PSB-12-134/2008

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 05 – 08 uzavretej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR a SAVEST, s.r.o.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov a sídlo:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu:	Ing. Jozef Sieklik, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171215/8180
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach	
- zmluvných	Ing. Jozef Sieklik – vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa
- technických	Ing. Miroslav Baška – vedúci oddelenia stavebných činností Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**SAVEST, s.r.o.**
Sídlo:	Vysokoškolákov 5/1759, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra:	Okresný súd Žilina
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo: 15705/L
V zastúpení:	Juraj Šaray, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	Juraj Šaray
- vo veciach technických:	Juraj Šaray
IČO:	36 425 630
DIČ:	SK2021909494
Bankové spojenie:	UniCredit BANK, a.s.
Číslo účtu:	6624727002/1111
Kontakt: - tel. a fax. Číslo:	041/7233033

Čl. I
Predmet dodatku

1. Obe zmluvné strany sa dohodli a odsúhlasili, že na základe údajov a zistení obsiahnutých v Zápise posúdenia technického stavu objektov a prác, ktoré je nutné vykonať naviac, vo VÚ 9994 Nemšová a MS Trenčín - Kubrá poškodených veternou smršťou zo dňa 19.8.2008 zo dňa 28.10.2008 (ďalej len „zápis"), sa rozširuje predmet Zmluvy o dielo č. 05 - 08 uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o práce naviac, ktoré je potrebné uskutočniť pre riadne a včasné vykonanie diela „Odstránenie škôd na stavebných objektoch VÚ Nemšová a MS Trenčín - Kubrá " na nasledovných objektoch a v nasledovných cenách bez DPH, stanovených na základe rozpočtu vypracovaného Zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku ako aj neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o dielo č. 05 - 08 uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom:

ESO prístrešok medzi budovami 6 a 8	179 560,10 Sk	5 960, 30 EUR
Budova č. 41, 42 - Sklad	291 835, 20 Sk	9 687, 15 EUR
Oplotenie bariérové	684 947, 20 Sk	22 736, 08 EUR
Budova č. 3 - Arma	39 750, 00 Sk	1 319, 46 EUR
Budova č. II - veliteľská budova	6 425, 50	213,29 EUR
Budova č. 37 - Hala	1 331 482, 70 Sk	44 197, 13 EUR
Budova č. 53 - Garáže	2 808 588, 50 Sk	93 228, 06 EUR
Budova č. VII. - Sklad	25 538,40 Sk	847, 72 EUR
Budova č. IX. - Sklad	279 056, 40 Sk	9 262, 98 EUR

Oplotenie – Kubrá	13 191, 60 Sk	437,88 EUR
Spolu:	**5 660 375, 50 Sk**	**187 890,05 EUR**

2. Ceny za jednotlivé položky, na ktorých je potrebné vykonať práce naviac, ako aj podrobný súpis jednotlivých prác naviac, sú odsúhlasené v stavebnom denníku stavebným dozorom, Ing. Mikulášom Korbom, sú zachytené na fotodokumentácii a sú detailne popísané v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, ako aj neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 05 – 08, uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

3. Obe zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na potrebu vykonania prác naviac obsiahnutých a odsúhlasených v zápise, v stavebnom denníku a detailne popísaných v rozpočte vypracovanom Zhotoviteľom sa mení Čl. IV, bod 4.2 Zmluvy o dielo č. 05 - 08, uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nasledovne:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH	20 278 823, 20 Sk (673 133, 61 EUR)
DPH 19%	3 852 976, 50 Sk (127 895, 39 EUR)
Celková cena diela s DPH	24 131 799, 70 Sk (801 029, 00 EUR)

Cena je uvedená v Slovenských korunách aj Euro (EUR) a to prepočítaním konverzného kurzu: 30,126.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti.
1. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami

V Bratislave, dňa .....

V Žiline, dňa 31. 10. 2008

Savest s.r.o.
Vysokoškolákov 5/1759, 010 01 Žilina
IČO 36425630 • IČ DPH SK2021909494
OR OS Žilina. Oddiel: Sro., Vložka č.: 15705/L

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Krycí list stavby

Stavba:	PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac	KS:	
		JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	SAVEST s.r.o.	IČO a DIČ:	36425630
Zákazka:		Miesto:	Nemšová

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00 Spracoval: Ing. R. Mackovič

Rozpočtové náklady v SKK

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	903 681,1	Zariadenie staveniska	0,0	Cena bez DPH		5 660 375,5
	Dodávky	14 545,1	Územie so sťaž. podmienk.	0,0	DPH 19 % z	5 660 375,5	1 075 471,3
	Celkom	918 226,2	Prevádzkové vplyvy	0,0	DPH 0 % z	0,0	0,0
PSV	Montáž	2 506 673,1	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,0			
	Dodávky	1 848 812,2	Horské oblasti	0,0	**Cena celkom**		**6 735 846,8**
	Celkom	4 355 485,3	Mimostavenisková doprava	0,0			
MNT	Montáž	336 765,0	**VRN celkom**	**0,0**	**Celkové náklady v EUR**		(1 EUR=30,126 SKK)
	Materiál	19 899,0		30 000,0			
	Dodávky	0,0	HZS	0,0	Cena bez DPH		187 890,05
	Celkom	356 664,0	Komplet. činnosť	0,0	**Cena celkom**		**223 589,16**
ZRN		**5 630 375,5**					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Savest s.r.o.
Vysokoškolákov 5/1759, 010 01 Žilina
IČO 36425630 •IČ DPH SK2021909494
OR OS Žilina, Oddiel: Sro., Vložka č.: 15705/L

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Stavba: PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena v SKK	Cena v EUR
ESO prístrešok medzi budovami 6 a 8	179 560,1	0,0	0,0	0,0	0,0	179 560,1	5 960,30
Budova č.41, 42 - Sklad	291 835,2	0,0	0,0	0,0	0,0	291 835,2	9 687,15
Oplotenie bariérové	684 947,2	0,0	0,0	0,0	0,0	684 947,2	22 736,08
Budova č.3 - Arma	39 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 750,0	1 319,46
Budova č.II - veliteľská budova	6 425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 425,5	213,29
Budova č.37 - Hala	1 301 482,7	0,0	0,0	0,0	30 000,0	1 331 482,7	44 197,13
Budova č. 53 - Garáže	2 808 588,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 808 588,5	93 228,06
Budova č.VII - Sklad	25 538,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25 538,4	847,72
Budova č.IX - Sklad	279 056,4	0,0	0,0	0,0	0,0	279 056,4	9 262,98
Oplotenie - Kubrá	13 191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13 191,6	437,88
Celkom bez DPH :	**5 630 375,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30 000,0**	**5 660 375,5**	**187 890,05**
DPH 19% z 5 660 375,5						1 075 471,4	
DPH 0% z 0,0						0,0	
Celkom s DPH :						**6 735 846,9**	**223 589,16**

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

Rozpočet

Stavba : PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac
Objekt: ESO prístrešok medzi budovami 6 a 8

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1,515	T	273,0	9,06	413,6	0,0	13,73	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,515	T	288,0	9,56	436,3	0,0	14,48	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	45,450	T	9,3	0,31	422,7	0,0	14,03	0,00
979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,515	T	239,0	7,93	362,1	0,0	12,02	0,00
979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	15,150	T	26,5	0,88	401,5	0,0	13,33	0,00
979082131	Búracie práce - poplatok za uloženie sute na skládke	1,515	T	489,0	16,23	740,8	0,0	24,59	0,00
72	Práce neocenené položkami - zmelenie otvorov v strešnej krytine po kotevných prvkoch	60,000	HOD	198,0	6,57	11 880,0	0,0	394,34	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE					14 657,0	0,0	486,52	0,0
	Práce HSV					14 657,0	0,0	486,52	**0,0**
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764311205	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu profilované strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x670 m	101,000	M2	690,0	22,90	69 690,0	0,0	2 313,28	1,88
998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,515	T	1 680,0	55,77	2 545,2	0,0	84,49	0,00
00000001	Mimostaveniskova doprava	0,0	%	63 781,000	2 117,141	2 423,700	0,000	80,451	0,00

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **ESO prístrešok medzi budovami 6 a 8**

Prevodný kurz: 1 EUR=30.126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
138142990.1	Plech pozink. 10004.20 zink. povlak viac ako 450g/m2 rozmer 1.30x1000x2000mm	1.515	T	42 100.0	1 397.46	0.0	63 781.5	2 117.16	1.52
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					74 658.9	63 781.5	4 595.38	3.4
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných	101.000	M2	97.5	3.24	9 847.5	0.0	326.88	0.00
767647950	Kovové konštrukcie - výmena kotevných prvkov oceľovej strešnej krytiny	86.000	KUS	193.2	6.41	16 615.2	0.0	551.52	0.01
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					26 462.7	0.0	878.40	0.0
	Práce PSV					101 121.6	63 781.5	5 473.78	**3.4**
Objekt:	**ESO prístrešok medzi budovami 6 a 8**					**115 778,6**	**63 781,5**	**5 960.30**	**3,4**
						179 560.1			

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.41, 42 - Sklad**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	170,140	M2	145,0	4,81	24 670,3	0,0	818,90	1,01
	OSTATNÉ PRÁCE					24 670,3	0,0	818,90	1,0
	Práce HSV					24 670,3	0,0	818,90	**1,0**
	Práce PSV								
	POVLAKOVÉ KRYTINY								
712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° za studena náterom penetračným	373,000	M2	3,2	0,11	1 193,6	0,0	39,62	0,00
712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	373,000	M2	49,0	1,63	18 277,0	0,0	606,69	0,12
998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,236	T	1 090,0	36,18	2 437,2	0,0	80,90	0,00
D0000001	Mimostavenisková doprava	0,0	%	236 278,000	7 842,993	8 978,600	0,000	298,034	0,00
6278112000020	Penetračný asfaltový náter DEKPRIMER (bal/25kg)	186,500	KG	49,0	1,63	0,0	9 138,5	303,34	0,00
6280711170001	ONDULINE Bituline - izolačný pás impregnovaný modifikovanou živicou APP HPI minerálzelený -15°C	410,000	m2	554,0	18,39	0,0	227 140,0	7 539,67	0,00
	POVLAKOVÉ KRYTINY					30 886,4	236 278,5	8 868,25	0,1
	Práce PSV					30 886,4	236 278,5	8 868,25	**0,1**
Objekt:	**Budova č.41, 42 - Sklad**					**55 556,7**	**236 278,5**	**9 687,15**	**1,1**
						291 835,2			

©Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Oplotenie bariérové**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZEMNÉ PRÁCE								
112201101	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odprataním do50 m priemeru nad 100 do 300 mm	20,000	KUS	230,2	7,64	4 604,0	0,0	152,82	0,00
120901123	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop. z betónu železového alebo predpätého - výplň oplotenia	3,990	M3	9 917,1	329,19	39 569,2	0,0	1 313,46	0,00
130901123	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch z betónu železového alebo predpätého - pätky stĺpikov oplotenia	18,900	M3	11 065,8	367,32	209 143,6	0,0	6 942,30	0,00
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	14,040	M3	82,6	2,74	1 159,7	0,0	38,49	0,00
174201204	Zásyp jám po pňoch výkopkom pri priemere nad 700 do 900 mm	20,000	KUS	672,5	22,32	13 450,0	0,0	446,46	0,00
181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia - okolie oplotenia	1 440,000	M2	12,5	0,41	18 000,0	0,0	597,49	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE					285 926,5	0,0	9 491,02	0,0
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
311271220	Príplatok za podbetonávku základných dosiek výplne oplotenia z betónu tr. B15	290,000	M	491,0	16,30	142 390,0	0,0	4 726,48	0,00
342125001	Montáž stenových panelov zo železobetónu plotových, hmotnosti do 1,5t I- výplň oplotenia	50,000	KUS	614,0	20,38	30 700,0	0,0	1 019,05	2,54
D0000001	Mimostaveniskova doprava	0,0	%	37 000,000	1 228,175	1 406,000	0,000	46,671	0,00
592331100	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová KZD 2-260 258x5x29,5	50,000	KUS	740,0	24,56	0,0	37 000,0	1 228,18	4,30
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					174 496,0	37 000,0	7 020,38	6,8
	OSTATNÉ PRÁCE								

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Oplotenie bariérové**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	48.069	T	288.0	9.56	13 843.9	0.0	459.53	0.00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 442.070	T	9.3	0.31	13 411.3	0.0	445.17	0.00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	48.090	T	239.0	7.93	11 493.5	0.0	381.51	0.00
979082131	Búracie práce - poplatok za uloženie sute na skládke	48.090	T	489.0	16.23	23 516.0	0.0	780.59	0.00
966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0.010t	290.000	M	167.0	5.54	48 430.0	0.0	1 607.58	0.00
000000800	Demontáž železobetónových stĺpikov oplotenia dl 3.0 m vrátane staveniskového presunu do 200 m	65.000	KUS	1 182.0	39.24	76 830.0	0.0	2 550.29	0.00
	OSTATNÉ PRÁCE					187 524.7	0.0	6 224.68	0,0
	Práce HSV					647 947.2	37 000.0	22 736.08	**6,8**
Objekt:	**Oplotenie bariérové**					**647 947,2**	**37 000,0**	**22 736,08**	**6,8**
						684 947,2			

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.3 - Arma**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Montážne práce								
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
210220001.2	Bleskozvodová sústava	15.000	M	2 500.0	82.98	37 500.0	0.0	1 244.77	0.00
213280060	PPV	0.1	%	37 500.000	1 244.772	0.000	2 250.000	74.686	0.00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					37 500.0	2 250.0	1 319.46	0.0
	Montážne práce					37 500.0	2 250.0	1 319.46	**0.0**
Objekt:	**Budova č.3 - Arma**					**37 500.0**	**2 250.0**	**1 319.46**	**0.0**
						39 750.0			

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.II - veliteľská budova**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
314231126	Murivo komínov z tehál plných dl 290 mm, P 20 až 25 na maltu MC-5 alebo MC-10	0,405	M3	6 112,2	202,89	2 475,4	0,0	82,17	0,77
316381116	Komínové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 100 mm	0,490	M2	966,0	32,07	473,3	0,0	15,71	0,13
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					2 948,7	0,0	97,88	0,9
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
613473115	Priplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	8,000	M2	78,2	2,60	625,6	0,0	20,77	0,00
623451124	Vonkajšia omietka cementová pilierov a stĺpov plochami rovnými hrubá zatretá	3,600	M2	271,7	9,02	978,1	0,0	32,47	0,17
623451143	Vonkajšia omietka cem. štuková v stupni zložitosti 1-2 pilierov s plochami rovnými	3,600	M2	434,6	14,43	1 564,6	0,0	51,94	0,21
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					3 168,3	0,0	105,17	0,4
	PRESUNY HMÔT								
998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	1,288	T	239,5	7,95	308,5	0,0	10,24	0,00
	PRESUNY HMÔT					308,5	0,0	10,24	0,0
	Práce HSV					6 425,5	0,0	213,29	**1,3**
Objekt:	**Budova č.II - veliteľská budova**					**6 425,5**	**0,0**	**213,29**	**1,3**
						6 425,5			

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.37 - Hala**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	-0,751	T	37 100,0	1 231,49	-27 862,1	0,0	-924,85	-0,82
133805300	Tyč oceľová prierezu I z ocele 11 373 označenie prierezu 16	-0,751	T	29 900,0	992,50	0,0	-22 454,9	-745,37	-0,75
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					-27 862,1	-22 454,9	-1 670,22	-1,6
	OSTATNÉ PRÁCE								
941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	277,000	M2	145,0	4,81	40 165,0	0,0	1 333,23	1,64
964052111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. prierezu do 0,16 m2 -2,4001	11,680	M3	3 660,0	121,49	42 748,8	0,0	1 419,00	0,05
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	31,816	T	273,0	9,06	8 685,8	0,0	288,32	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	31,816	T	288,0	9,56	9 163,0	0,0	304,16	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	954,480	T	9,3	0,31	8 876,7	0,0	294,65	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	31,816	T	239,0	7,93	7 604,0	0,0	252,41	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	318,160	T	26,5	0,88	8 431,2	0,0	279,86	0,00
979082131	Búracie práce - poplatok za uloženie sute na skládke	31,816	T	489,0	16,23	15 558,0	0,0	516,43	0,00
83	Práce s autožeriavom	50,000	HOD	1 000,0	33,19	50 000,0	0,0	1 659,70	0,00

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.37 - Hala**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE					191 232,5	0,0	6 347,76	1,7
	Práce HSV					163 370,4	-22 454,9	4 677,54	**0,1**
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	594,000	M	161,0	5,34	95 634,0	0,0	3 174,47	0,59
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	7,484	M3	1 320,0	43,82	9 878,9	0,0	327,92	0,18
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	4,880	T	1 523,5	50,57	7 434,7	0,0	246,79	0,00
D0000001	Mimostaveniskova doprava	0,0	%	62 566,000	2 076,811	2 377,500	0,000	78,919	0,00
6051520200	Hranol sm 1 400-650x100x120-140 a	7,484	M3	8 360,0	277,50	0,0	62 566,2	2 076,82	4,12
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					115 325,1	62 566,2	5 904,91	4,9
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764311205	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu profilované strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x670 m	624,000	M2	690,0	22,90	430 560,0	0,0	14 291,97	11,62
998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	7,288	T	1 680,0	55,77	12 243,8	0,0	406,42	0,00
D0000001	Mimostaveniskova doprava	0,0	%	306 824,000	10 184,691	11 659,300	0,000	387,018	0,00
138142990	Plech pozink. 10004 20 zink. povlak viac ako 450g/m2 rozmer 1,30x1000x2000mm	7,288	T	42 100,0	1 397,46	0,0	306 824,8	10 184,72	7,29

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.37 - Hala**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					454 463,1	306 824,8	25 270,13	**18,9**
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg - kotevné prvky pre tesárske konštr.	396,000	KG	146,2	4,85	57 895,2	0,0	1 921,77	0,00
767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	1 082,000	KG	78,6	2,61	85 045,2	0,0	2 822,98	0,00
998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1,589	T	1 010,0	33,53	1 604,9	0,0	53,27	0,00
D0000001	Mimostaveniskova doprava	0,0	%	43 186,000	1 433,513	1 641,100	0,000	54,473	0,00
134852130	Tyč oceľová prierezu UPE z ocele 11 373 označ. prierezu 16	1,193	T	36 200,0	1 201,62	0,0	43 186,6	1 433,53	**1,19**
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					146 186,4	43 186,6	6 286,03	1,2
	NÁTERY								
783124720	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej stredných "B" základný	63,600	M2	76,0	2,52	4 833,6	0,0	160,45	0,01
783784503	Nátery tesárskych konštrukcií Boronitom	261,360	M2	104,0	3,45	27 181,4	0,0	902,26	0,10
	NÁTERY					32 015,0	0,0	1 062,70	0,1
	Práce PSV					747 989,6	412 577,6	38 523,77	**25,1**
Objekt:	**Budova č.37 - Hala**					**911 360,0**	**390 122,7**	**43 201,31**	**25,2**
						1 301 482,7			

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č. 53 - Garáže**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	18,232	T	273,0	9,06	4 977,3	0,0	165,22	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,232	T	288,0	9,56	5 250,8	0,0	174,29	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	546,960	T	9,3	0,31	5 086,7	0,0	168,85	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	18,232	T	239,0	7,93	4 357,4	0,0	144,64	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	182,320	T	26,5	0,88	4 831,5	0,0	160,38	0,00
979082131	Búracie práce - poplatok za uloženie sute na skládke	18,232	T	489,0	16,23	8 915,4	0,0	295,94	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE					33 419,1	0,0	1 109,31	0,0
	Práce HSV					33 419,1	0,0	1 109,31	**0,0**
	Montážne práce								
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
210220001.3	Bleskozvodová sústava	159,000	M	1 850,0	61,41	294 150,0	0,0	9 763,99	0,00
213291000	HZS - Revízia elektrického zariadenia	15,000	HOD	341,0	11,32	5 115,0	0,0	169,79	0,00
213280060	PPV	0,1	%	294 150,000	9 763,992	0,000	17 649,000	585,839	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					299 265,0	17 649,0	10 519,62	0,0

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č. 53 - Garáže**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Montážne práce					299 265.0	17 649,0	10 519,62	0,0
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	972.000	M	161.0	5.34	156 492.0	0,0	5 194,58	0.96
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	12.240	M3	1 320.0	43.82	16 156,8	0.0	536,31	0.29
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	7.983	T	1 523.5	50.57	12 161.4	0.0	403.68	0.00
D0000001	Mimostaveniskova doprava	0.0	%	102 326.000	3 396,601	3 888,400	0.000	129.071	0.00
6051520200	Hranol sm 1 400-650x100x120-140 a	12.240	M3	8 360.0	277.50	0.0	102 326.4	3 396.61	6.73
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					188 698.6	102 326.4	9 660.26	8.0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764311205	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu profilované strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x670 m	1 561.000	M2	690.0	22.90	1 077 090.0	0.0	35 752,84	29.07
998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	18.232	T	1 680.0	55.77	30 629,8	0.0	1 016.72	0.00
D0000001	Mimostaveniskova doprava	0.0	%	767 567.000	25 478.557	29 167.500	0.000	968.185	0.00
138142990 1	Plech pozink. 10004.20 zink. povlak viac ako 450g/m2 rozmer 1.30x1000x2000mm	18.232	T	42 100.0	1 397.46	0.0	767 567,2	25 478,56	18.23
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					1 136 887.3	767 567.2	63 216.31	47.3
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č. 53 - Garáže**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
67995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg - kotevné prvky pre tesárske konštr.	432.000	KG	146,2	4,85	63 158,4	0,0	2 096,47	0,00
68767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,432	T	1 010,0	33,53	436,3	0,0	14,48	0,00
97392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných	1 561.000	M2	97,5	3,24	152 197,5	0,0	5 052,03	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					215 792,2	0,0	7 162,99	0,0
	NÁTERY								
63124720	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej stredných "B" základný	32,960	M2	76,0	2,52	2 505,0	0,0	83,15	0,01
63784503	Nátery tesárskych konštrukcií Borontom	427,680	M2	104,0	3,45	44 478,7	0,0	1 476,42	0,17
	NÁTERY					46 983,7	0,0	1 559,57	0,2
	Práce PSV					1 588 361,8	869 893,6	81 599,13	**55,5**
bjekt:	**Budova č. 53 - Garáže**					**1 921 045,9**	**887 542,6**	**93 228,06**	**55,5**
						2 808 588,5			

Rozpočet

St.. ..a : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.VII - Sklad**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce PSV								
	POVLAKOVÉ KRYTINY								
12311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° za studena náterom penetračným	100,000	M2	3,2	0,11	320,0	0,0	10,62	0,00
12341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	100,000	M2	49,0	1,63	4 900,0	0,0	162,65	0,03
98712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,490	T	1 090,0	36,18	534,1	0,0	17,73	0,00
00000001	Mimostavenisková doprava	0,0	%	19 060,000	632,676	724,300	0,000	24,042	0,00
2781 1200020	Penetračný asfaltový náter DEKPRIMER (bal/25kg)	50,000	KG	49,0	1,63	0,0	2 450,0	81,33	0,00
2881 0300070	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS podkladný ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (bal/7,5m2)	110,000	M2	151,0	5,01	0,0	16 610,0	551,35	0,00
	POVLAKOVÉ KRYTINY					6 478,4	19 060,0	847,72	0,0
	Práce PSV					6 478,4	19 060,0	847,72	**0,0**
bjekt:	**Budova č.VII - Sklad**					**6 478,4**	**19 060,0**	**847,72**	**0,0**
						25 538,4			

Rozpočet

Stavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
Objekt: **Budova č.IX - Sklad**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce PSV								
	POVLAKOVÉ KRYTINY								
12311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° za studena náterom penetračným	390,000	M2	3,2	0.11	1 248,0	0,0	41.43	0,00
12341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	390,000	M2	49,0	1.63	19 110,0	0.0	634.34	0,13
98712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,911	T	1 090,0	36.18	2 083,0	0.0	69.14	0.00
1000001	Mimostaveniskova doprava	0,0	%	247 221,000	8 206,234	9 394,400	0,000	311,837	0.00
62811200020	Penetračný asfaltový náter DEKPRIMER (bal/25kg)	195,000	KG	49,0	1.63	0,0	9 555,0	317.17	0,00
62871117001	ONDULINE Bitutine - izolačný pás impregnovaný modifikovanou živicou APP HPI minerálzelený -15°C	429,000	m2	554,0	18.39	0,0	237 666,0	7 889.07	0,00
	POVLAKOVÉ KRYTINY					31 835,4	247 221,0	9 262,98	0,1
	Práce PSV					31 835,4	247 221,0	9 262,98	**0,1**
bjekt:	**Budova č.IX - Sklad**					**31 835,4**	**247 221,0**	**9 262,98**	**0,1**
						279 056,4			

Rozpočet


tavba : **PSB Trenčín, VÚ Nemšová - odstránenie škôd - práce naviac**
)bjekt: **Oplotenie - Kubrá**

Prevodný kurz: 1 EUR=30,126 SKK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj SKK	Cena/Mj EUR	Montáž SKK	Dodávky SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZEMNÉ PRÁCE								
201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratanim do 50 m. do 1000 m2	162,000	M2	38,6	1,28	6 253,2	0,0	207,57	0,00
210110	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratanim do 50 m. priemer kmeňa nad 100 do 300 mm	42,000	KUS	165,2	5,48	6 938,4	0,0	230,31	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE					13 191,6	0,0	437,88	0,0
	Práce HSV					13 191,6	0,0	437,88	**0,0**
)jekt:	**Oplotenie - Kubrá**					**13 191,6**	**0,0**	**437,88**	**0,0**
						13 191,6			
	Celkom za stavbu:					**3 747 119,2**	**1 883 256,3**	**186 894,23**	**93,5**
						5 630 375,5			

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o dodatok č.1 - PSBTN-12-134/2008 k zmluve ZoD-PSBTN-12-105/2008.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín