ID 8707

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-101-7/2008

Ružomberok 17. júna 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/. 17

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-80/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav Riško
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Reg. číslo v zozname podnikateľov: 2008/03-FO-A0895

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava klampiarskych prvkov na budovách č. 12, 14, 16, 17 18, 19, 73 v objekte kasární Mokraď"** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. júla 2008
Ukončenie prác : 15. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	630 131,10 Sk
DPH :	119 724,90 Sk
Cena s DPH :	749 856,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Miroslav Riško.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku 17.júna 2008

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline 19. júna 2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-80 /2008

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23, 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-80/2008 **„Oprava klampiarskych prvkov na budovách č. 12, 14, 16, 17 18, 19, 73 v objekte kasární Mokraď"** Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri budove číslo 18, ako prístupové komunikácie na miesto realizácie prác budú slúžiť príslušné komunikácie a trávnaté plochy.
Termín prác je dohodnutý od 1 . júla 2008 do 15. septembra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Mokraď č. t. 0960420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1305 Ružomberok	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180/2008, t.j. od 1 . júla 2008 do 15. septembra 2008.

V Ružomberku 17. júna 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Pôdohospodárska správa budov * RUŽOMBEROK *

V Žiline 19.júna 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
DIČ: 1020529609

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokraď	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková

Miesto : VÚ L.M. - Mokraď Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 30845572	DIČ :
	03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ :	ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
	01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	749 856 Sk	za M3 OP	1 M	749 856 Sk	za M
1 M2 ZP	749 856 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	749 856 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	52 869,39		52 869,39
2	PSV :	269 610,92	124 961,98	394 572,90
3	MCE :	34 091,82	148 596,99	182 688,81
4	iné :			
5	Súčet :	356 572,13	273 558,97	630 131,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	630 131,10
22	DPH 19 % z : 630 131,10	119 724,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	749 856,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : SOR - RIŠKO MIROSLAV

Pečiatka : Posádková správa budov Ružomberok

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233484
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP : **501.2**

Dátum : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klamiarskych prvkov Mokraď

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 674,00	665,41	153,99	54,17	327,82	0,23	225,23	114,22	132,91	1,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	51 195,39	3 127,95	7 042,68	2 478,68	11 186,56	809,35	8 909,94	3 955,58	13 684,63	100,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	52 869,39	3 793,36	7 196,67	2 532,86	11 514,38	809,58	9 135,17	4 069,80	13 817,54	102,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	252 982,32	87 897,82	49 224,80	17 326,36		18,54	44 193,99	20 342,75	29 749,23	513,3
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	138 350,58	111 341,26	9 515,89	3 350,88	481,39	161,26	5 673,42	2 877,24	3 308,68	85,4
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	391 332,90	199 239,09	58 740,69	20 677,25	481,39	179,80	49 867,41	23 219,99	33 057,92	598,7
783 - Nátery spolu :	3 240,00	1 785,45	550,22	193,68		29,66	324,89	164,77	191,31	5,6
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 240,00	1 785,45	550,22	193,68		29,66	324,89	164,77	191,31	5,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	394 572,90	201 024,54	59 290,91	20 870,93	481,39	209,47	50 192,30	23 384,76	33 249,23	604,4
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	182 688,81	148 596,99	7 551,24	2 657,62			5 540,32	2 649,66	3 288,16	65,7
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	182 688,81	148 596,99	7 551,24	2 657,62			5 540,32	2 649,66	3 288,16	65,7
Za rozpočet celkom :	**630 131,10**	**353 414,90**	**74 038,83**	**26 061,41**	**11 995,78**	**1 019,05**	**64 867,79**	**30 104,22**	**50 354,94**	**772,7**

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	7,750	m	216,00	1 674,00	665,41	153,99	54,17	327,82	0,23	339,45	132,91
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	4,107	kg	162,00	665,41							
		Omietkár	1,674	Nh	92,00	154,00							
		Kompresor stabilný 0,044m3/s	1,457	Sh	225,00	327,82							
		Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,232	Sk	1,00	0,23							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 674,00**	**Sk**			**665,41**	**153,99**	**54,17**	**327,82**	**0,23**	**339,45**	**132,91**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m - prenosné	52,500	m2	132,00	6 930,00	3 127,95	1 077,30	379,05			814,77	1 530,93
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,186	kg	31,50	68,87							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	4,200	kus	16,00	75,60							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,406	m3	4 210,00	1 710,73							
		Hranolček SM 1 876-100 L400-600	0,102	m3	7 950,00	818,05							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,074	m3	8 230,00	613,54							
		LEŠENÁRI	17,745	Nh	81,00	1 437,34							
3	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	32,000	hod	1 220,00	39 040,00		4 870,40	1 714,24	11 186,56		10 744,56	10 524,26
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	64,000	Nh	92,00	5 888,00							
		Montážna plošina 0,2t 27m	27,827	Sh	449,00	12 494,41							
		Prevoz - Montážna plošina 0,2t 27m	259,840	Sk	1,00	259,84							
4	979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy	2,239	t	265,00	593,33		185,25	65,19			140,11	202,76
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,883	Nh	81,00	233,59							
5	979011121	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,956	t	161,00	1 441,91		415,91	146,43			314,56	565,01
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,996	Nh	81,00	566,63							
6	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál	2,239	t	284,00	635,87		77,80	27,38		188,61	164,36	177,71
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,211	Nh	81,00	98,11							
		Cestná doprava	206,525	Sk	1,00	206,52							
7	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	13,434	t	9,30	124,93					60,99	34,12	29,82
		Cestná doprava	66,766	Sk	1,00	66,76							

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
8	979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	2,239	t	232,00	519,44		162,10	57,04			122,60	177,69
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,523	Nh	81,00	204,39							
9	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	31,346	t	26,00	814,99		253,90	89,33			192,02	279,74
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,949	Nh	81,00	319,91							
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,239	t	489,00	1 094,87					559,75	338,43	196,69
		Tarify v Sk	582,923	Sk	1,00	582,92							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 195,39**	**Sk**			**3 127,95**	**7 042,68**	**2 478,68**	**11 186,56**	**809,35**	**12 865,52**	**13 684,63**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**52 869,39**	**Sk**			**3 793,36**	**7 196,67**	**2 532,86**	**11 514,38**	**809,58**	**13 204,97**	**13 817,54**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
11	764311352	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie zo šablón do 0,50 m2 do 45 st.	11,000	m2	715,00	7 865,00	5 323,78	1 001,33	352,44			856,96	330,49
		Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000	35,590	kg	139,00	4 947,07							
		Klinec stavebný 022825 3,5/80	0,770	kg	31,50	24,25							
		HREBENAC HLAD AL1000x330x0,63	0,550	kus	155,00	85,25							
		Priponka ležatá z AL plechu 0,8mm	0,014	100 ks	291,00	4,18							
		Priponka stojatá z AL plechu 0,8mm	0,008	100 ks	417,00	3,66							
		Pás asfaltovaný A330H	12,650	m2	20,50	259,32							
		Stavebný klampiar	1,100	Nh	103,00	113,30							
		Stavebný klampiar	6,831	Nh	130,00	888,03							
12	764323320	Klamp. AL hr. 0,8 odkvapov lep. krytín rš 250	5,500	m	264,00	1 452,00	511,28	366,90	129,14		5,66	317,59	121,42
		Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000	3,003	kg	139,00	417,41							
		Nit hliníkový s plochou hlavou 022330 2x5	0,027	1000 ks	314,00	8,63							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,024	kg	33,00	0,79							
		Pás asfaltovaný A330H	1,375	m2	20,50	28,18							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	56,265	Sk	1,00	56,26							
		Stavebný klampiar	2,794	Nh	103,00	287,78							
		Stavebný klampiar	0,682	Nh	116,00	79,11							
		OPN	5,665	Sk	1,00	5,66							
13	764333350	Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt. rš 500	7,500	m	347,00	2 602,50	1 253,40	526,72	185,40		7,72	455,67	173,58
		Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000	8,222	kg	139,00	1 142,89							
		Nit hliníkový s plochou hlavou 022330 3x10	0,065	1000 ks	420,00	27,37							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,082	kg	33,00	2,72							
		Prír. pozink. klince v ohni	0,082	kg	37,50	3,09							
		Skoba z hliníkového plechu 0,8mm	0,002	100 ks	258,00	0,58							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	76,725	Sk	1,00	76,72							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Stavebný klampiar	3,720	Nh	103,00	383,16							
		Stavebný klampiar	1,237	Nh	116,00	143,55							
		OPN	7,725	Sk	1,00	7,72							
14	764348815	Klamp. demont. sneh. chytače 45-ST	502,000	kus	16,50	8 283,00		1 882,50	662,64			2 633,97	3 103,89
		Stavebný klampiar	25,100	Nh	130,00	3 263,00							
15	764348926	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače tyčové 45-ST	502,000	kus	353,00	177 206,00	54 707,96	36 199,22	12 740,76			51 231,80	22 326,26
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 10 mm	0,928	t	30 900,00	28 696,83							
		Plech ocel. hrubý hladký 10004.0 3x1000x2000 mm	0,481	t	29 900,00	14 409,40							
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,301	t	41 200,00	12 409,44							
		Cínovací drôt	1,506	1000 ks	61,00	91,86							
		Klinec stavebný 022625 2,5/36	0,502	kg	33,00	16,56							
		Klinec stavebný 022625 4/100	14,056	kg	29,50	414,65							
		Stavebný klampiar	135,540	Nh	103,00	13 960,62							
		Stavebný klampiar	259,032	Nh	130,00	33 674,16							
16	764351906	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby štvorhran. rš 250	5,000	kus	44,00	220,00	112,50	42,75	15,05			36,59	13,11
		Ostatný spojovací materiál	0,004	t	25 300,00	101,20							
		Plech ocel. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,000	t	42 700,00	10,67							
		Cínovací drôt	0,010	1000 ks	61,00	0,61							
		Stavebný klampiar	0,415	Nh	103,00	42,74							
17	764351907	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby štvorhran. rš 250	2,000	kus	58,50	117,00	16,74	39,56	13,92			33,86	12,92
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	41 200,00	9,88							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	6,860	Sk	1,00	6,86							
		Stavebný klampiar	0,384	Nh	103,00	39,55							
18	764351968	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	5,000	kus	36,00	180,00	11,55	37,50	13,20			52,47	65,28
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,010	1000 ks	1 320,00	13,20							
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,010	1000 ks	250,00	2,50							
		Stavebný klampiar	0,500	Nh	130,00	65,00							
19	553501250	Hák žľabový KFL35 L=350mm 150mm vrátane náteru	5,000	kus	250,00	1 250,00	1 250,00						
20	764352211	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkr.roh cínovaný,Z 25 dl2až 6m valb.strecha	88,300	m	157,00	13 863,10	5 621,17	3 245,02	1 142,60			2 777,15	1 077,14
		Cínovací drôt	0,811	1000 ks	61,00	49,50							
		Roh klamp.PZ pododkvapový, polkruhový RCA 25 , cínovaný	11,037	kus	151,00	1 666,66							
		Hák klamp.s prelisom polkruhový HP25 /380-25/4/,štandard	107,902	kus	32,50	3 506,83							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	398,233	Sk	1,00	398,23							
		Stavebný klampiar	22,378	Nh	145,00	3 244,91							
21	553441700	Žľab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 25	92,715	m	92,00	8 529,78	8 529,78						

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
22	764352801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	82,800	m	18,80	1 556,64		613,54	216,10			525,09	201,89
		Stavebný klampiar	4,719	Nh	130,00	613,54							
23	764352907	Klamp. opr. PZ pl. celá žľaby polkruhové rš 250	14,000	kus	58,50	819,00	117,18	276,92	97,44			237,00	90,46
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,001	t	41 200,00	69,21							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	48,020	Sk	1,00	48,02							
		Stavebný klampiar	2,688	Nh	103,00	276,86							
24	764359235	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý 25/80 pre rúry 80x80mm	7,000	kus	165,00	1 155,00	61,18	430,85	151,69			368,72	142,56
		Cínovací drôt	0,056	1000 ks	61,00	3,41							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	57,750	Sk	1,00	57,75							
		Stavebný klampiar	2,971	Nh	145,00	430,86							
25	553442105	Kotlík žľabový hranatý PZ KLHA 25/80x80	7,000	kus	519,00	3 633,00	3 633,00						
26	764359261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	5,000	kus	37,50	187,50	17,25	37,50	13,20			52,47	67,08
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,010	1000 ks	1 320,00	13,20							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	9,300	Sk	1,00	9,30							
		Stavebný klampiar	0,500	Nh	130,00	65,00							
27	764359821	Klamp. demont. kotlík oválny -45ST	5,000	kus	64,50	322,50		127,40	44,85			109,03	41,22
		Stavebný klampiar	0,980	Nh	130,00	127,40							
28	764359960	Klamp.pr. montáž hákov rš. 330	107,000	kus	9,30	995,10		294,25	103,79			418,45	180,61
		Stavebný klampiar	2,996	Nh	130,00	389,48							
29	764398922	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST	17,430	m	333,00	5 804,19	292,99	1 639,81	577,28			2 320,78	973,31
		Cínovací drôt	0,287	1000 ks	61,00	17,54							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	287,246	Sk	1,00	287,24							
		Stavebný klampiar	18,528	Nh	116,00	2 149,25							
		OPN	17,952	Sk	1,00	17,95							
30	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	2,600	m	123,00	319,80	158,47	63,33	22,28			54,20	21,51
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,002	1000 ks	134,00	0,38							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,002	1000 ks	50,00	0,14							
		Cínovací drôt	0,010	1000 ks	61,00	0,63							
		Objímka lisovaná "OSH" d-80, šrobovací hrot	1,950	kus	74,50	145,27							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,038	Sk	1,00	12,03							
		Stavebný klampiar	0,436	Nh	145,00	63,33							
31	553443105	Zvodová rúra PZ ZR d-80	3,120	m	95,00	296,40	296,40						
32	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	25,000	m	125,00	3 125,00	1 528,50	627,25	220,75			536,81	211,69
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,027	1000 ks	134,00	3,68							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,027	1000 ks	50,00	1,37							
		Cínovací drôt	0,125	1000 ks	61,00	7,62							
		Objímka lisovaná "OSH" d-100, šrobovací hrot	18,750	kus	74,50	1 396,87							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	119,000	Sk	1,00	119,00							
		Stavebný klampiar	4,325	Nh	145,00	627,12							
33	553443115	Zvodová rúra PZ ZR d-100	27,500	m	111,00	3 052,50	3 052,50						
34	764454221	Montáž PZ horné koleno KCS 80 d-80	1,000	kus	71,00	71,00	4,33	26,25	9,24			22,47	8,71
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	4,330	Sk	1,00	4,33							
		Stavebný klampiar	0,181	Nh	145,00	26,24							
35	553442965	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-80	1,000	kus	183,00	183,00	183,00						
36	764454231	Montáž PZ výtokové koleno KCV 80 d-80	1,000	kus	30,00	30,00	3,33	10,44	3,67			8,94	3,62
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	3,330	Sk	1,00	3,33							
		Stavebný klampiar	0,072	Nh	145,00	10,44							
37	553442975	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-80	1,000	kus	126,00	126,00	126,00						
38	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	25,000	m	16,50	412,50		162,50	57,25			139,07	53,68
		Stavebný klampiar	1,250	Nh	130,00	162,50							
39	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	5,000	kus	23,00	115,00		46,50	16,00			38,94	14,56
		Stavebný klampiar	0,350	Nh	130,00	45,50							
40	764456911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	26,000	kus	76,00	1 976,00	423,02	610,48	214,76			522,46	205,28
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,003	t	30 900,00	104,44							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,007	t	27 100,00	197,28							
		Matica šesťranná hrubá 021601 5	0,052	1000 ks	134,00	6,96							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,052	1000 ks	50,00	2,60							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	111,800	Sk	1,00	111,80							
		Stavebný klampiar	5,928	Nh	103,00	610,58							
41	764456942	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-100	5,000	kus	378,00	1 890,00	433,45	572,70	201,60			490,12	192,13
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,008	t	41 200,00	362,56							
		Cínovací drôt	0,030	1000 ks	61,00	1,83							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	69,050	Sk	1,00	69,05							
		Stavebný klampiar	3,990	Nh	116,00	462,84							
		Stavebný klampiar	0,845	Nh	130,00	109,85							
42	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100	5,000	kus	223,00	1 115,00	229,05	344,55	121,30		5,15	296,13	116,82
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	41 200,00	177,16							
		Cínovací drôt	0,010	1000 ks	61,00	0,61							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	51,300	Sk	1,00	51,30							
		Stavebný klampiar	2,550	Nh	116,00	295,80							
		Stavebný klampiar	0,375	Nh	130,00	48,75							
		OPN	5,150	Sk	1,00	5,15							

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
22	764352801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	82,800	m	18,80	1 556,64		613,54	216,10			525,09	201,89
		Stavebný klampiar	4,719	Nh	130,00	613,54							
23	764352907	Klamp. opr. PZ pl. celá žľaby polkruhové rš 250	14,000	kus	58,50	819,00	117,18	276,92	97,44			237,00	90,46
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,001	t	41 200,00	69,21							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	48,020	Sk	1,00	48,02							
		Stavebný klampiar	2,688	Nh	103,00	276,86							
24	764359235	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý 25/80 pre rúry 80x80mm	7,000	kus	165,00	1 155,00	61,18	430,85	151,69			368,72	142,56
		Cínovací drôt	0,056	1000 ks	61,00	3,41							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	57,750	Sk	1,00	57,75							
		Stavebný klampiar	2,971	Nh	145,00	430,86							
25	553442105	Kotlík žľabový hranatý PZ KLHA 25/80x80	7,000	kus	519,00	3 633,00	3 633,00						
26	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	5,000	kus	37,50	187,50	17,25	37,50	13,20			52,47	67,08
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,010	1000 ks	1 320,00	13,20							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	9,300	Sk	1,00	9,30							
		Stavebný klampiar	0,500	Nh	130,00	65,00							
27	764359821	Klamp. demont. kotlík oválny -45ST	5,000	kus	64,50	322,50		127,40	44,86			109,03	41,22
		Stavebný klampiar	0,980	Nh	130,00	127,40							
28	764359960	Klamp.pr. montáž hákov rš. 330	107,000	kus	9,30	995,10		294,25	103,79			416,45	180,61
		Stavebný klampiar	2,996	Nh	130,00	389,48							
29	764398922	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST	17,430	m	333,00	5 804,19	292,99	1 639,81	577,28			2 320,78	973,31
		Cínovací drôt	0,287	1000 ks	61,00	17,54							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	287,246	Sk	1,00	287,24							
		Stavebný klampiar	18,528	Nh	116,00	2 149,25							
		OPN	17,952	Sk	1,00	17,95							
30	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	2,600	m	123,00	319,80	158,47	63,33	22,28			54,20	21,51
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,002	1000 ks	134,00	0,38							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,002	1000 ks	50,00	0,14							
		Cínovací drôt	0,010	1000 ks	61,00	0,63							
		Objímka lisovaná "OSH" d-80, šrobovací hrot	1,950	kus	74,50	145,27							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,038	Sk	1,00	12,03							
		Stavebný klampiar	0,436	Nh	145,00	63,33							
31	553443105	Zvodová rúra PZ ZR d-80	3,120	m	95,00	296,40	296,40						
32	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	25,000	m	125,00	3 125,00	1 528,50	627,25	220,75			536,81	211,69
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,027	1000 ks	134,00	3,68							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,027	1000 ks	50,00	1,37							
		Cínovací drôt	0,125	1000 ks	61,00	7,62							
		Objímka lisovaná "OSH" d-100, šrobovací hrot	78,750	kus	74,50	1 396,87							

Výrobná kalkulácia - náklady

or. sio	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Ostatný materiál pre nátery	23,040	Sk	1,00	23,04							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,086	Nh	103,00	8,89							
		Maliar, natierač	2,721	Nh	103,00	280,32							
		OPN	14,832	Sk	1,00	14,83							
53	783192207	Nátery ocel. konštr. tenk. C,CC disperzné základné	14,400	m2	50,50	727,20	536,68	75,45	26,49			64,58	23,98
		Farba DISKOLOR biela V 2035	2,692	kus	186,00	500,86							
		Plátno brúsne moline G 150x200 150	0,011	100 ks	364,00	4,19							
		Ostatný materiál pre nátery	31,680	Sk	1,00	31,68							
		Maliar, natierač	0,820	Nh	92,00	75,51							
54	783903812	Odmastenie saponátmi	14,400	m2	28,50	410,40	59,76	125,85	44,35		14,83	117,09	48,51
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	1,440	kus	41,50	59,76							
		Maliar, natierač	1,368	Nh	92,00	125,85							
		OPN	14,832	Sk	1,00	14,83							
55	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	14,400	m2	11,00	158,40	7,34	59,61	21,02			51,02	19,39
		Plátno brúsne moline G 150x200 150	0,020	100 ks	364,00	7,33							
		Maliar, natierač	0,648	Nh	92,00	59,61							
		783 - Nátery spolu :	**3 240,00**	**Sk**			**1 785,45**	**550,22**	**193,66**		**29,66**	**488,66**	**191,31**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 240,00**	**Sk**			**1 785,45**	**550,22**	**193,66**		**29,66**	**488,66**	**191,31**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**384 572,90**	**Sk**			**201 024,54**	**59 290,91**	**20 870,93**	**481,39**	**209,47**	**73 577,06**	**28 249,23**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
56	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	86,000	m	49,00	4 214,00		1 654,64	582,22			1 416,07	561,07
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	12,728	Nh	130,00	1 654,64							
57	345710I015	Lišta el-inšt PVC minižlab 004865 : MIK 40/20	90,300	m	80,30	7 251,09	7 251,09						
58	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	6,000	kus	192,00	1 152,00		343,50	120,90			486,15	201,45
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,498	Nh	130,00	454,74							
59	345680A05	Škatuľa termoplast 00816, IP55, štvorcová 100x100x50	6,000	kus	250,00	1 500,00	1 500,00						
60	921AN251121	Podložka nehorľavá EXTENIT	6,000	kus	58,00	348,00	348,00						
61	210120461	Montáž prúdového chrániča	6,000	kus	147,00	882,00		262,80	92,52			371,93	154,75
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,676	Nh	130,00	347,68							
62	3585511O60	Chránič prúdový 4-pol. 25/4/0.03 OFI 40	6,000	kus	195,00	1 170,00	1 170,00						
63	210190153	Montáž skrinky nevýbušnej do 20kg pre ističe 2ks	3,000	kus	305,00	915,00		360,36	126,84			308,41	119,39
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,772	Nh	130,00	360,36							

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
43	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 487,535	%	1,70	4 226,80							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	252 982,32	Sk			87 897,82	49 224,80	17 326,36		18,54	84 536,74	29 749,23
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
44	767896210	Montáž vodiacich rúrok	151,600	m	46,00	6 973,60		2 733,34	982,66			2 339,24	938,35
		Stavebný zámočník	26,530	Nh	103,00	2 732,59							
45	553000118	Oceľové hmoždinky	159,180	m	513,00	81 659,34	81 659,34						
46	767991911	Opravy zváraním	9,000	m	262,00	2 358,00	241,20	417,60	148,97	405,00	155,61	712,26	279,36
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,045	1000 ks	5 360,00	241,20							
		Stavebný zámočník	3,600	Nh	116,00	417,60							
		Zváračka oblúková usm. 350a	2,250	Sh	180,00	405,00							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	35,640	Sk	1,00	35,64							
		OPN	119,970	Sk	1,00	119,97							
47	767991912	Opravy, rezanie plameňom	3,600	m	29,00	104,40		40,78	14,36			34,91	14,33
		Stavebný zámočník	0,396	Nh	103,00	40,78							
48	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	282,960	kg	68,50	19 382,76	3 208,76	6 324,15	2 226,89	76,39	5,65	5 464,26	2 076,63
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,280	1000 ks	2 010,00	563,06							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,282	1000 ks	5 360,00	1 516,66							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,280	1000 ks	4 030,00	1 128,92							
		Stavebný zámočník	51,498	Nh	116,00	5 973,85							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,395	Nh	103,00	349,73							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,424	Sh	180,00	76,39							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	5,659	Sk	1,00	5,65							
49	553000114	Oceľové hmoždinky	20,000	kus	59,50	1 190,00	1 190,00						
50	553000119	Závesné kov. konštr.-priečny profil	282,960	kg	88,50	25 041,96	25 041,96						
51	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 367,101	%	1,20	1 640,52							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	138 350,58	Sk			111 341,26	9 515,89	3 350,88	481,39	181,26	8 550,66	3 308,68
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	391 332,90	Sk			199 239,09	58 740,69	20 677,25	481,39	179,80	73 087,40	33 057,92
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
52	783192202	Nátery ocel. konštr. čahk. C,CC disperzné dvojnás.+2x email	14,400	m2	135,00	1 944,00	1 181,66	289,29	101,80		14,83	256,97	99,43
		Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	4,838	kg	146,00	706,40							
		LATEX vonkajší V 2065 biely	2,692	kg	165,00	444,31							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,021	100 ks	364,80	7,86							

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
64	921AN37798	Skrinka MS1 ovládačIA	3,000	kus	450,00	1 350,00	1 350,00						
65	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	92,000	m	26,00	2 392,00		713,92	251,16			1 010,39	416,53
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,268	Nh	130,00	944,84							
66	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	96,600	m	34,50	3 332,70	3 332,70						
67	210810071	Kábel 750V vyhrievací DIVI pevne uložený	129,000	m	48,00	6 192,00		2 448,42	861,72			2 095,40	786,46
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	18,834	Nh	130,00	2 448,42							
68	83100DE0511	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 7 m, 134 W	75,600	m	780,00	58 968,00	58 968,00						
69	83100DE0531	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 22 m, 395 W	59,850	m	892,00	53 386,20	53 386,20						
70	213280050	Podružný materiál 3 % z nosného materiálu	1 273,334	%	3,00	3 820,00							
71	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 430,804	%	6,00	8 584,82							
72	213290020	Manipulácia v sieti NN - mont. reťaze plastovej a držiakov PVC	6,000	hod	330,00	1 980,00		589,20	207,42			833,88	349,50
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	6,000	Nh	130,00	780,00							
73	83109DE011	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	30,000	kus	324,00	9 720,00	9 720,00						
74	83109DE0111	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	15,000	kus	460,00	6 900,00	6 900,00						
75	83109DE0121	Držiaky termokáblov vo vertikálnom zvode, 25 ks	15,000	kus	287,00	4 305,00	4 305,00						
76	83109DE0131	Reťaz plastová na montáž termokáblov do zvodov	6,000	kus	61,00	366,00	366,00						
77	213290030	Skúšobná prevádzka, meranie	4,000	hod	330,00	1 320,00		392,80	138,28			555,92	233,00
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,000	Nh	130,00	520,00							
78	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	330,00	2 640,00		785,60	276,56			1 111,83	466,01
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000	Nh	130,00	1 040,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	182 688,81	Sk			148 596,99	7 551,24	2 657,62			8 189,98	3 288,16
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	182 688,81	Sk			148 596,99	7 551,24	2 657,62			8 189,98	3 288,16
		Za rozpočet celkom :	630 131,10	Sk			353 414,90	74 038,83	26 061,41	11 995,78	1 019,05	94 972,91	58 354,94

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu 153 - RSK - 750 - 20/2016

Ing. Jozef GUREGA