

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB RBK- 276 – 2/2005

Ružomberok : 18. júla 2005
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2 / 8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB RBK-276-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Baltazár MARKECH
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Vladimír TRÚCHLY - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír TRÚCHLY
IČO	:	17869811
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	Sl Sp Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	:	0310666190/0900
Oprávnenie podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list: č. ŽO – 2004/00180/7/HAJ
		č, živnostenského registra : 5043696
		zo dňa : 15.11.2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác – Oprava budovy č. 17 , 18 , 19 - núdzové osvetlenie vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 25.07. 2005
Ukončenie prác : 31.10. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 188 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške	:	499.979,83 Sk
DPH	:	94.996,20 Sk
Cena s DPH	:	594.976,03 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik , Baltazár MARKECH.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 18. júla 2005

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Vladimír TRÚCHLY
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB RBK-276 -2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Vladimír TRÚCHLY – TYPOS , Povinná 315, 023 33 Povinná

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 276-2/2005 číslo objektu 09.09.001 Oprava b. č. 17, 18, 19 – núdzové osvetlenie v objekte Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce vo výškach nad 1,2 m , práce s elektrickým ručným náradím.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Vladimír TRÚCHLY	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 276 – 2/2005

V Ružomberku : 18. júla 2005

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/2638 065

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír TRÚCHLY

Krycí list rozpočtu

PRÍCHRAT 22 č.p. PSR - BBK - 126 Ing. Miloš Kovač

Stavba :Núdzové osvet. objektov č. 17,18,19 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter		JKSO
		Rozpočet .
		Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
Miesto : Mokraď	Zmluva č.	Dňa . .

Odberateľ · Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ	
Ružomberok		IČ DPH	
Dodávateľ TYPOS-Trúchly Vladimír	IČO : 17869811	DIČ	SK1020458230
02333 Povina 315		IČ DPH ·	
Projektant	IČO ·	DIČ ·	
		IČ DPH	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	72 462,75		72 462,75
2	PSV :	157 028,36		157 028,36
3	MCE	70 799,08	199 689,64	270 488,72
4	iné :			
5	Súčet :	300 290,19	199 689,64	499 979,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 ·	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady ·	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 .	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum ·

Pečiatka :

Podpis ·

E	Celkové náklady .		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 979,83
22	DPH 19 % z	499 979,83	94 996,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 976,03

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ ·

Dátum

Pečiatka ·

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Pečiatka .

Podpis ·

Odberateľ: **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant:*

Dodávateľ: **TYPOS-Trúchly Vladimír** *Spracoval:* **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba :Núdzové osvet. objektov č. 17,18,19 - VÚ 1305 Jamnik/Liptovský Peter *JKSO:* *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montaž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	340235211	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm	140,000	kus	54.00	7 560,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**7 560,00**	**Sk**		**7 560,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	17,500	kus	228,00	3 990,00		19
3	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	15,000	m2	279,00	4 185,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**8 175,00**	**Sk**		**8 175,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
4	9419410311	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m *"Náter strechy 17" 20,0*7,5 = 150,000*	150,000	m2	38,00	5 700,00		19
5	9419411911	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	150,000	m2	29,00	4 350,00		19
6	9419418311	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	150,000	m2	22,20	3 330,00		19
7	9419418411	Použitie rebríkov	1 006,358	m2	18,80	18 919,53		19
8	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,092	t	1 160,00	106,72		19
9	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m *130,0+11,25*1,8*2+12,1*3,8+2,4*3,8 = 225,600*	225,600	m2	53,00	11 956,80		19
10	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	350,000	m2	22,50	7 875,00		19
11	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	140,000	kus	15,50	2 170,00		19
12	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	15,000	m2	53,50	802,50		19
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,459	t	252,00	115,67		19
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,590	t	8,50	39,02		19
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,459	t	198,00	90,88		19
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	13,770	t	22,00	302,94		19
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,459	t	465,00	213,44		19
18	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,425	t	530,00	755,25		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**56 727,75**	**Sk**		**56 727,75**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**72 462,75**	**Sk**		**72 462,75**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
19	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter *"Náter strechy 17"* *(1,55*8,2+(36,5+22,75)/2*9,2+(39,5+22,75)/2*10,25+15,3*11,1/2*2)*1,3 = 1006,358*	1 006,358	m2	113,00	113 718,45		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Núdzové osvet. objektov č. 17,18,19 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	
20	783903812	Odmastenie saponátmi	564,000	m2	23,00	12 972,00		19
21	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	1 006,358	m2	9,60	9 661.04		19
		783 - Nátery spolu	**136 351,49**	**Sk**		**136 351,49**		
		784 - Maľby						
22	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	216,076	m2	24,00	5 185,82		19
		*(11,25*4+1,8*2+1,0*4+4,1*4+2,4*2+3,8)*1,86-1,5*1,5*6-0,8*0,47*10-3,0*2,2 = 120,476*						
		*11,25*1,8*2+12,1*3,8+2,4*3,8 = 95,600*						
23	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	100,000	m2	5,90	590,00		19
24	784433271	Maľba glej. 1 far. dvojn. biely strop 2x pačok miest. do3,8m	216,076	m2	33,50	7 238,55		19
25	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	100,000	m2	46,00	4 600.00		19
26	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	17,500	m2	175,00	3 062,50		19
		784 - Maľby spolu	**20 676,87**	**Sk**		**20 676,87**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	**157 028,36**	**Sk**		**157 028,36**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**157 028,36**	**Sk**		**157 028,36**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
27	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	588,000	m	42.00	24 696,00		19
28	34571K064	Lišta el-inšt vkladacia dierovaná LV 40x40 D (2m)	617,400	m	56,90		35 130.06	19
29	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 10 mm2 (6454-30)	4,000	kus	236,00	944,00		19
30	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	35,000	kus	49,00	1 715,00		19
31	3451250001	Objímka E14 k sviet. R50 OMS	35,000	kus	6,60		231,00	19
32	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	5,000	kus	46,50	232,50		19
33	35851A015	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S241 C3	4,000	kus	203.00		812.00	19
34	35852A015	Istič 2-pólový - 6kA (2MD) S242 C3	1,000	kus	446.00		446.00	19
35	210290121	Zistenie závad - svietidlo žiarivkové 1- trub, prostr. obyč	35,000	kus	36,50	1 277,50		19
36	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	588,000	m	22.50	13 230.00		19
37	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	617,400	m	13,20		8 149.68	19
38	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	140,000	kus	15.00	2 100.00		19
39	562840K01	Hmoždinka HM 6	140,000	kus	0.31		43.40	19
40	211200011	Svietidlo žiarovkové 2131805 nástenné 1x60W	1,000	kus	82,00	82,00		19
41	3482I0026	Svietidlo žiarivkové DEMI DP 4x54W G5 EB IP 20	1,000	kus	11 500.00		11 500.00	19
42	211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	35,000	kus	172.00	6 020,00		19
43	347513620	Žiarivka jednopäticová DZS 11W 2G7 biela	35,000	kus	96,50		3 377.50	19
44	3488O0068	Svietidlo žiarivkové núdzové FM 6/IN-52 IP53	35,000	kus	4 000.00		140 000,00	19
45	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 308,680	%	6.00	7 852,08		19
46	213290030	Skúšobná prevádzka	10,000	hod	282.00	2 820,00		19
47	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	282,00	4 230,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**264 888,72**	**Sk**		**65 199,08**	**199 689,64**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
48	220261651	Uchytenie Fe konštrukcie v murive tehlovom	35,000	kus	160.00	5 600,00		19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**5 600,00**	**Sk**		**5 600,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**270 488,72**	**Sk**		**70 799,08**	**199 689,64**	
		Za rozpočet celkom :	**499 979,83**	**Sk**		**300 290,19**	**199 689,64**	

Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant
Dodávateľ **TYPOS-Trúchly Vladimír**

Spracoval **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO
Dátum . .

Stavba :Núdzové osvet. objektov č. 17,18,19 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	340235211	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr do 10 cm	140,000	kus	54,00	7 560,00	2 756,60	2 525,50			1 526,62	751,18
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 560,00**	**Sk**			**2 756,60**	**2 525,50**			**1 526,62**	**751,18**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	612401391	Oprava omiet stien do plochy 1 m2	17,500	kus	228,00	3 990,00	1 174,25	1 502,72			908,50	404,52
3	612474102	Omietka vnút stien zo suchých zmesí štuková Baumit	15,000	m2	279,00	4 185,00	2 290,65	728,70	290,85		616,39	256,41
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**8 175,00**	**Sk**			**3 464,90**	**2 231,42**	**290,85**		**1 524,89**	**662,93**
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	9419410311	Montáž lešenia ľahk radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	150,000	m2	38,00	5 700,00	1,50	2 392,50		423,00	1 702,58	1 180,42
5	9419411911	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	150,000	m2	29,00	4 350,00	3 415,50	85,50			51,50	797,50
6	9419418311	Demontáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1 m v. do 10 m	150,000	m2	22,20	3 330,00		1 344,00			812,93	1 173,07
7	9419418411	Použitie rebríkov	1 006,358	m2	18,80	18 919,53		10 164,21			6 144,94	2 610,37
8	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,092	t	1 160,00	106,72		57,55			34,81	14,35
9	941955001	Lešenie ľahke prac pomocne výš podlahy do 1 2 m	225,600	m2	53,00	11 956,80	6 429,60	2 831,28		24,81	1 726,33	944,77
10	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	350,000	m2	22,50	7 875,00	35,00	4 137,00			2 500,48	1 202,52
11	971033131	Vybur otvorov D do 6 cm v murive tehl MV MVC hr do 15 cm	140,000	kus	15,50	2 170,00		1 143,80			691,21	334,99
12	978013191	Otĺčenie vnut omietok stien vap vapenocem do 100 %	15,000	m2	53,50	802,50		431,10			260,67	110,73
13	979081111	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku do 1 km	0,459	t	252,00	115,66		22,95		38,77	37,33	16,61
14	979081121	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku každy ďalší 1 km	4,590	t	8,50	39,01				20,88	12,63	5,50
15	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,459	t	198,00	90,88		47,81			28,91	14,15
16	979082121	Vnútrost doprava sute a vyburanych hmôt každych ďalších 5 m	13,770	t	22,00	302,94		160,42			97,02	45,49
17	979131409	Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vymedzených skladkach "O" ostatny odpad	0,459	t	465,00	213,43				114,75	69,38	29,31

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
18	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1.425	t	530.00	755.25		330.15	69.21		241.46	114.41
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**56 727,75**	**Sk**			**9 881,60**	**23 148,29**	**69,21**	**622,22**	**14 412,18**	**8 594,23**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**72 462,75**	**Sk**			**16 103,10**	**27 905,32**	**360,06**	**622,22**	**17 463,69**	**10 008,35**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
19	783522000	Nátery klamp konštr syntetické dvojnasobne a zákl náter	1 006.358	m2	113.00	113 718.45	74 329.60	16 534.46			17 304.90	5 549.48
20	783903812	Odmastenie saponátmi	564.000	m2	23.00	12 972.00	2 058.60	4 557.12			4 773.32	1 582.96
21	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	1 006.358	m2	9.60	9 661.03	462.92	3 854.35			4 030.69	1 313.07
		783 - Nátery spolu :	**136 351,49**	**Sk**			**76 851,12**	**24 945,93**			**26 108,91**	**8 445,52**
		784 - Maľby										
22	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	216 076	m2	24.00	5 185.82	23.76	2 156.43			2 256 84	748 77
23	784411301	Pačok vap mliekom s obrusením a presadr v miest do 3 8m	100 000	m2	5.90	590.00	43.00	227.00			237 77	82.23
24	784433271	Maľba glej 1 far dvojn biely strop 2x pačok miest do3.8m	216.076	m2	33.50	7 238.54	1 056.61	2 588.59			2 709.45	883,89
25	784452921	Opr maľba zmes tekut 1 far. dvojn s oškrab miest do3,8m	100.000	m2	46.00	4 600.00	476.00	1 702.00			1 781.83	640,17
26	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v do 3 8m	17 500	m2	175.00	3 062.50	2 336.42	303.80			318.01	104.26
		784 - Maľby spolu :	**20 676,87**	**Sk**			**3 935,80**	**6 977,82**			**7 303,90**	**2 459,33**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**157 028,36**	**Sk**			**80 786,93**	**31 923,76**			**33 412,81**	**10 904,85**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**157 028,36**	**Sk**			**80 786,93**	**31 923,76**			**33 412,81**	**10 904,85**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontaže										
27	210010102	Lišta elinšt PVC do š 40 mm	588 000	m	42 00	24 696 00		10 154 76			10 626 94	3 914 30
28	34571K064	Lišta elinšt vkladacia dierovana LV 40x40 D (2m)	617 400	m	56 90	35 130 06	35 130 06					
29	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66 vodiče do 10 mm2 (6454-30)	4 000	kus	236 00	944 00		390 60			408 91	144 49
30	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	35 000	kus	49 00	1 715 00		706 65			739 55	268 80
31	3451250001	Objímka E14 k svietidlu R50 OMS	35 000	kus	6 60	231 00	231 00					
32	210120401	Ističmodulový 1-pol do 25A	5 000	kus	46 50	232 50		95 65			100 13	36 72

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
33	35851A015	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S241 C3	4,000	kus	203,00	812,00	812,00					
34	35852A015	Istič 2-pólový - 6kA (2MD) S242 C3	1,000	kus	446,00	446,00	446,00					
35	210290121	Zistenie závad - svietidlo žiarivkove 1- trub. prostr obyč	35,000	kus	36,50	1 277,50		526,75			551,32	199 43
36	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1.5	588,000	m	22,50	13 230,00		5 421,36			5 675,47	2 133 17
37	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1.5	617 400	m	13,20	8 149,68	8 149,68					
38	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	140,000	kus	15,00	2 100,00		865,20			905,50	329,30
39	562640K01	Hmoždinka HM 6	140,000	kus	0,31	43,40	43,40					
40	211200011	Svietidlo žiarovkové 2131805 nástenné 1x60W	1,000	kus	82,00	82,00		33,95			35,53	12,52
41	348210026	Svietidlo žiarivkove DEMI DP 4x54W G5 EB IP 20	1,000	kus	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
42	211200101	Svietidlo núdzove orientačne NOO 1/MM	35,000	kus	172,00	6 020,00		2 490,95			2 607,49	921,56
43	347513620	Žiarivka jednopaticova DZS 11W 2G7 biela	35,000	kus	96,50	3 377,50	3 377,50					
44	348600068	Svietidlo žiarivkove nudzove FM 6/IN-52 IP53	35,000	kus	4 000,00	140 000,00	140 000 00					
45	213280060	PPV (pomocne a podružne vykony)	1 308 680	%	6 00	7 852,08						
46	213290030	Skúšobna prevadzka	10,000	hod	282,00	2 820,00		1 166,80			1 221,38	431,82
47	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	282,00	4 230,00		1 750,20			1 832,07	647,73
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**264 888,72**	**Sk**			**199 689,64**	**23 602,87**			**24 704,29**	**9 039,84**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
48	220261651	Uchytenie Fe konštrukcie v murive tehlovom	35,000	kus	160,00	5 600,00		2 315,25			2 423,73	861,02
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**5 600,00**	**Sk**				**2 315,25**			**2 423,73**	**861,02**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**270 488,72**	**Sk**			**199 689,64**	**25 918,12**			**27 128,02**	**9 900,86**
		Za rozpočet celkom	**499 979,83**	**Sk**			**296 579,67**	**85 747,20**	**360,06**	**622,22**	**78 004.52**	**30 814,06**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Ivan Floch