KF 609/06

ZMLUVA O DIELO č. 180/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	Ľuboslav Papáč - ELPROCOM
Sídlo	:	Dolný Smokovec 63
Štatutárny zástupca	:	Ľuboslav Papáč
IČO	:	37434331
DIČO	:	1031691122
Bankové spojenie	:	VÚB Poprad
Č.účtu	:	1413400656/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava elektrickej inštalácie b.č. 12 – hala 1,2 a prístavba - Stráže "

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 2.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 23.11.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

Posádková správa budov Poprad

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Poprad - Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	**288 627,70**
DPH 19%	**54 839,30**
Cena celkom vrátane DPH	**343 467,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade

s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality(atesty)súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 2.11.2006

Posádková správa budov * Poprad *

Ľuboslav PAPÁČ - ELPROCOM
059 81 Dolný Smokovec 63
IČO: 37 434 331
IČ DPH:SK 1031691122
tel.: 052/ 44 22 007, mobil: 0904 242 823
e-mail: elrev@stonline.sk

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

CENOVÁ PONUKA

PAPÁČ Ľuboslav

Stavba :OPRAVA EL.INŠ.BUDOVA č.12-HALA č.1,2+PRÍSTAVBA	Miesto : VÚ POPRAD STRÁŽE	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ĽUBOSLAV PAPÁČ
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV, POPRAD	05801	POPRAD	IČO : 00805203	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : ĽUBOSLAV PAPÁČ-ELPROCOM	05981	DOLNÝ SMOKOVEC	IČO : 37434331	DIČ : 1031691122	IČ DPH SK1031691122
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	343 467 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	343 467 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	343 467 Sk	za M2 ZP	1 M	343 467 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	57 960,50		57 960,50
2	PSV :			
3	MCE :	130 165,10		130 165,10
4	iné :		100 502,13	100 502,13
5	Súčet :	188 125,60	100 502,13	288 627,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis : Papáč	Podpis :	Podpis : Papáč
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka : Ľuboslav Papáč stavebný cenár * Vydala Asociácia stavebných cenárov * Ev.č.366 * 2005 * ASC	Pečiatka :	Pečiatka : Ľuboslav PAPÁČ - ELPROCOM 059 81 Dolný Smokovec 63 IČO: 37 434 331 IČ DPH:SK 1031691122 tel.: 052/ 44 22 007, mobil: 0904 242 823 e-mail: elrev@stonline.sk

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	288 627,73
22	DPH 19 % z : 288 627,73	54 839,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	343 467,00
F	Odpočet - pripočet	

Overil ing. MARIAN BEDNÁR
Ved. odd. ÚSMV

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV, POPRAD**
Projektant :
Dodávateľ : **ĽUBOSLAV PAPÁČ-ELPROCOM**

Spracoval : **ĽUBOSLAV PAPÁČ**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :OPRAVA EL.INŠ.BUDOVA č.12-HALA č.1,2+PRÍSTAVBA

Rozpočet - náklady

PAPÁČ Ľuboslav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
	31.30.13..341000M19	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, čierny	200,000	m	3,28	656,00	656,00							
	31.30.13..341000M21	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, sv.modrý	200,000	m	3,28	656,00	656,00							
	31.30.13..341000M22	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, zelžltý	200,000	m	3,28	656,00	656,00							
	31.30.13..341000M25	Vodič CY (H07V-U 2,5) 2,50 drôt, čierny	200,000	m	5,50	1 100,00	1 100,00							
	31.30.13..341000M27	Vodič CY (H07V-U 2,5) 2,50 drôt, sv.modrý	200,000	m	5,50	1 100,00	1 100,00							
	31.30.13..341000M28	Vodič CY (H07V-U 2,5) 2,50 drôt, zelžltý	200,000	m	5,50	1 100,00	1 100,00							
	31.30.13..341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	550,000	m	15,80	8 690,00	8 690,00							
	31.30.13..341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	100,000	m	15,80	1 580,00	1 580,00							
	31.30.13..341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	500,000	m	25,90	12 950,00	12 950,00							
	31.30.13..341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	60,000	m	95,80	5 748,00	5 748,00							
	31.30.13..341146M28	Šnúra Cu jadro CGSG 5Cx2,50	5,000	m	45,43	227,15	227,15							
	31.20.25..345300A90	Spínač rad.1 3553-01289 B1, Classic	20,000	kus	63,34	1 266,80	1 266,80							
	31.20.25..345301T01	Spínač rad.1S 4 FN 575 09, Štandard	4,000	kus	40,12	160,48	160,48							
	31.20.25..345308A01	Šporáková prípojka rad.3 39563-23, 20A, 400V ~, zapustená	1,000	kus	326,75	326,75	326,75							
	31.20.25..345325A90	Prepínač rad.6 3553-06289 B1, Classic	20,000	kus	85,92	1 718,40	1 718,40							
	31.20.25..345327A90	Prepínač rad.6So 3553-27289 B1, Classic	15,000	kus	67,67	1 015,05	1 015,05							
	31.20.25..345328A90	Prepínač rad.7 3553-07289 B1, Classic	5,000	kus	97,28	486,40	486,40							
	31.20.27..345410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	30,000	kus	107,24	3 217,20	3 217,20							
	31.20.25..34551A001	Kryt kolísky 3558C-A651 B1, Classic - jednoduchý, lesklý biely	25,000	kus	25,74	643,50	643,50							
	31.20.25..34551A151	Kryt kolísky 3558A-A662 B, delený - pre žalúziový ovládač - Tango, biely	15,000	kus	33,01	495,15	495,15							
	31.20.25..34552A101	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely	40,000	kus	15,36	614,40	614,40							
	31.20.27..345600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	20,000	kus	1,99	39,80	39,80							

Rozpočet - náklady

PAPÁČ Ľuboslav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
	31.20.27..345610D01	Škatuľa KO odbočovacia 6400-211 (KU68/2-1902) D72x42	100,000	kus	2,92	292,00	292,00							
	31.20.27..345610D01	Škatuľa KO odbočovacia 6400-211 (KU68/2-1902) D72x42	15,000	kus	4,21	63,15	63,15							
	31.20.27..345700I01	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	200,000	m	3,41	682,00	682,00							
	31.20.31..3570A0014	Rozvodnica EUROPA, rad Estetica 12033, 1/18MD "Z", IP40, biela, visi dvere	3,000	kus	370,37	1 111,11	1 111,11							
	31.20.25..358440O03	Spínač páčkový (3MD) : ASN 32/3	1,000	kus	390,01	390,01	390,01							
	31.20.23..35851O110	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 10B/1	10,000	kus	100,00	1 000,00	1 000,00							
	31.20.23..35851O112	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 16B/1	10,000	kus	100,00	1 000,00	1 000,00							
	31.20.23..35851P108	Istič 1-pólový (1MD) RI 61-B 10	10,000	kus	82,00	820,00	820,00							
	31.20.23..35851P110	Istič 1-pólový (1MD) RI 61-B 16	10,000	kus	86,94	869,40	869,40							
	31.20.23..35853O114	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 25B/3	5,000	kus	418,00	2 090,00	2 090,00							
	31.20.23..35853O118	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 63B/3	2,000	kus	1 060,00	2 120,00	2 120,00							
	31.20.23..35853P110	Istič 3-pólový (3MD) RI 63-B 16	1,000	kus	271,26	271,26	271,26							
	31.20.23..35853P111	Istič 3-pólový (3MD) RI 63-B 20	1,000	kus	289,08	289,08	289,08							
	31.20.25..345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch	7,000	kus	60,00	420,00	420,00							
	31.20.25..345378A01	Prepínač rad.6 3553-06929 B, IP44, plast - na povrch	16,000	kus	62,30	996,80	996,80							
	31.20.27..345450A02	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	8,000	kus	76,50	612,00	612,00							
	31.20.27..345450A19	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 S, IP44, plast s viečkom - na povrch	2,000	kus	99,30	198,60	198,60							
	31.20.27..345685D01	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	20,000	kus	96,00	1 920,00	1 920,00							
	31.50.13..3471O008	Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27	8,000	kus	5,41	43,28	43,28							
	31.50.15..3475O060	Žiarivka lineár.STANDART 36W/20	64,000	kus	20,00	1 280,00	1 280,00							
	31.50.20..3479O002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	64,000	kus	7,20	460,80	460,80							
	31.50.25..3482E0018	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 211 18 01 2xŽ 60 W IP 20	8,000	kus	330,50	2 644,00	2 644,00							
	31.50.25..3482E0122	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 41 Z 36/40 W IP 20	12,000	kus	628,00	7 536,00	7 536,00							
	31.50.30..3483I0128	Svietidlo žiarivkové Basic 5900 2x36W G13 IP 65	32,000	kus	628,00	20 096,00	20 096,00							
	31.20.31..3570A0016	Rozvodnica EUROPA, rad Estetica 12036, 3/36MD "Z", IP40, biela, visi dvere	3,000	kus	975,00	2 925,00	2 925,00							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	31.20.40..3570A0369	- lišta DIN 12852, pre rozvodnice EUROPA a škatule šírky 140	1,000	kus	17,16	17,16	17,16							
	31.20.27..35711O035	Lišta prepojovacia 3-pól. 16 mm2 : G-3L+9-1000/16	1,000	kus	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	31.20.25..358001D51	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 3P+N+Z : IZG 3253	4,000	kus	284,00	1 136,00	1 136,00							
	33.20.43..358480F01	Hodiny spínacie analógové denné (1MD) : Z7-SGS-TA	1,000	kus	539,00	539,00	539,00							
	31.20.27..345724L06	Vývodka káblová 98015, závit 21P- plastová, IP55	12,000	kus	21,00	252,00	252,00							
	31.20.27..345724L07	Vývodka káblová 98016, závit 29P- plastová, IP55	2,000	kus	48,00	96,00	96,00							
	31.20.23..35851O110	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 10B/1	10,000	kus	100,00	1 000,00	1 000,00							
	31.20.23..35851O112	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 16B/1	4,000	kus	100,00	400,00	400,00							
	31.20.25..358440O07	Spínač páčkový (3MD) : ASN 63/3	1,000	kus	433,00	433,00	433,00							
	31.20.23..35853O148	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 32C/3	2,000	kus	460,00	920,00	920,00							
	26.64.10..5854A0201	Sadra elektrikárska 30 kg	30,000	kg	4,38	131,40	131,40							
		MATERIÁL spolu :	**100 502,13**	**Sk**			**100 502,13**							
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	45.41.10..611403399	Zaplnenie rýh stropu maltou	24,000	kus	220,00	5 280,00	2 227,20	1 214,40	427,44		689,59	303,09	418,28	15,9
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,960	m3	2 320,00	2 227,20	92,80 za meranie							
		OMIETKÁR	12,720	Nh	77,70	988,34	41,18 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,240	Nh	69,80	226,15	9,42 za meranie							
	45.41.10..612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	2,000	m2	205,00	410,00	185,60	88,92	31,30		50,49	22,19	31,50	1,1
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,080	m3	2 320,00	185,60	92,80 za meranie							
		OMIETKÁR	0,830	Nh	77,70	64,49	32,25 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,350	Nh	69,80	24,43	12,22 za meranie							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 690,00**	**Sk**			**2 412,80**	**1 303,32**	**458,74**		**740,08**	**325,28**	**449,78**	**17,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	45.25.10..941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	200,000	m2	115,00	23 000,00	11 102,00	4 718,00	1 660,00		2 679,07	1 177,52	1 663,41	67,6
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	8,330	kg	27,50	229,07	1,15 za meranie							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	16,000	kus	15,80	252,80	1,26 za meranie							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	1,548	m3	3 790,00	5 866,92	29,33 za meranie							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,392	m3	7 170,00	2 810,64	14,05 za meranie							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,284	m3	6 840,00	1 942,56	9,71 za meranie							
		LEŠENÁRI	67,600	Nh	69,80	4 718,48	23,59 za meranie							
	45.11.11..971033181	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm	12,000	kus	185,00	2 220,00	154,80	820,20	288,72		465,74	204,70	285,84	12,9

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Materiál lešenový v používaní	0,017	m3	8 660,00	154,84	12,90 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,732	Nh	69,80	51,09	4,26 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,228	Nh	62,90	769,14	64,10 za meranie							
	45.11.11..971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	2,000	m2	1 170,00	2 340,00	70,66	903,36	317,98		512,96	225,46	309,58	12,9
		Materiál lešenový v používaní	0,008	m3	8 660,00	70,66	35,33 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,332	Nh	69,80	23,17	11,59 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,610	Nh	69,80	880,17	440,09 za meranie							
	45.11.11..971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	15,000	kus	72,50	1 087,50		432,15	152,10		245,39	107,86	150,00	6,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,870	Nh	62,90	432,12	28,81 za meranie							
	45.11.11..971035531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	1,000	m2	239,00	239,00	31,96	82,36	28,99		46,77	20,56	28,36	1,1
		Materiál lešenový v používaní	0,003	m3	8 660,00	31,95	31,96 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,150	Nh	69,80	10,47	10,47 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,030	Nh	69,80	71,89	71,89 za meranie							
	45.11.11..973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	42,000	kus	133,00	5 586,00	400,26	2 063,04	726,18		1 171,48	514,89	710,15	32,4
		Materiál lešenový v používaní	0,046	m3	8 660,00	400,09	9,53 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	3,444	Nh	69,80	240,39	5,72 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	28,980	Nh	62,90	1 822,84	43,40 za meranie							
	45.11.11..974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	84,000	m	56,00	4 704,00	800,52	1 558,20	548,52		884,81	388,90	523,05	24,3
		Materiál lešenový v používaní	0,092	m3	8 660,00	800,18	9,53 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	3,780	Nh	69,80	263,84	3,14 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	20,580	Nh	62,90	1 294,48	15,41 za meranie							
	45.11.11..974031142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	60,000	m	65,50	3 930,00	571,80	1 332,00	468,60		756,36	332,44	468,80	20,8
		Materiál lešenový v používaní	0,066	m3	8 660,00	571,56	9,53 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,700	Nh	69,80	188,46	3,14 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,180	Nh	62,90	1 143,52	19,06 za meranie							
	45.11.11..974031221	Vysekanie rýh v tehel. murive pri strope hl. do 3 cm š. 3 cm	158,000	m	58,00	9 164,00	1 505,74	3 030,44	1 066,50		1 720,80	756,33	1 084,19	47,4
		Materiál lešenový v používaní	0,173	m3	8 660,00	1 505,10	9,53 za meranie							
		STAVEBNÝ TESÁR	7,110	Nh	69,80	496,27	3,14 za meranie							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	40,290	Nh	62,90	2 534,24	16,04 za meranie							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**52 270,50**	**Sk**			**14 637,74**	**14 939,75**	**5 257,59**		**8 483,38**	**3 728,66**	**5 223,38**	**226,6**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**57 960,50**	**Sk**			**17 050,54**	**16 243,07**	**5 716,33**		**9 223,46**	4 053,94	**5 673,16**	**243,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	45.31.1*..210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	300,000	m	41,00	12 300,00		3 807,00	1 341,00		3 705,88	1 682,06	1 764,06	44,1
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	44,100	Nh	86,30	3 805,83	12,69 za meranie							
	45.31.1*..210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	20,000	kus	22,00	440,00		136,40	48,00		132,78	60,27	62,55	1,5
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,580	Nh	86,30	136,35	6,82 za meranie							
	45.31.1*..210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	44,000	kus	93,50	4 114,00		1 279,52	450,56		1 245,54	565,34	573,04	14,8
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	14,828	Nh	86,30	1 279,65	29,08 za meranie							
	45.31.1*..210010321/D	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia-demontáž	10,000	kus	46,50	465,00		145,40	51,20		141,54	64,24	62,62	3,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,370	Nh	86,30	290,83	29,08 za meranie							
	45.31.1*..210010323	Škatuľa KR 125, rozvodka hranatá, vrátane zapojenia	1,000	kus	94,00	94,00		29,26	10,30		28,48	12,93	13,03	0,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,339	Nh	86,30	29,25	29,26 za meranie							
	45.31.1*..210020551	Konzola kotvová 1 napínač	8,000	kus	35,00	280,00		86,96	30,64		84,65	38,42	39,33	1,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,008	Nh	86,30	86,99	10,87 za meranie							
	45.31.1*..210020555	Lano oceľové pozinkované 1ks do 35	200,000	m	33,50	6 700,00		2 072,00	730,00		2 016,96	915,48	965,56	24,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	24,000	Nh	86,30	2 071,20	10,36 za meranie							
	45.31.1*..210021014	Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4 mm : do D 100 mm	1,000	kus	118,00	118,00		36,76	12,94		35,78	16,24	16,28	0,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,426	Nh	86,30	36,76	36,76 za meranie							
	45.31.1*..210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	102,000	kus	13,00	1 326,00		414,12	145,86		403,12	182,97	179,93	4,7
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,794	Nh	86,30	413,72	4,06 za meranie							
	45.31.1*..210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	15,000	kus	13,60	204,00		63,45	22,35		61,76	28,03	28,41	0,7
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,735	Nh	86,30	63,43	4,23 za meranie							
	45.31.1*..210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	19,70	78,80		24,52	8,64		23,87	10,83	10,94	0,2
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,284	Nh	86,30	24,50	6,13 za meranie							
	45.31.1*..210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	17,000	kus	66,50	1 130,50		352,07	123,93		342,72	155,56	156,22	4,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,080	Nh	86,30	352,10	20,71 za meranie							
	45.31.1*..210110001/D	Spínač nástenný IP20-44, rad.1-demontáž	14,000	kus	33,50	469,00		145,04	51,10		141,18	64,08	67,60	3,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,360	Nh	86,30	289,96	20,71 za meranie							
	45.31.1*..210110004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	16,000	kus	78,00	1 248,00		389,44	137,12		379,09	172,07	170,28	4,5
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,512	Nh	86,30	389,38	24,34 za meranie							
	45.31.1*..210110004/D	Spínač nástenný IP20-44, rad.6-demontáž	16,000	kus	39,00	624,00		194,72	68,48		189,55	86,03	85,22	4,5
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,256	Nh	86,30	194,69	12,17 za meranie							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.31.1*..210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	20,000	kus	32,00	640,00		200,20	70,40		194,88	88,45	86,07	2,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,320	Nh	86,30	200,21	10,01 za meranie							
	45.31.1*..210110041/D	Spínač zapustený IP20, rad.1-demontáž	20,000	kus	16,10	322,00		100,20	35,20		97,54	44,27	44,79	2,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,320	Nh	86,30	200,21	10,01 za meranie							
	45.31.1*..210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	2,000	kus	36,50	73,00		22,78	8,02		22,18	10,07	9,95	0,2
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,264	Nh	86,30	22,78	11,39 za meranie							
	45.31.1*..210110043/D	Spínač zapustený IP20, rad.5-demontáž	2,000	kus	18,30	36,60		11,40	4,02		11,10	5,04	5,04	0,2
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,264	Nh	86,30	22,78	11,39 za meranie							
	45.31.1*..210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	20,000	kus	36,50	730,00		227,80	80,20		221,75	100,65	99,60	2,6
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,640	Nh	86,30	227,83	11,39 za meranie							
	45.31.1*..210110081	Spínač - šporáková prípojka nástenná, rad.3	1,000	kus	96,00	96,00		29,86	10,51		29,07	13,19	13,37	0,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,346	Nh	86,30	29,85	29,86 za meranie							
	45.31.1*..210110081/D	Spínač - šporáková prípojka nástenná, rad.3-demontáž	1,000	kus	48,00	48,00		14,93	5,26		14,54	6,60	6,67	0,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,346	Nh	86,30	29,85	29,86 za meranie							
	45.31.1*..210111011	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	30,000	kus	65,50	1 965,00		613,50	216,00		597,20	271,06	267,24	7,1
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,110	Nh	86,30	613,59	20,45 za meranie							
	45.31.1*..210111011/D	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová-dem	30,000	kus	33,00	990,00		306,90	108,00		298,75	135,60	140,75	7,1
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,110	Nh	86,30	613,59	20,45 za meranie							
	45.31.1*..210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	4,000	kus	101,00	404,00		125,32	44,12		121,99	55,37	57,20	1,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,452	Nh	86,30	125,30	31,33 za meranie							
	45.31.1*..210111031/D	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	12,000	kus	50,50	606,00		187,92	66,12		182,93	83,03	86,00	4,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,356	Nh	86,30	375,92	31,33 za meranie							
	45.31.1*..210111104	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	4,000	kus	93,50	374,00		116,68	41,08		113,58	51,55	51,11	1,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,352	Nh	86,30	116,67	29,17 za meranie							
	45.31.1*..210111104/D	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)-demont	4,000	kus	47,00	188,00		58,32	20,52		56,77	25,77	26,62	1,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,352	Nh	86,30	116,67	29,17 za meranie							
	45.31.1*..210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	54,000	kus	45,50	2 457,00		764,10	268,92		743,80	337,60	342,58	8,8
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,856	Nh	86,30	764,27	14,15 za meranie							

Rozpočet - náklady

PAPÁČ Ľuboslav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.31.1*..210120401/D	Istič modulový 1-pól. do 25A-demontáž	31,000	kus	22,50	697,50		219,48	77,19		213,65	96,97	90,21	5,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,084	Nh	86,30	438,74	14,15 za meranie							
	45.31.1*..210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	10,000	kus	83,00	830,00		258,90	91,10		252,02	114,39	113,59	3,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,000	Nh	86,30	258,90	25,89 za meranie							
	45.31.1*..210130001	Stýkač modulový 1-pól, 40A, DC	1,000	kus	162,00	162,00		50,31	17,71		48,97	22,23	22,78	0,5
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,583	Nh	86,30	50,31	50,31 za meranie							
	45.31.1*..210160011	Spínač časový, zapojenie	1,000	kus	119,00	119,00		37,20	13,09		36,21	16,44	16,06	0,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,431	Nh	86,30	37,19	37,20 za meranie							
	45.31.1*..210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus	121,00	121,00		37,71	13,27		36,71	16,66	16,65	0,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,437	Nh	86,30	37,71	37,71 za meranie							
	45.31.1*..210200005	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	4,000	kus	68,50	274,00		85,28	30,00		83,02	37,68	38,02	0,9
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,988	Nh	86,30	85,26	21,32 za meranie							
	45.31.1*..210200005/D	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20-demontáž	4,000	kus	34,00	136,00		42,64	15,00		41,51	18,84	18,01	0,9
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,988	Nh	86,30	85,26	21,32 za meranie							
	45.31.1*..210200065/D	Svietidlo žiarovkové stropné 1x200W, IP54 s okom-demontáž	32,000	kus	103,00	3 296,00		1 030,08	362,56		1 002,72	455,12	445,52	23,8
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	23,872	Nh	86,30	2 060,15	64,38 za meranie							
	45.31.1*..210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x100W, IP54	4,000	kus	191,00	764,00		238,52	83,96		232,19	105,39	103,94	2,7
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,764	Nh	86,30	238,53	59,63 za meranie							
	45.31.1*..210200069/D	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x100W, IP54-demontáž	4,000	kus	95,50	382,00		119,28	42,00		116,11	52,70	51,91	2,7
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,764	Nh	86,30	238,53	59,63 za meranie							
	45.31.1*..210201020	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP20 s krytom	12,000	kus	176,00	2 112,00		659,64	232,20		642,12	291,45	286,59	7,6
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,644	Nh	86,30	659,67	54,97 za meranie							
	45.31.1*..210201077	Svietidlo žiarivkové závesné 2x36W, IP54 retiazkový záves	32,000	kus	237,00	7 584,00		2 361,28	831,04		2 298,56	1 043,29	1 049,83	27,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	27,360	Nh	86,30	2 361,16	73,79 za meranie							
	45.31.1*..210290362	Náhrada častí vedenia-príchytka bakelitová B 6701.00	500,000	kus	11,90	5 950,00		1 855,00	655,00		1 805,73	819,60	814,67	21,5
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	21,500	Nh	86,30	1 855,45	3,71 za meranie							
	45.31.1*..210290365	Náhrada častí vedenia-príchytka závesná	200,000	kus	14,40	2 880,00		898,00	316,00		874,15	396,77	395,08	10,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	10,400	Nh	86,30	897,52	4,49 za meranie							
	45.31.1*..210290851	Zatiahnutie vodičado starých rúrok do 1,5 mm2	485,000	m	14,40	6 984,00		2 177,65	766,30		2 119,81	962,16	958,08	25,2
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	25,220	Nh	86,30	2 176,48	4,49 za meranie							
	45.31.1*..210290852	Zatiahnutie vodičado starých rúrok do 2,5 mm2	392,000	kus	14,40	5 644,80		1 760,08	619,36		1 713,33	777,66	774,37	20,3
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	20,384	Nh	86,30	1 759,13	4,49 za meranie							

Rozpočet - náklady

PAPÁČ Ľuboslav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.31.1*..210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	64,000	kus	132,00	8 448,00		2 623,36	923,52		2 553,68	1 159,09	1 188,35	30,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	30,400	Nh	86,30	2 623,52	40,99 za meranie							
	45.31.1*..210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	300,000	m	22,00	6 600,00		2 046,00	720,00		1 991,66	903,99	938,35	23,7
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	23,700	Nh	86,30	2 045,31	6,82 za meranie							
	45.31.1*..210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	300,000	m	22,00	6 600,00		2 046,00	720,00		1 991,66	903,99	938,35	23,7
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	23,700	Nh	86,30	2 045,31	6,82 za meranie							
	45.31.1*..210810052	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x6	60,000	m	25,00	1 500,00		471,00	165,60		458,49	208,10	196,81	5,4
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,460	Nh	86,30	471,19	7,85 za meranie							
	45.31.1*..210901031/D	Kábel 750V pevne uložený AYKY 2x2,5-demontáž	480,000	m	11,00	5 280,00		1 636,80	576,00		1 593,32	723,19	750,69	37,9
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	18,960	Nh	86,30	1 636,24	3,41 za meranie							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**104 885,20**	**Sk**				**32 610,78**	**11 481,39**		**31 744,60**	**14 408,51**	**14 639,92**	**426,6**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
	45. ...480101001	Kontrola rozvod. zariad. prípojkovej skrine	2,000	kus	125,00	250,00		77,80	27,38		75,74	34,38	34,70	0,7
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,762	Nh	102,10	77,80	38,90 za meranie							
	45. ...480101002	Kontrola rozvod. zariad. rozvadzača do 10 prístrojov	3,000	pole	146,00	438,00		136,29	47,97		132,67	60,22	60,85	1,3
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,335	Nh	102,10	136,30	45,43 za meranie							
	45. ...480103001	Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom do 5 vývodov	30,000	okruh	48,50	1 455,00		453,30	159,60		441,26	200,28	200,56	4,4
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	4,440	Nh	102,10	453,32	15,11 za meranie							
	45. ...480103002	Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom 5 až 10 vývodov	28,000	okruh	52,00	1 456,00		451,64	159,04		439,65	199,55	206,12	4,4
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	4,424	Nh	102,10	451,69	16,13 za meranie							
	45. ...480104001	Kontrola svetel.spotr. pevných v bezpečnom priestore	60,000	kus	28,50	1 710,00		532,80	187,80		518,65	235,41	235,34	5,2
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	5,220	Nh	102,10	532,96	8,88 za meranie							
	45. ...480106001	Meranie izolačného odporu na prívode do rozvádzača	18,000	meranie	20,00	360,00		112,14	39,42		109,16	49,55	49,73	1,0
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,098	Nh	102,10	112,10	6,23 za meranie							
	45. ...480106002	Meranie izolačného odporu okruhu celého rozvádzača	1,200	meranie	28,50	34,20		10,65	3,75		10,37	4,71	4,70	0,1
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,104	Nh	102,10	10,65	8,88 za meranie							
	45. ...480106003	Meranie izolačného odporu vnútor. zapojenia rozvádzača	12,000	meranie	20,50	246,00		74,76	26,28		72,78	33,03	39,15	0,7
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,732	Nh	102,10	74,73	6,23 za meranie							
	45. ...480106003	Meranie izolačného odporu vnútor. zapojenia rozvádzača	6,000	meranie	20,00	120,00		37,38	13,14		36,39	16,52	16,57	0,3
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,366	Nh	102,10	37,36	6,23 za meranie							
	45. ...480106004	Meranie iz. odporu 1. a 3. fáz. okruhu rozv. do 5 vývodov	55,000	meranie	14,10	775,50		241,45	85,25		235,04	106,68	107,08	2,3
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	2,365	Nh	102,10	241,46	4,39 za meranie							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45. ...480106008	Meranie izolačného odporu spotrebičov	40,000	meranie	17,40	696,00		216,40	76,00		210,65	95,61	97,34	2,1
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	2,120	Nh	102,10	216,45	5,41 za meranie							
	45. ...480106009	Meranie impedancie smyčky vypínača na zariadení	91,000	meranie	14,10	1 283,10		399,49	141,05		388,88	176,51	177,17	3,9
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	3,913	Nh	102,10	399,51	4,39 za meranie							
	45. ...480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	2,000	meranie	129,00	258,00		80,26	28,26		78,13	35,46	35,89	0,7
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,786	Nh	102,10	80,25	40,13 za meranie							
	45. ...480106012	Meranie prechodového odporu ochr. spojenia alebo ochr. pospojovania	132,000	meranie	26,50	3 498,00		1 065,24	374,88		1 036,94	470,66	550,28	10,4
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	10,428	Nh	102,10	1 064,69	8,07 za meranie							
	45. ...480106016	Meranie základných elektrických veličin (U, I, P, A, cos)	18,000	meranie	8,70	156,60		47,70	16,74		46,43	21,07	24,66	0,4
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,468	Nh	102,10	47,78	2,65 za meranie							
	45. ...480106017	Kontrola poradia fáz	18,000	meranie	31,50	567,00		176,40	62,10		171,71	77,94	78,85	1,7
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,728	Nh	102,10	176,42	9,80 za meranie							
	45. ...480107001	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu	3,000	kus	43,50	130,50		39,81	14,01		38,75	17,59	20,34	0,3
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,390	Nh	102,10	39,81	13,27 za meranie							
	45. ...480107002	Zaistenie cieľa neoznačeného okruhu a označenie okruhu	30,000	kus	38,00	1 140,00		346,20	121,80		337,00	152,96	182,04	3,3
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	3,390	Nh	102,10	346,11	11,54 za meranie							
	45. ...480107004	Demontáž a montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	3,000	kus	56,50	169,50		52,98	18,66		51,57	23,41	22,88	0,5
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,519	Nh	102,10	52,98	17,66 za meranie							
	45. ...480107008	Dem. a montáž krytu el. prístroja, spotrebiča, inšt. krabice	51,000	kus	26,50	1 351,50		411,57	144,84		400,64	181,85	212,60	4,0
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	4,029	Nh	102,10	411,36	8,07 za meranie							
	45. ...480107011	Kontr. skrat. pomerov v rozvádzači a výp. schopnosti prístr.	32,000	kus	43,50	1 392,00		424,64	149,44		413,36	187,62	216,94	4,1
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	4,160	Nh	102,10	424,73	13,27 za meranie							
	45. ...480107012	Kontrola dimenzie vedenia na oteplenie pri skrate	30,000	kus	102,00	3 060,00		934,20	328,80		909,39	412,76	474,85	9,1
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	9,150	Nh	102,10	934,21	31,14 za meranie							
	45. ...480107013	Stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	3,000	kus	142,00	426,00		132,93	46,80		129,40	58,73	58,14	1,3
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,302	Nh	102,10	132,93	44,31 za meranie							
	45. ...480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,000	kus	45,50	91,00		28,38	9,98		27,63	12,54	12,47	0,2
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,278	Nh	102,10	28,38	14,19 za meranie							

Rozpočet - náklady

PAPÁČ Ľuboslav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45. ...480109002	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie nad 3000,- Sk	20,000	%	210,80	4 216,00								
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**25 279,90**	**Sk**				**6 484,41**	**2 282,99**		**6 312,19**	**2 865,04**	**3 119,25**	**63,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**130 165,10**	**Sk**				**39 095,19**	**13 764,38**		**38 056,79**	**17 273,55**	**17 759,17**	**490,1**
		Za rozpočet celkom :	**288 627,73**	**Sk**			**117 552,67**	**55 338,26**	**19 480,71**		**47 280,25**	**21 327,49**	**23 432,33**	**733,8**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-180/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov