PSB-19-21/2007-3

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19-21/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Z. Dáša Šagátová
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**GB Slovakia, s.r.o.**
	Sídlo	:	SNP 15, 934 01 Levice
	Štatutárny zástupca	:	Gabriel Bombicz
	IČO	:	36 565 563
	IČ pre DPH	:	SK2021903070
	Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko
	Číslo účtu	:	8234872/5200
	Kontakt:	:	0903/233 520
	Osoba oprávnena rokovať vo veciach technických	:	Ing. Imrich Drappan

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , vložka 15373/N, oddiel : Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava kanalizácie pri hlavnom vchode a b. č. 26, Brezno**
Miesto stavby: VU 5574 Nemecká - SNT Brezno

2.2. Predmetom zmluvy je kompletná oprava kanalizačných šácht pri hlavnom vchode a budove č. 26 v objekte SNT Brezno.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 2.7.2007
Ukončenie prác: 31.8.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od ,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	151 081,22 Sk
DPH 19 %	28 705,40 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH 179 786,62 Sk

Slovom: Jedenstosedemdesiatdeväťtisícsedemstoosemdesiatšesť 62/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.



7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Imrich Drappan.
10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Dáša Šagátová, č.tlf.. 0960/145568.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 26.6.07

POŠTOVÁ BANKA BYSTRICA

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

z. Dáša Šagátová

Dátum: 26.6.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

z. Ing. Anna Veselá

Dátum: 26.6.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Poštová správa BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava kanalizácie pri hlavnom vchode a budove č.26	č. 520	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB BANSKÁ BYSTRICA	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GB Slovakia s.r.o. LEVICE	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	179 787 Sk	za M3 OP	1 M	179 787 Sk	za M
1 M2 ZP	179 787 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	179 787 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	134 348,91	16 732,31	151 081,22
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	134 348,91	16 732,31	151 081,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		151 081,22
22	DPH 19 % z :	151 081,22	28 705,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		179 786,62
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ: PSB BANSKÁ BYSTRICA
GB Slovakia s.r.o. LEVICE
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava kanalizácie pri hlavnom vchode a budove č.26

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	29 600,55	26 940,24	2 660,31	7,530	7,800
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 150,00	3 150,00		4,400	
5 - KOMUNIKÁCIE	5 712,00	5 712,00		7,681	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	74 958,00	60 886,00	14 072,00	16,648	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 660,67	37 660,67		0,006	0,567
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	151 081,22	134 348,91	16 732,31	36,266	8,367
Za rozpočet celkom :	151 081,22	134 348,91	16 732,31	36,266	8,367

...SKÁ BYSTRICA
... GB Slovakia s.r.o. LEVICE
...ava :Oprava kanalizácie pri hlavnom vchode a budove č.26

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	8,000	m2	64,50	516,00		19
2	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	8,000	m2	195,00	1 560,00		19
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	8,000	m2	635,00	5 080,00		19
4	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 *5*1,2*1,8 = 10,800* *4*2*1,2 = 9,600*	20,400	m3	322,00	6 568,80		19
5	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 *20,4*0,6 = 12,240*	12,240	m3	21,00	257,04		19
6	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 *6*2 = 12,000*	12,000	m3	735,00	8 820,00		19
7	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 *12*0,6 = 7,200*	7,200	m3	106,00	763,20		19
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu *5*1,2*1,45 = 8,700* *3 = 3,000* *4*2*0,95 = 7,600*	19,300	m3	79,50	1 534,35		19
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny *9*1,2*0,25 = 2,700*	2,700	m3	278,00	750,60		19
10	583316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm *2,7*1,67 = 4,509*	4,509	t	590,00		2 660,31	19
11	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm *5*1,2*0,35/0,2 = 10,500* *4*2*0,35/0,2 = 14,000*	24,500	m2	44,50	1 090,25		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**29 600,55**	**Sk**		**26 940,24**	**2 660,31**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku *9*1,2*0,1 = 1,080* *ŠACHTA* *0,5 = 0,500*	1,580	m3	900,00	1 422,00		19
13	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie *1,5*1*0,2*2 = 0,600*	0,600	m3	2 880,00	1 728,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 150,00**	**Sk**		**3 150,00**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
14	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	8,000	m2	154,00	1 232,00		19
15	581132111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 20 cm	8,000	m2	560,00	4 480,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**5 712,00**	**Sk**		**5 712,00**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
16	837355121	Výsek a montáž kamenin. tvar. na kamenin. potrubí DN200	2,000	kus	4 890,00	9 780,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

kanalizácie pri hlavnom vchode a budove č.26

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
17	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	9,000	m	16,00	144,00		19
18	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	2,000	kus	1 250,00		2 500,00	19
19	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	4,000	kus	40,50	162,00		19
20	286508440	Presuvka kanalizačná PVC -šachtová d 200 mm	4,000	kus	348,00		1 392,00	19
21	5524311100	Poklop ťažký s rámom d 600mm	2,000	kus	5 090,00		10 180,00	19
22	894215112	Šachty domové kanalizačné, steny z betónu, obost. priestor do 5 m3	9,000	m3	5 500,00	49 500,00		19
		*4,5*2 = 9,000*						
23	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	2,000	kus	650,00	1 300,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**74 958,00**	**Sk**		**60 886,00**	**14 072,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
24	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	8,000	m	670,00	5 360,00		19
		*4*2 = 8,000*						
25	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	9,000	m	108,00	972,00		19
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,367	t	190,00	1 589,73		19
27	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	36,267	t	820,00	29 738,94		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 660,67**	**Sk**		**37 660,67**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**151 081,22**	**Sk**		**134 348,91**	**16 732,31**	
		Za rozpočet celkom :	**151 081,22**	**Sk**		**134 348,91**	**16 732,31**	

Odberateľ : **PSB BANSKÁ BYSTRICA**
Projektant :
Dodávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava kanalizácie pri hlavnom vchode a budove č.26

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	8,000	m2	64,50	516,00		278,16			168,19	69,65
2	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	8,000	m2	195,00	1 560,00		467,60	368,48		505,49	218,43
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	8,000	m2	635,00	5 080,00		1 529,20	1 205,44		1 653,35	692,01
4	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	20,400	m3	322,00	6 568,80		3 291,94	239,90		2 135,42	901,52
5	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	12,240	m3	21,00	257,04		117,38	21,17		83,74	34,74
6	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	12,000	m3	735,00	8 820,00		4 736,76			2 863,85	1 219,39
7	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	7,200	m3	106,00	763,20		386,42	24,69		248,59	103,49
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	19,300	m3	79,50	1 534,35		547,34	275,02		497,27	214,70
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,700	m3	278,00	750,60		403,75			244,12	102,72
10	583316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	4,509	t	590,00	2 660,31	2 660,31					
11	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	24,500	m2	44,50	1 090,25		586,28			354,47	149,49
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**29 600,55**	**Sk**			**2 660,31**	**12 344,86**	**2 134,72**		**8 754,49**	**3 706,16**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,580	m3	900,00	1 422,00	1 057,54	196,07			118,55	49,83
13	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,600	m3	2 880,00	1 728,00	1 548,00	96,10			58,11	25,78
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 150,00**	**Sk**			**2 605,54**	**292,18**			**176,66**	**75,61**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
14	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	8,000	m2	154,00	1 232,00	1 032,56	22,72	83,36	0,56	64,46	28,34
15	581132111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 20 cm	8,000	m2	560,00	4 480,00	4 153,36	15,12	146,96	15,60	107,43	41,53
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**5 712,00**	**Sk**			**5 185,92**	**37,84**	**230,32**	**16,16**	**171,89**	**69,87**

DIS C40

Stavba :Oprava kanalizácie pri hlavnom vchode a budove č.26

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
16	837355121	Výsek a montáž kamenin. tvar. na kamenin. potrubí DN200	2,000	kus	4 850,00	9 700,00	3 310,94	3 436,90			2 077,94	874,22
17	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	9,000	m	16,00	144,00	1,71	74,79	1,71		46,28	19,51
18	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	2,000	kus	1 190,00	2 380,00	2 380,00					
19	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	4,000	kus	40,50	162,00	2,36	86,08			52,05	21,51
20	286508440	Presuvka kanalizačná PVC -šachtová d 200 mm	4,000	kus	348,00	1 392,00	1 392,00					
21	5524311100	Poklop ťažký s rámom d 600mm	2,000	kus	6 040,00	12 080,00	12 080,00					
22	894215112	Šachty domové kanalizačné, steny z betónu, obost. priestor do 5 m3	9,000	m3	5 500,00	49 500,00	38 322,81	5 618,61	301,14	63,36	3 617,36	1 576,72
23	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ccel. s rámom nad 150 kg	2,000	kus	650,00	1 300,00	17,52	360,36	328,32		416,38	177,42
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**76 658,00**	**Sk**			**57 507,34**	**9 576,74**	**631,17**	**63,36**	**6 210,01**	**2 669,38**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
24	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	8,000	m	670,00	5 360,00	3 715,04	133,92	754,16		536,93	219,95
25	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	9,000	m	108,00	972,00	107,73	463,68			280,36	120,23
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,367	t	190,00	1 589,73		853,60			516,10	220,02
27	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	36,267	t	820,00	29 738,94		5 935,45	9 993,73		9 630,78	4 178,96
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 660,67**	**Sk**			**3 822,77**	**7 386,65**	**10 747,89**		**10 964,17**	**4 739,17**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**152 781,22**	**Sk**			**71 781,88**	**29 638,28**	**13 744,10**	**79,52**	**26 277,22**	**11 260,20**
		Za rozpočet celkom :	**152 781,22**	**Sk**			**71 781,88**	**29 638,28**	**13 744,10**	**79,52**	**26 277,22**	**11 260,20**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-21/2007 (PSB-19-21-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen