ID = 12324
25/09-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 25 /2009 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1,
071 01 Michalovce
Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Tel **:** **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **PLYNOSERVIS Ján BRTÁŇ**

Adresa : **094 34 Hermanovce nad Topľou, č. 82**

Zastúpený: **Ján BRTÁŇ**

IČO: **14322731**
DIČ: **SK1020772841**
Bankové spoj.**:** **SLSP a.s.**
Číslo účtu**:** **0107902282/0900**
Číslo telefónu: **057/4492683**
Živnostenský list**:** **OÚ Vranov n/Topľou, živnost. reg. č.: 713-1111**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je ***Zistenie a odstránenie poruchy parného kotla PGP 100 výr. č. 5431/1983 v kotolni PZT 115 A1 výr. č. 75550/1983 pri budove č. 48 KJB v objekte Mestské kasárne Michalovce ."***
(havária č. 51/2009)
Miesto: **Objekt: Mestské kasárne Michalovce**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : 02.03.2009
Ukončenie : 11.03.2009

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**2.911,47 €**	
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**553,18 €**	
Cena vrátane DPH :	***3.464,65 €***	(104.376,05 SKK)

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

slovom : **Tritisícštyristošesťdesiatštyrieur** **65/100**

Odsúhlasený ponukový rozpočet – je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác – montážny výkaz, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ servisných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ servisných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ zámočníckych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho výkazu a prevádzkového denníka.

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 02.03.2009

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

riaditeľ PSB

****

objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 02.03.2009

Ján BRTÁŇ

súkromný podnikateľ

****

zhotoviteľ

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

Krycí list rozpočtu

por. č. havárie č. 51/2009

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Zistenie a odstr.poruchy par.kotla PGP 100 v.č. 5431 r.v.1983		JKSO :
Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj. Mestské kasárne Michalovce		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň 09434 Hermanovce nad Topľou	IČO : 14322731 Hermanovce 82	DIČ : IČ DPH : SK1020772841
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	3 465 EUR za M3 OP	1 M	3 465 EUR za M
1 M2 ZP	3 465 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	3 465 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 606,30	1 305,17	2 911,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 606,30	1 305,17	2 911,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* z. Tlačk vicedirektor

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 911,47
22	DPH 19 % z : 2 911,47	553,18
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 464,65

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	87 710,95
	Cena s DPH	104 376,05
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa pravidiel TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL : ING. MARUŠKA M.

Odberateľ : **MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Zistenie a odstr.poruchy par.kotla PGP 100 v.č. 5431 r.v.1983
Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj. Mestské kasárne Michalovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné	**43,80**	**14,10**	**29,70**	*1 319,52*	0,024		1,50
71 - IZOLÁCIE	**43,80**	**14,10**	**29,70**	*1 319,52*	0,024		1,50
731 - Kotolne	**2 867,67**	**1 592,20**	**1 275,47**	*86 391,49*	211,541		98,50
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**2 867,67**	**1 592,20**	**1 275,47**	*86 391,49*	211,541		98,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 911,47**	**1 606,30**	**1 305,17**	*87 711,01*	211,565		
Za rozpočet celkom :	**2 911,47**	**1 606,30**	**1 305,17**	*87 711,01*	211,565		

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Stavba :Zistenie a odstr.poruchy par.kotla PGP 100 v.č. 5431 r.v.1983
Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj. Mestské kasárne Michalovce

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
1	713-713311121	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných 1 x	3,000	m2	**4,70**	*141,59*	**14,10**		*424,78*		
2	MAT-631000004	Izolačná vata Nobasil	3,000	m2	**9,90**	*298,25*		**29,70**	*894,74*	0,024	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**43,800**	**EUR**			**14,10**	**29,70**	*1 319,52*	**0,024**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**43,800**	**EUR**			**14,10**	**29,70**	*1 319,52*	**0,024**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
3	731-731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000	kus	**146,00**	*4 398,40*	**146,00**		*4 398,40*	0,040	
4	731-731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	**15,20**	*457,92*	**15,20**		*457,92*	0,004	
5	MAT-2724A9200	Šnúra tesniaca priem. 25 mm	7,000	m	**15,70**	*472,98*		**109,90**	*3 310,85*		
6	MAT-4841pc	Sada turbolátorov PGP 100	1,000	sada	**330,00**	*9 941,58*		**330,00**	*9 941,58*	0,400	
7	731-731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	**113,00**	*3 404,24*	**113,00**		*3 404,24*		
8	731-731191944	Napustenie kotlov po oprave do 50 m2	1,000	súbor	**30,00**	*903,78*	**30,00**		*903,78*		
9	MAT-598125801	Žiarobetón	211,000	kg	**1,78**	*53,62*		**375,58**	*11 314,72*	211,000	
10	731-731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	**25,00**	*753,15*	**25,00**		*753,15*		
11	731-731999905	Kotolne, HZS T5	97,000	hod	**10,20**	*307,29*	**989,40**		*29 806,66*		
		"odpojenie predných dvier kotla:" 4 = 4,000									
		"odpojenie horáka kotla:"6 = 6,000									
		"oplechovanie kotla pravého boku:"3 = 3,000									
		"vypálenie záplaty topeniša kotla:"6 = 6,000									
		"vypálenie záplaty parného domu kotla:"6 = 6,000									
		"demontáž stabilizátora hladiny vody:"2 = 2,000									
		"zavarenie záplaty -(parný dom 0,8 m2, topenište: 0,4 m2:"12 = 12,000									

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj. Mestské kasárne Michalovce

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		"vyčistenie a zoradenie hladiny vody:"6 = 6,000 *"vyčistenie parného domu a topenišťa kotla od nánosu vodného kameňa:"16 = 16,000* *"výmena 1 sady turbolátorov PGP 100:" 5 = 5,000* *"zatvorenie predných dvier kotla a pripojenie horáka PHD 120 PZ:"3 = 3,000* *"uvedeniek kotla PGP 100 do pravádzky po oprave:"10 = 10,000* *"výmena prasklej vymurovkz kotla - žiarobetón:"18 = 18,000* .									
12	MAT-136104190pc	Plech kotlový hr. 8 mm	0,086	t	**3 372,00**	*101 584,87*		**289,99**	*8 736,30*	0,086	
13	MAT-217110109	Kyslik stlačený techn. vo fľašiach	2,000	kpl	**62,00**	*1 867,81*		**124,00**	*3 735,62*	0,003	
14	MAT-421287560	Kotúč brúsny	10,000	kus	**3,60**	*108,45*		**36,00**	*1 084,54*	0,008	
15	MAT-426323471	Elektródy	1,000	kpl	**10,00**	*301,26*		**10,00**	*301,26*		
16	731-731999906	Kotolne, HZS T6-topná skúška kotla	24,000	hod	**11,40**	*343,44*	**273,60**		*8 242,47*		
		731 - Kotolne spolu :	**2 867,672**	EUR			**1 592,20**	**1 275,47**	*86 391,49*	**211,541**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 867,672**	EUR			**1 592,20**	**1 275,47**	*86 391,49*	**211,541**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 911,472**	EUR			**1 606,30**	**1 305,17**	*87 711,01*	**211,565**	
		Za rozpočet celkom :	**2 911,472**	EUR			**1 606,30**	**1 305,17**	*87 711,01*	**211,565**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a služby
TRENČÍN

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Zlstenie a odstr.poruchy par.kotla PGP 100 v.č. 5431 r.v.1983			JKSO :
Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj. Mestské kasárne Michalovce			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň 09434 Hermanovce nad Topľou		IČO : 14322731 Hermanovce 82	DIČ : IČ DPH : SK1020772841
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	3 465 EUR za M3 OP	1 M	3 465 EUR za M
1 M2 ZP	3 465 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	3 465 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 606,30	1 305,17	2 911,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 606,30	1 305,17	2 911,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 2 TLAČE vlastnoručne

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 82 Tel 0905 654 177 / 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 911,47
22	DPH 19 % z : 2 911,47	553,18
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 464,65

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	87 710,95
	Cena s DPH	104 376,05
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Zistenie a odstr. poruchy par.kotla PGP 100 v.č. 5431 r.v.1983
Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj.Mestské kasárne Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
1	713311121	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných 1 x rohož	3,000 m2		4,70	14,10	1,32	5,04	1,77			4,31	1,66	1,0
		Príchytka perová 30x30 mm	0,150 100 ks		1,10	0,16	0,06 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	1,140 Sk		1,00	1,14	0,38 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,111 Nh		3,55	0,39	0,13 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,930 Nh		5,01	4,65	1,55 za m2							
2	631000004	Izolačná vata Nobasil	3,000 m2		9,90	29,70	29,70							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	43,80 EUR				31,02	5,04	1,77			4,31	1,66	1,0
		71 - IZOLÁCIE spolu :	43,80 EUR				31,02	5,04	1,77			4,31	1,66	1,0
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
3	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000 kus		146,00	146,00	27,20	46,84	16,49			40,09	15,38	10,4
		Hydrogenuhličitan sodný	0,040 t		680,00	27,20	27,20 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,431 Nh		4,49	46,83	46,84 za m2							
4	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop	1,000 kus		15,20	15,20	8,08	2,79	0,98			2,38	0,97	0,6
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	4,000 kg		2,02	8,08	8,08 za m2							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,697 Nh		4,01	2,79	2,79 za m2							
5	2724A0200	Šnúra tesniaca priem. 25 mm	7,000 m		15,70	109,90	109,90							
6	4841pc	Sada turbolátorov PGP 100	1,000 sada		330,00	330,00	330,00							
7	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000 súbor		113,00	113,00		44,41	15,63			38,01	14,95	9,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	9,890 Nh		4,49	44,40	44,41 za m2							
8	731191944	Napustenie kotlov po oprave do 50 m2	1,000 súbor		30,00	30,00		11,91	4,19			10,19	3,71	2,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,652 Nh		4,49	11,90	11,91 za m2							
9	598125801	Žiarobetón	211,000 kg		1,78	375,58	375,58							

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a služby
TRENČÍN

Účtovný program : ODIS C90

Stavba :Zistenie a odstr. poruchy par.kotla PGP 100 v.č. 5431 r.v.1983
Objekt :v kotolni PLP 115 A1 v obj.Mestské kasárne Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
10	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	25,00	25,00		9,84	3,46			8,42	3,28	2,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,454	Nh	4,01	9,84	9,84 za m2							
11	731999905	Kotolne, HZS T5	97,000	hod	10,20	989,40		8 681,50	3 055,50			12 286,70	-23 034,30	97,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	97,000	Nh	89,50	8 681,50	89,50 za m2							
12	136104190pc	Plech kotlový hr. 8mm	0,086	t	3 372,00	289,99	289,99						-0,00	
13	217110109	Kyslík stlačený techn. vo fľašiach	2,000	kpl	62,00	124,00	124,00							
14	421287560	Kotúč brúsny	10,000	ks	3,60	36,00	36,00							
15	426323471	Elektródy	1,000	kpl	10,00	10,00	10,00							
16	731999906	Kotolne, HZS T6- topná skúška kotla	24,000	hod	11,40	273,60		107,76	37,92			92,22	35,70	24,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	24,000	Nh	4,49	107,76	4,49 za m2							
		731 - Kotolne spolu :	2 867,67	EUR			1 310,75	8 905,05	3 134,17			12 478,01	-22 960,31	147,1
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	2 867,67	EUR			1 310,75	8 905,05	3 134,17			12 478,01	-22 960,31	147,1
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 911,47	EUR			1 341,77	8 910,09	3 135,94			12 482,32	-22 958,65	148,1
		Za rozpočet celkom :	2 911,47	EUR			1 341,77	8 910,09	3 135,94			12 482,32	-22 958,65	148,1

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-25/2009-Z.

z. Koceľ

.....

z.Marta Koceľová
samostatný odborný referent