Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-3-91/2007 **s originálom.**



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

2254

Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB 3-91/2007

Quadriq

Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 2
Prílohy : 1/7

DODATOK č. 1 (PSB 3-91/2007)

k zmluve č. PSB - 3 - 23/2007

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádková správa budov Prešov
a firmou Quadriq a.s..

A) V súlade s ustanovením článku č. 11.1. **Zmluvy č. PSB - 3 - 23/2007** sa zmluvné strany dohodli na zmene ***článku III (cena) článku IV Lehoty a spôsob plnenia,***

Pôvodný článok III sa v bode 3.1. doplní :

b) Pravidelné odborné kontroly :

3. pravidelná odborná kontrola	**Cena bez DPH**	**DPH (19%)**	**Cena s DPH**
Budova č. 13	84 656,00 Sk	16 084,60 Sk	100 740,60 Sk
Budova č. 22	37 024,00 Sk	7 034,60 Sk	44 058,60 Sk
Budova č. 44	32 000,00 Sk	6 080,00 Sk	38 080,00 Sk
SPOLU	**153 680,00 Sk**	**29 199,20 Sk**	**182 879,20 Sk**

Cena dodatku č. 1 :

bez DPH : 153 680,00 Sk
DPH 19% 29 199,20 Sk
s DPH : 182 879,20 Sk

Celková cena zmluvy vrátane dodatku :

Cena bez DPH : 605 012,00 Sk
DPH : 114 952,30 Sk
Cena s DPH : 719 964,30 Sk
Slovom: sedemstodeväťnásťtisícdeväťstošesťdesiatštyri/30 slovenských korún

Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.1. nasledovne :
4.1. V zmysle čl. II sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú funkčné skúšky v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne :
- pravidelná odborná kontrola b.č. 13, 22, 44 - 3. pravidelná odborná kontrola : september

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB - 3 - 23/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB - 3 - 23/2007.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre PSB Prešov
2. pre PSB Prešov
3. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov
4. pre zhotoviteľa (Quadriq a.s.)

V PREŠOVE, dňa: 19. júl 2007

Za objednávateľa :

Pozáručná správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ PSB

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Za zhotoviteľa :

-02-

Ing. Pavel Vrbičan
generálny riaditeľ a
člen predstavenstva

ING. ĽUBOMÍR KRIŽLIAK
ČLEN PREDSTAVENSTVA

PS921	BS-Zabezpečovací a prístupový systém						
	HRM a HRS:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice						
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1111					640,00	640,00
	/kontrola zdroja	ks	7			448,00	448,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola napájacích napätí					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah					192,00	192,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola PID IS 392	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	1			160,00	160,00
	/kontrola PIR(IR 270T)	ks	5			320,00	320,00
	/kontrola PIR(IR 120C)	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola panic tlačidla(HB304)	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Tamprov krabíc KR	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					160,00	160,00
	/kontrola externej sirény SD3000					128,00	128,00
	Expander 01(1201)-1.02a	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek						
	/kontrola výstupných napájacích napätí					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah					192,00	192,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 250TR)	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola PIR(IR 270T)	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola PIR(IR 120C)	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS(AGB 500)	ks	3			480,00	480,00
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS(DL 500)	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
						128,00	128,00

QUADRIQ, a.s. 2007

	Expander 02(1201)-1.02a						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					128,00	128,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola panic tlačidla(HB304)	ks	5			320,00	320,00
	/kontrola otrasový detektor BX(GM 560)	ks	2			128,00	128,00
	/kontrola PID IS 392	ks	3			480,00	480,00
	/kontrola Tamprov krabic KR	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 03(1250)-1.02a						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov krabic KR	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	Expander 04(1250)-1.02a						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov krabic KR	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			384,00	384,00
	Expander 05(1250)-1.02						

Rozsah 3. PK IBS v objekte LZ Prešov budova 13	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práca [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
/kontrola PIR(IR 120S)	ks	1			160,00	160,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola Tamprov krabíc KR	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			160,00	160,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			448,00	448,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
Expander 06(1201)-2.12						
/kontrola dotiahnutia svoriek					128,00	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola panic tlačidla(HB304)	ks	1			64,00	64,00
/kontrola PIR(IR 270T)	ks	2			320,00	320,00
/kontrola PIR(IR 120C)	ks	16			2560,00	2560,00
/kontrola detektorov rozbitia skla GS(AGB 500)	ks	1			64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
/odstraňovanie prachu v počítači					320,00	280,00
/kontrola správnej činnosti počítača					320,00	280,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver					1920,00	1680,00
/kontrola PROTECT for Windows 3 pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			64,00	56,00
/kontrola prevodníkov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST (komunikácia b22 a b44)	ks	4			256,00	256,00
Videovrátnik 1.02a						
/kontrola napájacích napätí	ks	5			192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	1			128,00	128,00
/prečistiť optickú časť	ks	5			128,00	128,00
Audiovrátnik 1.01						

QUADRIQ, a.s. 2007

	Rozsah 3. PK IBS v objekte LZ Prešov budova 13	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola napájacích napätí	ks	4			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti audiovrátnika	ks	1			128,00	128,00
	/premazať el.mg. zámok	ks	1			128,00	128,00
PS 922	UTO-Kamerový systém						
	HRM a HRS:						
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2			1280,00	1280,00
	/kontrola SKK817FLCD 17"TFT LCD panelu	ks	2			128,00	128,00
	/kontrola videomatice SYMATRIX SYS	ks	1			1280,00	1280,00
	/očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu					320,00	320,00
	/kontrola klávesnice SUT50NET	ks	2			256,00	256,00
	/kontrola prevodníka TTI na 485	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 1320n	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM Superstack 3226	ks	2			640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	6			64,00	64,00
	/kontrola svoriek					640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	10			320,00	320,00
	/kontrola monitorov CMCC1725	ks	9			576,00	576,00
	/kontrola prevodníka METEL FRS-rack	ks	7			448,00	448,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Senty Multistandard ST10 A7, 10kVA/8kW)	ks	1	16600,00			16600,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	8600,00			8600,00
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	9			1152,00	1152,00
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	5			320,00	320,00
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	9			288,00	288,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	9			576,00	576,00
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			128,00	128,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			128,00	128,00
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	4			768,00	768,00
	/vyčistiť objektív kamery	ks	9			1152,00	1152,00
	/kontrola svoriek					640,00	640,00
	IPC 2-CCTV						
	/odstraňovanie prachu v počítači					320,00	280,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					320,00	280,00
	/testovanie programového vybavenia DissNetAgent, DissNetServer					1920,00	1680,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3 pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00

	Rozsah 3: PKI BS v objekte LZ Prešov budova 13	mj.	počet	cena za mj. v EUR	materiál spolu v EUR	montáž spolu v EUR	cena za mj. práca (SK)	cena celkom (SK)
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1				64,00	64,00
PS 928	**Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby**							
	IPC 3-RGS							
	/odstraňovanie prachu v počítači						320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti počítača						320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia RGS View						1920,00	1920,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu						320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1				320,00	320,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1				64,00	64,00
	RGS							
	/kontrola správnej činnosti stabilnej rádiostanice GM340	ks	1				64,00	64,00
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice GP320	ks	7				448,00	448,00
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	7				448,00	448,00
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	50				1600,00	1600,00
PS932e	**Vzduchotechnika**							
	kontrola systému klimatizácie	ks	3	3600,00				10800,00
	INE PRACE							
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)			11000,00				
	Spolu							84 656,00

QUADRIQ, a.s. 2007

Rozpočet 3. pravidelnej kontroly EBS v objekte Prešov kasárne - budova 22

	Rozsah 3. PK EBS v objekte Prešov kasárne - budova 22	mj	počet	dodávateľ spolu (SK)	montáž spolu (SK)	cena za prácu (SK)	cena celkom (SK)
PS 921	EBS Zabezpečovací a prístupový systém						
	HRM a HRS						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredňa EZS ATS4000/1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1814	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola PID IS 392	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO06 (MK 470)	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola externej sirény SD3000	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS	ks	1			320,00	320,00
	Expander 01(1250)-120						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO06 (MK 470)	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola Tamprov-krabic KR	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	4			640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	Expander 02(1201)-131						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00

QUADRIQ, a.s. 2007

	Rozsah 3: PKIBS Vojbelte Prašov kasárne budova 22						
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 250TR)	ks	5			800,00	800,00
	/kontrola PIR(IR 120C)	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 03(1250)-124						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 270)	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov krabíc KR	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	4			640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	Expander 04(1201)-101d						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 250TR)	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola PIR(IR 120C)	ks	4			640,00	640,00
	/kontrola MK 470	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola tabla	ks	1			160,00	160,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	1			160,00	160,00
	Expander 05(1250)-101d						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 270)	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00

	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov krabíc KR-I.2	ks	2			128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			256,00	256,00
	Expander 06(1201)-101a						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 250TR)	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola PIR(IR 120C)	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola MK 470	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola tabla	ks	1			160,00	160,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	1			160,00	160,00
	Expander 07(1250)-101a						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola MK 470	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov-krabíc KR	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	3			480,00	480,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			384,00	384,00
PS 922	***Systém proti odpočúvaniu***						
	Miestnosti: 121,123,131,132						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola šumového generátora	ks	4			256,00	256,00

	Rozsah PKIBS v objekte Prešov kasárne - budova 22	mj	počet	cena za mj [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za mj bez DPH [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola piezoakustický menič SNG-MEN	ks	8			256,00	256,00
	/kontrola el.mag.menič TRN 200	ks	12			384,00	384,00
PS 922	UTO-Kamerový systém						
	HRM a HRS:						
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	12			128,00	128,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc	ks	8			192,00	192,00
	/kontrola svoriek					640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	7			160,00	160,00
	/kontrola prevodníka METEL FTS-rack	ks	4			256,00	256,00
	Kamery:						
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	7			896,00	896,00
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	7			384,00	384,00
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	7			224,00	224,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			448,00	448,00
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			224,00	224,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na povetemostnom kryte kamery	ks	7			224,00	224,00
	/vyčistiť sklený priezor na povetemostnom kryte kamery	ks	7			1280,00	1280,00
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			960,00	960,00
	/kontrola svoriek					640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	8			192,00	192,00
	Spolu:						37 024,00

Rozpočet rev. pravidelnej kontroly EBS v objekte LZ Prešov budova 44

	Rozsah: PK EBS v objekte LZ Prešov budova 44	mj	počet	cena/mj bez DPH [Sk]	cena/mj spolu s DPH [Sk]	cena celkom bez DPH [Sk]	cena celkom s DPH [Sk]
PS 921	EBS-zabezpečovací a prístupový systém						
	HRM a HRS:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	2			640,00	640,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola PIR(IR 270T)	ks	6			960,00	960,00
	/kontrola PIR(Optex DX-60)	ks	4			640,00	640,00
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS(AGB 500)	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola požiarneho detektoru (DP721RTA)	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola externej sirény SD3000	ks	1			320,00	320,00
	Expander 02(1201)-1.28						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					128,00	128,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	11			704,00	704,00
	/kontrola PIR(Optex DX-60)	ks	16			2560,00	2560,00
	/kontrola požiarneho detektoru (DP721RTA)	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola PID IS 392	ks	4			640,00	640,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 03(1250)-1.28						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00

QUADRIQ, a.s. 2007

Rozsah 3 - PK IBS v objekte LZ Prešov budova 44	MJ	počet	cena za mj (Sk)	cena za mj (EUR)	cena za výkon (Sk)	cena za výkon (EUR)
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	3			192,00	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola Tamprov krabíc KR	ks	3			192,00	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			384,00	384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			384,00	384,00
Expander 04(1201)-2.02						
/kontrola dotiahnutia svoriek					128,00	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
/kontrola PIR(IR 270T)	ks	4			640,00	640,00
/kontrola PIR(Optex DX-60)	ks	11			1760,00	1760,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 05(1201)-2.02						
/kontrola dotiahnutia svoriek					128,00	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	5			320,00	320,00
/kontrola PIR(Optex DX-60)	ks	9			1440,00	1440,00
/kontrola požiarneho detektoru (DP721RTA)	ks	1			64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 06(1250)-2.02						
/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00

	Rozsah 3. PKIBS v objekte LZ Prešov budova 44	jm.j.	počet	cena/jm.j. (Sk)	cena celkom (Sk)	cena/jm.j. (€)	cena celkom (€)
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov krabíc KR	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	Expander 07(1250)-2.02						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola Tamprov krabíc KR	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	6			224,00	224,00
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	1			128,00	128,00
	/prečistiť optickú časť	ks	6			224,00	224,00
PS 922	***UTO-Kamerový systém***						
	HRS:						
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	4			64,00	64,00
	/kontrola svoriek					640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	6			192,00	192,00
	/kontrola prevodnika METEL FRS-rack	ks	3			192,00	192,00
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	5			640,00	640,00
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	5			320,00	320,00
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	5			160,00	160,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	5			320,00	320,00
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			128,00	128,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			128,00	128,00

QUADRIC a.s. 2007