Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 570 - 2 / 2006

Ružomberok : 24 .novembra 2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 570 – 2 / 2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
IČO	:	10850201
DIČ	:	1020467096
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	120849332 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register OÚ v Námestove Č. 507 - 2553

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava, okien, dverí, omietok a podláh b. č. 24 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 27. novembra 2006
Ukončenie prác : 13. decembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	420.138,53 Sk bez DPH
DPH:	79.826,30 Sk
Cena s DPH:	499.965,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 24. novembra 2006.

RUŽOMBEROK Správa budov

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

p. Ján SLOVÍK
zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti:

Vypracoval : zam. Miroslav RIŠKO dňa : 24.11.2006 podpis:.....

Súhlasí : zam. Ing. Martin BELLA dňa : 24.11.200 podpis:.....

Počet listov : 3
Registratúrna značka : D 1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia : 10
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : SOR – FO PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené nedostatky: BEZ NEDOSTATKOV

zam. Miroslav RIŠKO .....
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Dátum:24.11.2006

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 570 – 2 / 2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk 570 – 2 / 2006 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava okien, dverí, omietok a podláh b. č. 24 . Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján SLOVÍK	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 570 - 2 / 2006

V Ružomberku : 24. novembra 2006

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu PRÍLOHA Č. 2 K Č.P. PSB [redacted]

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava kancelárie VSB Mokraď	č. 6113001	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	499 965 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	499 965 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	499 965 Sk	za M2 ZP	1 M	499 965 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	185 046,57	9 435,00	194 481,57
2	PSV :	71 799,32	153 857,64	225 656,96
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	256 845,89	163 292,64	420 138,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		[redacted] SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467053 tel: 043/5524 648 fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 138,53
22	DPH 19 % z: 420 138,53	79 826,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 965,00

F	Odpočet - prípočet	

Cenár: Ing. MARTIN BEDNÁR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :


Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava kancelárie VSB Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	118 663,72	109 228,72	9 435,00	41,938		28,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75 817,85	75 817,85		0,056	28,735	18,05
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	194 481,57	185 046,57	9 435,00	41,994	28,735	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 225,81	4 425,17	6 800,64	0,373		2,67
71 - IZOLÁCIE	11 225,81	4 425,17	6 800,64	0,373		2,67
725 - Zariaďovacie predmety	5 630,00		5 630,00	0,088		1,34
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	5 630,00		5 630,00	0,088		1,34
762 - Konštrukcie tesárske	5 331,07	5 331,07			1,763	1,27
764 - Konštrukcie klampiarske	3 889,25	3 889,25		0,025		0,93
766 - Konštrukcie stolárske	10 077,10	1 795,10	8 282,00	0,086		2,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	148 302,00	15 157,00	133 145,00	0,537	0,005	35,30
76 - KONŠTRUKCIE	167 599,42	26 172,42	141 427,00	0,648	1,768	39,89
776 - Podlahy povlakové	4 973,41	4 973,41			0,077	1,18
77 - PODLAHY	4 973,41	4 973,41			0,077	1,18
783 - Nátery	895,35	895,35		0,001		0,21
784 - Maľby	412,97	412,97		0,003		0,10
786 - Čalunnícke úpravy	34 920,00	34 920,00		0,036		8,31
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	36 228,32	36 228,32		0,040		8,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	225 656,96	71 799,32	153 857,64	1,149	1,845	
Za rozpočet celkom :	420 138,53	256 845,89	163 292,64	43,143	30,580	



Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava kancelárie VSB Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	5,130	m2	378,00	1 939,14	463,91	491,66	186,83			410,22	386,52	5,1
2	622451132	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. III-vonk.špalety	5,130	m2	436,00	2 236,68	348,38	677,21	257,32			565,03	388,74	7,2
3	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	13,220	m3	3 280,00	43 361,60	35 041,99	2 229,42	847,14			1 860,11	3 382,94	30,6
4	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,403	t	38 500,00	15 515,50	13 370,56	523,28	198,84			436,59	986,23	6,1
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	76,800	m2	270,00	20 736,00	11 799,55	2 866,18	1 089,02			2 391,39	2 589,86	34,0
6	632451082	Nivelačný poter BAUMIT EXTRA hr.4mm	76,800	m2	286,00	21 964,80	14 363,90	3 033,60	1 152,77	118,27		2 408,01	888,25	36,9
7	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	5,000	kus	443,00	2 215,00	505,00	678,75	257,95			566,32	206,98	8,0
8	553300720	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm máč.	1,000	kus	575,00	575,00	575,00							
9	553300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm máč.	4,000	kus	595,00	2 380,00	2 380,00							
10	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	12,000	m	105,00	1 260,00	118,56	375,96	142,92			313,67	308,89	4,4
11	611967114	Parapetná doska pvc š.28cm	12,000	m	540,00	6 480,00	6 480,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**118 663,72**	**Sk**			**85 446,85**	**10 876,06**	**4 132,80**	**118,27**		**8 951,34**	**9 138,40**	**132,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
12	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	16,000	m2	88,50	1 416,00	755,36	228,80	86,88		2,40	192,35	150,21	3,0
13	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	19,200	m3	200,00	3 840,00		1 522,94	578,69			1 270,67	467,70	21,8
14	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	15,000	kus	6,00	90,00		31,35	11,85			26,16	20,64	0,5
15	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	7,000	kus	10,10	70,70		24,43	9,31			20,38	16,58	0,4
16	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	18,000	m2	124,00	2 232,00	338,94	646,92	245,88			539,76	460,50	8,4
17	968062455	Vybúranie drevených dvierových zárubní do 2 m2	7,600	m2	150,00	1 140,00	182,02	326,65	124,11			272,54	234,68	4,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
18	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,190	m2	141,00	449,79	65,30	131,43	49,96			109,65	93,46	1,7
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	30,580	t	268,00	8 195,44		1 253,17	476,13		2 708,47	2 683,11	1 074,56	18,0
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	428,120	t	8,90	3 810,27					2 042,13	1 234,68	533,46	
21	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	30,580	t	215,00	6 574,70		2 610,92	992,02			2 178,42	793,34	37,5
22	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	30,580	t	780,00	23 852,40				23 852,40				
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	41,994	t	575,00	24 146,55		7 972,14	3 029,45	2 246,68		8 009,88	2 888,40	109,1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**75 817,85**	**Sk**			**1 341,62**	**14 748,75**	**5 604,26**	**26 099,08**	**4 753,00**	**16 537,60**	**6 733,53**	**204,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**194 481,57**	**Sk**			**86 788,47**	**25 624,81**	**9 737,06**	**26 217,35**	**4 753,00**	**25 488,94**	**15 871,94**	**336,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
24	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	76,800	m2	53,50	4 108,80	734,98	925,44	351,74			1 336,88	759,76	10,8
25	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	88,320	m2	77,00	6 800,64	6 800,64							
26	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	109,094	%	2,90	316,37								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**11 225,81**	**Sk**			**7 535,62**	**925,44**	**351,74**			**1 336,88**	**759,76**	**10,8**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**11 225,81**	**Sk**			**7 535,62**	**925,44**	**351,74**			**1 336,88**	**759,76**	**10,8**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		725 - Zariaďovacie predmety												
27	538861220	Drez umývací nerez jednodiel.	1,000	kus	5 630,00	5 630,00	5 630,00							
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 630,00**	**Sk**			**5 630,00**							
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**5 630,00**	**Sk**			**5 630,00**							
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
28	762137811	Demontáž obloženia stien z dosiek z ušt. zárubeň	47,600	m	13,80	656,88	182,31	109,00	41,41			157,47	166,69	1,5
29	762522811	Demontáž podláh s pevnou, z dosiek hrúbky do 32 mm	76,800	m2	58,00	4 454,40		1 389,31	527,62			2 006,98	530,49	18,0

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
30	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	51,113	%	4,30	219,79								
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**5 331,07**	**Sk**			**182,31**	**1 498,32**	**569,03**			**2 164,45**	**697,18**	**19,5**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
31	764711114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	12,000	m	319,00	3 828,00	2 389,68	306,72	116,52			443,07	572,01	3,3
32	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	38,280	%	1,60	61,25								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 889,25**	**Sk**			**2 389,68**	**306,72**	**116,52**			**443,07**	**572,01**	**3,3**
		766 - Konštrukcie stolárske												
33	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	203,00	1 015,00		263,60	100,15			380,79	270,46	3,4
34	611601262	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	1,000	kus	1 520,00	1 520,00	1 520,00							
35	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	4,000	kus	1 550,00	6 200,00	6 200,00							
36	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	5,000	kus	144,00	720,00	21,95	160,80	61,10			232,29	243,86	2,1
37	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	86,00	86,00	86,00							
38	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	4,000	kus	119,00	476,00	476,00							
39	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	100,170	%	0,60	60,10								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**10 077,10**	**Sk**			**8 303,95**	**424,40**	**161,25**			**613,08**	**514,32**	**5,5**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
40	767631364	Montáž okien plastových dvojkrídlových v.150/š.240 cm	5,000	kus	2 380,00	11 900,00	2 511,15	2 410,80	916,10	40,65		3 525,16	2 496,14	28,0
41	611401247	Okno plastové v./š. 150/240 cm 2kr. OS	5,000	kus	19 860,00	99 300,00	99 300,00							
42	767641251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1450 x 2200 mm	1,000	kus	1 520,00	1 520,00	451,40	283,79	107,84	1,18		411,19	264,60	3,3
43	6114326361	Dvere vchodové 2kr. plastové 145/220 cm	1,000	kus	31 800,00	31 800,00	31 800,00							
44	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku-vložka fab	5,000	kus	112,00	560,00	4,50	133,00	50,55			192,13	179,82	1,5
45	549136440	Vložka dozická fab	5,000	ks	409,00	2 045,00	2 045,00							
46	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6m	1 471,250	%	0,80	1 177,00								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**148 302,00**	**Sk**			**136 112,05**	**2 827,59**	**1 074,49**	**41,83**		**4 128,48**	**2 940,56**	**32,8**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**167 599,42**	**Sk**			**146 987,99**	**5 057,03**	**1 921,29**	**41,83**		**7 349,08**	**4 724,07**	**61,1**
		77 - PODLAHY												
		775 - Podlahy vlysové a parketové												
47	775419123	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej lepením		m	37,50									
48	775918921	Montáž parket podláh laminátových š.nad100do150mm pláv s lep spoj v drážke(clic)		m2	117,00									
49	611935701	Lišta laminátová		m	29,50									
50	611942320	Parkety laminátové WITEX Marena Select spoj-zámk Loc-Tec rozm 1280x192mm,hr.8mm		m2	785,00									
51	775973212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm		m2	48,50									
52	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m		%	0,80									
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :		**Sk**										
		776 - Podlahy povlakové												
53	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	76,800	m2	33,00	2 534,40		562,18	213,50			812,11	946,61	8,1
54	776561110	Voľné položenie povl. podláh z pásov linolea alebo imitácie	76,800	m2	31,50	2 419,20		534,53	202,75			772,17	909,75	6,9
55	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	49,536	%	0,40	19,81								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**4 973,41**	**Sk**				**1 096,70**	**416,26**			**1 584,28**	**1 856,36**	**15,0**
		77 - PODLAHY spolu :	**4 973,41**	**Sk**				**1 096,70**	**416,26**			**1 584,28**	**1 856,36**	**15,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
56	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	4,700	m2	130,00	611,00	167,84	102,08	38,78			147,47	154,83	1,3
57	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	4,700	m2	60,50	284,35	63,45	51,32	19,51			74,13	75,94	0,7
		783 - Nátery spolu :	**895,35**	**Sk**			**231,29**	**153,41**	**58,28**			**221,60**	**230,78**	**2,1**
		784 - Maľby												
58	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	5,130	m2	80,50	412,97	281,38	34,52	13,13			49,87	34,06	0,4

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
		784 - Maľby spolu :	**412,97**	**Sk**			**281,36**	**34,52**	**13,13**			**49,87**	**34,06**	**0,4**
		786 - Čalunnícke úpravy												
59	786622123	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov. INTIM	18,000	m2	1 940,00	34 920,00	30 250,44	680,40	258,48			982,89	2 747,79	8,8
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**34 920,00**	**Sk**			**30 250,44**	**680,48**	**258,48**			**982,89**	**2 747,79**	**8,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**36 228,32**	**Sk**			**30 763,11**	**868,33**	**329,89**			**1 254,36**	**3 012,63**	**11,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**225 656,96**	**Sk**			**198 916,71**	**7 947,50**	**3 019,18**	**41,83**		**11 524,60**	**10 352,81**	**98,2**
		Za rozpočet celkom :	**420 138,53**	**Sk**			**277 705,18**	**33 572,31**	**12 756,24**	**26 259,18**	**4 753,00**	**37 013,54**	**26 224,75**	**435,1**