G55006-82 ID 14 578

**Ministerstvo obrany SR**

**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
**Č. p. : PSB-Rbk-535- 6/2009**

Výtlačok číslo :5

Počet listov :6

Príloha :1/ 7

**Zmluva o dielo číslo PSB- Rbk-37-76/2009**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

***Článok I***
***ZMLUVNÉ STRANY***

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8<br>823 47 Bratislava– Nové mesto |
| V zastúpení: | Posádková správa budov Ružomberok |
| Kontaktná adresa : | Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať<br>vo veciach technických: | Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ<br>z. Stanislav Ondrík |
| Odborný dozor objednávateľa: | z. Stanislav Ondrík |
| Telefón : | 0960 472257, 0960 472254 |
| Fax : | 0960 472258 |

| | |
|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ** | **ELINSS, s.r.o.** |
| Sídlo: | Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka |
| Zastúpený: | Pavol Kurej |
| Oprávnený rokovať<br>vo veciach zmluvných: | p. Pavol Kurej |
| vo veciach technických: | Ing. Ľubomír Poruban |
| IČO : | 44899831 |
| IČDPH: | SK 2022876427 |
| Bankové spojenie: | TATRA BANKA a.s. |
| Číslo účtu: | 262859089/1100 |
| Telefón: | 041/7246140 |
| Fax: | 041/7233464 |
| Register: | Okresný súd odd.: Sro vl. č. 51682/L |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.



Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je poskytnutie služby v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

**„Hygienické maľby a nátery, oprava okien a stavebné úpravy na budove číslo 4, Ružomberok"**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **19. novembra 2009**
termín ukončenia prác: **15. decembra 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **44 798,31 €** |
| **DPH 19 %** | **8 511,68 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **53 309,99 €** |

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu ( faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu ( faktúry ).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.



Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej len BOZP ) a požiarnej ochrany ( ďalej len PO ) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO poverenými pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.



Pozemková správa budov RUŽ

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou ( technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru ( uvedený v č.I bod 1.1 ) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*

## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý ( i začatý )deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.



Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*

## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: 18.11.2009 v Lietavskej Lúčke dňa: 19.11.2009

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

ELINSS, s.r.o.
Žilinská cesta
013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831 DIČ: 2022876427
IČ DPH: SK2022876427
tel./fax: 041/72 461 46

Pavol Kurej
majiteľ

# Krycí list rozpočtu v EUR

*ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ*

| | | |
|---|---|---|
| nické maľby a nátery, oprava okien a stav. úpravy na b.č.4 | JKSO : | |
| | Rozpočet : | |
| | Spracoval : Bc. Petere Čelko | |
| Miesto : Ružomberok | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok | IČO : 30845572 | DIČ : | |
| 03401 Ružomberok | Zarevúca č.2 | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : ELINSS, s.r.o. | IČO : 44899831 | DIČ : | 2022876427 |
| 01311 Lietavská Lúčka | Žilinská cesta | IČ DPH : | SK2022876427 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | |
| | | IČ DPH : | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 53 310 EUR za M3 OP | 1 M | 53 310 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 53 310 EUR za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 53 310 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 2 900,38 | 33 918,51 | 36 818,89 |
| 2 | PSV : | 7 449,95 | 529,47 | 7 979,42 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 10 350,33 | 34 447,98 | 44 798,31 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*dodávateľ zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

ELINSS, s.r.o.
Žilinská cesta
C13 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831 DIČ: 2022876427
IČ DPH: SK2022876427
tel./fax: 041/72 461 40

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 44 798,31 |
| 22 | DPH 19 % z : | 44 798,31 | 8 511,68 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 53 309,99 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|
| | |

| Celkové náklady v SKK | |
|---|---|
| Celkom bez DPH | 1 349 593,89 |
| Cena s DPH | 1 606 016,76 |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*Tlačivo : ODIS A10*

obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok

s.r.o.

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Bc. Petere Čelko**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

**glenické maľby a nátery, oprava okien a stav. úpravy na b.č.4**

*ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu SKK | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | **543,38** | **543,38** | | *16 369,87* | 2,843 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **36 275,51** | **2 357,00** | **33 918,51** | *1 092 836,01* | 11,547 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **36 818,89** | **2 900,38** | **33 918,51** | *1 109 205,88* | 14,390 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | **5 928,46** | **5 928,46** | | *178 600,79* | 0,064 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | **5 928,46** | **5 928,46** | | *178 600,79* | 0,064 |
| 784 - Maľby | **2 050,96** | **1 521,49** | **529,47** | *61 787,22* | 0,325 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | **2 050,96** | **1 521,49** | **529,47** | *61 787,22* | 0,325 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **7 979,42** | **7 449,95** | **529,47** | *240 388,01* | 0,389 |
| **Za rozpočet celkom :** | **44 798,31** | **10 350,33** | **34 447,98** | *1 349 593,89* | 14,779 |

...rany SR, Posádková správa budov Ružomberok
...r.o.
...á nátery, oprava okien a stav. úpravy na b.č.4

*Projektant :*
*Spracoval :* Bc. Petere Čelko
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*
*ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011-342272536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 24,150 | m2 | 22,50 | **543,38** | *16 369,87* | 19 |
| | | *0,690*34+0,690 = 24,150* | | | | | | |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **543,38** | **EUR** | | **543,38** | *16 369,87* | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 2 | 014-612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 306,200 | m | 1,35 | **413,37** | *12 453,18* | 19 |
| | | *8,8*34+7,0 = 306,200* | | | | | | |
| 3 | 011-612421637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 173,329 | m2 | 9,05 | **1 568,63** | *47 256,55* | 19 |
| | | *4,966*34+4,485 = 173,329* | | | | | | |
| 4 | 011-612481119 | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou | 48,300 | m2 | 2,88 | **139,10** | *4 190,53* | 19 |
| | | *1,380*34+1,380 = 48,300* | | | | | | |
| 5 | 011-648991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 70,000 | m | 3,37 | **235,90** | *7 106,72* | 19 |
| | | *2,00*34+2 = 70,000* | | | | | | |
| 6 | MAT-5534C2507 | Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox | 72,550 | m | 23,00 | **1 668,65** | *50 269,75* | 19 |
| | | *2,10*34+1,15 = 72,550* | | | | | | |
| 7 | MAT-6114B1660 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.80, šír.70 cm | 102,000 | kus | 132,18 | **13 482,36** | *406 169,58* | 19 |
| | | *3,00*34 = 102,000* | | | | | | |
| 8 | MAT-6114B1882 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.70, šír.150 cm | 34,000 | kus | 214,66 | **7 298,44** | *219 872,80* | 19 |
| | | *1*34 = 34,000* | | | | | | |
| 9 | MAT-6114B2824 | Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.150, šír.140cm | 34,000 | kus | 291,54 | **9 912,36** | *298 619,76* | 19 |
| | | *1,00*34 = 34,000* | | | | | | |
| 10 | MAT-6119A0203 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm | 71,890 | m | 20,50 | **1 473,75** | *44 398,19* | 19 |
| | | *2,080*34+1,170 = 71,890* | | | | | | |
| 11 | MAT-6119A0206 | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela | 35,000 | pár | 2,05 | **71,75** | *2 161,54* | 19 |
| | | *1,00*34+1 = 35,000* | | | | | | |
| 12 | -D-11104 | Parapeta vonkajšia hliníková - skrutka a krytka | 35,000 | kus | 0,32 | **11,20** | *337,41* | 19 |
| | | *1*34+1 = 35,000* | | | | | | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **36 275,51** | **EUR** | | **36 275,51** | *1 092 836,01* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **36 818,89** | **EUR** | | **36 818,89** | *1 109 205,88* | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 13 | 767-767631105 | Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1100 mm | 1,000 | kus | 30,00 | **30,00** | *903,78* | 19 |
| 14 | 767-767631108 | Montáž okien plastových jednokrídlových 700 x 1500 mm | 34,000 | kus | 32,50 | **1 105,00** | *33 289,23* | 19 |
| | | *1,00*34 = 34,000* | | | | | | |
| 15 | 767-767631111 | Montáž okien plastových jednokrídlových 700 x 800 mm | 102,000 | kus | 23,50 | **2 397,00** | *72 212,02* | 19 |
| | | *3,00*34 = 102,000* | | | | | | |
| 16 | 767-767631156 | Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1400 mm | 1,000 | kus | 41,00 | **41,00** | *1 235,17* | 19 |
| 17 | 767-767631315 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1400 x 1500 mm | 34,000 | kus | 50,00 | **1 700,00** | *51 214,20* | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ*

| ...ožky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Cena spolu<br>EUR | <br>SKK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | DPH |
| | *1,00*34 = 34,000* | | | | | | |
| 18 767-767631800 | Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením | 166,784 | m2 | 3,93 | 655,46 | *19 746,39* | 19 |
| | *4,826*34+2,70 = 166,784* | | | | | | |
| | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **5 928,46** | **EUR** | | **5 928,46** | *178 600,79* | |
| | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **5 928,46** | **EUR** | | **5 928,46** | *178 600,79* | |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 19 784-784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 524,651 | m2 | 2,90 | 1 521,49 | *45 836,41* | 19 |
| | *15,299*34+4,485 = 524,651* | | | | | | |
| [illegible] MAT-6114B1784 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.115 cm | 1,000 | kus | 193,89 | 193,89 | *5 841,13* | 19 |
| [illegible] MAT-6114B1796 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.115 cm | 1,000 | kus | 335,58 | 335,58 | *10 109,68* | 19 |
| | 784 - Maľby spolu : | **2 050,96** | **EUR** | | **2 050,96** | *61 787,22* | |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **2 050,96** | **EUR** | | **2 050,96** | *61 787,22* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **7 979,42** | **EUR** | | **7 979,42** | *240 388,01* | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **44 798,31** | **EUR** | | **44 798,31** | *1 349 593,89* | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

| or. slo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011-342272536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 23,460 | m2 | 22,50 | **527,85** | *15 902,01* | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **527,85** | **EUR** | | **527,85** | *15 902,01* | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 2 | 014-612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 299,200 | m | 1,35 | **403,92** | *12 168,49* | 19 |
| 3 | 011-612421637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 168,844 | m2 | 9,05 | **1 528,04** | *46 033,73* | 19 |
| 4 | 011-612481119 | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou | 46,920 | m2 | 2,88 | **135,13** | *4 070,93* | 19 |
| 5 | [illegible]48991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 68,000 | m | 3,37 | **229,16** | *6 903,67* | 19 |
| 6 | MAT-5534C2507 | Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox | 71,400 | m | 23,00 | **1 642,20** | *49 472,92* | 19 |
| 7 | MAT-6114B1660 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.80, šír.70 cm | 102,000 | kus | 132,18 | **13 482,36** | *406 169,58* | 19 |
| 8 | MAT-6114B1882 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.70, šír.150 cm | 34,000 | kus | 214,66 | **7 298,44** | *219 872,80* | 19 |
| 9 | MAT-6114B2824 | Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.150, šír.140cm | 34,000 | kus | 291,54 | **9 912,36** | *298 619,76* | 19 |
| 10 | MAT-6119A0203 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm | 70,720 | m | 20,50 | **1 449,76** | *43 675,47* | 19 |
| 11 | MAT-6119A0206 | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela | 34,000 | pár | 2,05 | **69,70** | *2 099,78* | 19 |
| 12 | -D-11104 | Parapeta vonkajšia hliníková - skrutka a krytka | 34,000 | kus | 0,32 | **10,88** | *327,77* | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **36 161,95** | **EUR** | | **36 161,95** | *1 089 414,91* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **36 689,80** | **EUR** | | **36 689,80** | *1 105 316,91* | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 13 | 767-767631108 | Montáž okien plastových jednokrídlových 700 x 1500 mm | 34,000 | kus | 32,50 | **1 105,00** | *33 289,23* | 19 |
| 14 | -767631111 | Montáž okien plastových jednokrídlových 700 x 800 mm | 102,000 | kus | 23,50 | **2 397,00** | *72 212,02* | 19 |
| 15 | 767-767631315 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1400 x 1500 mm | 34,000 | kus | 50,00 | **1 700,00** | *51 214,20* | 19 |
| 16 | 767-767631800 | Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením | 164,084 | m2 | 3,93 | **644,85** | *19 426,75* | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **5 846,85** | **EUR** | | **5 846,85** | *176 142,20* | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **5 846,85** | **EUR** | | **5 846,85** | *176 142,20* | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 17 | 784-784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 520,166 | m2 | 2,90 | **1 508,48** | *45 444,47* | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **1 508,48** | **EUR** | | **1 508,48** | *45 444,47* | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **1 508,48** | **EUR** | | **1 508,48** | *45 444,47* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **7 355,33** | **EUR** | | **7 355,33** | *221 586,67* | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **44 045,13** | **EUR** | | **44 045,13** | *1 326 903,59* | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 011-342272536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 0,690 | m2 | 22,50 | **15,53** | *467,86* | 19 |
| | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **15,53** | **EUR** | | **15,53** | *467,86* | |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 014-612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 8,800 | m | 1,35 | **11,88** | *357,90* | 19 |
| 011-612421637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 4,966 | m2 | 9,05 | **44,94** | *1 353,86* | 19 |
| 011-612481119 | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou | 1,380 | m2 | 2,88 | **3,97** | *119,60* | 19 |
| 011-[illegible]991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 2,000 | m | 3,37 | **6,74** | *203,05* | 19 |
| MAT-5534C2507 | Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox | 2,100 | m | 23,00 | **48,30** | *1 455,09* | 19 |
| MAT-6114B1660 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.80, šír.70 cm | 3,000 | kus | 132,18 | **396,54** | *11 946,16* | 19 |
| MAT-6114B1882 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.70, šír.150 cm | 1,000 | kus | 214,66 | **214,66** | *6 466,85* | 19 |
| MAT-6114B2824 | Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.150, šír.140cm | 1,000 | kus | 291,54 | **291,54** | *8 782,93* | 19 |
| MAT-6119A0203 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm | 2,080 | m | 20,50 | **42,64** | *1 284,57* | 19 |
| MAT-6119A0206 | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela | 1,000 | pár | 2,05 | **2,05** | *61,76* | 19 |
| -D-11104 | Parapeta vonkajšia hliníková - skrutka a krytka | 1,000 | kus | 0,32 | **0,32** | *9,64* | 19 |
| | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **1 063,58** | **EUR** | | **1 063,58** | *32 041,41* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **1 079,11** | **EUR** | | **1 079,11** | *32 509,27* | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 767-767631108 | Montáž okien plastových jednokrídlových 700 x 1500 mm | 1,000 | kus | 32,50 | **32,50** | *979,10* | 19 |
| 767-767631111 | Montáž okien plastových jednokrídlových 700 x 800 mm | 3,000 | kus | 23,50 | **70,50** | *2 123,88* | 19 |
| 767-[illegible]1315 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1400 x 1500 mm | 1,000 | kus | 50,00 | **50,00** | *1 506,30* | 19 |
| 767-767631800 | Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením | 4,826 | m2 | 3,93 | **18,97** | *571,49* | 19 |
| | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **171,97** | **EUR** | | **171,97** | *5 180,77* | |
| | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **171,97** | **EUR** | | **171,97** | *5 180,77* | |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 784-784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 15,299 | m2 | 2,90 | **44,37** | *1 336,69* | 19 |
| | 784 - Maľby spolu : | **44,37** | **EUR** | | **44,37** | *1 336,69* | |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **44,37** | **EUR** | | **44,37** | *1 336,69* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **216,34** | **EUR** | | **216,34** | *6 517,46* | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **1 295,45** | **EUR** | | **1 295,45** | *39 026,73* | |

...orany SR, Posádková správa budov Ružomberok
...r.o.
...a nátery, oprava okien a stav. úpravy na b.č.4
...e okno 1-1/2

*Projektant :*
*Spracoval :* **Bc. Petere Čelko**
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*
*ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011-342272536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 0,690 | m2 | 22,50 | **15,53** | *467,86* | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **15,53** | **EUR** | | **15,53** | *467,86* | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 2 | 014-612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 7,000 | m | 1,35 | **9,45** | *284,69* | 19 |
| 3 | 011-612421637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 4,485 | m2 | 9,05 | **40,59** | *1 222,81* | 19 |
| | | *1,38+(0,3+0,24+0,3+0,24)*2,3+(0,3+0,24)*1,15 = 4,485* | | | | | | |
| 4 | 011-612481119 | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou | 1,380 | m2 | 2,88 | **3,97** | *119,60* | 19 |
| | | *0,690*2 = 1,380* | | | | | | |
| 5 | 011-648991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 2,000 | m | 3,37 | **6,74** | *203,05* | 19 |
| 6 | MAT-5534C2507 | Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox | 1,150 | m | 23,00 | **26,45** | *796,83* | 19 |
| 7 | MAT-6114B1784 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.115 cm | 1,000 | kus | 193,89 | **193,89** | *5 841,13* | 19 |
| 8 | MAT-6114B1796 | Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.115 cm | 1,000 | kus | 335,58 | **335,58** | *10 109,68* | 19 |
| 9 | MAT-6119A0203 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm | 1,170 | m | 20,50 | **23,99** | *722,72* | 19 |
| 10 | MAT-6119A0206 | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela | 1,000 | pár | 2,05 | **2,05** | *61,76* | 19 |
| 11 | -D-11104 | Parapeta vonkajšia hliníková - skrutka a krytka | 1,000 | kus | 0,32 | **0,32** | *9,64* | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **643,03** | **EUR** | | **643,03** | *19 371,92* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **658,56** | **EUR** | | **658,56** | *19 839,78* | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 12 | 767-767631105 | Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1100 mm | 1,000 | kus | 30,00 | **30,00** | *903,78* | 19 |
| 13 | 767-767631156 | Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1800 mm | 1,000 | kus | 41,00 | **41,00** | *1 235,17* | 19 |
| 14 | 767-767631800 | Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením | 2,700 | m2 | 3,93 | **10,61** | *319,64* | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **81,61** | **EUR** | | **81,61** | *2 458,58* | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **81,61** | **EUR** | | **81,61** | *2 458,58* | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 15 | 784-784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 4,485 | m2 | 2,90 | **13,01** | *391,94* | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **13,01** | **EUR** | | **13,01** | *391,94* | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **13,01** | **EUR** | | **13,01** | *391,94* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **94,62** | **EUR** | | **94,62** | *2 850,52* | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **753,18** | **EUR** | | **753,18** | *22 690,30* | |

## Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**




**z. Stanislav Ondrík**
**OR – stavbár PSB - RK**