(103)

ID 3990

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-121-15/2007

Ružomberok 14. augusta 2007

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2
Príloha : 2/6

Dodatok číslo 1
k obchodnej zmluve o dielo č. PSB-Rbk-121-4/2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

sa vzájomne dohodli na nasledovnom

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v dodatku č. 1 k zmluve PSB-Rbk-121-4/2007 zabezpečí realizáciu ďalších prác „Oprava kanalizácie" pre objekt kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku - príloha číslo 2. Jedná sa o ukončenie opravy kanalizácie na prípojke k ČOV medzi revíznymi šachtami.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. augusta 2007
Ukončenie prác : 31. augusta 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného predmetu plnenia v čl. II, bodu. 2.1. Pôvodná cena 287 728,72 Sk vrátane DPH bude zvýšená o cenu predmetu plnenia dodatku č. 1 nasledovne:

bez DPH	:	131 301,86 Sk
DPH	:	24 947,40 Sk
Cena s DPH	:	156 249,26 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tohto dodatku číslo 1 k zmluve o dielo č. PSB-Rbk-121-4/2007.

Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

bez DPH	:	373 090,70 Sk
DPH	:	70 887,23 Sk
Cena s DPH	:	443 977,93 Sk

Ostatné náležitosti zmluvy č. PSB-Rbk-121-4/2007 zostávajú nezmenené.

V Ružomberku 4. augusta 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 4. augusta 2007

Montáže, opravy, revízie vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0849/5
E-mail: zubek@

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. augusta 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 7. augusta 2007

Montáže, opravy, rek...
vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0849/55 98 25, mobil: ...
e-mail: zubek@pobox.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

osádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-121-15/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-121-4/2007 a dodatku č. 1 (č. p.: PSB-Rbk-121-15/2007) k uvedenej zmluve číslo objektu 09.09.001 „Oprava kanalizácie" v objekte kasární Mokraď. Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom kanalizácie. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie – prípojka k ČOV. Termín prác je dohodnutý od 15.08. 2007 do 31.08. 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia dodatku č. 1 č. PSB-Rbk-121-15/2007 k zmluve o dielo PSB-Rbk-121-4/2007, t.j. od 15. 08. 2007 do 31. 08. 2007.

V Ružomberku 14. augusta 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 7. augusta 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 044/55 98 38, mobil: 0905 625 169
e-mail: zubek@stonline.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Ďa :Oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď- dodatok		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : zubek
Miesto : Mokraď	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Zubek Vladimir st.		IČO : 14268027	DIČ : 102047587
03222 Liptovský Trnovec			IČ DPH : SK1020474587
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	156 249 Sk	za M3 OP	1 M	156 249 Sk	za M
1 M2 ZP	156 249 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	156 249 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	92 031,86	39 270,00	131 301,86
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	92 031,86	39 270,00	131 301,86

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		131 301,86
22	DPH 19 % z	131 301,86	24 947,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		156 249,26

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ek Vladimir st.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **zubek**

Rekapitulácia kalkulácie

prava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď- dodatok

ZUBEK Vladimir

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
ÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZEMNE PRÁCE	64 122,00	64 122,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 072,00	6 072,00		12,479	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	47 050,50	7 780,50	39 270,00	1,253	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 057,36	14 057,36		0,027	7,227
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	131 301,86	92 031,86	39 270,00	13,760	7,227
Za rozpočet celkom :	131 301,86	92 031,86	39 270,00	13,760	7,227

ZUBEK Vladimir st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14968027 IČ DPH: SK1020474587

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **Zubek Vladimir st.**

ZUBEK Vladimír st.
Montáže ivy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptl. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Spracoval : **zubek**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď- dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	45.11.24..132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	188,000	m3	213,00	40 044,00		18 410,84	2 983,56	156,04	13 028,87	5 464,69
	45.11.24..132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	188,000	m3	21,50	4 042,00		1 853,68	313,96	16,92	1 320,33	537,11
	45.11.21..174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	188,000	m3	79,00	14 852,00		5 478,32	2 378,20	107,16	4 814,34	2 073,98
	45.11.21..182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	320,000	m2	16,20	5 184,00		2 787,20			1 684,53	712,27
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**64 122,00**	**Sk**				**28 530,04**	**5 675,72**	**280,12**	**20 848,07**	**8 788,05**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
	45.21.41..451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	6,600	m3	920,00	6 072,00	4 492,48	841,43			508,74	229,33
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 072,00**	**Sk**			**4 492,48**	**841,43**			**508,74**	**229,33**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
	45.21.41..871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 315	39,000	m	138,00	5 382,00	688,74	1 304,55	1 113,84	98,67	1 521,78	654,42
	25.21.22..286111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	9,000	kus	4 200,00	37 800,00	37 800,00					
	45.21.41..892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	39,000	m	61,50	2 398,50	119,73	468,39		750,75	736,99	322,64
	26.61.11..592253350	Skruž studňová TBH 2-100 d 100	1,000	kus	1 470,00	1 470,00	1 470,00					
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**47 050,50**	**Sk**			**40 078,47**	**1 772,94**	**1 113,84**	**849,42**	**2 258,77**	**977,06**
		9 - QSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	45.11.11..969021131	Búranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm	39,000	m	141,00	5 499,00	474,24	2 691,78			1 627,44	705,54
	45.11.11..971033541	Výbur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	2,000	m3	1 330,00	2 660,00	75,72	1 389,32			839,98	354,98
	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	5,970	t	252,00	1 504,44		809,05			489,17	206,21
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,970	t	271,00	1 617,87		339,81		526,76	525,14	224,15
	45. ..979131409	Poplatok za ulož.a zneš. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,970	t	465,00	2 776,05				1 492,50	902,37	381,18
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 057,36**	**Sk**			**549,96**	**5 229,96**		**2 021,26**	**4 384,10**	**1 872,07**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**131 301,86**	**Sk**			**45 120,91**	**36 374,38**	**6 789,56**	**3 150,80**	**27 999,68**	**11 866,51**

Stavba :Oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď- dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Za rozpočet celkom :	**131 301,86**	**Sk**			**45 120,91**	**36 374,38**	**6 789,56**	**3 150,80**	**27 999,68**	**11 866,51**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DOD. Č. 1 K OBCHODNEJ ZMLUVE Č. PSB-RBL-121-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková

ZUBÉK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587