ID 7987

**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB Rbk-180-38/2008

Ružomberok : 29. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-38/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava<br>Kutuzovova 8 |
| Zastúpený | | Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | p. Ivan Floch |
| **IČO** | : | 30845572 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| Zhotoviteľ | : | **Termoservis s.r.o**<br>Nálepkova<br>036 01 Martin |
| **Zastúpený** | : | p. Dušan Piták<br>konateľ spoločnosti<br>P. Martin Lepot<br>technický zástupca |
| **IČO** | : | 31597866 |
| **IČ DPH** | : | SK2020433184 |
| **Bankové spojenie** | : | UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>číslo účtu: 6612561009/1111 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994<br>- oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2<br>- oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2 |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Zabezpečenie TOO 2008/2009vo VÚ 1115 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 02. jún 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 168 064,30 Sk |
| DPH | : | 31 932,20 Sk |
| Cena s DPH | : | 199 996,50 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

Pozemná správa budov * RUŽOMBEROK *

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

**8.6.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 29. apríla 2008.

V Martine: 30 -04- 2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597866 DPH: SK2020433184

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

p. Dušan Piták
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-38/2008

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
**3. Zhotoviteľom** : Termoservis s.r.o. Martin

**1.**

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

**2.**

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-38/2008 číslo objektu 09.19.001 Oprava technologického zariadenia v rámci TOO v budove č.14 a 7 Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

**6.**

**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

**8.**

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1115 | pplk. Ing. Štefan Pobijak | Veliteľ VÚ1115 |
| za PSB | Ing. Vladimír Tomka | riaditeľ PSB |
| | p. Miroslav Matejček | technik PO a bezpečnostný technik PSB |
| za dodávateľa : | Martin Lepot | technický zástupca |

**10.**

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

**11.**

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-38/2008.

V Ružomberku: 29. apríla 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Martine: 30-04-2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31592846 IČ DPH: SK2020433184
-2-

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan Piták

# Krycí list kalkulácie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : ZABEZPEČENIE TOO 2008/2009 | č. 22-04-2008 | Miesto : KASÁRNE RUŽOMBEROK | Rozpočet : 22-04-2008 |
| | | JKSO : | Spracoval : Martin LEPOT |
| | | Zmluva č. | Dňa : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o. | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 199 997 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 199 997 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 199 997 Sk | za M2 ZP | 1 M | 199 997 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 88 596,80 | 79 467,50 | 168 064,30 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 88 596,80 | 79 467,50 | 168 064,30 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 168 064,30 |
| 22 | DPH 19 % z : | 168 064,30 | 31 932,20 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 199 996,50 |

| F | Odpočet - pripočet |
|---|---|

Poddolová správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

*Odberateľ :* **PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **TERMOSERVIS s.r.o.**

*Spracoval :* **Martin LEPOT**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba : ZABEZPEČENIE TOO 2008/2009**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*TERMOSERVIS s.r.o. Martin*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | | | | | | | | |
| 0010 | 45.33.11..734160814 | Demontáž odvádzačov kondenzátu do DN 50 | 1,000 | kus | 125,00 | 125,00 | 0,61 | 38,77 | 13,65 | | 37,74 | 17,13 | 17,10 | 0,4 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 0,612 | Sk | 1,00 | 0,61 | 0,61 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,499 | Nh | 77,70 | 38,77 | 38,77 za m2 | | | | | | | |
| 0011 | 45.33.11..734169414 | Montáž odvádzačov kondenzátu DN 50 | 1,000 | súbor | 855,00 | 855,00 | 544,73 | 96,72 | 34,05 | | 94,15 | 42,73 | 42,62 | 1,0 |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 0,100 | m3 | 250,00 | 25,00 | 25,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 0,070 | kg | 780,00 | 54,60 | 54,60 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka hrubá 021303 4D 16x60 | 0,008 | 1000 ks | 7 050,00 | 56,40 | 56,40 za m2 | | | | | | | |
| | | Príruby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 50 | 2,000 | kus | 187,00 | 374,00 | 374,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 34,730 | Sk | 1,00 | 34,73 | 34,73 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 1,040 | Nh | 93,00 | 96,72 | 96,72 za m2 | | | | | | | |
| 0013 | 29.13.13..422628061 | Odvádzač D 30-117-025III DN50 | 1,000 | kus | 37 582,00 | 37 582,00 | 37 582,00 | | | | | | | |
| 0025 | 45.33.11..732999905 | Strojovne, HZS T5 | 8,000 | hod | 277,00 | 2 216,00 | | 690,40 | 243,04 | | 672,06 | 305,04 | 305,46 | 8,0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 8,000 | Nh | 86,30 | 690,40 | 86,30 za m2 | | | | | | | |
| 0043 | 45.33.11..734411160 | Teplomery tlakové s pev. stonkou štandardná kvalita | 8,000 | súbor | 6 770,00 | 54 160,00 | 53 271,68 | 277,52 | 97,68 | | 270,15 | 122,62 | 120,35 | 3,2 |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 0,640 | m3 | 250,00 | 160,00 | 20,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 0,400 | kg | 780,00 | 312,00 | 39,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Fermena fermež napúšťacia 01000 | 0,080 | kg | 106,00 | 8,48 | 1,06 za m2 | | | | | | | |
| | | Drôt zvárací G-102 lesklý d 3,15 | 0,160 | kg | 88,50 | 14,16 | 1,77 za m2 | | | | | | | |
| | | Hlava tepl. typ 231 A 004 | 8,000 | kus | 4 770,00 | 38 160,00 | 4770,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Stonkový teplomer štandartná kvalita | 8,000 | kus | 1 120,00 | 8 960,00 | 1120,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Šachta oc. ochr. štandartná kvalita | 8,000 | kus | 705,00 | 5 640,00 | 705,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Priadza konopná JL pramen rez. | 0,080 | kg | 213,00 | 17,04 | 2,13 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 3,216 | Nh | 86,30 | 277,54 | 34,69 za m2 | | | | | | | |
| 0044 | 45.33.11..734420811 | Demontáž tlakomerov so spodným pripojením | 9,000 | kus | 5,20 | 46,80 | | 14,67 | 5,13 | | 14,28 | 6,48 | 6,24 | 0,1 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,189 | Nh | 77,70 | 14,68 | 1,63 za m2 | | | | | | | |
| 0045 | 45.33.11..734424921 | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5 | 9,000 | kus | 715,00 | 6 435,00 | 6 255,00 | 55,89 | 19,71 | | 54,40 | 24,69 | 25,31 | 0,6 |
| | | Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5 | 9,000 | kus | 695,00 | 6 255,00 | 695,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,648 | Nh | 86,30 | 55,92 | 6,21 za m2 | | | | | | | |

Pozemkové správne úrady RUŽOMBEROK

# Výrobná kalkulácia - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046 | 45.33.11..734424934 | Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20 | 9,000 | kus | 362,00 | 3 258,00 | 3 078,00 | 55,89 | 19,71 | | 54,40 | 24,69 | 25,31 | 0,6 |
| | | Prípojka tlakomerová 752105 G3/4 | 9,000 | kus | 342,00 | 3 078,00 | 342,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,648 | Nh | 86,30 | 55,92 | 6,21 za m2 | | | | | | | |
| 0047 | 45.33.11..734429130 | Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm | 9,000 | kus | 1 050,00 | 9 450,00 | 8 385,39 | 336,33 | 118,35 | | 327,40 | 148,60 | 133,93 | 3,8 |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 0,630 | m3 | 250,00 | 157,50 | 17,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 0,360 | kg | 780,00 | 280,80 | 31,20 za m2 | | | | | | | |
| | | Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5 | 9,000 | kus | 695,00 | 6 255,00 | 695,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Slučka kondenzačná otočná 178068 20x1,5 | 9,000 | kus | 161,00 | 1 449,00 | 161,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 243,124 | Sk | 1,00 | 243,12 | 27,01 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 3,897 | Nh | 86,30 | 336,31 | 37,37 za m2 | | | | | | | |
| 0048 | 33.20.51..388411600 | Tlakomer deformačný kruhový B 13353 | 9,000 | kus | 2 740,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | | | | | | | |
| 0051 | 33.20.84..405E004300 | Jímka nerez. pre snímače typu 02150,L=160mm,G1/2 | 8,000 | kus | 680,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | | | | | | | |
| 0049 | 29.13.11..422335800 | Kohút tlakomerový STN 137510.5 s nátrubkom 121007 M 20x1,5 | 9,000 | kus | 967,50 | 8 707,50 | 8 707,50 | | | | | | | |
| 0050 | 29.13.13..422778330 | Prípojka tlakomerová 752104 G1/2 | 9,000 | kus | 342,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | | | | | | | |
| 0049 | 45.33.11..734493111 | Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1 | 9,000 | kus | 860,00 | 7 740,00 | 4 447,89 | 1 032,21 | 363,33 | | 1 004,80 | 456,07 | 435,70 | 11,9 |
| | | Rúrky závitové bežné 11343 okované 1 | 4,500 | m | 137,00 | 616,50 | 68,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 9,225 | m3 | 250,00 | 2 306,25 | 256,25 za m2 | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 1,710 | kg | 780,00 | 1 333,80 | 148,20 za m2 | | | | | | | |
| | | Dna mieme bombírové d 60/3 | 9,000 | kus | 18,50 | 166,50 | 18,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 24,810 | Sk | 1,00 | 24,81 | 2,76 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 11,961 | Nh | 86,30 | 1 032,23 | 114,69 za m2 | | | | | | | |
| 0050 | 45.33.11..734494121 | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm | 9,000 | kus | 479,00 | 4 311,00 | 3 684,15 | 194,94 | 68,58 | | 189,76 | 86,13 | 87,44 | 2,2 |
| | | Rúrky závitové bežné 11343 okované 1/2 | 1,800 | m | 56,00 | 100,80 | 11,20 za m2 | | | | | | | |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 0,700 | m3 | 250,00 | 175,00 | 19,45 za m2 | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 0,410 | kg | 780,00 | 320,53 | 35,61 za m2 | | | | | | | |
| | | Drôt zvárací G-102 lesklý d 3,15 | 0,110 | kg | 88,50 | 9,79 | 1,09 za m2 | | | | | | | |
| | | Prípojka tlakomerová 752001 20X1,5 | 9,000 | kus | 342,00 | 3 078,00 | 342,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 2,259 | Nh | 86,30 | 194,95 | 21,66 za m2 | | | | | | | |
| | | **734 - Armatúry spolu :** | **168 064,30** | **Sk** | | | **159 134,95** | **2 793,34** | **983,23** | | **2 719,14** | **1 234,18** | **1 199,46** | **32,3** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | **168 064,30** | **Sk** | | | **159 134,95** | **2 793,34** | **983,23** | | **2 719,14** | **1 234,18** | **1 199,46** | **32,3** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **168 064,30** | **Sk** | | | **159 134,95** | **2 793,34** | **983,23** | | **2 719,14** | **1 234,18** | **1 199,46** | **32,3** |

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

## Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOS[redacted]

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Prachová (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Za rozpočet celkom :** | **168 064,30** | **Sk** | | | **159 134,95** | **2 793,34** | **983,23** | | **2 719,14** | **1 234,18** | **1 199,46** | **32,3** |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-38/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK