34-31/2008

Zmluva o dielo č.234/2008-DK
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**

Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

„Opravy a údržba b.č. 9-TOV v Dukelských kasárňach-1. etapa – búracie a udržiavacie práce“.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začatie prác: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska
ukončenie prác: 10.6.2008
Odovzdanie staveniska: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	:	**651 448,64 Sk**
DPH % 19	:	123 775,20 Sk
cena celkom	:	**775 223,84 Sk**
cena celkom zaokrúhlená	:	**775 224,-Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek

podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 28.4.2008

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

p. Ján Balaj, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava a údržba objektu č. IX - Duklianske kasárne	JKSO :
Objekt :I. etapa - Búracie práce a údržba	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Duklianske kasárne Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
83247 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant : Ing. Miloš Šimončič Csc.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	775 224 Sk	za M3 OP	1 M	775 224 Sk	za M
1 M2 ZP	775 224 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	775 224 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	651 448,64		651 448,64
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	651 448,64		651 448,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	651 448,64
22	DPH 19 % z : 651 448,64	123 775,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	775 223,84
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 852 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, Č.ú.: 7000171784/8180

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10 S jednotlivými cenami položiek súhlasím

Eva Kováčiková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cenár údržby
Posádková správa budov BRATISLAVA

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** JKSO :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** Dátum : . .

Projektant : **Ing. Miloš Šimončič Csc.** Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava a údržba objektu č. IX - Duklianske kasárne **Objekt :1. etapa - Búracie práce a údržba**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	7 383,82	7 383,82			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	644 064,82	644 064,82		1,680	194,543
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	651 448,64	651 448,64		1,680	194,543
Za rozpočet celkom :	651 448,64	651 448,64		1,680	194,543

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Stavba :Oprava a údržba objektu č. IX - Duklianske kasárne
Objekt :I. etapa - Búracie práce a údržba

Projektant : **Ing. Miloš Šimončič Csc.**
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch *"zásyp jamy búraniskom"* *0,80*8,65*1,20*1,80*2 = 29,894*	29,894	m3	247,00	7 383,82	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 383,82**	**Sk**		**7 383,82**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm *2*57,00*2 = 228,000*	228,000	m	429,00	97 812,00	
3	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m *2*(23,20+11,33-1,00*2)*6,50 = 422,890*	422,890	m2	40,50	17 127,04	
4	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	422,890	m2	27,50	11 629,48	
5	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	422,890	m2	19,60	8 288,64	
6	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m *2*(5,05+4,75)*3,05 = 59,780* *2*(4,62+4,75)*3,05 = 57,157* *2*(9,90+4,53)*2,90 = 83,694* *2*(13,30+4,75)*3,05 = 110,105* *2*(8,30+4,75)*3,05 = 79,605* *2*(6,61+4,75)*3,05 = 69,296* *2*(2,91+4,75)*3,05 = 46,726* *2*(15,15+4,75)*3,05 = 121,390* *2*(4,31+3,15)*3,05 = 45,506* *2*(2,62+0,20+2,58+3,15)*3,05 = 52,155* *2*(2,35+4,81)*3,05 = 43,676* *2*(3,60+4,81)*3,05 = 51,301* *2*(6,58+4,81)*3,05 = 69,479*	889,870	m2	60,50	53 837,14	
7	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 *4,75*2,95 = 14,013* *-0,80*2,00 = -1,600*	12,413	m2	76,50	949,59	
8	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 *(2,32+0,15+1,52+1,50)*2,95 = 16,196* *2,42*2,95 = 7,139* *-0,80*2,00 = -1,600*	21,735	m2	94,00	2 043,09	
9	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 *(11,33-0,33*2)*0,30*2,80 = 8,963* *0,30*0,15*2,80*2 = 0,252* *-0,76*0,30*2,05 = -0,467* *4,53*0,20*2,95*2 = 5,345* *-0,90*2,05*0,20 = -0,369*	29,740	m3	565,00	16 803,10	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*-1,00*2,05*0,20 = -0,410*					
		*2,25*0,20*2,95 = 1,328*					
		*-1,00*2,05*0,20 = -0,410*					
		*4,65*0,20*2,95*(2+1) = 8,231*					
		*1,20*0,35*2,95 = 1,239*					
		*3,15*0,20*2,95 = 1,859*					
		*(3,15-1,15)*0,20*2,95 = 1,180*					
		*4,81*0,20*2,95 = 2,838*					
		*-0,90*2,05*0,20 = -0,369*					
		*2,65*0,20*1,00 = 0,530*					
10	962032314	Búranie pilierov z tehál	0,554	m3	1 010,00	559,54	
		*0,33*0,30*2,80*2 = 0,554*					
11	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	16,375	m3	3 110,00	50 926,25	
		*1,08*2,00*1,20*2 = 5,184*					
		*(1,08*2+0,66*2+0,20+0,66)*1,08*1,20 = 5,625*					
		*5,06*4,53*0,40 = 9,169*					
		*-1,08*2,00*0,40*2 = -1,728*					
		*-(1,08*2+0,66*2+0,20+0,66)*1,08*0,40 = -1,875*					
12	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	209,000	kus	5,70	1 191,30	
		"0,88x1,46" 1 = 1,000					
		*"1,17x2,40" 2*6*(3+3) = 72,000*					
		"1,08x1,20" 4 = 4,000					
		"1,15x1,20" 4 = 4,000					
		"1,20x1,20" 4(2+22+8) = 128,000*					
13	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	23,000	kus	9,50	218,50	
		"80" 13 = 13,000					
		"90" 2 = 2,000					
		"110" 4 = 4,000					
		"60" 3 = 3,000					
		"70" 1 = 1,000					
14	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	4,000	kus	17,00	68,00	
		"110" 4 = 4,000					
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	95,844	m2	116,00	11 117,90	
		*1,17*2,40*(3+3) = 16,848*					
		*1,08*1,20 = 1,296*					
		*1,15*1,20 = 1,380*					
		*1,20*1,20*(2+22+4) = 40,320*					
		*3,60*1,20*4 = 17,280*					
16	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	18,720	m2	99,50	1 862,64	
		*3,90*1,20*4 = 18,720*					
17	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	8,000	kus	84,50	676,00	
		*2*4 = 8,000*					
18	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	29,400	m2	219,00	6 438,60	
		*0,60*2,00*3 = 3,600*					
		*0,70*2,00 = 1,400*					
		*0,80*2,00*13 = 20,800*					
		*0,90*2,00*2 = 3,600*					
19	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	8,800	m2	169,00	1 487,20	
		*1,10*2,00*4 = 8,800*					
20	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	53,250	m2	83,50	4 446,38	
		*3,60*3,55*2 = 25,560*					
		*3,90*3,55*2 = 27,690*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21	973031843	Vysek. kapies pre zav. priečok v mur. tehel. MC hr. do 15 cm	12,180	m	327,00	3 982,86	
		*2*1,14+2*2,00+2,95*2 = 12,180*					
22	973031844	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 30 cm	16,000	m	364,00	5 824,00	
		*2*2,00*4 = 16,000*					
23	973031846	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 60 cm	14,200	m	497,00	7 057,40	
		*2*3,55*2 = 14,200*					
24	974042553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	114,000	m	216,00	24 624,00	
		*57,00*2 = 114,000*					
25	976084111	Vybúr. ochranných uholníkov	37,800	m	35,00	1 323,00	
		2(0,80+8,65)*2 = 37,800*					
26	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	412,170	m2	81,00	33 385,77	
		24,00+21,20+44,80+61,80 = 151,800					
		38,50 = 38,500					
		31,61+13,82+71,96+14,47+13,76+13,35+2,62+11,32+17,28+31,68 = 221,870					
27	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	1 151,069	m2	64,00	73 668,42	
		"1.01" 2(5,05+4,75)*3,05 = 59,780*					
		2(1,20+1,20)*0,10*(2+1) = 1,440*					
		*-1,20*1,20*(2+1) = -4,320*					
		*-0,80*2,00*2 = -3,200*					
		*-2,95*1,14 = -3,363*					
		"1.02" 2(4,62+4,75)*3,05 = 57,157*					
		2(1,20+1,20)*0,10*2 = 0,960*					
		*-1,20*1,20*2 = -2,880*					
		*-0,80*0,80*2 = -1,280*					
		"1.03" 2(9,90+4,53)*2,90 = 83,694*					
		2(1,20+1,20)*0,10*4 = 1,920*					
		*-1,20*1,20*4 = -5,760*					
		*(2*2,05+1,12)*0,20 = 1,044*					
		*-0,80*2,00*2 = -3,200*					
		*(2*2,05+1,10)*0,10 = 0,520*					
		*-0,90*2,00 = -1,800*					
		*-2,95*1,14 = -3,363*					
		"1.04" 2(13,30+4,65)*3,05 = 109,495*					
		2(1,20+1,20)*0,10*6 = 2,880*					
		*-1,20*1,20*6 = -8,640*					
		*-0,80*2,00 = -1,600*					
		*-1,10*2,00*2 = -4,400*					
		"1.05" 2(8,30+4,65)*3,05 = 78,995*					
		2(1,20+1,20)*0,10*3 = 1,440*					
		*-1,20*1,20*3 = -4,320*					
		*-1,10*2,00 = -2,200*					
		*-0,88*1,40 = -1,232*					
		*-0,80*2,00 = -1,600*					
		"1.06" 2(23,20+11,33)*6,50 = 448,890*					
		2(1,20+2,40)*0,10*3*2 = 4,320*					
		*-1,20*2,40*3*2 = -17,280*					
		2(3,60+1,20)*0,10*2*2 = 3,840*					
		*-3,60*1,20*2*2 = -17,280*					
		2(3,90+1,20)*0,10*2*2 = 4,080*					
		*-3,90*1,20*2*2 = -18,720*					
		*-3,60*3,55*2 = -25,560*					
		*-3,90*3,55*2 = -27,690*					
		*(2*2,05+1,00)*0,30*2 = 3,060*					
		*-0,80*2,00*(2+1+1) = -6,400*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

(2*2,05+2,50)*0,25*4 = 6,600
-1,10*2,00*2 = -4,400
-1,13*2,00*2 = -4,520
-0,88*1,46 = -1,285
"1.07" 2*(6,61+4,65)*3,05 = 68,686
2*(1,20+1,20)*0,10*3 = 1,440
-1,20*1,20*3 = -4,320
-1,10*2,00 = -2,200
-0,80*2,00 = -1,600
"1.08" 2*(2,91+4,65)*3,05 = 46,116
2*(1,20+1,20)*0,10 = 0,480
-1,20*1,20 = -1,440
-0,80*2,00 = -1,600
"1.09" 2*(15,15+4,65)*3,05 = 120,780
2*(1,20+1,20)*0,10*5 = 2,400
-1,20*1,20*5 = -7,200
-1,35*2,00 = -2,700
-0,80*2,00 = -1,600
"1.10" 2*(4,30+0,20+2,60+0,20+2,58)*3,05 = 60,268
(2*2,05+0,96)*0,25*3 = 3,795
-0,80*2,00*(3+1+1) = -8,000
(2*2,05+1,35)*0,25 = 1,363
-1,13*2,00 = -2,260
-0,70*2,00 = -1,400
"1.11" 2*(4,31+3,15)*(3,05-2,00) = 15,666
2*(1,20+1,20)*0,10*2 = 0,960
-1,20*1,20*2 = -2,880
2*(1,50+0,825)*(3,05-2,00)*2 = 9,765
"1.12" 2*(2,62+0,20+2,58)*(3,05-2,00) = 11,340
2*(1,20+1,20)*0,10*2 = 0,960
-1,20*1,20*2 = -2,880
"1.13" 2*(2,62+1,00)*(3,05-2,00) = 7,602
"1.14" 2*(2,35+4,81)*3,05 = 43,676
(2*2,05+1,35)*0,25 = 1,363
-1,13*2,00 = -2,260
-0,80*2,00 = -1,600
-1,10*2,00 = -2,200
-1,40*2,00 = -2,800
"1.15" 2*(3,60+4,81)*3,05 = 51,301
2*(1,20+1,20)*0,10*2 = 0,960
-1,20*1,20*2 = -2,880
-1,10*2,00*2 = -4,400
"1.16" 2*(6,50+4,81)*3,05 = 68,991
2*(1,20+1,20)*0,10*2 = 0,960
-1,20*1,20*2 = -2,880
-1,10*2,00 = -2,200
(2*2,05+1,00)*0,25 = 1,275
-0,80*2,00 = -1,600

28 978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 56,600 m2 80,00 4 528,00
"1.11" (2*2,16+3,15)*2,00 = 14,940
-0,60*2,0*2 = -2,400
-0,70*2,00 = -1,400
2*(1,50+0,825)*2,00*2 = 18,600
-0,60*2,00*2 = -2,400
"1.12" (2*(2,62+0,20)+3,15)*2,00 = 17,580
-0,80*2,00 = -1,600

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"1.13" 2(2,62+1,00)*2,00 = 14,480*					
		*-0,60*2,00 = -1,200*					
29	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	164,649	t	284,00		46 760,32
		194,543-29,894 = 164,649					
30	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 646,490	t	9,30		15 312,36
31	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	164,649	t	232,00		38 198,57
		194,543-29,894 = 164,649					
32	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	823,245	t	26,00		21 404,37
		*(194,543-29,894)*5 = 823,245*					
33	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	164,649	t	489,00		80 513,36
		194,543-29,894 = 164,649					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**644 064,82**	**Sk**			**644 064,82**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**651 448,64**	**Sk**			**651 448,64**
		Za rozpočet celkom :	**651 448,64**	**Sk**			**651 448,64**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ....14..... strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Anna Jendeková