ID 10547

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-180-169/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk-180-169/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla		Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
kontaktná osoba		Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Peter DOLINSKÝ - PDS** Senohrad 60 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		Peter Dolinský majiteľ
IČO	:	40 540 952
DIČ	:	1049484436
IČ DPH	:	nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Krupina
číslo účtu	:	0402572044/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Zápis v živnostenskom registri OÚ vo Zvolene č. živ. Reg. 672-2266

Posádková správa budov Ružomberok

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava tribúny budova číslo 47"** v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. novembra 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**100 000,00 Sk**
DPH 0% :	**—— Sk**
Cena s DPH :	**100 000,00 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 14. novembra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Senohrade 14. novembra 2008

Peter Dolinský
zhotoviteľ
Peter DOLINSKÝ - PDS
962 43 SENOHRAD 60
IČO: 40 540 952
0908 802 819

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-180-169/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Peter DOLINSKÝ - PDS, Senohrad 60, 962 43 Senohrad

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-180-169/2008 „Oprava tribúny budova číslo 47" v objektoch Považských kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, odtiaľ príslušnou komunikáciou po objekt tribúny kde budú vykonané stavebné práce.
Termín prác je dohodnutý od 14. novembra 2008 do 20. novembra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov Ružomberok

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	Peter DOLINSKÝ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB- Rbk-180-169/2008, t.j. od 14. novembra 2008 do 20. novembra 2008.

V Ružomberku: 14. novembra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ
Ing. Vladimír Tomka

V Senohrade 14. novembra 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Peter Dolinský

Peter DOLINSKÝ - PDS
962 43 SENOHRAD 60
IČO: 40 540 952
0903 602 619

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba: Oprava tribúny budova č. 47		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : P.Dolinsky
Miesto : Ružomberok 10 – 1115	Zmluva č. PSB-Rkt-180-169/2008	Dňa : 14.11.2008

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
	Ružomberok	IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Dolinský - PDS	IČO : 40540952	DIČ : 1049484436
	Senohrad 60	IČ DPH : Nie je platcom
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	100 000 SKK	za M3 OP	1 M	100 000 SKK	za M
1 M2 ZP	100 000 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	100 000 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	19 487,40	39 032,50	58 519,90
2	PSV :	36 365,50	5 114,60	41 480,10
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	55 852,90	44 147,10	100 000,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Peter DOLINSKÝ - PDS
962 43 SENOHRAD 60
IČO: 40 540 952
0905 602 619

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	100 000,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	100 000,00

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	3 319,39
Cena s DPH	3 319,39
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Spracoval : P.Dolinsky
JKSO :
Dátum : . .

Rozpočet - náklady

		Názov stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	1,000	m3		3 890,00	3 890,00	3 675,66	3 833,55	56,45	1,015
2	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	1,000	m3		413,00	413,00	261,01	370,66	42,33	1,114
3	631361221	Výstuž betónových mazanín z ocele 10216	0,030	t		47 300,00	1 419,00	1 357,02	1 400,73	18,26	1,013
4	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,000	m3		1 100,00	2 200,00	1 854,70	2 101,09	98,91	1,047
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 922,00**	**SKK**				**7 148,40**	**7 706,04**	**215,95**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2		41,50	1 743,00	932,13	1 521,91	221,24	1,145
6	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	42,000	m2		28,50	1 197,00	1 166,59	1 184,56	12,27	1,011
7	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2		20,00	840,00	450,86	736,25	103,95	1,141
8	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom	1,000	m3		3 240,00	3 240,00	1 722,71	2 813,19	426,80	1,152
9	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou	1,000	m3		1 230,00	1 230,00	652,61	1 065,72	164,28	1,154
10	999764003	Plech lakoplastový tvarovaný	80,500	~~Sk~~ KS		345,00	27 772,50	27 772,50	27 772,50		1,000
11	999923001	Rúra pr. 300 m dl. 4000 mm	2,000	~~Sk~~ ks		5 630,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00		1,000
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,200	t		288,00	633,60	337,46	551,07	82,53	1,150
13	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	2,200	t		359,00	789,80	420,73	687,06	102,74	1,150
14	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	2,200	t		860,00	1 892,00	687,32	1 122,40	769,59	1,686
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**50 597,90**	**SKK**				**45 402,94**	**48 714,69**	**1 883,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**58 519,90**	**SKK**				**52 551,34**	**56 420,73**	**2 099,36**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
15	762341630	Montáž debnenia štít. odkvapových rims z dosiek tvrdých (Sololit ..) hr. do 8 mm	7,000	m2		257,00	1 799,00	958,00	1 564,42	234,56	1,150

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu		
16	605171630	Lata MD 1 do 25cm2 x 400-650cm	0,300	m3		8 220,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00		
17	611912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	7,000	m2		296,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00		
18	762342214	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 260 do 360 mm	70,000	m2		31,00	2 170,00	1 156,50	1 888,56	281,54	1,
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**8 507,00**	**SKK**				**6 652,50**	**7 990,98**	**516,10**	
		764 - Konštrukcie klampiarske									
19	764171432	LINDAB tabuľa záveterná lišta rš 330	24,000	m		370,00	8 880,00	8 205,19	8 692,60	187,47	1,022
20	764312841	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 45-ST-25m2	70,000	m2		56,00	3 920,00	2 095,32	3 421,67	498,55	1,146
21	764352900	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 250 -30	7,000	m		150,00	1 050,00	762,34	967,88	82,09	1,085
22	764352906	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 250	7,000	kus		43,00	301,00	239,87	285,10	15,88	1,056
23	764359221	Montáž PZ pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 25/80-zváraný/lis pre rúry d-80	1,000	kus		188,00	188,00	104,14	164,56	23,44	1,142
24	553441800	Kotlík žľabový PZ lisovaný KL 25/80 -zváraný	1,000	kus		112,00	112,00	112,00	112,00		1,000
25	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	3,000	m		128,00	384,00	295,02	359,59	24,41	1,068
26	553443100	Zvodová rúra PZ ZR d-80	3,000	m		84,00	252,00	252,00	252,00		1,000
27	764454221	Montáž PZ horné koleno KCS 80 d-80	1,000	kus		73,00	73,00	40,96	64,15	8,84	1,138
28	553442960	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-80	1,000	kus		125,60	125,60	125,60	125,60		1,000
29	764454231	Montáž PZ výtokové koleno KCV 80 d-80	1,000	kus		30,50	30,50	17,90	27,12	3,38	1,124
30	553442970	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-80	1,000	kus		87,00	87,00	87,00	87,00		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**15 403,10**	**SKK**				**12 337,38**	**14 559,31**	**844,06**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
31	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	70,000	m2		251,00	17 570,00	14 120,88	16 606,54	963,24	1,058
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**17 570,00**	**SKK**				**14 120,88**	**16 606,54**	**963,24**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**41 480,10**	**SKK**				**33 110,78**	**39 156,85**	**2 323,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**41 480,10**	**SKK**				**33 110,78**	**39 156,85**	**2 323,40**	
		Za rozpočet celkom :	**100 000,00**	**SKK**				**85 661,77**	**95 577,23**	**4 422,76**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RK- 180 -169/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozemková správa RUŽOMBEROK