ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 117 -RŠÚ /2006 -4

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	GB Slovakia s.r.o SNP 15 934 01 Levice
Zastúpený:	Gabriel Bombicz
IČO:	36565563
DIČ:	SK2021903070
Bankové spojenie:	OTP Banka
Číslo účtu:	8234872/5200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Nitra Sro 15373/N
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Imrich Drappan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava soc. zariadenia b.č.3 (2. posch.)

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 11. decembra 2006
termín ukončenia: 19. decembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **KSNP Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	261 544,50
DPH 19%	49 693,5
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**311 238,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Imrich Drappan**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **KSNP Martin VÚ 11090** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, možnosť úrazu el.prúdom**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Gabriel Bombicz
- Za užívateľa : kpt Kalaba Radoslav, npor. Moško Vladimír

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 7. decembra 2006

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563 DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Gabriel Bombicz

K č.p. PSB MT RŠÚ/2006-5

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava soc.zariadenia na budove č.3 - 2. poschodie	č. 480	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : MARTIN	Zmluva č.	Dňa : 05.12.2006

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GB Slovakia s.r.o. LEVICE	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	311 238 Sk	za M3 OP	1 M	311 238 Sk	za M
1 M2 ZP	311 238 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	311 238 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	60 946,47		60 946,47
2	PSV :	86 193,99	114 404,04	200 598,03
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	147 140,46	114 404,04	261 544,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	261 544,50
22	DPH 19 % z : 261 544,50	49 693,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	311 238,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

MINISTERSTVO OBRANY SR Odbor prevádzky a správy TRENČÍN

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovenil Ing. MARIAN BEDNÁR
cenár ODBORU ÚSMV

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Dodávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **05.12.2006**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava soc.zariadenia na budove č.3 - 2. poschodie

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 277,00	19 277,00		1,748	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	41 669,47	41 669,47			14,140
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	60 946,47	60 946,47		1,748	14,140
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	14 919,54	14 919,54		0,078	
725 - Zariaďovacie predmety	72 849,19	13 221,19	59 628,00	0,227	0,262
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	87 768,73	28 140,73	59 628,00	0,305	0,262
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	21 719,88	9 610,44	12 109,44	0,708	
77 - PODLAHY	21 719,88	9 610,44	12 109,44	0,708	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	88 401,02	45 734,42	42 666,60	7,105	
784 - Maľby	2 708,40	2 708,40		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	91 109,42	48 442,82	42 666,60	7,129	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	200 598,03	86 193,99	114 404,04	8,144	0,262
Za rozpočet celkom :	261 544,50	147 140,46	114 404,04	9,892	14,402

beratel': **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN** *Projektant :*

dávatel': **GB Slovakia s.r.o. LEVICE** *Spracoval :*

*avba :***Oprava soc.zariadenia na budove č.3 - 2. poschodie** *JKSO :* *Dátum :* **05.12.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	74,000	m2	28,50	2 109,00		19
2	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	74,000	m2	232,00	17 168,00		19
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva						
		Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**19 277,00**	**Sk**		**19 277,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
3	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,120	m3	2 230,00	2 497,60		19
		*28*0,04 = 1,120*						
4	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	94,000	m2	52,00	4 888,00		19
5	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem.	74,000	m2	59,50	4 403,00		19
6	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	94,000	m2	76,00	7 144,00		19
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,402	t	246,00	3 542,89		19
		14,402 = 14,402						
8	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	28,804	t	149,00	4 291,80		19
		*14,402*2 = 28,804*						
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,402	t	268,00	3 859,74		19
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	158,422	t	8,90	1 409,96		19
		*14,402*11 = 158,422*						
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,402	t	215,00	3 096,43		19
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	28,804	t	24,00	691,30		19
		*14,402*2 = 28,804*						
13	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	14,402	t	336,00	4 839,07		19
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,749	t	575,00	1 005,68		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**41 669,47**	**Sk**		**41 669,47**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**60 946,47**	**Sk**		**60 946,47**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
15	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	24,000	m	433,00	10 392,00		19
16	722221117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	14,000	súbor	321,00	4 494,00		19
17	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,078	t	430,00	33,54		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**14 919,54**	**Sk**		**14 919,54**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
18	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	8,000	súbor	136,00	1 088,00		19
19	725111910	Opr. zariad. záchod. nádrži, odmontovanie splach. rúrky	8,000	kus	31,50	252,00		19
20	725111911	Opr. zariad. záchod. nádrži, odmontovanie nádrže	8,000	kus	11,70	93,60		19
21	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	8,000	súbor	740,00	5 920,00		19
22	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	8,000	kus	4 761,00		38 088,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava soc.zariadenia na budove č.3 - 2. poschodie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	10,000	súbor	56,50	565,00		19
24	725129202	Montáž pisoárov keramických	6,000	súbor	865,00	5 190,00		19
25	6424A1303	Pisoár keramický	6,000	kus	3 590,00		21 540,00	19
26	998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,227	t	496,00	112,59		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**72 849,19**	**Sk**		**13 221,19**	**59 628,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**87 768,73**	**Sk**		**28 140,73**	**59 628,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
27	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	28,000	m2	333,00	9 324,00		19
28	597641200	Dlaž. hl. povrch A 300x200x10 3 3A	28,560	m2	424,00		12 109,44	19
		*28*1,02 = 28,560*						
29	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,709	t	404,00	286,44		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**21 719,88**	**Sk**		**9 610,44**	**12 109,44**	
		77 - PODLAHY spolu :	**21 719,88**	**Sk**		**9 610,44**	**12 109,44**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
30	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	94,000	m2	456,00	42 864,00		19
31	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	95,880	m2	445,00		42 666,60	19
		*94*1,02 = 95,880*						
32	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	7,105	t	404,00	2 870,42		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**88 401,02**	**Sk**		**45 734,42**	**42 666,60**	
		784 - Maľby						
33	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	74,000	m2	11,10	821,40		19
34	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	74,000	m2	25,50	1 887,00		19
		784 - Maľby spolu :	**2 708,40**	**Sk**		**2 708,40**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**91 109,42**	**Sk**		**48 442,82**	**42 666,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**200 598,03**	**Sk**		**86 193,99**	**114 404,04**	
		Za rozpočet celkom :	**261 544,50**	**Sk**		**147 140,46**	**114 404,04**	

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **05.12.2006**

Stavba :Oprava soc.zariadenia na budove č.3 - 2. poschodie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	74,000	m2	28,50	2 109,00	2 097,90					11,10
2	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	74,000	m2	232,00	17 168,00	8 855,58	3 277,46	1 182,52		2 696,57	1 155,87
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**19 277,00**	**Sk**			**10 953,48**	**3 277,46**	**1 182,52**		**2 696,57**	**1 166,97**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,120	m3	2 230,00	2 497,60		1 030,41	312,08		811,67	343,43
4	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	94,000	m2	52,00	4 888,00		1 957,08	669,28		1 587,94	673,70
5	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem.	74,000	m2	59,50	4 403,00		2 356,90			1 425,12	620,98
6	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	94,000	m2	76,00	7 144,00		3 831,44			2 316,64	995,92
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,402	t	246,00	3 542,89		1 900,05			1 148,75	494,08
8	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	28,804	t	149,00	4 291,79		2 304,60			1 393,39	593,80
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,402	t	268,00	3 859,73		797,87		1 275,58	1 253,65	532,63
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	158,422	t	8,90	1 409,95				755,67	456,88	197,40
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,402	t	215,00	3 096,43		1 662,42			1 005,13	428,87
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	28,804	t	24,00	691,29		371,85			224,85	94,59
13	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	14,402	t	336,00	4 839,07		1 076,83	1 523,44		1 572,09	666,69
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,749	t	575,00	1 005,67		448,89	93,57		327,98	135,23
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**41 669,47**	**Sk**				**17 738,38**	**2 598,38**	**2 031,25**	**13 524,09**	**5 777,35**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**60 946,47**	**Sk**			**10 953,48**	**21 015,84**	**3 780,90**	**2 031,25**	**16 220,66**	**6 944,32**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
15	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	24,000	m	433,00	10 392,00	4 413,84	2 514,96			2 632,75	830,45

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
16	722221117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	14,000	súbor	321,00	4 494,00	3 803,10	288,68			302,16	100,06
17	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,078	t	430,00	33,54		11,06	3,05		14,79	4,62
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**14 919,54**	**Sk**			**8 216,94**	**2 814,70**	**3,05**		**2 949,70**	**935,13**
		725 - Zariaďovacie predmety										
18	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	8,000	súbor	136,00	1 088,00		458,16			479,61	150,23
19	725111910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. rúrky	8,000	kus	31,50	252,00		105,44			110,39	36,17
20	725111911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	8,000	kus	11,70	93,60		39,28			41,10	13,22
21	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	8,000	súbor	740,00	5 920,00	2 653,04	1 379,36			1 443,92	443,68
22	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	8,000	kus	4 761,00	38 088,00	38 088,00					
23	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	10,000	súbor	56,50	565,00		237,30			248,38	79,32
24	725129202	Montáž pisoárov keramických	6,000	súbor	865,00	5 190,00	3 760,32	597,12			625,07	207,49
25	6424A1303	Pisoár keramický	6,000	kus	3 590,00	21 540,00	21 540,00					
26	998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,227	t	496,00	112,59		35,92	11,50		49,65	15,51
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**72 849,19**	**Sk**			**66 041,36**	**2 852,58**	**11,50**		**2 998,12**	**945,62**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**87 768,73**	**Sk**			**74 258,30**	**5 667,29**	**14,56**		**5 947,82**	**1 880,75**
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
27	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	28,000	m2	333,00	9 324,00	2 843,68	2 732,52			2 860,32	887,48
28	597641200	Dlaž. hl. povrch A 300x200x10 3 3A	28,560	m2	424,00	12 109,44	12 109,44					
29	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,709	t	404,00	286,43		88,05	32,48		126,18	39,72
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**21 719,88**	**Sk**			**14 953,12**	**2 820,57**	**32,48**		**2 986,50**	**927,20**
		77 - PODLAHY spolu :	**21 719,88**	**Sk**			**14 953,12**	**2 820,57**	**32,48**		**2 986,50**	**927,20**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
30	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	94,000	m2	456,00	42 864,00	6 697,50	15 226,12			15 939,01	5 001,37
31	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	95,880	m2	445,00	42 666,60	42 666,60					
32	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	7,105	t	404,00	2 870,42		882,36	325,55		1 264,49	398,00
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**88 401,02**	**Sk**			**49 364,10**	**16 108,48**	**325,55**		**17 203,50**	**5 399,37**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		784 - Maľby										
33	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	74,000	m2	11,10	821,40	51,80	324,86			340,38	104,36
34	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	74,000	m2	25,50	1 887,00	355,94	637,14			667,13	226,79
		784 - Maľby spolu :	**2 708,40**	**Sk**			**407,74**	**962,00**			**1 007,51**	**331,15**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**91 109,42**	**Sk**			**49 771,84**	**17 070,48**	**325,55**		**18 211,01**	**5 730,52**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**200 598,03**	**Sk**			**138 983,26**	**25 558,35**	**372,60**		**27 145,33**	**8 538,48**
		Za rozpočet celkom :	**261 544,50**	**Sk**			**149 936,74**	**46 574,19**	**4 153,50**	**2 031,25**	**43 365,99**	**15 482,81**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 117-RŠÚ/2006

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok