16 763

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-287-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce
Telefón:	0960/542 105
Odborný dozor objednávateľa:	Monika Stanková
Telefón :	0960/550 204
Fax:	0960/542 132
/ďalej len objednávateľ/	

1.2 Zhotoviteľ	**ABALSTAV spol. s r.o.**
Sídlo:	072 01 Pozdišovce 365
Zastúpený:	Jozef Balog
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jozef Balog
vo veciach technických:	Jozef Balog
vo veciach stavebných:	Jozef Balog
IČO :	36603180
IČDPH:	SK2022124885
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	0482854454/0900
Telefón:	0903/632 298
Fax:	056/6421285
Register:	Obchodný register Okr.súdu Košice , oddiel Sro, vložka č. 17682/V

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná Posádková správa budov (ďalej len PSB) Michalovce.

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR PSB Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV spol.s.r.o. Pozdišovce 365

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Oprava vrát(6ks) a okien(13ks) vymenným spôsobom v Bč.15-Hala TOV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	011	31123-1301	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P8 MVC 2,5	4,140	m3	155,00	641,70		641,70	0,98530	4,07914			19
			domurovanie muriva steny pri osadeni ventilatora											
			0,60*1,2*0,5*5 = 1.800											
			zamurovanie 1 ks okna											
			3,9*1,2*0,5 = 2.340											
2	014	31920-2331	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 15 cm	10,800	m2	20,00	216,00		216,00	0,12311	1,32959			19
			okolo vrát 6 ks											
			0,45*2,0*2*6 = 10.800											
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**857,70**			**857,70**	**0,00**	**857,70**		**5,40873**		**0,000**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
3	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	48,000	m	3,39	162,72		162,72					19
			okolo vrát											
			2,0*4*6 = 48.000											
4	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	83,710	m2	12,80	1 071,49		1 071,49	0,03675	3,07634			19
			piliere okolo vrát + špalety											
			(3,9+3,6*2)*0,45*6 = 29.970											
			0,95*2,0*7 = 13.300											
			okolo okien špalety											
			(3,3+1,2)*2*0,30*4 = 10.800											
			(1,2+2,4*2)*0,3*3 = 5.400											
			(3,9+1,2)*2*0,30*6 = 18.360											
			jedno okno zamurované											
			4,2*1,4 = 5.880											
5	011	61248-1110	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	30,600	m2	4,75	145,35		145,35	0,00085	0,02601			19
			0,45*2,0*2*6 = 10.800											
			piliere okolo vrát na výšku 2 m											
			okolo vrát											
			19,8 = 19.800											
6	011	62247-4120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit okolo vrá	33,000	m2	15,20	501,60		501,60	0,04273	1,41009			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			okolo vrát na šírku 30cm (3,9+3,55*2)*0,50*6 = 33.000											
7	011	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm pred gar. vrátami 4,00 = 4.000 podlaha vo vnútri budovy pred vrátami	4,000	m3	132,00	528,00		528,00	2,45421	9,81684			19
8	011	63131-9125	Príplatok za zníženie obrusnosti prísadou predpísanou hr. do 24 cm	4,000	m3	10,50	42,00		42,00					
9	011	63131-9165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	4,000	m3	6,95	27,80		27,80	0,01000	0,04000			
10	011	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	4,000	m3	1,67	6,68		6,68					
11	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 4,4kg/m2 3,9*1,0*6*0,0044*1,1 = 0.113	0,113	t	1 420,00	160,46		160,46	0,98901	0,11176			
12	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho pod mazaninu 3,9*1,0*0,20*6 = 4.680	4,680	m3	37,50	175,50		175,50	1,83700	8,59716			
13	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	13,000	kus	27,00	351,00		351,00	0,00120	0,01560			
14	011	64294-2941	Osadenie dverných zárubní kov vrýt nad 10 m2 s mont. penou	6,000	kus	68,00	408,00		408,00	0,00300	0,01800			
15	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm vonkajšie	37,000	m	2,95	109,15		109,15	0,00884	0,32708			
16	MAT	283 -00052	Parapetná doska exterierová	37,000	m	13,70		506,90	506,90					
17	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm vnútorné	13,600	m	3,31	45,02		45,02	0,00884	0,12022			
18	MAT	283 -00051	Parapetná doska interierová	13,600	m	12,80		174,08	174,08					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**4 415,75**			**3 734,77**	**680,98**	**4 415,75**		**23,55910**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
19	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m (32,10*(6,7-1,8))*3 = 471.870 vnutorne aj vonkajšie lešenie	471,870	m2	1,56	736,12		736,12					
20	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	471,870	m2	1,11	523,78		523,78	0,00070	0,33031			19
21	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	471,870	m2	0,77	363,34		363,34					19
22	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál 12,6*32,10 = 404.460	404,460	m2	1,79	723,98		723,98	0,00002	0,00809			19
23	013	96205-2314	Búranie rámov a členení okien železobetónových okna 3,9*1,20 ks 11 (3,9*3+1,2*7)*(0,5*0,10)*11 = 11.055 okna 1,2x2,4 ks 3 (1,2*5+2,4*3)*(0,5*0,10)*3 = 1.980	13,035	m3	113,00	1 472,96		1 472,96	0,01280	0,16685	2,400	31,284	19
24	013	96504-3431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 pred garážovými dverami vo vnútri objektu 3,9*1,0*0,15*6 = 3.510	3,510	m3	92,50	324,68		324,68			2,200	7,722	19
25	013	96508-2923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2 3,9*1,0*0,20*6 = 4.680	4,680	m3	10,80	50,54		50,54			2,400	6,562	19
26	013	96703-1743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm	10,800	m2	11,90	128,52		128,52	0,00034	0,00367	0,275	2,970	19

27	013	96807-1112		14,000 kus									
28	013	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	6,000 kus									
29	013	96807-2244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	56,160 m2	8,85				0,00311	0,17466	0,065	3,650	
			3,6*1,2*11 = 47.520										
			1,2*2,4*3 = 8.640										
30	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	84,240 m2	2,90	244,30		244,30	0,00057	0,04802	0,066	5,560	19
			3,9*3,6*6 = 84.240										
31	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	57,738 t	9,75	562,95		562,95					19
32	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 10km	519,642 t	0,32	166,29		166,29					19
			57,738*9 = 519.642										
33	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	57,738 t	8,10	467,68		467,68					19
34	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	346,428 t	0,93	322,18		322,18					19
			57,738*6 = 346.428										
35	013	97908-2122	Nakladanie sute	57,738 t	3,35	193,42		193,42					19
36	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	57,738 t	23,30	1 345,30		1 345,30					19
37	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	29,699 t	21,50	638,53		638,53					19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	8 785,39		8 785,39	0,00	8 785,39		0,73159		57,738	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 058,840		13 377,86	680,98	14 058,84		29,69943		57,738	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
38	767	76763-1321	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 2400 mm	3,000 kus	42,50	127,50		127,50	0,00052	0,00156			19
39	MAT	553 418-003	Okno plastové 1200x2400 jedno krídlo otvárave farba hnedá	3,000 kus	363,00		1 089,00	1 089,00	0,10720	0,32160			19
40	767	76763-1322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2400x1100	4,000 kus	43,50	174,00		174,00	0,00052	0,00208			19
41	MAT	553 418-001	Okno plastové 2400x1100 pevné farba hnedá	4,000 kus	459,00		1 836,00	1 836,00	0,10720	0,42880			19
42	767	76763-1323	Montáž okien plastových dvojkrídlových 3900x1200	6,000 kus	44,00	264,00		264,00	0,00053	0,00318			19
43	MAT	553 418-002	Okno plastové 3900x1200 pevné farba hnedá	6,000 kus	541,00		3 246,00	3 246,00	0,10720	0,64320			19
44	767	76765-8133	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	6,000 kus	132,00	792,00		792,00					19
45	MAT	553 447150	Vráta sekčné zat.na ručný pohon s predprip, na mot.pohon 3900x3550	5,000 kus	2 970,00		14 850,00	14 850,00	0,56980	2,84900			19
46	MAT	553 447160	Vráta sekčné zat.na ručný pohon s predprip. na mot.pohon 3900x3550 s dverami	1,000 kus	3 043,60		3 043,60	3 043,60	0,78020	0,78020			19
47	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	254,221 %	1,20	305,07		305,07					19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	25 727,17		1 662,57	24 064,60	25 727,17		5,02962		0,000	
			784 - Maľby										
48	784	78441-2302	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 5 m	125,565 m2	0,40	50,23		50,23	0,00015	0,01883			19
			množstvo omietky +50%										
			83,71*1,5 = 125.565										
49	784	78445-2272	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	125,565 m2	0,99	124,31		124,31	0,00018	0,02260			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia objektov a infraštruktúry
Správa objektov a služieb
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			784 - Maľby spolu:	174,54			174,54	0,00	174,54		0,04144		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	25 901,710			1 837,11	24 064,60	25 901,71		5,07106		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní											
50	924	24011-0337	Demontáž ventilátora	5,000	ks	46,74	233,70		233,70					19
51	924	24101-0256	Montáž ventilátora DN 400	5,000	ks	100,64	503,20		503,20					19
52	MAT	831 30-0001	Dodávka ventilátora DN 400	5,000	kus	416,00		2 080,00	2 080,00					19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní spolu:	2 816,90			736,90	2 080,00	2 816,90		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 816,90			736,90	2 080,00	2 816,90		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	42 777,45			15 951,87	26 825,58	42 777,45		34,77048		57,738	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-287 - 12/2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

MJ

4.2

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1. ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava vrát /6 ks/ a okien /13 ks/ výmenným spôsobom v b.č. 15-hala TOV"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II. tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **jún 2010**
termín ukončenia prác: **august 2010**

b

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH :	**42 775,45 €**
DPH 19 % :	**8 127,72 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**50 905,17 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu (príloha č.1.), v celkovej nezmenenej cene, tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1.). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu:
Posádková správa budov Michalovce
Moyzesová 1
071 01 Michalovce

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.). V celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: - 9. VI. 2010

.....
Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: - 9. VI. 2010

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
Jozef Balog
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava vrát(6ks) a okien(13ks) vymenným spôsobom v Bč.15-Hala TOV	Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR PSB Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ: ABALSTAV spol.s.r.o. Pozdišovce 365	Pozdišovce 365	IČO: 36603180	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	50 905	1 M2 UP	50 905
1 M2 ZP	50 905	1 M	50 905

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 377,86	680,98	14 058,84
2	PSV:	1 837,11	24 064,60	25 901,71
3	MCE:	736,90	2 080,00	2 816,90
4	iné:			
5	Súčet:	15 951,87	26 825,58	42 777,45

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		42 777,45
22	DPH 19% z:	42 777,45	8 127,72
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		50 905,17
F	Odpočet - prípočet		

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR PSB Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV spol.s.r.o. Pozdišovce 365

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Oprava vrát(6ks) a okien(13ks) vymenným spôsobom v Bč.15-Hala TOV

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	857,70	0,00	857,70	5,40873	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 734,77	680,98	4 415,75	23,55910	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 785,39	0,00	8 785,39	0,73159	57,738
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 377,86	680,98	14 058,84	29,69943	57,738
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 662,57	24 064,60	25 727,17	5,02962	0,000
784 - Maľby	174,54	0,00	174,54	0,04144	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 837,11	24 064,60	25 901,71	5,07106	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	736,90	2 080,00	2 816,90	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	736,90	2 080,00	2 816,90	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	15 951,87	26 825,58	42 777,45	34,77048	57,738

