ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

Číslo zmluvy objednávateľa: **2010 - 099 - 043**

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
príspevková organizácia
zriadená Ministerstvom obrany SR
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
IČ DPH: SK2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166117/8180

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

Zástupca vo veciach:
- zmluvných: Ing. Štefan Fleischer
- technických: Ing. Pavol Madaj,
Ing. Vladimír Heglas

1.2. Zhotoviteľ:

Mondiss s.r.o.
Svetlá 1
811 01 Bratislava

IČO: 43 939 082
DIČ: 2022528376
IČ DPH: SK2022528376
Bankové spojenie: TATRA BANKA
číslo účtu: 2628074899 / 1100

Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Holák, konateľ

Zástupca vo veciach:
- zmluvných: Mgr. Rastislav Holák

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluva sa uzatvára na základe zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodno-technické podmienky plnenia (ďalej len OTPP) ako jej Príloha č.1, ktoré bližšie upravujú niektoré dojednania v tejto zmluve obsiahnuté.

III.
PREDMET PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nasledovné dielo:

„Zmena účelu užívania časti stavby ubytovne BARMO, ul. M. Rázusa 11, Trenčín" - stavebné úpravy 1.NP a 2.NP a 1.PP

3.2. Požiadavky objednávateľa na zhotovenie diela:

Dielo bude zhotovené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.3.2010 - položkového rozpočtu - výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 2

a podľa podmienok stanovených v rozhodnutí o povolení zmeny užívania časti stavby, vydaného VSÚ Bratislava dňa 8.3.2010

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v článku III. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne **od 31.3.2010 do 20.4.2010.**

4.2 Miestom vykonania diela: **Trenčín - ubytovňa BARMO ul. M. Rázusa 11**
Miestom odovzdania diela: **Trenčín - ubytovňa BARMO ul. M. Rázusa 11**

V.
CENA DIELA

5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/l996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena za vykonanie diela podľa článku III. tejto zmluvy je:

bez DPH	**37 267,71 €**
DPH 19%	**7 080,86 €**
vrátane DPH	**44 348,57 €**

slovom: štyridsaťštyritisíc tristoštyridsaťosem eur, 57 centov.
Zhotoviteľ je platcom DPH

5.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

5.4 Výpočet zmluvnej ceny za jednotlivé činnosti v členení podľa čl. III. tejto zmluvy tvorí prílohu číslo 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5.5 Cena za zhotovenie diela bola stanovená ako cena pevná a je platná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Podkladom pre vystavenie faktúry v zmysle čl. III. Predmet plnenia tejto zmluvy a čl.5 OTPP Odovzdanie a prevzatie diela, bude obojstranne podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej Zápisnica o prevzatí), resp. jeho časti. Zápisnica o prevzatí musí byť priložená k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.

6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa odpísaná.

6.3 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

6.4 Pre platobné podmienky v ostatnom platia ustanovenia článku 2 OTPP.

VII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Pre podmienky vykonania diela platia ustanovenia článku 3 OTPP.

VIII.
STAVEBNÝ DENNÍK

8.1 Zhotoviteľ je povinný podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov viesť SD. Pokiaľ zhotoviteľ ho riadne nevedie odo dňa prevzatia staveniska/pracoviska bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy.

8.2 Povinnosť zhotoviteľ viesť SD/MD končí odovzdaním a prevzatím riadne zhotoveného diela, t.j. obojstranným podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky vyplývajúce zo zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3 Pre vedenie SD v ostatnom platia ustanovenia článku 4 OTPP.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme dokončené a prevádzkyschopné dielo alebo jeho časti na samostatnom odovzdávaní a prevzatí, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v tejto zmluve.

9.2 Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa prostredníctvom SD na prevzatie diela 5 pracovných dní vopred. V prípade ak sa nevedie SD, zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie doporučeným listom.

9.3 Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia prechádza do vlastníctva objednávateľa so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi, dňom podpísania Zápisnice o prevzatí alebo dňom v nej uvedeným.

9.4 Za zhotoviteľa a objednávateľa podpisujú Zápisnicu o prevzatí ich zástupca/zástupcovia. Mená a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán budú uvedené priamo v Zápisnici o prevzatí.

9.5 Zápisnica o prevzatí sa vyhotovuje minimálne v troch originálach. Dva originály dostane objednávateľ, jeden zhotoviteľ.

9.6 V prípade, že bolo prevzaté dielo s vadami, nedorobkami je objednávateľ oprávnený uplatniť si zádržné vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela/časti diela uvedenej v čl. V tejto zmluvy Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť v lehote do 20-ich kalendárnych dní v mesiaci nasledujúcom po úplnom odstránení vád, nedorobkov z odovzdania a preberania diela.

9.7 Pre odovzdanie a prevzatie diela v ostatnom platia ustanovenia článku 5 OTPP.

X.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov na práce a na ostatné komponenty podľa záručných listov.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musí vady opísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. V reklamácii uvedie aj svoje požiadavky a uvedie voľbu medzi nárokmi uvedenými v článku 6 bode 6.7 OTPP. K reklamácii môže pripojiť aj vhodné dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť reklamácie.

10.3 Pre uplatnenie reklamácie postačuje oznámenie vád faxom alebo elektronickou poštou. Uplatnením reklamácie sa rozumie jej doručenie zhotoviteľovi, pričom v pochybnostiach sa má za to, že táto mu bola doručená na 3 deň po jej odoslaní.

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie objednávateľa dohodnutou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak. Ak je zhotoviteľ s odstránením vady v omeškaní, môže objednávateľ bez súhlasu zhotoviteľa a na náklady zhotoviteľa vady odstrániť sám alebo ich dať odstrániť treťou stranou. V tomto prípade je objednávateľ povinný o svojom rozhodnutí zhotoviteľa písomne upovedomiť.

10.5 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojho plnenia odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácii dočasne zhotoviteľ.

10.6 Pre záručnú dobu a zodpovednosť za vady v ostatnom platia ustanovenia článku 6 OTPP.

XI.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVA VZNIKU ŠKODY

11.1 Pre prechod vlastníctva a nebezpečenstva vzniku škody platia ustanovenia článku 7 OTPP.

XII.
ZMLUVNÉ POKUTY

12.1 V prípade porušenia povinností tejto zmluvy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:

12.1.1 V prípade, že zhotoviteľ bude s vykonaním diela/časti diela oproti termínu uvedenému v tejto zmluve preukázateľne v omeškaní, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania.

12.1.2 V prípade, že zhotovené dielo/časť diela bude mať vady, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela, a to za každú vadu.

12.1.3 Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za omeškanie so začatím s odstraňovaním vady, nedorobku a/alebo odstránením vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok a každý deň oneskorenia. To isté platí aj pre vady reklamované objednávateľom v záručnej dobe.

12.1.4 Za nedodržanie povinnosti vypratania, vyčistenia alebo odovzdania staveniska si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za každý deň omeškania, príp. zmluvnú pokutu vo výške nákladov na jeho vypratanie, vyčistenia.

12.1.5 Za porušenie povinnosti podľa článku 2 bodu 2.6 OTPP.

12.2 Pre zmluvné pokuty v ostanom platia ustanovenia článku 8 OTPP.

XIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

13.1 Pre zodpovednosť za škodu platia ustanovenia článku 9 OTPP.

XIV.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

14.1 Pre osobitné dojednania platia ustanovenia článku 10 OTPP.

XV.
ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká :

a) obojstranne podpísanou dohodou alebo

b) výpoveďou pri 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane alebo

c) odstúpením od zmluvy alebo

d) uplynutím dohodnutej doby trvania záručnej doby.

15.2 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov im z tejto zmluvy vzniknutých.

15.3 Pre zánik záväzkového vzťahu v ostanom platia ustanovenia článku 11 OTPP.

XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Právne vzťahy založené a vzniknuté touto zmluvou budú riešené podľa práva Slovenskej republiky.

16.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane výslovne neupravených, sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

16.3 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Všetky písomnosti musia byť vypracované v slovenskom jazyku, inak sa na ne hladí ako na neexistujúce. Pre doručovanie platí, že

písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v obchodnom alebo inom príslušnom registri v deň jej vypracovania. V prípade pochybností sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3 deň po jej odoslaní.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva zo tejto zmluvy o dielo na príslušnom súde v Slovenskej republike.

16.5 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

16.6 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných dodatkov ku zmluve. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

16.7 Táto zmluva, vrátane príloh, je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, ktorými sú:

Príloha č. 1 Obchodno - technické podmienky plnenia
Príloha č. 2 Cenová ponuka zo dňa 12.3.2010 - položkový rozpočet - výkaz výmer

V Trenčíne dňa 19.03.2010

Za objednávateľa:

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

.....
Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Emondiss s.r.o.
Svetlá 1
811 01 Bratislava
IČO: 43 939 082 IČ DPH: SK 2022528376

.....
Mgr. Rastislav Holák, konateľ

PRÍLOHA č. 1

CHODNÉ a TECHNICKÉ PODMIENKY PLNENIA
k zmluve o dielo
Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany
(BARMO)

Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom obrany SR najmä za účelom výkonu správy majetku štátu v zmysle zák.č.278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

1.2 Obchodné a technické podmienky plnenia Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (ďalej len „OTPP") sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD").

1.3 Odchylné dojednania v ZoD majú prednosť pred znením OTPP v zmysle § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení s neskorších právnych predpisov (ďalej len „ObZ").

1.4 OTPP nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia riaditeľom organizácie.

Článok 2
PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v článku Cena ZoD na základe riadne splneného záväzku voči objednávateľovi v súlade s článkom Predmet plnenia ZoD.

2.2 Úhrada správne vyfakturovanej ceny diela bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude skutočné plnenie za príslušné dohodnuté obdobie, v súlade s článkom Predmet plnenia a článkom Čas a miesto plnenia v ZoD, potvrdené podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len Zápisnica o prevzatí). Zápisnica o prevzatí musí byť priložená k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z."), číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa a v prípade realizácie investícii aj číslo investičného projektu (ďalej len „IPR").

2.3 Dátumom splatnosti faktúry je vždy 20. kalendárny deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola faktúra doručená objednávateľovi. Ak 20. kalendárny deň pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou v podateľni objednávateľa.

2.4 V prípade, že zhotoviteľ zaslal faktúru na inú adresu, než na tú, ktorá je na tento účel uvedená v ZoD, nedostáva sa objednávateľ do omeškania s úhradou faktúry po dobu, kým nebude faktúra doručená na adresu príjmu faktúr objednávateľa uvedenú v ZoD.

2.5 Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v ZoD, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky vzniknuté zo ZoD tretej osobe, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

2.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa odpísaná.

2.8 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

Článok 3
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

3.1 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti podzhotoviteľa len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

3.2 V prípade, že zhotoviteľ bude zabezpečovať dodávky alebo činnosti poddodávateľsky, zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvne zabezpečiť, že všetky povinnosti a podmienky dohodnuté v tejto zmluve a v jej prílohách, budú právne záväzné aj pre jeho prípadných podzhotoviteľov, vrátane právnych následkov a sankcií za ich porušenie.

3.3 Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy, právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a dodržiavať dohodnuté postupy prác a technologickú disciplíny pri realizácii diela.

3.5 Zhotoviteľ potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku kompletnosť a vhodnosť dokladov prevzatých od objednávateľa potrebných k zhotoveniu diela.

3.6 Zhotoviteľ menuje a zabezpečí nepretržitú prítomnosť zodpovedného zástupcu s písomným poverením, ktorý bude partnerom zodpovednému zamestnancovi objednávateľa pri organizovaní a riešení problémov v súvislosti s realizovaním diela v súlade so všetkými príslušnými platnými právnymi predpismi.

3.7 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa bude priebežne informovať objednávateľa o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách a na operatívnych poradách, organizovaných objednávateľom.

3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe a pracovisku, za ochranu Životného prostredia okolitých priestorov a dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti..

3.9 Zhotoviteľ protokolárne prevezme od objednávateľa pracovisko/ stavenisko s označením existujúcich inžinierskych sietí a zariadení.

3.10 Zhotoviteľ bude realizovať zmluvné výkony na pracovisku/stavenisku tak, aby nepoškodil podzemné inžinierske siete a zariadenia a znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti.

3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ohradenie a označenie svojho pracoviska, priebežne denne po ukončení činnosti zabezpečovať poriadok a upratovanie pracoviska, riadne označiť voľne uložený materiál a tiež po skončení zmluvných výkonov uviesť pracovisko do náležitej čistoty a poriadku. V prípade porušenia tejto povinnosti objednávateľ znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti

3.12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať príkaz a prerušiť zmluvný výkon, ktorý vydá zodpovedný zamestnanec objednávateľa - technický dozor, resp. bezpečnostný technik a/alebo technik požiarnej ochrany, z dôvodu ohrozenia prevádzky, zdravia a života zamestnancov alebo ak hrozí majetková škoda, a to až do odvolania. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa, ktorý takýto príkaz vydal, je povinný o tom vykonať zápis v SD/MD.

3.13. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu plnenia predmetu tejto zmluvy.

3.14. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa najneskôr 2 pracovné dni vopred ku kontrole zmluvných výkonov, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

3.15. Zhotoviteľ bude počas uskutočňovania diela vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v technických normách a v platných právnych predpisoch K vykonaniu s individuálnych skúšok a komplexných skúšok zhotoviteľ

preukázateľne pozve objednávateľa (technický dozor) 3 pracovné dni vopred a prostredníctvom objednávateľa v prípade potreby aj orgán štátneho odborného dozoru. Výsledok týchto skúšok a kontrol sa zaznamená v SD/MD.

3.16. Všetky montážne zmluvné výkony strojov a zariadení ukončí zhotoviteľ individuálnymi skúškami v rozsahu dohodnutom v tejto zmluvy, inak podľa obchodných zvyklostí.

Článok 4
STAVEBNÝ / MONTÁŽNY DENNÍK

4.1 Zhotoviteľ je povinný podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov viesť SD/MD. Pokiaľ zhotoviteľ ho riadne nevedie odo dňa prevzatia staveniska/pracoviska bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4.2 SD/MD pri nástupe na zmluvné výkony dodá na pracovisko zhotoviteľ a zabezpečí jeho zaevidovanie prostredníctvom zodpovedného zamestnanca objednávateľa. SD/MD musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu pracovného času musí byť denník na pracovisku trvalo prístupný objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi denne predkladať na podpis ním vykonané záznamy v denníku.

4.4 V prípade, keď objednávateľ zapíše do SD/MD zistené nedostatky, na základe ktorých môže byť ohrozené zdravie, bezpečnosť osôb alebo škody na zariadení, je zhotoviteľ povinný tieto nedostatky ihneď odstrániť, inak v termíne tam uvedenom. Ak tak neurobí, objednávateľ je oprávnený nariadiť prerušenie zmluvných výkonov až do odstránenia nedostatkov. Dôsledky, t.j. škody a náklady vyplývajúce z prerušenia zmluvných výkonov znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.

4.5 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa do SD/MD odo dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska zaznamenáva najmä:

- denné záznamy o zmluvných výkonov, informácie o problémoch pri zmluvných výkonoch a rozhodujúcich okolnostiach spojených s plnením tejto zmluvy a vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela vzniknutých s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu plnenia;
- stanoviská a vyjadrenia zhotoviteľa k požiadavkám objednávateľa do 3 pracovných dní po vykonanom zápise, v opačnom prípade sa považuje za jeho súhlas so zápisom objednávateľa;
- stanoviská k požiadavkám nad rámec dohodnutých zmluvných výkonov oproti predmetu uvedenému v tejto zmluvy.

4.6 Zodpovedný zamestnanec objednávateľa v MD/SD zaznamenáva najmä:

- zápis o odovzdaní pracoviska zhotoviteľovi na realizáciu zmluvných výkonov;
- kontrolu dodržiavania zmluvných, obchodných a technických podmienok plnenia predmetu tejto zmluvy;
- stanoviská objednávateľa k zápisom a požiadavkám zhotoviteľa, kontrole vykonávania zmluvných výkonov a dodržiavaní ustanovení tejto zmluvy o dielo;
- potvrdenie o vecnom a časovom plnení zmluvných výkonov ;
- požiadavky nad rámec dohodnutých zmluvných výkonov.

4.7 Povinnosť zhotoviteľ viesť SD/MD končí odovzdaním a prevzatím riadne zhotoveného diela, t.j. obojstranným podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky vyplývajúce zo zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

4.8 Povinnosť viesť SD/MD sa netýka projektových prác.

Článok 5
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme dokončené a prevádzkyschopné dielo alebo jeho časti na samostatnom odovzdávaní a prevzatí, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v tejto zmluve.

5.2 Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa prostredníctvom SD/MD na prevzatie diela 5 pracovných dní vopred. V prípade ak sa nevedie SD/MD, zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie doporučeným listom.

5.3 Výzva na prevzatie diela alebo jeho časti musí obsahovať predmet odovzdania a preberania, ako aj zhodnotenie výsledkov vykonaných skúšok, ktoré preukazujú funkčnosť diela, termín a miesto odovzdania a preberania diela.

5.4. Proces odovzdania a prevzatia diela sa začne v termíne podľa dohodnutého harmonogramu a riadi ho objednávateľ.

5.5 Najneskôr pri začatí prevzatia diela sú povinní zástupcovia zhotoviteľa predložiť písomné poverenie podpísané štatutárnym orgánom, že sú oprávnení za zhotoviteľa rokovať a konať v procese prevzatia a odovzdania diela.

5.6 Účelom odovzdania a prevzatia diela je jeho overenie a zdokumentovanie a zistenie, ako bol plnený predmet tejto zmluvy, t.j či zmluvné výkony sú:

- dodané a vykonané v požadovanej kvalite;
- dodané a vykonané v súlade s platnou projektovou, následnou realizačnou dokumentáciou, platnými technickými normami, technickými podmienkami a technologickými postupmi, či dielo je schopné trvalého bezporuchového užívania.

5.7 Objednávateľ je povinný zistiť pri odovzdávaní a preberaní diela rozsah odovzdanej sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej len „STD“) a náhradných dielov (ND) pokiaľ boli predmetom plnenia. Pokiaľ sa zistili vady, nedorobky posudzuje sa ich charakter a to, či bránia alebo nebránia prevzatiu diela.

5.8 Na začiatku procesu odovzdávania a prevzatia je zhotoviteľ povinný predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce technické riešenie, kvalitu dodávok a kvalitu zmluvných výkonov. Sú to najmä pri investičných projektoch:

- realizačná dokumentácia so zakreslením všetkých zmien a drobných odchýlok -dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV“);
- STD pozostávajúca najmä z protokolov o vykonaných predpísaných alebo dohodnutých skúškach, osvedčení (certifikáty) o použitých materiáloch, protokolov o vykonaní východiskových revízií elektrozariadení, SD/MD a pod..

5.9 V priebehu procesu prevzatia sa zisťuje, či dielo (prípadne dodávka náhradných dielov) má vady alebo je bez vád. Dielo má vady, ak nie je dodané s príslušnými technickými normami a právnymi predpismi (na základe predloženej DSV a STD, nemá vlastnosti podľa požiadaviek objednávateľa, atď.).

5.10 Objednávateľ môže prevziať dielo, ktoré má vady nebrániace, a/alebo nedorobky brániace užívaniu diela. Rozlišovať vady, nedorobky nebrániace užívaniu diela od vád, nedorobkov ktoré bránia užívaniu diela je výhradným právom objednávateľa. Vady, nedorobky diela zrejmé pri preberaní je objednávateľ povinný zaznamenať v zápisnici o prevzatí diela. Popis vád, nedorobkov zrejmých pri preberaní musí byť určitý a zrozumiteľný. Pri každej vade, nedorobku musí byť dohodnutý so zhotoviteľom termín na odstránenie, ak by k dohode z rôznych príčin nedošlo, termín na odstránenie vady, nedorobku je 5 pracovných dní od jej zistenia pri preberaní.

5.11 O prevzatí alebo odmietnutí prevzatia diela rozhoduje objednávateľ.

5.12 Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia zistí, že dielo má vady, nedorobky takého charakteru a rozsahu, že

nie je schopné prevzatia a/alebo následného užívania, objednávateľ je povinný odmietnuť dielo prevziať.

5.13 O priebehu a výsledku odovzdávacieho a preberacieho konania, ktorého súčasťou sú aj prípadné dojednané skúšky, príslušné atesty, revízne správy atď., objednávateľ spíše so zhotoviteľom Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela/časti diela (ďalej len „Zápisnica o prevzatí"), v ktorej je objednávateľ povinný vždy uviesť dôvody brániace prevzatiu diela/časti diela.

5.14 Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia prechádza do vlastníctva objednávateľa so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi, dňom podpísania Zápisnice o prevzatí alebo dňom v nej uvedeným.

5.15 Za zhotoviteľa a objednávateľa podpisujú Zápisnicu o prevzatí ich zástupca/zástupcovia. Mená a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán budú uvedené priamo v Zápisnici o prevzatí.

5.16 Zápisnica o prevzatí sa vyhotovuje minimálne v troch origináloch. Dva originály dostane objednávateľ, jeden zhotoviteľ.

5.17 V prípade, že bolo prevzaté dielo s vadami, nedorobkami je objednávateľ oprávnený uplatniť si zádržné vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela/časti diela uvedenej v ZoD. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť v lehote do 20-ich kalendárnych dní v mesiaci nasledujúcom po úplnom odstránení vád, nedorobkov z odovzdania a preberania diela.

Článok 6
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.

6.2 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu a prevzatí podľa bodu 5.14 týchto OTPP.

6.3 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, nedorobky. O túto dobu sa predlžuje záručná doba.

6.4 Dielo má vady, nedorobky, ak vykonané dielo nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve, účelu jeho použitia, príp. nemá vlastnosti výslovne stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a platnými technickými normami..

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené podzhotoviteľom a akékoľvek iné vady.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia ZoD objednávateľom podľa bodu 5.14 týchto OTPP.

6.7 Ak je vykonaním diela porušená podstatným spôsobom môže objednávateľ:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného plnenia za vadné dielo. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak dielo vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi;
b) požadovať dodanie chýbajúceho diela alebo požadovať odstránenie právnych vád;
c) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou diela, ak sú vady odstrániteľné;
d) požadovať primeranú zľavu z ceny diela;
e) odstúpiť od zmluvy.

Popri nárokoch z vád diela uvedených v tomto bode má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.

6.8 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musí vady opísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. V reklamácii uvedie aj svoje požiadavky a uvedie voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 6.7 tohto článku. K reklamácii môže pripojiť aj vhodné dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť reklamácie.

6.9 Pre uplatnenie reklamácie postačuje oznámenie vád faxom alebo elektronickou poštou. Uplatnením reklamácie sa rozumie jej doručenie zhotoviteľovi, pričom v pochybnostiach sa má za to, že táto bola doručená na 3 deň po jej odoslaní.

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie objednávateľa dohodnutou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak je zhotoviteľ s odstránením vady v omeškaní, môže objednávateľ bez súhlasu zhotoviteľa a na náklady zhotoviteľa vady odstrániť sám alebo ich dať odstrániť treťou stranou. V tomto prípade je objednávateľ povinný o svojom rozhodnutí zhotoviteľa bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť.

6.11 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácii dočasne zhotoviteľ.

6.12 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela alebo nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ.

Článok 7
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVA VZNIKU ŠKODY

7.1 Vlastníctvo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela/časti diela podľa č. V., bod 5.14 týchto OTPP. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatom diele/časti diela.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ zhotovuje dielo/časť diela u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovenej diele/časti diela a je jeho/jej vlastníkom od začiatku jeho realizácie..

7.3 Na zhotoviteľa prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele/časti diela ktorá je predmetom montáže, údržby, opravy alebo úpravy. Vlastnícke právo k zhotovovanému dielu/časti diela v uvedenom prípade zostáva na objednávateľovi.

Článok 8
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 V prípade porušenia povinností tejto zmluvy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:

8.1.1 V prípade, že zhotoviteľ bude s vykonaním diela/časti diela oproti termínu uvedenému v tejto zmluve preukázateľne v omeškaní, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania.

8.1.2 V prípade, že zhotovené dielo/časť diela bude mať vady, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela/časti diela.

8.1.3 Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za omeškanie so začatím s odstraňovaním vady, nedorobku a/alebo odstránením vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok a každý deň oneskorenia. To isté platí aj pre vady reklamované objednávateľom v záručnej dobe.

8.1.4 Ak dôjde zo strany zhotoviteľa k nesplneniu termínov dodania čistopisov jednotlivých dokumentácií, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia diela (napr. Realizačný projekt,

Sprievodná technická dokumentácia, Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Technologický postup stavebných a montážnych prác, Plán kvality diela, atď.), môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za každý nedodaný dokument a za každý deň omeškania.

8.1.5 Za nedodržanie povinnosti vypratania, vyčistenia a/alebo odovzdania pracoviska/staveniska si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za každý deň omeškania, príp. zmluvnú pokutu vo výške nákladov na jeho vypratanie, vyčistenie.

8.1.6 Za porušenie povinnosti, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky vzniknuté zo ZoD tretej osobe, a to vo výške postúpenej pohľadávky.

Článok 9
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu touto zmluvnou založeného a vzniknutého, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť.

9.2 Všetky preukázateľné škody objednávateľa vzniknuté v súvislosti s porušením platných predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom a jeho poddodávateľmi sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi uhradiť, vrátane pokút uložených orgánmi štátnej správy.

9.3 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok 10
OCHRANA DÔVERENÝCH INFORMÁCIÍ A OBCHODNÉ TAJOMSTVO

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami v rámci obchodného prípadu odovzdané alebo sprístupnené dôverné informácie a skutočnosti tvoriace ich obchodné tajomstvo (ďalej len „OT").

10.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky skutočnosti, s ktorými sa zmluvné strany oboznámili pri príprave a realizácii zmluvného vzťahu, prezradenie ktorých by mohlo spôsobiť škodu alebo by mohlo ohroziť záujmy zmluvnej strany.

Za obchodné tajomstvo sa považujú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiace s predmetom plnenia, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potencionálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana ich utajenie zabezpečuje príslušným označením „Obchodné tajomstvo".

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné tajomstvo a dôverné informácie, ktoré získajú pri plnení zmluvy, nesprístupnia a nepoužijú na iné účely ako pre plnenie zmluvy. Obchodné tajomstvo a dôverné informácie môžu zmluvné strany sprístupniť alebo odovzdať tretej strane len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a za určených podmienok.

10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť obchodné tajomstvo a dôverné informácie po dobu, po ktorú trvajú skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva alebo dôverných informácií. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť ochranu OT a dôverných informácií aj po splnení zmluvy alebo predčasnom ukončení zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu.

Článok 11
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Zhotoviteľ dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov poskytnutých objednávateľovi podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 428/2002 Z. z.").

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z.

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. aj po splnení zmluvy alebo predčasnom ukončení zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu.

Článok 12
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

12.1 Zhotoviteľom na účely tejto zmluvy sa rozumie subjekt označený v záhlaví tejto zmluvy ako aj jeho zamestnanci a taktiež aj podzhotoviteľ a jeho zamestnanci v zmysle nasledujúceho bodu a ich právni nástupcovia.

12.2 Podzhotoviteľ podľa tejto zmluvy je ktorákoľvek tretia osoba, ktorá je alebo bola v súlade s touto zmluvou poverená zhotoviteľom zhotovením časti alebo celého diela podľa tejto zmluvy, alebo dodania tovaru, poskytnutia služieb alebo poskytnutia prác vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo. Podzhotoviteľom sa rozumie aj zamestnanec podzhotoviteľa.

12.3 Zmluvnými výkonmi na účely tejto zmluvy sa rozumejú všetky zmluvne dohodnuté poskytované služby, výkon prác, vrátane dodávky tovarov a výkony činností zhotoviteľom a podzhotoviteľom.

12.4 Zádržným sa pre účely tejto zmluvy sa rozumie časť dohodnutej ceny diela/časti diela uvedenej v čl. V týchto OTPP, ktorú je objednávateľ oprávnený zadržať a je povinný uhradiť ju zhotoviteľovi až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí (viď bod 4.17 týchto OTPP).

12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo, projektom pre stavebné povolenie, v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu, s realizačnými projektmi a navzájom odsúhlasenými dodatkami k realizačným projektom a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky alebo ich zmluvné strany dohodli v realizačných projektoch.

Článok 13
ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD zaniká :

a) obojstranne podpísanou dohodou alebo
e) odstúpením od ZoD alebo
f) uplynutím dohodnutej doby trvania záručnej doby.

13.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od ZoD v prípadoch ustanovených v zákone alebo uvedených v týchto OTPP. Odstúpiť od ZoD je možné aj z dôvodu zmarenia jej účelu, ktorý je zmluvným stranám známy.

13.3 Za podstatné porušenie ZoD zhotoviteľom sa okrem prípadov uvedených v jednotlivých jej článkoch považuje aj:

a) nedodržanie dohodnutej ceny diela;
b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto ZoD oproti dohodnutého termínu o viac ako 14 kalendárnych dní;
c) nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady, nedorobku diela;
d) dodanie vadného plnenia;
e) porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o dôverných informáciách.

13.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, ktoré sa považujú za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to objednávateľom poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od ZoD.

13.5 Odstúpenie od ZoD je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od ZoD druhej zmluvnej strane.

V prípade odstúpenia od ZoD sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov im Zo ZoD vzniknutých..

13.7 Odstúpenie od ZoD sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

13.8 Odstúpením od ZoD nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté jej porušením.

Článok 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Právne vzťahy založené a ZoD vzniknuté budú riešené podľa práva Slovenskej republiky.

14.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo ZoD, vrátane výslovne neupravených, sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto OTPP.

14.3 Jazykom ZoD, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Všetky písomnosti musia byť vypracované v slovenskom jazyku, inak sa na ne hladí ako na neexistujúce. Pre doručovanie platí, že písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v obchodnom registri v deň jej vypracovania. V prípade pochybností sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3 deň po jej odoslaní.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia ZoD budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva zo tejto zmluvy o dielo na príslušnom súde v Slovenskej republike.

14.5 ZoD nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.6 ZoD je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných dodatkov. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

14.7 ZoD, je vypracovaná štyroch. rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou ZoD sú jej prílohy.

14.9 OTPP nadobúdajú platnosť dňa **01.11.2009**

V Trenčíne dňa 15.10.2009

Ing. Štefan FLEISCHER, riaditeľ BARMO, v. r.

PRÍLOHA č.2

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín	JKSO	801 72
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Trenčín

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO	340006666	SK 2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK 2022945430
Zhotoviteľ	mondiss s.r.o.	43939082	SK2022528376

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa 12-03-2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 104,48	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	151,22
2		Montáž 16 722,69	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	302,44
3	PSV	Dodávky 1 826,20	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 6 315,54	11			16	Prevádzkové vplyvy	453,67
5	"M"	Dodávky 7 796,84				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 3 594,64				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	36 360,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	907,33
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	37 267,71
24	DPH 19,00 % z 37 267,71	7 080,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**44 348,57**

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	1 122 727,03
	Cena s DPH	1 336 045,02
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

mondiss s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín**	JKSO	801 72
Názov objektu	**Stavebné úpravy**	EČO	
		Miesto	Trenčín

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO	340006666	SK 2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK 2022945430
Zhotoviteľ	mondiss s.r.o.	43939082	SK2022528376

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 104,48	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,50%	117,03
2		Montáž 16 722,69	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	1,00%	234,06
3	PSV	Dodávky 1 460,72	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 5 118,11	11			16	Prevádzkové vplyvy	1,50%	351,09
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	23 406,00	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		702,18
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	24 108,18
24	DPH 19,00 % z 24 108,18	4 580,55
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**28 688,73**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	726 283,03
Cena s DPH	864 276,68
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín
Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: BARMO
Zhotoviteľ: mondiss s.r.o.

JKSO: 801 72
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	104,48	16 722,69	16 827,17	24,602	0,175
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	10,12	85,42	95,54	0,423	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	94,36	13 524,38	13 618,74	11,763	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 112,89	3 112,89	12,416	0,175
PSV	Práce a dodávky PSV	1 460,72	5 118,11	6 578,83	1,041	0,023
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	117,42	54,11	171,52	0,016	0,023
766	Konštrukcie stolárske	1 297,50	77,80	1 375,30	0,126	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	45,80	849,43	895,23	0,009	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	4 136,78	4 136,78	0,890	0,000
	Celkom	1 565,20	21 840,80	23 406,00	25,643	0,198

ROZPOČET

Stavba: Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín
Objekt: Stavebné úpravy

JKSO: 801 72

Objednávateľ: BARMO
Zhotoviteľ: mondiss s.r.o.
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					**104,48**	**16 722,69**	**16 827,17**	**24,602**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**10,12**	**85,42**	**95,54**	**0,423**
1	012	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	1,000	3,67	0,00	3,67	3,67	0,013
2	*593*	*5934113100*	*Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm*	*ks*	*1,000*	*10,12*	*10,12*	*0,00*	*10,12*	*0,018*
3	011	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	2,677	23,69	0,00	63,42	63,42	0,390
4	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	6,350	2,11	0,00	13,38	13,38	0,002
5	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	1,450	3,41	0,00	4,94	4,94	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**94,36**	**13 524,38**	**13 618,74**	**11,763**
6	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	8,200	1,23	0,00	10,05	10,05	0,001
7	014	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	20,000	3,96	0,00	79,10	79,10	1,121
8	014	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	10,000	6,79	0,00	67,92	67,92	0,896
9	014	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	5,000	13,55	0,00	67,74	67,74	0,778
10	014	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	20,000	3,01	0,00	60,26	60,26	0,462
11	014	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	10,000	4,76	0,00	47,61	47,61	0,502
12	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	5,000	11,02	0,00	55,10	55,10	0,505
13	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	20,480	1,55	0,00	31,64	31,64	0,088
14	011	612465111	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	2,677	3,83	0,00	10,25	10,25	0,019
15	011	612465114	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	2,677	0,81	0,00	2,18	2,18	0,000
16	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	2,677	12,42	0,00	33,24	33,24	0,086

17	011	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	2,677	3,66	0,00	9,80	9,80	0,016
18	014	622462000	Sanačná hydroizolačná omietka systém BAYSOSAN SS 63	m2	405,570	17,51	0,00	7 101,53	7 101,53	6,732
19	011	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	537,820	8,40	0,00	4 518,76	4 518,76	0,393
20	011	622491325	Náter fasádny tekutý Terranova podkladný silikátový	m2	537,820	2,61	0,00	1 402,64	1 402,64	0,081
21	011	642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	13,29	0,00	26,58	26,58	0,052
22	*553*	*5533301400*	*Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvere atyp*	*m*	*10,240*	*9,22*	*94,36*	*0,00*	*94,36*	*0,031*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**3 112,89**	**3 112,89**	**12,416**
23	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	612,370	1,70	0,00	1 037,97	1 037,97	0,000
24	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	m2	612,370	1,01	0,00	617,27	617,27	12,329
25	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	612,370	1,09	0,00	668,10	668,10	0,000
26	013	967031132	Prikresanie rovných osteni, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	0,121	4,10	0,00	0,50	0,50	0,000
27	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,50	0,00	0,50	0,50	0,000
28	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	2,050	6,26	0,00	12,83	12,83	0,087
29	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,198	15,05	0,00	2,98	2,98	0,000
30	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,198	5,28	0,00	1,05	1,05	0,000
31	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,198	11,28	0,00	2,23	2,23	0,000
32	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,772	0,40	0,00	1,11	1,11	0,000
33	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,198	7,77	0,00	1,54	1,54	0,000
34	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,584	0,74	0,00	1,17	1,17	0,000
35	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,198	28,63	0,00	5,67	5,67	0,000
36	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,602	28,43	0,00	699,36	699,36	0,000
37	014	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	24,602	2,46	0,00	60,62	60,62	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 460,72**	**5 118,11**	**6 578,83**	**1,041**
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**117,42**	**54,11**	**171,52**	**0,016**
38	721	725210821	t	súb	1,000	4,03	0,00	4,03	4,03	0,000
39	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	23,96	0,00	23,96	23,96	0,001
40	*642*	*6421573100*	*Umývadlo biele so zadnou stenou 570x415x200 výber*	*ks*	*1,000*	*39,46*	*39,46*	*0,00*	*39,46*	*0,012*
41	721	725820803	Demontáž batérie stojankovej do 2 alebo do 3 otvorov 0,00176 t	súb	1,000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,000
42	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	7,53	0,00	7,53	7,53	0,000

43	*551*	*5514353900*	*Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom - 1/2"x 100 mm*	*ks*	*1,000*	*45,15*	*45,15*	*0,00*	*45,15*	*0,001*
44	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	2,000	0,36	0,00	0,73	0,73	0,000
45	721	725869213	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, dvojdielna D 40	ks	2,000	6,32	0,00	12,65	12,65	0,001
46	*551*	*5516281261*	*Uzáver PP zápachový pre umývadlo a bidet DN30, 40 HUL 135/30, 40*	*ks*	*2,000*	*16,41*	*32,81*	*0,00*	*32,81*	*0,001*
47	721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	17,84	0,00	0,29	0,29	0,000
48	721	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,016	8,68	0,00	0,14	0,14	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**					**1 297,50**	**77,80**	**1 375,30**	**0,126**
49	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	2,000	6,53	0,00	13,06	13,06	0,000
50	*611*	*6116404100*	*Drevené plné požiarne a bezpečnostné dvere bez zárubne EI 30, EW 30 atyp, iná farba*	*m2*	*3,216*	*403,45*	*1 297,50*	*0,00*	*1 297,50*	*0,039*
51	766	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	1,000	41,03	0,00	41,03	41,03	0,000
52	*615*	*6151901100*	*Kuchynská linka 1500 mm*	*ks*	*1,000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,088*
53	766	766812119	Príplatok za každých 1000 mm šírky horných skriniek	ks	1,000	18,20	0,00	18,20	18,20	0,000
54	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	20,69	0,00	2,61	2,61	0,000
55	766	998766192	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,126	23,11	0,00	2,91	2,91	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**45,80**	**849,43**	**895,23**	**0,009**
56	767	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	13,000	50,02	0,00	650,22	650,22	0,005
57	767	767649195	Montáž doplnkov dverí, druhý zámok	ks	13,000	15,29	0,00	198,73	198,73	0,000
58	*549*	*5496632000*	*Zámok visiaci Cylinder veľký 52 1466*	*ks*	*13,000*	*3,52*	*45,80*	*0,00*	*45,80*	*0,004*
59	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	31,13	0,00	0,28	0,28	0,000
60	767	998767192	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,009	21,94	0,00	0,20	0,20	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,00**	**4 136,78**	**4 136,78**	**0,890**
61	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 435,150	2,88	0,00	4 133,23	4 133,23	0,890
62	784	784449101	Maľby latexové a akrylátové, príplatok k cene za schodisko	m2	69,500	0,05	0,00	3,55	3,55	0,000
		Celkom					**1 565,20**	**21 840,80**	**23 406,00**	**25,643**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín	JKSO	801 72
Názov objektu	Silnorpúdová inštalácia a štrukturovaná kabeláž	EČO	
		Miesto	Trenčín

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO	340006666	SK 2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK 2022945430
Zhotoviteľ	mondiss s.r.o.	43939082	SK2022528376

Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	365,48
4		Montáž	1 197,43
5	"M"	Dodávky	7 796,84
6		Montáž	3 594,64
7	ZRN (r. 1-6)		12 954,38
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,50%	34,19
14	Mimostav. doprava	1,00%	68,38
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	1,50%	102,58
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		205,15
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 159,53
24	DPH 19,00 % z 13 159,53	2 500,31
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**15 659,84**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	396 444,00
Cena s DPH	471 768,34
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

rojektant

tum a podpis | Pečiatka

bjednávateľ

um a podpis | Pečiatka

otoviteľ

mondiss s.r.o.

m a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín
Objekt: Silnoprúdová inštalácia a štrukturovaná kabeláž

Objednávateľ: BARMO
Zhotoviteľ: mondiss s.r.o.

JKSO: 801 72
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**3 853,68**	**1 197,43**	**5 051,10**	**0,000**	**0,000**
740	Silnoprúd	3 853,68	1 197,43	5 051,10	0,000	0,000
M	**M**	**2 627,68**	**3 594,64**	**7 903,28**	**0,000**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	2 627,68	1 123,95	5 432,59	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00	2 470,69	2 470,69	0,000	0,000
	Celkom	6 481,36	4 792,06	12 954,38	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín

Objekt: Silnorpúdová inštalácia a štrukturovaná kabeláž

Objednávateľ: BARMO

Zhotoviteľ: mondiss s.r.o.

JKSO: 801 72

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 853,68**	**1 197,43**	**5 051,10**	**0,000**
		740	**Silnoprúd**				**3 853,68**	**1 197,43**	**5 051,10**	**0,000**
1	*348*	*3480254600*	*Svietidlo žiarivkové 2x36W IP 44*	*ks*	*14,000*	*30,09*	*421,32*	*0,00*	*421,32*	*0,000*
2	740	744111102	Montáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	2,000	8,48	0,00	16,95	16,95	0,000
3	740	744121005	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	13,000	9,43	0,00	122,54	122,54	0,000
4	*348*	*3480254600*	*Svietidlo žiarivkové 4x18W IP 20*	*ks*	*94,000*	*28,87*	*2 713,69*	*0,00*	*2 713,69*	*0,000*
5	740	744121021	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné vostavané 2 zdroje	ks	14,000	8,77	0,00	122,82	122,82	0,000
6	*348*	*3480206800*	*Svietidlo z izolantu IP5X, 2x18W stropné*	*ks*	*13,000*	*44,70*	*581,15*	*0,00*	*581,15*	*0,000*
7	740	744121021	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné vostavané 2 zdroje	ks	94,000	9,95	0,00	935,11	935,11	0,000
8	*348*	*3480255300*	*Svietidlo 8W núdzové*	*ks*	*2,000*	*68,76*	*137,52*	*0,00*	*137,52*	*0,000*
		M	**M**				**2 627,68**	**3 594,64**	**7 903,28**	**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**				**2 627,68**	**1 123,95**	**5 432,59**	**0,000**
9	921	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KUS	15,000	1,41	0,00	21,18	21,18	0,000
10	*345*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*15,000*	*1,95*	*29,28*	*0,00*	*29,28*	*0,000*
11	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	8,000	0,34	0,00	2,71	2,71	0,000
12	*345*	*3451304200*	*Žľab 18014- 18x14mm,L=2m EIP*	*m*	*40,000*	*0,47*	*18,96*	*0,00*	*18,96*	*0,000*
13	*345*	*3451305100*	*Žľab 24/22 L=2m*	*m*	*320,000*	*0,94*	*299,52*	*0,00*	*299,52*	*0,000*
14	*345*	*3451309700*	*Žľab 80/40 P L=2M*	*m*	*40,000*	*3,14*	*125,44*	*0,00*	*125,44*	*0,000*
15	*345*	*3451307200*	*Žľab 40/40 L=2m*	*m*	*26,000*	*1,86*	*48,46*	*0,00*	*48,46*	*0,000*
16	921	210100001	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	15,000	0,37	0,00	5,52	5,52	0,000
17	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	0,60	0,00	9,06	9,06	0,000
18	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	36,000	1,35	0,00	48,46	48,46	0,000
19	*345*	*3450208300*	*Spínač 4FN 57575.10 č.1*	*ks*	*36,000*	*3,07*	*110,63*	*0,00*	*110,63*	*0,000*
20	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000	3,56	0,00	14,24	14,24	0,000
21	*345*	*3450208200*	*Spínač 4FN 57574.50 č.5*	*ks*	*4,000*	*4,56*	*18,24*	*0,00*	*18,24*	*0,000*
22	921	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	7,000	4,05	0,00	28,32	28,32	0,000

23	*345*	*3450208300*	*Spínač 4FN 57575.10 č.6*	*ks*	*7,000*	*2,80*	*19,61*	*0,00*	*19,61*	*0,000*
24	921	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,000	4,99	0,00	9,98	9,98	0,000
25	*345*	*3450208600*	*Spínač 4FN 57577.50 č.7*	*ks*	*2,000*	*3,97*	*7,95*	*0,00*	*7,95*	*0,000*
26	921	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	1,000	1,33	0,00	1,33	1,33	0,000
27	*345*	*3450208700*	*Spínač 4FN 57582.01 tlačítkový 1/0*	*ks*	*1,000*	*2,83*	*2,83*	*0,00*	*2,83*	*0,000*
28	921	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	61,000	2,59	0,00	157,93	157,93	0,000
29	*345*	*3450310000*	*M-Zásuvka 22082.7/4 B vodotesná*	*ks*	*61,000*	*5,43*	*331,35*	*0,00*	*331,35*	*0,000*
30	921	210111062	Zásuvka dátová 2xRJ45	ks	60,000	4,47	0,00	267,96	267,96	0,000
31	*345*	*3450339900*	*Zásuvka FA-645KS-88-C5 2xRJ45*	*ks*	*60,000*	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*1 079,82*	*0,000*
32	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	13,000	2,32	0,00	30,17	30,17	0,000
33	*354*	*3540201700*	*Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm*	*ks*	*7,000*	*2,51*	*0,00*	*0,00*	*17,56*	*0,000*
34	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	1,10	0,00	1,10	1,10	0,000
35	*548*	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*kus*	*1,000*	*2,40*	*2,40*	*0,00*	*2,40*	*0,000*
36	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	25,000	1,33	0,00	33,28	33,28	0,000
37	*341*	*3410402700*	*Vodič medený CY 04 žltozelený*	*m*	*30,000*	*0,47*	*0,00*	*0,00*	*13,95*	*0,000*
38	921	210803531	Vysokofrekvenčný kábel pevne uložený STP 5e	m	450,000	0,80	0,00	358,20	358,20	0,000
39	*341*	*3410300100*	*Dátový kábel STP 4x2x0,52*	*m*	*450,000*	*0,66*	*0,00*	*0,00*	*297,45*	*0,000*
40	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	250,000	0,46	0,00	115,75	115,75	0,000
41	*341*	*3410106400*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 0,5kV*	*m*	*250,000*	*0,83*	*206,25*	*0,00*	*206,25*	*0,000*
42	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	20,000	0,94	0,00	18,76	18,76	0,000
43	*341*	*3410106600*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 0,5kV*	*m*	*20,000*	*1,36*	*27,28*	*0,00*	*27,28*	*0,000*
44	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	26,20	209,58	0,00	209,58	0,000
45	R	M21-PM	Podružný materiál	%	25,984	6,00	155,90	0,00	155,90	0,000
46	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,329	6,00	115,98	0,00	115,98	0,000
47	*357*	*3570168700*	*Rozvádzač RH úpravy a doplnenie*	*ks*	*1,000*	*79,56*	*79,56*	*0,00*	*79,56*	*0,000*
48	*357*	*3570168700*	*Rozvádzač RH úpravy a doplnenie*	*ks*	*1,000*	*73,71*	*73,71*	*0,00*	*73,71*	*0,000*
49	*357*	*3570168900*	*Rozvádzač RS1 úpravy a doplnenie*	*ks*	*1,000*	*744,77*	*744,77*	*0,00*	*744,77*	*0,000*
50	*357*	*3570165700*	*Rozvádzač RD dátový*	*ks*	*1,000*	*272,17*	*0,00*	*0,00*	*272,17*	*0,000*
	22-M		**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**0,00**	**2 470,69**	**2 470,69**	**0,000**
51	922	220260731	Žľab káblový PVC 25x60,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	m	360,000	5,74	0,00	2 064,60	2 064,60	0,000
52	922	220260732	Žľab káblový PVC 40x60,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	m	40,000	5,65	0,00	225,96	225,96	0,000
53	922	220260733	Žľab káblový PVC 60x60,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	m	26,000	6,93	0,00	180,13	180,13	0,000
			Celkom				**6 481,36**	**4 792,06**	**12 954,38**	**0,000**

DODATOK Č.1

ku zmluve o dielo č. 2010-099-043

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

ČLÁNOK 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
príspevková organizácia
zriadená Ministerstvom obrany SR
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
IČ DPH: SK2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166117/8180

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

Zástupca vo veciach:
- zmluvných: Ing. Štefan Fleischer
- technických: Ing. Pavol Madaj, Ing. Vladimír Heglas

1.2. Zhotoviteľ:

Mondiss s.r.o.
Svetlá 1
811 01 Bratislava

IČO: 43 939 082
DIČ: 2022528376
IČ DPH: SK2022528376
Bankové spojenie: TATRA BANKA
číslo účtu: 2628074899 / 1100

Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Holák, konateľ

Zástupca vo veciach:
- zmluvných: Mgr. Rastislav Holák

ČLÁNOK 2.
PREDMET ZMLUVY

„Zmena účelu užívania časti stavby ubytovne BARMO, ul. M. Rázusa 11, Trenčín" - stavebné úpravy 1.NP a 2.NP a 1.PP

ČLÁNOK 3.
DOHODA O PRÁCACH NAD RÁMEC ZMLUVY

3.1 Na základe zistení, ktoré vyplynuli z kontrolného dňa konaného dňa 09.04.2010 priamo na mieste plnenia a v súlade s článkom 16.6. základnej zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa práce nad rámec zmluvy. Rozsah týchto prác je zapísaný v obojstranne podpísanom zápise z kontrolného dňa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1 základnej zmluvy ako jeho príloha č. 1.

3.2 Cena prác nad rámec zmluvy je stanovená na základe rozpočtu - výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1 základnej zmluvy ako jeho príloha č. 2.

Cena prác nad rámec zmluvy ..... 3 792,01 Eur
DPH 19 %: ..... 720,48 Eur
Cena prác nad rámec zmluvy celkom: ..... 4 512,49 Eur
Slovom: štyritisícpäťstodvanásť Eur 49 centov

ČLÁNOK 4.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ostatné ustanovenia základnej zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.2 Dodatok č.1 nadobúda platnosť neskorším dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa sláva neoddeliteľnou súčasťou základnej zmluvy.

4.3 Tento dodatok je spísaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č.1 Zápis z kontrolného dňa zo dňa 09.04.2010
Príloha č.2 Položkový rozpočet s výkazom výmer

V Trenčíne, dňa 14.04.2010

Za objednávateľa:

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

.....
Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Dmondiss s.r.o.
Svetlá 1
811 01 Bratislava
IČO: 43 939 082 IČ DPH: SK 2022528376

.....
Mgr. Rastislav Holák, konateľ

ZÁPISNICA
Z KONTROLNÉHO DŇA

Číslo zmluvy objednávateľa: 2010 - 099 -043 - KD1

OBJEDNÁVATEĽ : Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín

zastúpený : Ing. Pavol Madaj, Ing. Vladimír Heglas

ZHOTOVITEĽ : Mondiss s.r.o.
Svetlá 1
811 01 Bratislava

zastúpený: Mgr. Rastislav Holák - konateľ

uskutočnili kontrolný deň na stavbe – diele:

„Trenčín - Ubytovňa M. Rázusa 11, súp. č. 2334, stavebné úpravy 1. a 2.NP a 1.PP - zmena v užívaní časti stavby“

.....

ČL. I.
PREDMET KONTROLNÉHO DŇA A DOHODY O ĎALŠOM POSTUPE

- Vyhodnotenie rozsahu a kvality zhotovených prác v stave rozpracovanosti diela
- Zistené chyby na zhotovenej časti diela a ich odstránenie
- Práce naviac, zmeny, dodatky o prácach naviac a zmenách
- Plnenie zmluvných termínov
- Požiadavky objednávateľa a zhotoviteľa
- Spoločné ustanovenia
- Záverečné ustanovenia

ČL.II.
VYHODNOTENIE ROZSAHU A KVALITY ZHOTOVENÝCH PRÁC V STAVE ROZPRACOVANOSTI DIELA. PODMIENKY ZHOTOVENIA - POSTUP PRÁC.

1) Objednávateľ a zhotoviteľ vykonali kontrolu rozpracovanosti diela podľa zmluvy.

2) V súčasnosti zhotoviteľ realizuje tieto práce:

- 1.PP - montáž svetelných elektrických rozvodov a zariadení - vypínačov a svietidiel,
  - maliarske práce

- 1.NP - montáž svetelných elektrických rozvodov a zariadení - vypínačov a svietidiel,
  - maliarske práce
  - vymurovanie deliacej priečky

- 2.NP - montáž svetelných elektrických rozvodov a zariadení - vypínačov a svietidiel,
  - maliarske práce
  - vybúranie pôvodných dverí

3) Práce prebiehajú v súlade s dohodnutými podmienkami a postupom.

ČL. III.
ZISTENÉ CHYBY NA ZHOTOVENEJ ČASTI DIELA A ICH ODSTRÁNENIE.

Pri obhliadke vykonávaných prác neboli zistené nedostatky.

ČL. IV.
PRÁCE NAVIAC, ZMENY, DODATKY O PRÁCACH NAVIAC A ZMENÁCH.

Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ oproti pôvodnej projektovej dokumentácii naviac zrealizoval tieto práce:
- osadenie protipožiarnych dverí na vstupe do 1.PP
- osadenie ventilátorov do VZT rozvodu v 1.PP

Potreba realizácie týchto prác vyplýva zo stanovísk technických inšpektorov k projektovej dokumentácii realizácie, ktoré boli vznesené pri stavebnom konaní.

Objednávateľ ďalej od zhotoviteľa požaduje aby zhotoviteľ oproti pôvodnej projektovej dokumentácii naviac zrealizoval tieto práce:
- odstránenie pôvodnej sadrokartónovej priečky a zhotovenie novej murovanej deliacej priečky na 2.NP. (v PD uvažované osadenie bezpečnostných dverí do sadrokartónovej priečky nespĺňa bezpečnostné požiadavky)
- presťahovanie recepcie z 1.NP na 3.NP so zavedením slp rozvodov na 3.NP (požiadavka vyplýva z nutnosti prevádzkovania ubytovne až do odovzdania objektu budúcemu užívateľovi)

Zhotoviteľ navrhuje zmenu riešenia nových svetelných rozvodov v 1.PP oproti PD nasledovne:
- nové svetelné rozvody v 1.PP realizovať napojením od rozvádzača a nie z odbočných krabíc, ako je riešené v PD. Týmto sa zabezpečí druh rozvodnej siete TN-S pre nový svetelný okruh elektroinštalácie

Objednávateľ s navrhovaným postupom súhlasí.

Zhotoviteľ upozorňuje, že v projektovej dokumentácii nie sú riešené niektoré práce, ktoré objednávateľ požaduje vykonať a pri realizácii prác vznikli tiež nároky na zmeny niektorých technických riešení.

Konkrétne ide o tieto práce:
- vzhľadom na požiadavku budúceho užívateľa - ÚVS Trenčín na zavedenie dátových rozvodov do každej kancelárie v počte 1 x civilná linka, 1x vojenská linka, 2 x PC, dôjde k navýšeniu počtu m´ dátových káblov
- pri prečisťovaní odtokov pisoárov bolo nutné vykonať výmenu upchatej časti kanalizačného potrubia

Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ na všetky uvedené naviac práce vypracoval ponukový položkový rozpočet a predložil ho na odsúhlasenie objednávateľovi. Po odsúhlasení objednávateľom, bude medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorený dodatok k zmluve o dielo.

ČL. V.
PLNENIE ZMLUVNÝCH TERMÍNOV

Zhotoviteľ postupuje v zmysle článku IV zmluvy o dielo č. 2010-99-043

ČL. VI.
POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA.

Objednávateľ požaduje, aby všetky práce spolu s naviac prácami, boli vykonané v časovej lehote podľa zmluvy, t.j. do 20.04.2010.

Zhotoviteľ požaduje :
.....
.....

ČL. VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ ďalšie požiadavky nemá.

Zhotoviteľ ďalšie požiadavky nemá.

ČL. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prítomní sa dohodli, že ďalší kontrolný deň sa uskutoční podľa potreby.

V Trenčíne, dňa 09.04.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Smondiss s.r.o.
Svetlá 1
821 01 Bratislava
IČO: 43 939 082 IČ DPH: SK 2022528376

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín	JKSO	
Názov objektu	Dodatok- Práce vykonané naviac	EČO	
		Miesto	Trenčín

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO	340006666	SK 2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK 2022945430
Zhotoviteľ	mondiss s.r.o.	43939082	SK2022528376

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		12.4.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas		13 Zariad. staveniska	0,50%	18,41
2	Montáž	358,58	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava	1,00%	36,82
3 PSV	Dodávky	426,28	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	118,17	11		16 Prevádzkové vplyvy	1,50%	55,22
5 "M"	Dodávky	1 386,66			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	1 391,88			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 681,56	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		110,45
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

mondiss s.r.o.
Svetlá 1
811 01 Bratislava
IČO: 43 939 082 IČ DPH: SK 2022528376

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady	
23 Súčet 7. 12, 19-22	3 792,01
24 DPH 19,00 % z 3 792,01	720,48
25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 512,49**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	114 238,09
Cena s DPH	135 943,27
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena účelu využ. časti stavby - Ubytovňa BARMO, ul. M. Rázusa č.11, Trenčín

Objekt: Dodatok- Práce vykonané naviac

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: BARMO

Spracoval:

Zhotoviteľ: mondiss s.r.o.

Dátum: 12.04.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**358,58**	**1,231**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**162,43**	**0,863**
1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	m2	6,900	23,54	162,43	0,863
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**139,61**	**0,166**
2	612465113	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	13,800	3,99	55,10	0,097
3	612465114	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	13,800	1,11	15,29	0,000
4	612465137	vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	13,800	5,02	69,22	0,069
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**56,54**	**0,202**
5	972086291	Vybúranie otvoru v podhlade stropu, plochy do 0,25 m2, -0,01500t	ks	4,000	12,62	50,50	0,202
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,159	8,91	1,42	0,000
7	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,318	6,17	1,96	0,000
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,159	13,74	2,19	0,000
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,954	0,50	0,48	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**544,45**	**0,032**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**122,24**	**0,012**
10	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	7,500	0,42	3,11	0,000
11	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	7,500	12,14	91,04	0,008
12	*2861111100*	*PVC-U rúry odpadové hrdlované 50x 1.8x2000mm*	*ks*	*3,000*	*5,13*	*15,39*	*0,003*
13	*2861110900*	*PVC-U rúry odpadové hrdlované 50x 1.8x 500mm*	*ks*	*3,000*	*2,48*	*7,44*	*0,001*
14	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,075	66,00	4,95	0,000
15	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	25,35	0,30	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**409,98**	**0,020**
16	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	1,000	6,53	6,53	0,000
17	*6116400800*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm iná farba*	*ks*	*1,000*	*403,45*	*403,45*	*0,020*
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**12,23**	**0,000**
18	767137803	Demontáž priečok sadrokartónových dosiek do sutiny, -0,01200t	m2	6,900	1,77	12,23	0,000

M		**Práce a dodávky M**				**2 778,53**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**2 199,37**	**0,000**
19	210803531	Vysokofrekvenčný kábel pevne uložený UTP	m	685,000	1,13	774,05	0,000
20	*3412160050*	*Dátový kábel UTP Cat 6a*	*m*	*719,250*	*1,64*	*1 177,41*	*0,000*
21	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	1,23	30,80	0,000
22	*3410105000*	*Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5*	*m*	*26,250*	*0,56*	*14,67*	*0,000*
23	*3820803000*	*Zvonček typ bezdrôtový domový*	*ks*	*1,000*	*40,95*	*40,95*	*0,000*
24	MV	Murárske výpomoci	%	2,808	20,38	57,22	0,000
25	PM	Podružný materiál	%	3,133	12,33	38,63	0,000
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,221	20,38	65,63	0,000
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**437,30**	**0,000**
27	220260731	Žľab káblový PVC 25x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	m	15,000	10,46	156,93	0,000
28	MV	Murárske výpomoci	%	3,202	4,12	13,19	0,000
29	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,949	4,12	12,15	0,000
30	HZS000111	Presun kancelarskych priestorov	hod	12,000	10,96	131,50	0,000
31	HZS000213	Presun a oživenie tefónych liniek	hod	7,000	17,65	123,53	0,000
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**141,87**	**0,000**
32	240010192	Montáž ventilátora	ks	3,000	8,96	26,88	0,000
33	*4291000007*	*Malé axiálne ventilátory IP44 EDM 100 S*	*ks*	*3,000*	*38,33*	*114,99*	*0,000*
		Celkom				**3 681,56**	**1,263**

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO