Číslo z EE zmlúv: KAVFÚ-2-756/2009

(30)

Zmluva o dielo č. 08/2009/KPA
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **K.P.A., a.s.**
	Sídlo	: **Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava**
	Právna forma	: akciová spoločnosť
	Označenie registra	: OR Okresný súd Bratislava I.
	Číslo zápisu	: Oddiel Sa, vložka číslo 4592/D
	V zastúpení	: **Ing. Jozef KRAJČÍR – predseda predstavenstva**
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef KRAJČÍR
	- vo veciach technických	: Ing. Peter POLÁČEK
	IČO	: 314 27 006
	DRČ	: SK 2020362641
	Bankové spojenie	: Tatra banka, Bratislava
	Číslo účtu	: 262 404 0632/1100
	Číslo telefónu a faxu	: 02/455 25 225, 02/455 25 226

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na podlimitnú stavebnú akciu ev. zn. 55 87 693 : „Kuchyňa – nabíjacia stanica“, zmluvu o dielo na stavebné práce, v súlade s § 58 ods. 1) písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je výsledkom rokovacieho konania bez zverejnenia (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Kuchyňa – nabíjacia stanica“, ev. zn. 55 87 693

2.1.1 podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ počas trvania rokovacieho konania bez zverejnenia,

2.1.2 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

2.1.3 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len : harmonogram“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,

2.1.4 podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy,

2.1.5 podľa podmienok stanovených v Rozhodnutí :

a) vydanom Ministerstvom obrany SR, Obvodným úradom vojenského obvodu Záhorie, č. p. OÚVO-332/2006 zo dňa 15. novembra 2006,

b) 08-07-2810 (územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby a stavebné povolenie) vydanom Ministerstvom obrany SR, Vojenským stavebným úradom Bratislava, č. p. VSÚ-23/2007-136-19/2044 zo dňa 30. januára 2007,

c) vydanom Obvodným úradom životného prostredia Malacky č. j. OÚŽP-2007/00134/32/NEA zo dňa 18.apríla 2007.

2.1.6 zatriedenie stavby podľa CPV :

Hlavný predmet : 45.00.00.00-7 stavebné práce.

Doplňujúce predmety : 45.10.00.00-8 príprava staveniska, 45.23.12.23-4 doplnkové práce na rozvode plynu, 45.23.13.00-8 stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie, 45.23.31.61-5 stavebné práce na stavbe chodníkov, 45.23.32.26-9 stavebné práce na stavbe príjazdových ciest, 45.26.10.00-4 montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce, 45.26.21.00-2 lešenárske práce, 45.26.23.11-4 betonárske práce hrubej stavby, 45.26.25.00-6 murovanie a murárske práce, 45.26.26.50-2 práce na obvodových konštrukciách/obkladoch, 45.31.00.00-3 elektroinštalačné práce, 45.31.21.00-8 inštalovanie protipožiarneho poplašného systému, 45.31.23.11-0 inštalovanie bleskozvodov, 45.31.56.00-4 inštalovanie nízkeho napätia, 45.33.00.00-9 kanalizačné a sanitárne práce, 45.33.10.00-6 inštalovanie kúrenia ventilácie a klimatizácie, 44.33.11.10-0 inštalovanie kotlov, 45.41.00.00-4 omietkarské práce, 45.42.10.00-4 stolárske práce, 45.42.11.00-5 montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí, 45.43.10.00-7 dláždenie a obkladanie, 45.44.00.00-3 maliarske, natieračské a sklenárske práce, 45.44.30.00-4 fasádne práce, 45.45.00.00-6 iné práce na kompletizácii a dokončení budov.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

2.2.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,

2.2.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia uvedený v bode 2.1 tejto zmluvy :

3.1.1 zrealizovať dielo v termíne :

a) začiatok realizácie : do päť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy,

b) dokončenie diela do : **11 mesiacov** od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.

Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7^{00} do 17^{00} hod. Počas dní pracovného pokoja je možné realizovať dielo na základe jednorázového povolenia.

3.1.2 vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr päť pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu,

3.1.3 dodať objednávateľovi harmonogram vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za mesiac vyhodnocovaný,

3.1.4 zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 10 dní od odovzdania staveniska,

3.1.5 zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby vrátane geometrického plánu. Pred úradným overením porealizačného zamerania vrátane geometrického plánu bude tento predložený objednávateľovi na odsúhlasenie a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania,

3.1.6 predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania,

3.1.7 Predložiť objednávateľovi geometrický plán úradne overený príslušnou Správou katastra do troch pracovných dní pred začatím kolaudačného konania,

3.1.8 splniť zmluvný záväzok podľa článku II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

3.2.1 odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do päť pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s fotokópiami dokladov uvedených v bode 2.1.5 tejto zmluvy a zoznamom jednotlivých dotknutých správcovských organizácií pre vytýčenie inžinierskych sietí v priestore staveniska,

3.2.2 určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s Posádkovou správou budov na odber elektrickej energie a vody.

3.2.3 odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu,

3.2.4 zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta : VPÚ DECO Bratislava, a. s., Za Kasárňou 1, 830 00 Bratislava 3.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou, je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len : „zákon o cenách"). Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH	1.292.517,74 €
DPH 19%	245.578,37 €
Celková cena diela s DPH	1.538.096,11 €

Slovom: jedenmiliónpäťstotridsaťosemtisícdevädesiatšesť €. jedenást centov

4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť

zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.
Tieto práce budú ocenené nasledovne : pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.5 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

4.5.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

4.5.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

4.6 V prípade naviac prác podľa bodu 4.5 tejto zmluvy :

4.6.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,

4.6.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

4.6.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

4.8 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť len vo výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH alebo zavedenie eura v Slovenskej republike, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzným právnym predpisom a to písomným dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje :

5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a

Obchodného zákonníka),

5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

5.3.3 číslo zmluvy,

5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,

5.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,

5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,

5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,

5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

5.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela, bod 4.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.7 Objednávateľ v súlade s ustanovením § 19 ods. 8. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok dojednaný do výšky 30 % z ročného objemu bežných výdavkov , limituje ho však na obdobie troch mesiacov. Práce sa uskutočnia v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom sa preddavok poskytne . Po zúčtovaní poskytnutého preddavku je možné opätovne zhotoviteľovi poskytnúť preddavok za týchto podmienok.

5.8 Ak nebude v zákonnej lehote troch mesiacov preddavok zúčtovaný, je zhotoviteľ povinný finančné prostriedky, ktoré nevyúčtoval vrátiť na účet objednávateľa č. 7000171215/8180, a to ku dňu uplynutia trojmesačnej lehoty počítanej odo dňa pripísania preddavku na účet zhotoviteľa.

5.9 Pre prípad omeškania s vyúčtovaním preddavku, prípadne nevrátením nevyúčtovaných finančných prostriedkov sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z celkovej výšky preddavku za každý aj začatý deň omeškania s predložením vyúčtovania preddavku, do sídla objednávateľa, či poukázania nevyúčtovanej časti preddavku späť objednávateľovi, do dňa poukázania nevyúčtovanej časti preddavku na účet objednávateľa. Takúto zmluvnú pokutu zhotoviteľ poukáže na účet č. 7000171127/8180.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle §12 ods.1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia, materiály a ostatné zariadenia stavby bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje

za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz mesačne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.

7.6 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ stavebný dozor

najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.

7.16 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.18 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.19 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 95/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 1 700,- € hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 1,700,- € hodnoty hnuteľného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

7.20 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.

7.21 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje : Ing. Miroslav Hanzen.

7.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby : Ing. Peter Poláček č. oprávnenia 06507*10*
Neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy bude fotokópia autorizačného osvedčenie tohto stavbyvedúceho s jeho originálnou pečiatkou a podpisom. Osvedčenie musí byť vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

7.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Ing. Peter Poláček č. oprávnenia 06507*10*

7.24 Výkonom stavebného dozoru s objednávateľ poveruje: Ing. Bohumil Šiška
č. oprávnenia 07023*10*

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého dňa omeškania.

8.1.2 za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 165,97 € denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie,

8.1.3 keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené v bodoch 8.2 a 10.3 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu uhradiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak

objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne , pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

8.7 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného majetku podľa bodu 7.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 331,94 €. Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 7.10 tejto zmluvy).

9.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi porealizačné geometrický plán v štyroch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo výmennom formáte VGI v dvoch vyhotoveniach.

9.8 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania vrátane nových vybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe v dvoch vyhotoveniach.

9.9 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške č. 83/2008 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna a pod. .

10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej

strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy ku dňu odovzdania staveniska.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 5 AUG. 2009

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry BRATISLAVA

V Bratislave, dňa 4.8.2009

Zhotoviteľ
Ing. Jozef KRAJČÍR
predseda predstavenstva

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 2 -

Zoznam príloh:

Príloha č.1 - ponukový položkový rozpočet

Príloha č.2 - fotokópia autorizačného osvedčenia povereného stavbyvedúceho

SÚHRNÝ LIST

NÁKLADY V ČLENENÍ PODĽA HLÁV V EUR PREV.SUBOR A STAV.OBJ.	PROJ.PRÁCE	ZRN			P.P+ZRN		19% DPH	SUMA S DPH
Stavebné objekty								
SO 01 Kuchyňa - nabíjacia stanica		840 143,04			840 143,04		159 627,18	999 770,22
SO 01 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Geometrický plán	3 080,00				3 080,00		585,20	3 665,20
SO 02 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Príprava územia		13 679,54			13 679,54		2 599,11	16 278,65
SO 03 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Komunikácie		75 176,43			75 176,43		14 283,52	89 459,95
SO 04 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Prípojka slaboprúdu		7 851,67			7 851,67		1 491,82	9 343,49
SO 05 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Prípojka NN		23 648,35			23 648,35		4 493,19	28 141,54
SO 06 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Vodovod		25 201,53			25 201,53		4 788,29	29 989,82
SO 07 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Kanalizácia		56 781,11			56 781,11		10 788,41	67 569,52
SO 08 Kuchyňa - nabíjacia stanica - Plynová prípojka		4 241,36			4 241,36		805,86	5 047,22
Prevádzkové objekty								
PS 01.1 Technológia nabíjacej stanice		242 714,71			242 714,71		46 115,79	288 830,50
CELKOM	3 080,00	1 289 437,74	0,00	0,00	1 292 517,74	0,00	245 578,37	1 538 096,11

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa - nabijacia stanica ev.zn.5587 693	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 16.6.2009 Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	999 770 Sk	1 M2 UP	999 770 Sk
1 M2 ZP	999 770 Sk	1 M	999 770 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	357 105,54	14 657,16	371 762,70
2	PSV:	174 931,16	163 273,54	338 204,70
3	MCE:	127 375,64		127 375,64
4	iné:			
5	Súčet:	659 412,34	177 930,70	837 343,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020036[illegible]
- 1 -

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Koordinácia bezpečnosti práce	2 800,00
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	2 800,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*27 887,64*
S DPH:	*33 186,29*

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		840 143,04
22	DPH 19% z:	840 143,04	159 627,18
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		999 770,22
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	9 518,67	0,00	9 518,67	*286 759,47*	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	33 857,54	0,00	33 857,54	*1 019 992,25*	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	88 901,75	33,06	88 934,81	*2 679 250,08*	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	71 860,38	0,00	71 860,38	*2 164 865,80*	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	128 145,77	1 188,85	129 334,62	*3 896 334,76*	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 821,43	13 435,25	38 256,68	*1 152 520,73*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	357 105,54	14 657,16	371 762,70	*11 199 723,09*	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 823,75	3 486,93	6 310,68	*190 115,55*	0,00000	0,000
712 - Povlakové krytiny	8 278,67	12 744,50	21 023,17	*633 344,02*	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné	7 626,62	49 521,68	57 148,30	*1 721 649,68*	0,00000	0,000
72- Zdravotno-technické inštalácie	14 426,55	0,00	14 426,55	*434 614,25*	0,00000	0,000
73- Ústredné vykurovanie	55 615,70	0,00	55 615,70	*1 675 478,58*	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	20 643,01	25 589,71	46 232,72	*1 392 806,93*	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	8 496,06	326,33	8 822,39	*265 783,32*	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	4 309,21	34 576,63	38 885,84	*1 171 474,82*	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 056,41	33 024,08	37 080,49	*1 117 086,81*	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	7 021,69	652,12	7 673,81	*231 181,21*	0,00000	0,000
776 - Podlahy povlakové	406,84	1 281,53	1 688,37	*50 863,82*	0,00000	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	18 054,72	0,00	18 054,72	*543 916,48*	0,00000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	4 203,14	2 070,03	6 273,17	*187 951,90*	0,00000	0,000
783 - Nátery	14 281,32	0,00	14 281,32	*430 239,03*	0,00000	0,000
784 - Maľby	4 687,47	0,00	4 687,47	*141 214,72*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	174 931,16	163 273,54	338 204,70	*10 187 721,12*	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	56 036,32	0,00	56 036,32	*1 688 150,18*	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab.	13 043,93	0,00	13 043,93	*392 961,44*	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	58 295,39	0,00	58 295,39	*1 756 206,91*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	127 375,64	0,00	127 375,64	*3 837 318,53*	0,00000	0,000

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
Za rozpočet celkom	659 412,34	177 930,70	837 343,04	25 224 762,74	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	13110-1102		Hĺbenie jám nezapaž. v hor. tr. 1-2 do 1000 m3	53,974	m3	5,63	*169,61*	303,87		*9 154,39*		
2	13120-1102		Hĺbenie jám nezapaž. v hor. tr. 3 do 1 000 m3	100,237	m3	4,84	*145,81*	485,15		*14 615,63*		
3	13120-1109		Príplatok za lepivosť v hor. tr. 3	100,237	m3	0,94	*28,32*	94,22		*2 838,47*		
4	13210-1101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 1-2 do 100 m3	11,201	m3	12,31	*370,85*	137,88		*4 153,77*		
5	13210-1202		Hĺbenie rýh šírka do 2m v hor. tr. 1-2 do 1000 m3	57,230	m3	9,03	*272,04*	516,79		*15 568,82*		
6	13220-1101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 3 do 100 m3	20,803	m3	23,83	*717,90*	495,74		*14 934,66*		
7	13220-1109		Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	20,803	m3	3,01	*90,68*	62,62		*1 886,49*		
8	13220-1202		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hor. tr. 3 do 1 000 m3	106,285	m3	8,51	*256,37*	904,49		*27 248,67*		
9	13220-1209		Príplatok za lepivosť horniny tr.3	106,285	m3	1,01	*30,43*	107,35		*3 234,03*		
10	13470-2102		Výkop studne nespúšť. do 4 m2 v hor. tr. 1-4 s pažením do 6 m	4,506	m3	75,94	*2 287,77*	342,19		*10 308,82*		
11	16260-1102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hor. tr. 1-4	329,094	m3	5,70	*171,72*	1 875,84		*56 511,56*		
12	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	329,094	m3	0,94	*28,32*	309,35		*9 319,48*		
13	17120-12011		Poplatok za skládku	329,094	m3	10,87	*327,47*	3 577,25		*107 768,23*		
14	17410-1102		Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	23,940	m3	11,13	*335,30*	266,45		*8 027,07*		
15	17510-1201		Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	1,201	m3	23,44	*706,15*	28,15		*848,05*		
16	17510-1209		Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	1,201	m3	9,43	*284,09*	11,33		*341,33*		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**9 518,67**				**9 518,67**	**0,00**	***286 759,47***		
2 - ZÁKLADY												
17	27431-3511		Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	169,021	m3	135,63	*4 085,99*	22 924,32		*690 618,06*		
18	27432-1311		Základové pásy zo železobetónu tr. B 20	29,038	m3	140,56	*4 234,51*	4 081,58		*122 961,68*		
19	27435-1215		Debnenie základových pásov a pätiek-zhotovenie	111,926	m2	9,99	*300,96*	1 118,14		*33 685,09*		
20	27435-1216		Debnenie základových pásov a pätiek-odstránenie	111,926	m2	2,16	*65,07*	241,76		*7 283,26*		
21	27532-1311		Základové pätky zo železobetónu tr. B 20	14,509	m3	147,96	*4 457,44*	2 146,75		*64 672,99*		
22	27536-1821		Výstuž základových pásov a pätiek 10505	1,728	t	1 935,76	*58 316,71*	3 344,99		*100 771,17*		
			2 - ZÁKLADY spolu:	**33 857,54**				**33 857,54**	**0,00**	***1 019 992,25***		

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
23		31110-1212	Zhotovenie prestupov v múroch nosných vložkami do 0,05 m2	1,000	m	3,16	*95,20*	3,16		*95,20*		
24		286 1389601	Chránička potrubia d 180x5,0mm	1,010	m	32,73	*986,02*		33,06	*995,97*		
25		31123-1311	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5	113,201	m3	187,67	*5 653,75*	21 244,43		*640 009,70*		
26		31123-15021	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MC 10	153,209	m3	192,04	*5 785,40*	29 422,26		*886 375,00*		
27		31127-1143	Murivo nosné z pórobet. tvárnic HEBEL P+D P2-400 hr. 300 mm	17,043	m3	180,04	*5 423,89*	3 068,42		*92 439,22*		
28		31132-1211	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 12,5- B 15	1,890	m3	127,66	*3 845,89*	241,28		*7 268,80*		
29		31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	6,657	m2	13,97	*420,86*	93,00		*2 801,72*		
30		31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	6,657	m2	5,07	*152,74*	33,75		*1 016,75*		
31		31136-2021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,093	t	1 549,40	*46 677,22*	144,09		*4 340,86*		
32		31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	13,000	kus	14,84	*447,07*	192,92		*5 811,91*		
33		31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	22,000	kus	17,13	*516,06*	376,86		*11 353,28*		
34		31716-1113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	27,000	kus	19,42	*585,05*	524,34		*15 796,27*		
35		31716-1114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	8,000	kus	22,91	*690,19*	183,28		*5 521,49*		
36		31716-1115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	3,000	kus	25,64	*772,43*	76,92		*2 317,29*		
37		31716-1116	Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm	2,000	kus	29,46	*887,51*	58,92		*1 775,02*		
38		31716-1117	Preklady POROTHERM 120/65/2500 mm	2,000	kus	32,19	*969,76*	64,38		*1 939,51*		
39		31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	19,140	m3	138,57	*4 174,56*	2 652,23		*79 901,08*		
40		31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	109,859	m2	15,17	*457,01*	1 666,56		*50 206,79*		
41		31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	109,859	m2	4,47	*134,66*	491,07		*14 793,97*		
42		31736-1821	Výstuž prekladov, rims 10505	3,286	t	1 909,47	*57 524,69*	6 274,52		*189 026,19*		
43		33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	10,698	m3	171,31	*5 160,89*	1 832,67		*55 211,02*		
44		33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	111,982	m2	18,00	*542,27*	2 015,68		*60 724,38*		
45		33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	111,982	m2	2,35	*70,80*	263,16		*7 927,96*		
46		33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	2,267	t	1 691,24	*50 950,30*	3 834,04		*115 504,29*		
47		34132-1210	Steny nosné zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	1,679	m3	130,94	*3 944,70*	219,85		*6 623,20*		
48		34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	22,377	m2	15,49	*466,65*	346,62		*10 442,27*		
49		34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	22,377	m2	5,35	*161,17*	119,72		*3 606,68*		
50		34136-2021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI	0,055	t	1 549,40	*46 677,22*	85,22		*2 567,34*		
51		34224-3111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	435,182	m2	26,73	*805,27*	11 632,41		*350 437,98*		
52		34624-4821	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	10,705	m2	40,37	*1 216,19*	432,16		*13 019,25*		
53		34624-5999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	10,705	m2	5,67	*170,81*	60,70		*1 828,65*		
54		38638-1111	Nádržka v kotolni zo železobetónu do 600 x 600 x 600 mm	9,000	kus	138,57	*4 174,56*	1 247,13		*37 571,04*		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**88 934,81**				**88 901,75**	**33,06**	***2 679 250,08***		
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
55		41132-1212	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	0,308	m3	122,21	*3 681,70*	37,64		*1 133,94*		

tlačivo: ODIS B10

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
56		41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	156,226	m3	136,39	*4 108,89*	21 307,66		*641 914,57*		
57		41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	820,726	m2	11,02	*331,99*	9 044,40		*272 471,59*		
58		41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	0,785	m2	11,02	*331,99*	8,65		*260,59*		
59		41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	820,726	m2	4,58	*137,98*	3 758,93		*113 241,53*		
60		41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	0,785	m2	4,58	*137,98*	3,60		*108,45*		
61		41135-4171	Podpemá konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	29,642	m2	4,80	*144,60*	142,28		*4 286,33*		
62		41135-4172	Podpemá konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	29,642	m2	1,53	*46,09*	45,35		*1 366,21*		
63		41135-4173	Podpemá konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	761,670	m2	6,33	*190,70*	4 821,37		*145 248,59*		
64		41135-4173	Podpemá konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	0,785	m2	6,33	*190,70*	4,97		*149,73*		
65		41135-4174	Podpemá konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	761,670	m2	1,85	*55,73*	1 409,09		*42 450,25*		
66		41135-4174	Podpemá konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	0,785	m2	1,85	*55,73*	1,45		*43,68*		
67		41136-1821	Výstuž stropov 10505	10,964	t	1 756,71	*52 922,65*	19 260,57		*580 243,93*		
68		41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	1,471	t	1 549,40	*46 677,22*	2 279,17		*68 662,28*		
69		41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,015	t	1 549,40	*46 677,22*	23,24		*700,13*		
70		41732-1212	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	0,184	m3	122,21	*3 681,70*	22,49		*677,53*		
71		41732-13131	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 25	23,695	m3	146,21	*4 404,72*	3 464,45		*104 370,02*		
72		41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	166,568	m2	7,20	*216,91*	1 199,29		*36 129,81*		
73		41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	2,448	m2	7,20	*216,91*	17,63		*531,12*		
74		41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	166,568	m2	2,51	*75,62*	418,09		*12 595,38*		
75		41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,448	m2	2,51	*75,62*	6,14		*184,97*		
76		41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	2,693	t	1 702,16	*51 279,27*	4 583,92		*138 095,17*		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**71 860,38**				**71 860,38**	**0,00**	***2 164 865,80***		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
77		61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	641,470	m2	12,44	*374,77*	7 979,89		*240 402,17*		
78		61247-3185	Pripl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	2 357,327	m2	1,15	*34,64*	2 710,93		*81 669,48*		
79		61247-3186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	81,800	m	3,66	*110,26*	299,39		*9 019,42*		
80		61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	2 357,327	m2	13,86	*417,55*	32 672,55		*984 293,24*		
81		62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	621,196	m2	13,20	*397,66*	8 199,79		*247 026,87*		
82		62247-5120	Omietka vonk. stien Silikátová	94,833	m2	16,69	*502,80*	1 582,76		*47 682,23*		
83		62598-11231	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 70 mm	113,936	m2	15,17	*457,01*	1 728,41		*52 070,08*		
84		62599-15061	Zatepl.vonk.stien polystyr. EPS-F,hr.50 mm a om.TERRANOVA	492,712	m2	42,34	*1 275,53*	20 861,43		*628 471,44*		
85		62599-30101	Zatepl.vonk.sokla polyst.XPS-R hr.30 mm a omietka TERR.mozaika	33,651	m2	45,28	*1 364,11*	1 523,72		*45 903,59*		
86		63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	2,271	m3	139,66	*4 207,40*	317,17		*9 555,06*		
87		63131-2711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 5-8 cm	27,481	m3	158,21	*4 766,23*	4 347,77		*130 980,92*		
88		63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	5,038	m3	152,76	*4 602,05*	769,60		*23 184,97*		
89		63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	3,846	m3	132,03	*3 977,54*	507,79		*15 297,68*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
90		63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	81,299	m3	141,85	*4 273,37*	11 532,26		*347 420,86*		
91		63131-9161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	27,481	m3	30,01	*904,08*	824,70		*24 844,91*		
92		63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	54,962	m3	7,20	*216,91*	395,73		*11 921,76*		
93		63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	164,376	m3	1,80	*54,23*	295,88		*8 913,68*		
94		63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	7,755	m2	7,09	*213,59*	54,98		*1 656,33*		
95		63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	7,755	m2	2,13	*64,17*	16,52		*497,68*		
96		63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	7,376	t	1 549,40	*46 677,22*	11 428,37		*344 291,07*		
97		63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	5,662	m3	43,10	*1 298,43*	244,03		*7 351,65*		
98		63245-1031	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 hr. do 2 cm	771,053	m2	5,35	*161,17*	4 125,13		*124 273,67*		
99		63245-1032	Ochranný. poter z cem malty MC-15 hr. do 3 cm	771,053	m2	6,87	*206,97*	5 297,13		*159 581,34*		
100		63245-10551	Liaty poter Baumit CSFE 225 hr.64-68mm	265,020	m2	35,35	*1 064,95*	9 368,46		*282 234,23*		
101		63245-1211	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 1 cm	55,980	m2	4,86	*146,41*	272,06		*8 196,08*		
102		64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	38,000	kus	7,42	*223,53*	281,96		*8 494,33*		
103		553 301200	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L máč.	3,000	kus	28,25	*851,06*		84,75	*2 553,18*		
104		553 301210	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm P máč.	3,000	kus	28,25	*851,06*		84,75	*2 553,18*		
105		553 301230	Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm P máč.	1,000	kus	29,15	*878,17*		29,15	*878,17*		
106		553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L máč.	5,000	kus	29,34	*883,90*		146,70	*4 419,48*		
107		553 301250	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P máč.	4,000	kus	29,34	*883,90*		117,36	*3 535,59*		
108		553 301260	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm L máč.	7,000	kus	29,88	*900,16*		209,16	*6 301,15*		
109		553 301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P máč.	7,000	kus	33,50	*1 009,22*		234,50	*7 064,55*		
110		553 301300	Zárubňa oceľová CGH 125x197x16cm máčaná	8,000	kus	35,31	*1 063,75*		282,48	*8 509,99*		
111		64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	3,000	kus	169,12	*5 094,91*	507,36		*15 284,73*		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**129 334,62**				**128 145,77**	**1 188,85**	***3 896 334,76***		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
112		94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	375,811	m2	1,85	*55,73*	695,25		*20 945,10*		
113		94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1 127,433	m2	1,31	*39,47*	1 476,94		*44 494,29*		
114		94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	375,811	m2	0,88	*26,51*	330,71		*9 962,97*		
115		94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	99,555	m2	3,60	*108,45*	358,40		*10 797,16*		
116		94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	164,680	m2	4,96	*149,42*	816,81		*24 607,22*		
117		94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	32,820	m2	5,29	*159,37*	173,62		*5 230,48*		
118		95290-1111	Vyčistenie budov občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 037,085	m2	2,24	*67,48*	2 323,07		*69 984,81*		
119		95394-1210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	2,000	kus	11,35	*341,93*	22,70		*683,86*		
120		552 433300	Poklop kruhový 600 "ČOV"	1,000	kus	136,54	*4 113,40*		136,54	*4 113,40*		
121		55340PC02	Poklop atyp nerezový oceľe 500/500, ozn. Z20, poklop na šachte ČOV,vrátane rán	1,000	kus	380,37	*11 459,03*		380,37	*11 459,03*		
122		95394-1220	Osadenie kov. poklopov nad 1 m2	4,000	kus	14,29	*430,50*	57,16		*1 722,00*		
123		55340PC01	Poklop z nerez.plechu- zateplený 1000x1300,ozn. PU2 pož.uzáver EW 30/D3	4,000	kus	727,51	*21 916,97*		2 910,04	*87 667,87*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
124		95394-1311	Osadenie železných rohoží do 0,5 m2	8,000	kus	12,66	*381,40*	101,28		*3 051,16*		
125		55300PC28	Rošt s rámom nerezový rozm. 400x400mm "Z18"	8,000	kus	311,63	*9 388,17*		2 493,04	*75 105,32*		
126		95394-1321	Osadenie železných rohoží do 1 m2	5,000	kus	19,86	*598,30*	99,30		*2 991,51*		
127		55300PC30	Čistiaca zóna vonk.hliník.s rámom EMCO 900/600,ozn.Z12 EMCO Diplomat 522/I	3,000	kus	781,79	*23 552,21*		2 345,37	*70 656,62*		
128		55300PC31	Čistiaca zóna vnút.hliník.s rámom EMCO 900/600,ozn.Z13 EMCO Diplomat 525/I	2,000	kus	508,27	*15 312,14*		1 016,54	*30 624,28*		
129		95394-1331	Osadenie železných rohoží nad 1 m2	2,000	kus	26,19	*789,00*	52,38		*1 578,00*		
130		55300PC29	Rošt s rámom nerezový rozm 600x1850mm " Z19"	2,000	kus	813,43	*24 505,39*		1 626,86	*49 010,78*		
131		95394-1421	Osadenie železných ventilácií nad 0,1 m2	2,000	kus	9,82	*295,84*	19,64		*591,67*		
132		55300PC46	Mriežka stenová s rámom IMOS-SM 12,5 ozn.Z15 450/450,rám a lišty z hl.plechu	1,000	kus	54,84	*1 652,11*		54,84	*1 652,11*		
133		55300PC47	Mriežka stenová s rámom IMOS-SM 450/450,ozn.Z16,rám a lišta z hl.plechu	1,000	kus	39,82	*1 199,62*		39,82	*1 199,62*		
134		95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	77,000	kus	2,35	*70,80*	180,95		*5 451,30*		
135		553000000	Kotvenie pomúrnice	77,000	kus	4,47	*134,66*		344,19	*10 369,07*		
136		95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	4,04	*121,71*	4,04		*121,71*		
137		95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	18,000	kus	4,15	*125,02*	74,70		*2 250,41*		
138		95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	55,000	kus	4,15	*125,02*	228,25		*6 876,26*		
139		5530000001	Oceľová platňa - ozn. Z24	55,000	kus	24,06	*724,83*		1 323,30	*39 865,74*		
140		55304-0001	Ochranné uholníky ozn.a1-a5	215,340	kg	3,49	*105,14*		751,54	*22 640,89*		
141		921 AN19989	Rúrka FXKVR 110 ,ozn. Z23 dl.3,35m	3,350	kus	3,82	*115,08*		12,80	*385,61*		
142		99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	2 014,279	t	8,84	*266,31*	17 806,23		*536 430,48*		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**38 256,68**				**24 821,43**	**13 435,25**	***1 152 520,73***		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**371 762,70**				**357 105,54**	**14 657,16**	***11 199 723,09***		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			71 - IZOLÁCIE									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
143		71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	771,053	m2	0,19	*5,72*	146,50		*4 413,46*		
144		71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	48,176	m2	0,55	*16,57*	26,50		*798,34*		
145		111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,248	t	1 644,33	*49 537,09*		407,79	*12 285,08*		
146		71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	771,053	m2	1,96	*59,05*	1 511,26		*45 528,22*		
147		71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	48,176	m2	3,38	*101,83*	162,83		*4 905,42*		
148		628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	944,522	m2	3,26	*98,21*		3 079,14	*92 762,17*		
149		71141-31111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. SANIFLEX	30,090	m2	11,46	*345,24*	344,83		*10 388,35*		
150		71141-31112	Izolácia proti tlakovej vode zvislá SANIFLEX	32,728	m2	13,20	*397,66*	432,01		*13 014,73*		
151		99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	61,108	%	3,27	*98,51*	199,82		*6 019,78*		
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**6 310,68**				**2 823,75**	**3 486,93**	***190 115,55***		

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
	712 - Povlakové krytiny											
152		71245-11121	Montáž asfaltovej strešnej krytiny ISOLA MESTERTEKK SBC komplet	830,207	m2	9,17	*276,26*	7 613,00		*229 349,24*		
153		6282E09031	Asfaltová strešná krytina ISOLA MESTERTEKK kompl.dodávka	871,717	m2	14,62	*440,44*		12 744,50	*383 940,81*		
154		99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	203,570	%	3,27	*98,51*	665,67		*20 053,97*		
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**21 023,17**				**8 278,67**	**12 744,50**	***633 344,02***		
	713 - Izolácie tepelné											
155		71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	1 366,114	m2	0,88	*26,51*	1 202,18		*36 216,87*		
156		631 412480	Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr. 8 cm	696,718	m2	20,10	*605,53*		14 004,03	*421 885,41*		
157		631 412560	Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr.10 cm	696,718	m2	23,18	*698,32*		16 149,92	*486 532,49*		
158		71311-1135	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom	114,000	m2	5,78	*174,13*	658,92		*19 850,62*		
159		631 411840	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 6 cm	59,850	m2	6,67	*200,94*		399,20	*12 026,30*		
160		631 411940	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 16 cm	59,850	m2	17,75	*534,74*		1 062,34	*32 004,05*		
161		7131111351	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom-hranolky 60/60mm	200,000	m	0,93	*28,02*	186,00		*5 603,44*		
162		605 150010	Hranolček 60/60mm	0,749	m3	292,28	*8 805,23*		218,92	*6 595,18*		
163		71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	641,470	m2	0,84	*25,31*	538,83		*16 232,79*		
164		283 1B0405	Polystyrén extrudovaný Styrodur hr.70 mm	673,544	m2	26,26	*791,11*		17 687,27	*532 846,70*		
165		71319-1120	Izolácia tepelná stropov vrchom, položením PE fólia	683,057	m2	1,80	*54,23*	1 229,50		*37 039,92*		
166		71319-1121	Izolácia tepelná podláh položením A330/SH	641,470	m2	2,73	*82,24*	1 751,21		*52 756,95*		
167		71319-1221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm vr.dodávky	641,470	m	1,31	*39,47*	840,33		*25 315,78*		
168		71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	57,000	m2	5,22	*157,26*	297,54		*8 963,69*		
169		99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	562,260	%	1,64	*49,41*	922,11		*27 779,49*		
			713 - Izolácie tepelné spolu:	**57 148,30**				**7 626,62**	**49 521,68**	***1 721 649,68***		
			71 - IZOLÁCIE SPOLU	**84 341,82**				**18 588,71**	**65 753,11**	***2 540 868,41***		
	72- Zdravotno-technické inštalácie											
170		72-PLYN1	Plynoinštalácia	1,000	súbor	1 709,44	*51 498,59*	1 709,44		*51 498,59*		
171		72-ZTI1	Zdravotechnika	1,000	súbor	12 717,11	*383 115,66*	12 717,11		*383 115,66*		
			72- Zdravotno-technické inštalácie spolu:	**14 426,55**				**14 426,55**	**0,00**	***434 614,25***		
	73- Ústredné vykurovanie											
172		73-ÚK1	Ústredné kúrenie	1,000	súbor	55 615,70	*1 675 478,58*	55 615,70		*1 675 478,58*		
			73- Ústredné vykurovanie spolu:	**55 615,70**				**55 615,70**	**0,00**	***1 675 478,58***		
76-KONŠTRUKCIE												
	762 - Konštrukcie tesárske											
173		76231-3112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	110,000	kus	1,25	*37,66*	137,50		*4 142,33*		
174		76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	902,690	m	7,75	*233,48*	6 995,85		*210 756,98*		
175		76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	258,030	m	10,47	*315,42*	2 701,57		*81 387,50*		

tlačivo: ODIS B10

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
176		76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	12,450	m	13,53	*407,60*	168,45		*5 074,72*		
177		76233-2150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	24,800	m	14,51	*437,13*	359,85		*10 840,84*		
178		76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	830,207	m2	3,22	*97,01*	2 673,27		*80 534,93*		
179		76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	50,845	m3	48,56	*1 462,92*	2 469,03		*74 382,00*		
180		2830008001	Gumová podložka 160/160/10mm pod pomúrnicu	40,000	kus	8,18	*246,43*		327,20	*9 857,23*		
181		6051528001	Rezivo krovu	55,930	m3	283,69	*8 546,44*		15 866,78	*478 002,61*		
182		7624211301	Montáž obloženia stropov doskami Cetris	69,768	m2	2,73	*82,24*	190,47		*5 738,10*		
183		595 9073901	Doska cementotriesk. CETRIS hr. 15 mm	72,559	m2	16,41	*494,37*		1 190,69	*35 870,73*		
184		76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov	69,768	m2	0,91	*27,41*	63,49		*1 912,70*		
185		7625122451	Položenie podláh z veľkoplošných drevoštiepkových dosiek	641,660	m2	4,31	*129,84*	2 765,55		*83 314,96*		
186		607 261200	Doska drevoštiepková hr.15 mm	692,993	m2	11,84	*356,69*		8 205,04	*247 185,04*		
187		76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	9,625	m3	4,86	*146,41*	46,78		*1 409,29*		
188		99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	441,620	%	4,69	*141,29*	2 071,20		*62 396,97*		
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	**46 232,72**				**20 643,01**	**25 589,71**	***1 392 806,93***		
			764 - Konštrukcie klampiarske									
189		7643212201	Klamp. Poplast oplechovanie. styku prístreš. rš 120,ozn.K9	2,800	m	6,00	*180,76*	16,80		*506,12*		
190		7643522031	Klamp. Poplast pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330,oz.K1	65,670	m	12,88	*388,02*	845,83		*25 481,47*		
191		7643652201	Klamp. montáž streš.okna z PVC a polykarbonátu	1,000	kus	53,47	*1 610,84*	53,47		*1 610,84*		
192		592440180	Okno strešné výstupné 55,5x81 ozn. K6	1,000	kus	326,33	*9 831,02*		326,33	*9 831,02*		
193		7643952201	Klamp. Poplast pl. dilatácie jednodielne rš 300 ,ozn K7	140,750	m	20,62	*621,20*	2 902,27		*87 433,79*		
194		7643952401	Klamp. Poplast pl. dilatácie jednodielne rš 500, ozn.K2	65,670	m	23,57	*710,07*	1 547,84		*46 630,23*		
195		7644102501	Klamp. Poplast pl. oplechovanie parapetov rš 330,ozn.K8	53,700	m	15,38	*463,34*	825,91		*24 881,36*		
196		7644212801	Klamp. Poplast pl. oplechovanie rims rš 600,ozn.K5	28,550	m	15,17	*457,01*	433,10		*13 047,57*		
197		7644212901	Klamp. Poplast pl. oplechovanie rims rš 660,ozn.K4	89,480	m	15,82	*476,59*	1 415,57		*42 645,46*		
198		7644542031	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-110,ozn.K3	22,350	m	13,20	*397,66*	295,02		*8 887,77*		
199		99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	86,620	%	1,85	*55,73*	160,25		*4 827,69*		
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**8 822,39**				**8 496,06**	**326,33**	***265 783,32***		
			766 - Konštrukcie stolárske									
200		76611PC01	Montáž drev. výrobkov	257,200	m	11,59	*349,16*	2 980,95		*89 804,10*		
201		61100PC01	Drevené okno z Europrofilov 1500/1500mm,ozn. S1	1,000	kus	709,62	*21 378,01*		709,62	*21 378,01*		
202		61100PC02	Drevené okno z Europrofilov 3800/1200mm,ozn. S2	4,000	kus	1 234,68	*37 195,97*		4 938,72	*148 783,88*		
203		61100PC03	Drevené okno z Europrofilov 900/900mm,ozn. S3	4,000	kus	318,31	*9 589,41*		1 273,24	*38 357,63*		
204		61100PC04	Drevené okno z Europrofilov 1200/1800mm,ozn. S4	17,000	kus	558,20	*16 816,33*		9 489,40	*285 877,66*		
205		61100PC05	Drevené vchod.dvere z Europrofilov 1700/2000+700, ozn. S5	2,000	kus	1 935,13	*58 297,73*		3 870,26	*116 595,45*		
206		61100PC06	Drevené okno z Europrofilov 1200/900mm,ozn. S6	1,000	kus	382,53	*11 524,10*		382,53	*11 524,10*		

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
207		61100PC07	Drevené okno z Europrofilov 1000/1800mm,ozn. S7	1,000	kus	492,28	*14 830,43*		492,28	*14 830,43*		
208		61100PC08	Drevené vchod.dvere z Europrofilov 1200/2000+700, ozn. S8	1,000	kus	1 452,57	*43 760,12*		1 452,57	*43 760,12*		
209		61100PC09	Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+1000, ozn. S14	2,000	kus	834,75	*25 147,68*		1 669,50	*50 295,36*		
210		61100PC10	Drevené okno z Europrofilov 1200/1200mm,ozn. S17	2,000	kus	237,04	*7 141,07*		474,08	*14 282,13*		
211		61100PC11	Drevené okno z Europrofilov 1500/1200mm,ozn. S18	2,000	kus	281,75	*8 488,00*		563,50	*16 976,00*		
212		61100PC12	Drevené vchod.dvere 900/2700mm,ozn. S19	1,000	kus	987,77	*29 757,56*		987,77	*29 757,56*		
213		61100PC13	Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+700, ozn. S20	1,000	kus	712,85	*21 475,32*		712,85	*21 475,32*		
214		766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	16,000	kus	18,11	*545,58*	289,76		*8 729,31*		
215		6116012801	Dvere vnút.hladké plné 60x197, ozn. S9 vrátanie kovania a zámku so západkou	3,000	kus	221,30	*6 666,88*		663,90	*20 000,65*		
216		611601320	Dvere vnút.hladké plné 60x197, ozn. S10	3,000	kus	218,85	*6 593,08*		656,55	*19 779,23*		
217		611601620	Dvere vnút.hladké plné 70x197, ozn. S11	1,000	kus	201,73	*6 077,32*		201,73	*6 077,32*		
218		611601920	Dvere vnút.hladké plné 80x197, ozn. S12	9,000	kus	201,73	*6 077,32*		1 815,57	*54 695,86*		
219		766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	4,000	kus	18,11	*545,58*	72,44		*2 182,33*		
220		611602220	Dvere vnút.hladké plné 90x197, ozn. S13	4,000	kus	201,73	*6 077,32*		806,92	*24 309,27*		
221		766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	3,000	kus	118,57	*3 572,04*	355,71		*10 716,12*		
222		61100PC20	Dvere plné 90x197 - požiarny uzáver,ozn. PU3 EW-C30/D3,vrátane zárubne	2,000	kus	747,37	*22 515,27*		1 494,74	*45 030,54*		
223		61100PC21	Dvere plné 90x165 atyp. -požiar.uzáver. ozn PU1 EW-C30/D3,vrátane zárubne a :	1,000	kus	721,02	*21 721,45*		721,02	*21 721,45*		
224		766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	3,000	kus	6,22	*187,38*	18,66		*562,15*		
225		61187181	Prah dubový dĺžka 90 šírka 15cm	3,000	kus	6,55	*197,33*		19,65	*591,98*		
226		7668121151	Montáž kuchyn.liniek drev.na stenu dl.2400+1925,ozn.S15	1,000	kus	172,40	*5 193,72*	172,40		*5 193,72*		
227		61518PC	Kuch.linka ASTORIA 2400+1925 mm,ozn. S15, popis na výkr.č.13	1,000	kus	1 180,23	*35 555,61*		1 180,23	*35 555,61*		
228		99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	384,670	%	1,09	*32,84*	419,29		*12 631,53*		
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**38 885,84**				**4 309,21**	**34 576,63**	***1 171 474,82***		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
229		76762-2210	Montáž okien zdvoj., dokončenie okovanie krídel skláp. do 2,50 m2	4,000	kus	72,29	*2 177,81*	289,16		*8 711,23*		
230		55345PC01	Okno oceľové 2-kr. atyp. 2400/900,ozn. Z21 vrát.povrch.úpravy a pákového uzáve	4,000	kus	914,60	*27 553,24*		3 658,40	*110 212,96*		
231		767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokrid.	10,000	kus	11,24	*338,62*	112,40		*3 386,16*		
232		5534100401	Dvere kovové vlys. rozm. 90x197dľa popisu na v.č.15 ozn.Z26	10,000	kus	219,32	*6 607,23*		2 193,20	*66 072,34*		
233		5534100901	Dvere kovové vlys.atyp.rozmer. 125x197dľa popisu na v.č.15 ozn. Z25	8,000	kus	267,33	*8 053,58*		2 138,64	*64 428,67*		
234		767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkrid.	8,000	kus	14,51	*437,13*	116,08		*3 497,03*		
235		7676511111	Montáž vrát otočných do oceľovej konštrukcie, 1750 x 2400 mm	1,000	kus	117,84	*3 550,05*	117,84		*3 550,05*		
236		55300PC34	Oceľ.vráta 2-kr. 1750/2400mm,ozn. Z3 vrátane zárubne a zateplenia,komplet podľ	1,000	kus	561,38	*16 912,13*		561,38	*16 912,13*		
237		767651112	Montáž vrát otočných do oceľovej konštrukcie, 2400 x 2400 mm	4,000	kus	117,84	*3 550,05*	471,36		*14 200,19*		
238		55300PC33	Oceľ.vráta 2-kr. 2400/2400, ozn. Z2,vrátane zárubne,krídla zateplené,komplet	4,000	kus	767,61	*23 125,02*		3 070,44	*92 500,08*		
239		76765-5123	Montáž vrát skladacích do oceľ. konštr. trojkrid. 3600x3600 mm	2,000	kus	220,41	*6 640,07*	440,82		*13 280,14*		
240		55300PC32	Oceľ.vráta posuvné skladacie 3-kríd. 3600/3600,ozn.Z1 vrát.oc.zárubne,vráta	2,000	kus	1 724,25	*51 944,76*		3 448,50	*103 889,51*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
241		76766-2120	Montáž mreží pevných zváraním	83,130	m2	13,20	*397,66*	1 097,32		*33 057,86*		
242		55300PC35	Oceľ.mreža pevná atyp. 4100/1500 - (135,411kg),ozn. Z4	4,000	kus	612,94	*18 465,43*		2 451,76	*73 861,72*		
243		55300PC36	Oceľ.mreža pevná 1500/2100 - (66,616kg),ozn. Z5	17,000	kus	303,61	*9 146,55*		5 161,37	*155 491,43*		
244		55300PC37	Oceľ.mreža pevná 1200/1200 - (36,66kg),ozn. Z6	2,000	kus	166,12	*5 004,53*		332,24	*10 009,06*		
245		55300PC38	Oceľ.mreža pevná 1500/1200 - (45,509kg),ozn. Z7	1,000	kus	206,22	*6 212,58*		206,22	*6 212,58*		
246		55300PC39	Oceľ.mreža pevná 1300/2100 - (67,44kg),ozn. Z8	2,000	kus	618,67	*18 638,05*		1 237,34	*37 276,10*		
247		55300PC42	Oceľ.mreža pevná 1800/1800 - (74,184kg),ozn. Z14	1,000	kus	335,68	*10 112,70*		335,68	*10 112,70*		
248		55300PC43	Oceľ.mreža pevná 2700/1500 - (74,82kg),ozn. Z22	4,000	kus	337,98	*10 181,99*		1 351,92	*40 727,94*		
249		76766-2210	Montáž mreží otváravých	14,000	m2	6,33	*190,70*	88,62		*2 669,77*		
250		55300PC40	Oceľ.mreža dverná 2-kr.1500/2800 - (109,39kg),ozn. Z9	2,000	kus	494,93	*14 910,26*		989,86	*29 820,52*		
251		55300PC41	Oceľ.mreža dverná 2-kr.2000/2800 - (149,77kg),ozn.Z10	1,000	kus	678,24	*20 432,66*		678,24	*20 432,66*		
252		76791-4130	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m	3,500	m	4,69	*141,29*	16,42		*494,67*		
253		76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	2,000	kus	11,24	*338,62*	22,48		*677,23*		
254		55300PC45	Ochranné oplotenie s 2ks dverí ozn. Z11, 2 kusy dverí 1000/2000,výplň z dierov	1,000	kus	241,14	*7 264,58*		241,14	*7 264,58*		
255		76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	22,260	kg	3,44	*103,63*	76,57		*2 306,75*		
256		76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	58,080	kg	3,44	*103,63*	199,80		*6 019,17*		
257		76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	226,993	kg	1,85	*55,73*	419,94		*12 651,11*		
258		76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	107,060	kg	1,01	*30,43*	108,13		*3 257,52*		
259		5530000002	Kotvenie,ozn. Z24	110,000	kus	24,06	*724,83*		2 646,60	*79 731,47*		
260		553040002	Oceľ.konštrukcia komína ozn. OK1 - (hmotnosť=182,12kg) vrátane kotviacich	1,000	kus	728,65	*21 951,31*		728,65	*21 951,31*		
261		553040003	Oceľ.pristrešok Z17 (hmotnosť=174,193kg) vrátane samost.konštr. LEXANU	2,000	kus	796,25	*23 987,83*		1 592,50	*47 975,66*		
262		99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	366,010	%	1,31	*39,47*	479,47		*14 444,51*		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**37 080,49**				**4 056,41**	**33 024,08**	***1 117 086,81***		
77- PODLAHY												
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
263		77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	181,560	m	2,62	*78,93*	475,69		*14 330,64*		
264		77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	151,400	m2	15,28	*460,33*	2 313,39		*69 693,19*		
265		5976371901	Dlažba keramická	178,034	m2	17,16	*516,96*	3 055,06		*92 036,74*		
266		7715751091	Mont.podláh z dlažd.keram.do tmelu MONOFLEX šp.ASO-FLEXFUGE	30,090	m2	25,86	*779,06*	778,13		*23 441,94*		
267		5976371902	Dlažba keramická protišmyková	31,595	m2	20,64	*621,80*		652,12	*19 645,77*		
268		77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	29,480	m2	0,33	*9,94*	9,73		*293,13*		
269		99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	72,840	%	5,35	*161,17*	389,69		*11 739,80*		
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**7 673,81**				**7 021,69**	**652,12**	***231 181,21***		
			776 - Podlahy povlakové									
270		77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	94,230	m	0,60	*18,08*	56,54		*1 703,32*		
271		2841A90021	Sokel PVC	98,942	m	2,02	*60,85*		199,86	*6 020,98*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
272		776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	83,530	m2	3,44	*103,63*	287,34		*8 656,40*		
273		284 1A0603	Krytina podlahová PVC, hr.2,0mm	87,707	m2	11,41	*343,74*		1 000,74	*30 148,29*		
274		77656-1110	Voľné položenie povl. podláh z gumy	5,240	m2	0,88	*26,51*	4,61		*138,88*		
275		2724A11021	Gumový koberec	5,502	m2	14,71	*443,15*		80,93	*2 438,10*		
276		77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	83,530	m	0,61	*18,38*	50,95		*1 534,92*		
277		99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	16,809	%	0,44	*13,26*	7,40		*222,93*		
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**1 688,37**				**406,84**	**1 281,53**	***50 863,82***		
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
278		7771150311	Stierková podlaha AQUAFIN TGS	55,980	m2	36,55	*1 101,11*	2 046,07		*61 639,90*		
279		7775522501	Samonivelizačná stierka hr.10mm	83,530	m2	16,69	*502,80*	1 394,12		*41 999,26*		
280		7772105231	Stierková podlaha ASODUR GBM vrátane fabiónov kompl. D+M	374,570	m2	13,86	*417,55*	5 191,54		*156 400,33*		
281		7772105232	Náter stien ASODUR GBM kompl. D+M	559,131	m2	11,02	*331,99*	6 161,62		*185 624,96*		
282		7772105233	Poplastovanie betónových stolov - kompl. D+M	16,251	m2	38,19	*1 150,51*	620,63		*18 697,10*		
283		7776152301	Náter betón. podláh ASHFORD FORMULA	166,360	m2	15,28	*460,33*	2 541,98		*76 579,69*		
284		99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	179,559	%	0,55	*16,57*	98,76		*2 975,24*		
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	**18 054,72**				**18 054,72**	**0,00**	***543 916,48***		
			78- DOKONČOVACIE PRÁCE									
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
285		7814150131	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.do tmelu MONOFLEX šp.ASO-FLEXFUC	153,780	m2	26,62	*801,95*	4 093,62		*123 324,40*		
286		5974A30081	Obkladačky keramické	161,469	m2	12,82	*386,22*		2 070,03	*62 361,72*		
287		781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	69,004	m2	1,09	*32,84*	75,21		*2 265,78*		
288		998781202	Presun hmôt pre obklady ker.v obj. výšky do 12 m	62,388	%	0,55	*15,06*	34,31				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**6 273,17**				**4 203,14**	**2 070,03**	***187 951,90***		
			783 - Nátery									
289		78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	21,336	m2	5,89	*177,44*	125,67		*3 785,93*		
290		78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	393,271	m2	5,89	*177,44*	2 316,37		*69 782,96*		
291		78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	374,431	m2	2,02	*60,85*	756,35		*22 785,80*		
292		7832910021	Nátery kov. stav. Doplnk. konštr. chlorkauč. dvojnás.+1x email	122,758	m2	8,18	*246,43*	1 004,16		*30 251,32*		
293		7837822031	Nátery tesárskych konštr. Impreg.náterom FUNGAL 1350	2 337,544	m2	3,55	*106,95*	8 298,28		*249 993,98*		
294		7838121101	Nátery omietok stien ACTIN IS	271,831	m2	6,55	*197,33*	1 780,49		*53 639,04*		
			783 - Nátery spolu:	**14 281,32**				**14 281,32**	**0,00**	***430 239,03***		
			784 - Maľby									
295		7844523711	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop + pačokovanie	2 308,022	m2	1,80	*54,23*	4 154,44		*125 156,66*		
296		78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	69,768	m2	7,64	*230,16*	533,03		*16 058,06*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
			784 - Maľby spolu:	**4 687,47**				**4 687,47**	**0,00**	***141 214,72***		
			78- DOKONČOVACIE PRÁCE SPOLU	**25 280,24**				**23 210,09**	**2 070,15**	***761 592,51***		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**338 204,70**				**174 931,16**	**163 273,54**	***10 187 721,12***		
			PRÁCE A DODÁVKY M									
			M21 - 155 Elektromontáže									
297		21-MONT1	Elektroinštalácia montáž	1,000	súbor	27 166,51	*818 418,28*	27 166,51		*818 418,28*		
298	921	21-DOD1	Elektroinštalácia dodávka	1,000	súbor	28 869,81	*869 731,90*	28 869,81		*869 731,90*		
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**56 036,32**				**56 036,32**	**0,00**	***1 688 150,18***		
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab.									
299		22-MONT1	Elektroinštalácia EPS montáž	1,000	súbor	7 431,73	*223 888,30*	7 431,73		*223 888,30*		
300		22-DOD1	Elektroinštalácia EPS dodávka	1,000	súbor	5 612,20	*169 073,14*	5 612,20		*169 073,14*		
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab. spolu:	**13 043,93**				**13 043,93**	**0,00**	***392 961,44***		
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
301		24-MONT1	Vzduchotechnika - montáž	1,000	súbor	7 246,15	*218 297,51*	7 246,15		*218 297,51*		
302		24-DOD1	Vzduchotechnika - dodávka	1,000	súbor	51 049,24	*1 537 909,40*	51 049,24		*1 537 909,40*		
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su spolu:	**58 295,39**				**58 295,39**	**0,00**	***1 756 206,91***		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**127 375,64**				**127 375,64**	**0,00**	***3 837 318,53***		
			Za rozpočet celkom	**837 343,04**				**659 412,34**	**177 930,70**	***25 224 762,74***		

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa - Nabíjacia stanica ev.zn. 5587 693
Objekt: 01 - Nabíjacia stanica
Časť: Plynofikácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava
Dátum: 16.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky PSV					593,86	881,25	1 475,11	44 439,16	0,000
		72-ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723-Vnútorný plynovod					582,38	581,00	1 163,38	35 047,99	0,00
1	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv.čier. spoj. zvar 11 353 DN 15	m	1,000	7,61	229,26	0,00	7,61	7,61	229,26	
2	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv.čier. spoj. zvar 11 353 DN 20	m	11,000	10,79	325,06	0,00	118,69	118,69	3 575,65	
3	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv.čier. spoj. zvar 11 353 DN 40	m	0,500	12,15	366,03	0,00	6,08	6,08	183,17	
4	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	m	5,000	12,98	391,04	0,00	64,90	64,90	1 955,18	
5	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	1,200	32,98	993,56	0,00	39,58	39,58	1 192,39	
6	723150342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	ks	1,000	11,34	341,63	0,00	11,34	11,34	341,63	
7	723150367	Chránička plyn.potrubia D 57/2,9	m	0,600	9,85	296,74	0,00	5,91	5,91	178,04	
8	723150371	Chránička plyn potrubia D 108/4,0	m	0,600	21,74	654,94	0,00	13,04	13,04	392,84	
9	723160206	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez obchodzu G 6/4	súb	1,000	49,81	1 500,58	0,00	49,81	49,81	1 500,58	
10	723160336	Rozperky prípojok k plynomerom G 6/4	súb	1,000	8,80	265,11	0,00	8,80	8,80	265,11	
11	723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súb	2,000	30,72	925,47	0,00	61,44	61,44	1 850,94	
12	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	18,500	0,59	17,77	0,00	10,92	10,92	328,98	
13	723221133	Aramt. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	súb	3,000	4,79	144,30	0,00	14,37	14,37	432,91	
14	723229101	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 3/8	súb	1,000	2,10	63,26	0,00	2,10	2,10	63,26	
15	4223D0902	Vetil guľový DADO-rukoväť "plyn", chróm, 3/8	ks	1,000	3,80	114,48	3,80	0,00	3,80	114,48	
16	723234221	Arm. plyn. 2 záv. Stred. Regulátor ALs5U,ALz6U -armat.-skr	ks	1,000	120,12	3 618,74	0,00	120,12	120,12	3 618,74	
17	921AN34392	Skrinka plechová	ks	1,000	136,50	4 112,20	136,50	0,00	136,50	4 112,20	

18	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	ks	5,000	1,85	55,73	0,00	9,25	9,25	278,67	
19	4223A0201	Kohút guľový na plyn-1/2"	ks	5,000	4,66	140,39	23,30	0,00	23,30	701,94	
20	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	ks	3,000	2,27	68,39	0,00	6,81	6,81	205,16	
21	4223A0102	Kohút guľový na plyn-3/4"	ks	3,000	6,87	206,97	20,61	0,00	20,61	620,90	
22	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi,ostatné typy G 1	ks	1,000	2,48	74,71	0,00	2,48	2,48	74,71	
23	4226A0101	Filter plynový FO 25 F-K 1"	ks	1,000	59,34	1 787,68	59,34	0,00	59,34	1 787,68	
24	723239106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi,ostatné typy G 2	ks	1,000	4,55	137,07	0,00	4,55	4,55	137,07	
25	4223D0908	Ventil guľový DADO-rukoväť"plyn",chróm,2"	ks	1,000	41,36	1 246,01	41,36	0,00	41,36	1 246,01	
26	723261913	Opr. montáž. plynomerov s odvzduš. a odskúšaním PS-10	ks	1,000	12,51	376,88		12,51	12,51	376,88	
27	3882321000	Plynomer RombachG10-podružný	ks	1,000	297,47	8 961,58	297,47	0,00	297,47	8 961,58	
28	998723202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,950	11,25	338,92	0,00	10,69	10,69	322,05	
		723-Vnútorný plynovod spolu					**582,38**	**581,00**	**1 163,38**	**35 047,99**	**0,000**
		72-ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE SPOLU					**582,38**	**581,00**	**1 163,38**	**35 047,99**	
		73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE									
		734 - Amatúry					0,00	258,41	258,41	7 784,86	
29	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-150kPa	ks	1,000	26,37	794,42	0,00	26,37	26,37	794,42	
30	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100 0-6kPa	ks	4,000	27,20	819,43	0,00	108,80	108,80	3 277,71	
31	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	ks	5,000	24,39	734,77	0,00	121,95	121,95	3 673,87	
32	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	5,15	155,15	0,00	1,29	1,29	38,86	
		734 - Amatúry spolu					**0,00**	**258,41**	**258,41**	**7 784,86**	
		73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE SPOLU					**0,00**	**258,41**	**258,41**	**7 784,86**	
		76-KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					11,48	16,26	27,74	835,70	
33	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk.konštrukcií do 5 kg	kg	4,000	4,03	121,41	0,00	16,12	16,12	485,63	
34	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	4,000	2,87	86,46	11,48	0,00	11,48	345,85	
35	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,16	4,82	0,00	0,14	0,14	4,22	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu					**11,48**	**16,26**	**27,74**	**835,70**	
		76-KONŠTRUKCIE SPOLU					**11,48**	**16,26**	**27,74**	**835,70**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									

		783 - Nátery					0,00	25,58	25,58	770,62	
36	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50 mm dvojnás. 1x email + zákl.	m	16,800	1,40	42,18	0,00	23,52	23,52	708,56	
37	783425350	Nátery syntet. potrubia do DN 100 mm dvojnás. 1x email + zákl.	m	1,200	1,72	51,82	0,00	2,06	2,06	62,06	
		783 - Nátery spolu					**0,00**	**25,58**	**25,58**	**770,62**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE SPOLU					**0,00**	**25,58**	**25,58**	**770,62**	
		Práce a dodávky PSV spolu					**593,86**	**881,24**	**1 475,10**	**44 438,86**	**0,000**
		Práce a dodávky M					0,00	234,33	234,33	7 059,43	
		M23 - 157 Montáž potrubia					0,00	234,33	234,33	7 059,43	
38											
39											
40	230000005	Revízie	hod	5,000	40,22	1 211,67		201,10	201,10	6 058,34	
41	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	17,300	1,79	53,93	0,00	30,97	30,97	933,00	
42	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	1,200	1,88	56,64	0,00	2,26	2,26	68,08	
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu					**0,00**	**234,33**	**234,33**	**7 059,43**	
		Práce a dodávky M SPOLU					**0,00**	**234,33**	**234,33**	**7 059,43**	
		Za rozpočet celkom					**593,86**	**1 115,58**	**1 709,44**	**51 498,59**	

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa - Nabíjacia stanica ev.zn. 5587 693
Objekt: 01 - Nabíjacia stanica
Časť: Zdravotechnika
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava
Dátum: 16.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky PSV					5 424,26	7 185,98	12 610,24	379 896,09	0,000
		72-ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721-Vnútorná kanalizácia					782,32	2 459,13	3 241,45	97 651,92	0,00
1	721100911	Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	18,00	542,27	0,00	18,00	18,00	542,27	
2	721171107	Potrubie kanal.z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	48,000	11,14	335,60	0,00	534,72	534,72	16 108,97	
3	721171109	Potrubie kanal. Z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	22,000	12,63	380,49	0,00	277,86	277,86	8 370,81	
4	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	30,000	14,39	433,51	0,00	431,70	431,70	13 005,39	
5	721171120PC	Potrubie kanal. REHAU SN 10 DN 110	m	18,000	20,90	629,63	0,00	376,20	376,20	11 333,40	
6	721171121PC	Potrubie kanal. REHAU SN 10 DN 140	m	12,000	37,05	1 116,17	0,00	444,60	444,60	13 394,02	
7	721171122PC	Potrubie kanal. REHAU SN 10 DN 160	m	2,000	45,60	1 373,75	0,00	91,20	91,20	2 747,49	
8	721173204	Potrubie kanal z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	2,000	8,62	259,69	0,00	17,24	17,24	519,37	
9	721173205	Potrubie kanal z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	m	12,000	8,53	256,97	0,00	102,36	102,36	3 083,70	
10	721173206	Potrubie kanal zPVC rúr pripojovacie D 63x1,8	m	2,000	9,50	286,20	0,00	19,00	19,00	572,39	
11	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	ks	10,000	1,57	47,30	0,00	15,70	15,70	472,98	
12	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	ks	9,000	1,74	52,42	0,00	15,66	15,66	471,77	
13	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	ks	4,000	2,57	77,42	0,00	10,28	10,28	309,70	
14	72122PC1	Zápachové uzávery podlahové HL310NPr DN75	ks	3,000	44,42	1 338,20	133,26	0,00	133,26	4 014,59	
15	72122PC1b	Zápachové uzávery podlahové HL310 NG	ks	6,000	60,21	1 813,89	361,26	0,00	361,26	10 883,32	
16	72122PC21	Zápachové uzávery podlahové HL510NPr DN40/50	ks	2,000	35,26	1 062,24	70,52	0,00	70,52	2 124,49	
17	72122PC22	Zápachové uzávery podlahové HL310NPr DN110	ks	1,000	44,42	1 338,20	44,42	0,00	44,42	1 338,20	
18	721223406Pc	Zápachové uzávery sprchové HL512	ks	2,000	49,38	1 487,62	98,76	0,00	98,76	2 975,24	
19	72127PC1	Ventilačné hlavice novodurové HL810 DN 100	ks	2,000	25,65	772,73	51,30	0,00	51,30	1 545,46	
20	72127PC3	Ventilačné hlavice novodurové HL 807 DN 75	ks	1,000	22,80	686,87	22,80	0,00	22,80	686,87	
21	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	148,000	0,49	14,76	0,00	72,52	72,52	2 184,74	
22	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	32,09	966,74	0,00	32,09	32,09	966,74	
		721-Vnútorná kanalizácia spolu					**782,32**	**2 459,13**	**3 241,45**	**97 651,92**	**0,000**
		722-Vnútorný vodovod					562,38	4 092,15	4 654,53	140 222,37	
23	722130212	Potrubie vod.z oceľ.rúrok závit.pozink.11 353 DN 20	m	54,000	9,71	292,52	0,00	524,34	524,34	15 796,27	

24	722130213	Potrubie vod.z oceľ.rúrok závit.pozink.11 353 DN 25	m	15,000	15,00	451,89	0,00	225,00	225,00	6 778,35		
25	722130214	Potrubie vod.z oceľ.rúrok závit.pozink.11 353 DN 32	m	51,000	16,36	492,86	0,00	834,36	834,36	25 135,93		
26	722130216	Potrubie vod.z oceľ.rúrok závit.pozink.11 353 DN 50	m	21,000	23,02	693,50	0,00	483,42	483,42	14 563,51		
27	722171211PC	Potrubie vodov.z rúrok PPR D 20/3,4 PN20	m	32,000	4,94	148,82	0,00	158,08	158,08	4 762,32		
28	722171212PC2	Potrubie vodov.z rúrok PPR D 25/4,2 PN20	m	28,000	6,08	183,17	0,00	170,24	170,24	5 128,65		
29	722171213PC2	Potrubie vodov.z rúrok PPR D 32/5,4 PN20	m	8,000	10,08	303,67	0,00	80,64	80,64	2 429,36		
30	722171216	Potrubie vodov. z rúrok rPE D 63/6,7 /DN50/v zemi	m	2,000	12,11	364,83	0,00	24,22	24,22	729,65		
31	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	86,000	1,78	53,62	0,00	153,08	153,08	4 611,69		
32	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	43,000	1,89	56,94	0,00	81,27	81,27	2 448,34		
33	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	59,000	2,00	60,25	0,00	118,00	118,00	3 554,87		
34	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	21,000	2,31	69,59	0,00	48,51	48,51	1 461,41		
35	722190401	Prípojky vod.ocel.rúrky zav.poz.11353 upev.výpust. DN 15	ks	30,000	9,26	278,97	0,00	277,80	277,80	8 369,00		
36	722220111	Arm. vod. s 1 závitom,nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	ks	14,000	4,02	121,11	0,00	56,28	56,28	1 695,49		
37	722220121	Arm. vod. s 1 závitom,nástenka K 247 pre bateriu G 1/2x150mm	par	8,000	8,12	244,62	0,00	64,96	64,96	1 956,98		
38	722221135	Arm. vod. s 1 závitom,ventil výtokový KE 3T G 3/4	sub	3,000	1,74	52,42	0,00	5,22	5,22	157,26		
39	722224111	Arm. vod. s 1 závitom,kohút plniaci a vypuštací G 1/2	ks	1,000	2,17	65,37	0,00	2,17	2,17	65,37		
40	722224112	Arm. vod. s 1 závitom,kohút plniaci a vypuštací G 3/4	ks	2,000	2,36	71,10	0,00	4,72	4,72	142,19		
41	722231062	Arm. vod. s 2 závitmi,ventil spätný VE 3030 G3/4	ks	1,000	4,85	146,11	0,00	4,85	4,85	146,11		
42	722231064	Arm. vod. s 2 závitmi,ventil spätný VE 3030 G 5/4	ks	1,000	5,89	177,44	0,00	5,89	5,89	177,44		
43	722231163	Arm. vod. s 2 závitmi,ventil poistný priamy ON 137030 G 1	ks	1,000	8,08	243,42	0,00	8,08	8,08	243,42		
44	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	3,000	1,75	52,72	0,00	5,25	5,25	158,16		
45	551135PC1	Kohút goľový voda 1/2	ks	3,000	2,35	70,80	7,05	0,00	7,05	212,39		
46	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	2,78	83,75	0,00	27,80	27,80	837,50		
47	551135PC2	Kohút goľový voda 3/4	ks	10,000	3,30	99,42	33,00	0,00	33,00	994,16		
48	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	ks	2,000	2,78	83,75	0,00	5,56	5,56	167,50		
49	551135PC3	Kohút goľový voda 1	ks	2,000	6,63	199,74	13,26	0,00	13,26	399,47		
50	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	2,78	83,75	0,00	8,34	8,34	251,25		
51	551135364PC	Zabezpeč.armatúra BA-DN32	ks	1,000	339,15	10 217,23	339,15	0,00	339,15	10 217,23		
52	551135PC4	Kohút goľový voda 5/4	ks	2,000	9,17	276,26	18,34	0,00	18,34	552,51		
53	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	ks	1,000	4,33	130,45	0,00	4,33	4,33	130,45		
54	551135PC6	Kohút goľový voda 2	ks	1,000	23,69	713,68	23,69	0,00	23,69	713,68		
55	722254262	Požiarne prísl.,hadic.navij.NOHA typ B25/30 pod omietku 696x696x280mr	súb	1	269,47	8 118,05	0,000	269,47	269,47	8 118,05		
56	722262051	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. C prírub. skrutk. vertikál. DN 50	ks	2,000	28,83	868,53	0,00	57,66	57,66	1 737,07		
57	388214450PC	Vodomer na studenú úžitk.vodu Jm3-V/3	ks	1,000	25,78	776,65	25,78	0,00	25,78	776,65		

58	3882AO834	Vodomer domový MS-T XTN QN 10-88146904	ks	1,000	102,11	3 076,17	102,11	0,00	102,11	3 076,17	
59	722290226	Tlaková skúška vodov. potrubia závitového do DN 50	m	211,000	1,01	30,43	0,00	213,11	213,11	6 420,15	
60	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	211,000	0,65	19,58	0,00	137,15	137,15	4 131,78	
61	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	46,22	1 392,42	0,00	32,35	32,35	974,58	
		722-Vnútorný vodovod spolu					**562,38**	**4 092,15**	**4 654,53**	**140 222,37**	
		724-Strojné vybavenie					0,00	48,69	48,69	1 466,83	
62	724231125	Tlakomer pr. 100 typ 03382	súb	1,000	48,45	1 459,60	0,00	48,45	48,45	1 459,60	
63	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	0,48	14,46	0,00	0,24	0,24	7,23	
		724-Strojné vybavenie spolu					**0,00**	**48,69**	**48,69**	**1 466,83**	
		725-Zariaďovacie predmety					4 079,56	586,01	4 665,57	140 554,96	
64	725119109	Montáž splach. nádrži bez roh.ventila vysoko položené	súb	1,000	14,73	443,76	0,00	14,73	14,73	443,76	
65	551470330	Splachovač nádržkový T2454	ks	1,000	18,05	543,77	18,05	0,00	18,05	543,77	
66	725119305	Montáž záchodových mís kombinovaných	súb	3,000	22,95	691,39	0,00	68,85	68,85	2 074,18	
67	6423E0653	Klozet kombinačný LYRA 2423.4 242 arm Dual Flush,biely	súpra	3,000	102,60	3 090,93	307,80	0,00	307,80	9 272,78	
68	725129202	Montáž pisoárov keramických	súb	2,000	23,75	715,49	0,00	47,50	47,50	1 430,99	
69	6425C0203	Urinál odsavací GOLEM 4306.1,biela	ks	2,000	356,03	10 725,76	712,06	0,00	712,06	21 451,52	
70	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp.uzav.na skrutky	súb	10,000	19,66	592,28	0,00	196,60	196,60	5 922,77	
71	6421K0205	Umývadlo LYRA 55cm 1427.1 biele	ks	10,000	30,19	909,50	301,90	0,00	301,90	9 095,04	
72	725219406PC	Montáž očnej sprchy	súb	3,000	7,57	228,05	0,00	22,71	22,71	684,16	
73	551575100PC	Očná sprchaHA 7120 B	ks	3,000	526,61	15 864,65	1 579,83	0,00	1 579,83	47 593,96	
74	725229104	Montáž vaničiek diturvit.na pedikúru	súb	1,000	5,08	153,04	0,00	5,08	5,08	153,04	
75	5522H0101	Vanička pedikérna BERENIKA 5401.9,biela	ks	1,000	102,60	3 090,93	102,60	0,00	102,60	3 090,93	
76	725249104	Montáž sprchovej vaničky	súb	2,000	45,62	1 374,35	0,00	91,24	91,24	2 748,70	
77	5521B0302PC	Vaňička sprchovacia rohová 90x90 štvorec st.kvalita	ks	2,000	148,63	4 477,63	297,26	0,00	297,26	8 955,25	
78	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súb	1,000	18,05	543,77	18,05	0,00	18,05	543,77	
79	725339101	Montáž výleviek keramickej, liat. a i. hmoty bez výtok. armat. a splach. nádrže,	súb	1,000	17,83	537,15	0,00	17,83	17,83	537,15	
80	6427A0101	Výlevka MIRA - 5104.6biela	ks	1,000	150,89	4 545,71	150,89	0,00	150,89	4 545,71	
81	6427A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	ks	1,000	25,78	776,65	25,78	0,00	25,78	776,65	
82	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súb	8,000	3,43	103,33	0,00	27,44	27,44	826,66	
83	551400500	Ventil výtokový T 401 1/2 otočný spodný	ks	6,000	16,67	502,20	100,02	0,00	100,02	3 013,20	
84	551415PC	Ventil pisoárový tlačný PRESTO P12A	ks	2,000	28,66	863,41	57,32	0,00	57,32	1 726,82	
85	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súb	6,000	4,67	140,69	0,00	28,02	28,02	844,13	
86	551410600	Ventil rohový TE 67 1/2" vršok TE 13	ks	4,000	7,17	216,00	28,68	0,00	28,68	864,01	
87	551F00205	Ventil bat. s fil. roh.1/2x1/2-VP.00.FIL.015	ks	2,000	7,17	216,00	14,34	0,00	14,34	432,01	
88	725829201	Montáž batérií umýv. a drez.ostatných typov nást. chromov.	ks	6,000	5,29	159,37	0,00	31,74	31,74	956,20	
89	551431462	Batéria nástenná T 507MV 1/2*150mm s dlhým ramenom	ks	1,000	28,38	854,98	28,38	0,00	28,38	854,98	
90	551431642	Batéria umyvadlová jednopáková nástená G1/2-150 štandardná kvalita	ks	5,000	28,53	859,49	142,65	0,00	142,65	4 297,47	
91	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G1/2	ks	1,000	5,29	159,37	0,00	5,29	5,29	159,37	

92	551431743	Bateria drezová stoj. jednopáková do 1otvoru štandartná kvalita	ks	1,000	29,18	879,08	29,18	0,00	29,18	879,08	
93	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	ks	2,000	7,51	226,25	0,00	15,02	15,02	452,49	
94	551455240Pc	Bateria sprchová páková nástená G 1/2x150 štandart.kvalita	ks	2,000	28,66	863,41	57,32	0,00	57,32	1 726,82	
95	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	ks	7,000	7,20	216,91	50,40	0,00	50,40	1 518,35	
96	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	ks	7,000	8,15	245,53	57,05	0,00	57,05	1 718,69	
97	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	46,52	1 401,46	0,00	13,96	13,96	420,56	
		725-Zariaďovacie predmety spolu					**4 079,56**	**586,01**	**4 665,57**	**140 554,96**	
		72-ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE SPOLU					**5 424,26**	**7 185,98**	**12 610,24**	**379 896,09**	**0,000**
		73- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE					102,60	4,27	106,87	3 219,57	
		732-Strojovne					102,60	4,27	106,87	3 219,57	
98	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súb	1,000	3,10	93,39	0,00	3,10	3,10	93,39	
99	426106162	Cerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 25-40 B	ks	1,000	102,60	3 090,93	102,60	0,00	102,60	3 090,93	
100	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,100	1,06	31,93	0,00	1,17	1,17	35,25	
		732-Strojovne spolu					**102,60**	**4,27**	**106,87**	**3 219,57**	
		73- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE SPOLU					**102,60**	**4,27**	**106,87**	**3 219,57**	
		Práce a dodávky PSV spolu					**5 526,86**	**7 190,25**	**12 717,11**	**383 115,66**	**0,000**
		Za rozpočet celkom					**5 526,86**	**7 190,25**	**12 717,11**	**383 115,66**	

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa- nabíjacia stanica ev.zn. 5587 693
Objekt: 01 Nabíjacia stanica
Časť: Ústredné kúrenie
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava
Dátum: 16.6.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Práce a dodávky PSV					30 786,76	22 855,14	53 641,90	1 616 015,88	
			71-IZOLÁCIE									
			713-Izolácie tepelné					882,34	1 069,94	1 952,28	58 814,39	
1		713361221	Montáž tep. izolácie telies tvarovaných 1x doskami Armaflex	m2	1,000	8,23	247,94	0,00	8,23	8,23	247,94	
2		2724A0102	Doska izolačná K-FLEX ST,hr.10 mmSTDX 10210	m2	1,000	12,39	373,26	12,39	0,00	12,39	373,26	
3		713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN16	m	150,000	1,44	43,38	0,00	216,00	216,00	6 507,22	
4		713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN20	m	100,000	1,56	47,00	0,00	156,00	156,00	4 699,66	
5		713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN25	m	105,000	1,88	56,64	0,00	197,40	197,40	5 946,87	
6		713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN32	m	95,000	2,47	74,41	0,00	234,65	234,65	7 069,07	
7		713462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN40	m	5,000	2,60	78,33	0,00	13,00	13,00	391,64	
8		713462116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN50	m	45,000	2,77	83,45	0,00	124,65	124,65	3 755,21	
9		713462118	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr DN75	m	25,000	3,14	94,60	0,00	78,50	78,50	2 364,89	
10		713462140M11	Montáž tep. Izolácie potrubia skruž PE lepené DN 150-rozdeľovač DN120	m	2,000	8,23	247,94	0,00	16,46	16,46	495,87	
11		2723A0100	Izolácie hadicové K-FLEX EC v dĺžke 2m,hrúbka izolácie 6mm									
12		2723A0106	Izolacia hadicová K-Flex EC -pr..had.17mm - ECHX 06017	m	150,000	1,03	31,03	154,50	0,00	154,50	4 654,47	
13		2723A0108	Izolacia hadicová K-Flex EC -pr..had.22mm - ECHX 06022	m	100,000	1,19	35,85	119,00	0,00	119,00	3 584,99	
14		2723A0110	Izolacia hadicová K-Flex EC -pr..had.28mm - ECHX 06028	m	105,000	1,53	46,09	160,65	0,00	160,65	4 839,74	
15		2723A0112	Izolacia hadicová K-Flex EC -pr..had.35mm - ECHX 06035	m	95,000	1,80	54,23	171,00	0,00	171,00	5 151,55	
16		2723A0214	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.42mm-ECHX 09042	m	5,000	1,93	58,14	9,65	0,00	9,65	290,72	
17		2723A0216	Izolacia hadicová K-Flex EC -pr..had.48mm - ECHX 09048	m	45,000	2,77	83,45	124,65	0,00	124,65	3 755,21	
18		2723A0222	Izolacia hadicová K-Flex EC -pr..had.76mm - ECHX 09076	m	25,000	5,22	157,26	130,50	0,00	130,50	3 931,44	
19		998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	19,27	580,53	0,00	25,05	25,05	754,66	
			713-Izolácie tepelné spolu					**882,34**	**1 069,94**	**1 952,28**	**58 814,39**	
			71-IZOLÁCIE SPOLU					**882,34**	**1 069,94**	**1 952,28**	**58 814,39**	
			73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE									
			731- Kotolne					18 907,25	1 381,14	20 288,39	611 208,04	
20		731249211	Montáž kotlov ocel.rýchlovyhr.agr.bez prípr. TUV	súb	2,000	121,05	3 646,75	0,00	242,10	242,10	7 293,50	
21		484117760D89	Plynový nastenný konden.kotol VIESSMAN - VITODENS 300-výkon 60,1 l + regulácia Vitotronic 100+Vitotronic 333	ks	2,000	8 125,72	244 795,44	16 251,44	0,00	16 251,44	489 590,88	
22		484117760D90	VIESSMAN-VITODENS 300-dodatočné čerpadlo RS/7-3	ks	2,000	215,29	6 485,83	430,58	0,00	430,58	12 971,65	
23		484117760D91	VIESSMAN-neutralizačné zariadenie	ks	1,000	327,36	9 862,05	327,36	0,00	327,36	9 862,05	
24		484117760D94	Plyn.kotol-DYMOVOD-dn 160	m	2,600	111,60	3 362,06	290,16	0,00	290,16	8 741,36	
25		484117760D98	Prepojovacie príslušenstvo+konzola	ks	1,000	76,31	2 298,92	76,31	0,00	76,31	2 298,92	

26		731289112M01	MONTÁŽ komína trojzložkového nerez/ocel	m	6,500	61,74	1 859,98	0,00	401,31	401,31	12 089,87	
27		598948240D12	Komín trojzložkový DN 225/280	m	6,500	235,60	7 097,69	1 531,40	0,00	1 531,40	46 134,96	
28		731289112M02	MONTÁŽ dymovodu nerez/ocel	m	2,600	33,42	1 006,81	0,00	86,89	86,89	2 617,65	
29		484118130D88	KABEL-8m	ks	2,000	1,36	40,97	0,00	2,72	2,72	81,94	
30		998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	3,300	196,40	5 916,75	0,00	648,12	648,12	19 525,26	
			731- Kotolne spolu					**18 907,25**	**1 381,14**	**20 288,39**	**611 208,04**	
			732- Strojovne					5 375,46	1 144,23	6 519,69	196 412,18	
31		732111344M01	MONTÁŽ-kombi. rozdeľovača a zberača+hydraul.vyrovnávača	ks	1,000	616,28	18 566,05	0,00	616,28	616,28	18 566,05	
32		4846A0116D12	Hydraulický varovnávač dynamických tlakov,typ 2,DN 150/65,8m3/hod	ks	1,000	405,48	12 215,49	405,48	0,00	405,48	12 215,49	
33		4846A0116D16	Kombinovaný rozdelovač a zberač Racen RS KOMBI-modul100	m	1,700	264,12	7 956,88	449,00	0,00	449,00	13 526,57	
34		4846A0116D54	ELEKTRONICKÁ ÚPARAVA VODY EUV 65	ks	1,000	590,24	17 781,57	590,24	0,00	590,24	17 781,57	
35		4846B0156d01	Nádoba expanzná - magcontrol/doplnovanie/	ks	1,000	1 264,80	38 103,36	1 264,80	0,00	1 264,80	38 103,36	
36		732111344M05	MONTÁŽ-upavne vody + doplnovanie	ks	1,000	126,48	3 810,34	0,00	126,48	126,48	3 810,34	
37		732199100	Montáž orientačných štítkov	súb	12,000	2,64	79,57	0,00	31,68	31,68	954,39	
38		732199101	ORIENTAČNÉ ŠTÍTKY	súb	12,000	6,57	197,99	0,00	78,84	78,84	2 375,13	
39		484386170D16	Ohrievač zásobníkový VITOCELL-100,OBJEM 300L	ks	1,000	1 685,16	50 767,13	1 685,16	0,00	1 685,16	50 767,13	
40		732219301M01	Montáž ohrievačov vody stojatých	súb	1,000	168,52	5 076,83	0,00	168,52	168,52	5 076,83	
41		732219378M04	Montáž -expanzky	súb	1,000	24,30	732,06	0,00	24,30	24,30	732,06	
42		4846B0156	Nádoba expanzná Thermopress N 140/6 červená-7211400	ks	1,000	168,64	5 080,45	168,64	0,00	168,64	5 080,45	
43		732429111M	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súb	1,000	8,13	244,92	0,00	8,13	8,13	244,92	
44		732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súb	2,000	9,53	287,10	0,00	19,06	19,06	574,20	
45		4261A1111D01	Čerpadlo UPE 32-80 180-59586505	ks	1,000	297,17	8 952,54	297,17	0,00	297,17	8 952,54	
46		4261A1213D01	Čerpadlo UPS 25-60.230V	ks	1,000	165,29	4 979,53	165,29	0,00	165,29	4 979,53	
47		4261A1213D31	Čerpadlo UPS 32-55F, 230V/140W	ks	1,000	349,68	10 534,46	349,68	0,00	349,68	10 534,46	
48		998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,100	64,49	1 942,83	0,00	70,94	70,94	2 137,14	
			732- Strojovne spolu					**5 375,46**	**1 144,23**	**6 519,69**	**196 412,18**	
			733- Rozvod potrubia					0,00	10 433,81	10 433,81	314 328,96	
49		733111102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	m	6,000	9,45	284,69	0,00	56,70	56,70	1 708,14	
50		733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	365,000	9,60	289,21	0,00	3 504,00	3 504,00	105 561,50	
51		733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	115,000	11,02	331,99	0,00	1 267,30	1 267,30	38 178,68	
52		733111115	Potrubie z rúrok záv.bezoš. bežných v kotolni ,stroj.DN 25	m	105,000	13,66	411,52	0,00	1 434,30	1 434,30	43 209,72	
53		733111116	Potrubie z rúrok záv. Bezoš. Bežných v kotolni,stroj. DN 32	m	95,000	16,13	485,93	0,00	1 532,35	1 532,35	46 163,58	
54		733111117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. Bežných v kotolni,stroj. DN 40	m	5,000	18,62	560,95	0,00	93,10	93,10	2 804,73	
55		733111118	Potrubie z rúrok záv. Bezoš. Bežných v kotolni,stroj. DN 50	m	45,000	23,27	701,03	0,00	1 047,15	1 047,15	31 546,44	
56		733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	ks	88,000	3,08	92,79	0,00	271,04	271,04	8 165,35	
57		733113115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	ks	4,000	5,49	165,39	0,00	21,96	21,96	661,57	
58		733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. Pr. 76/3,2	m	25,000	31,62	952,58	0,00	790,50	790,50	23 814,60	
59		733190107	Tlaková skúška potrubia a oceľ. rúrok závitových do DN 40	m	685,000	0,35	10,54	0,00	239,75	239,75	7 222,71	
60		733190108	Tlaková skúška potrubia a oceľ.rúrok závitových do DN 50	m	45,000	0,43	12,95	0,00	19,35	19,35	582,94	
61		733190225	Tlaková skúška potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	25,000	0,49	14,76	0,00	12,25	12,25	369,04	
62		998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	102,90	3 099,97	0,00	144,06	144,06	4 339,95	

			733- Rozvod potrubia spolu					**0,00**	**10 433,81**	**10 433,81**	**314 328,96**	
			734- Armatúry.					**2 682,69**	**775,35**	**3 458,04**	**104 176,91**	
63		734209103	Montáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	ks	70,000	0,81	24,40	0,00	56,70	56,70	1 708,14	
64		4221A1302D02	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	ks	20,000	4,98	150,03	99,60	0,00	99,60	3 000,55	
65		734209112	Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 3/8	ks	12,000	2,38	71,70	0,00	28,56	28,56	860,40	
66		4223D1402	Uzáver vypúšťací guľový s uzáverom,mosadz,1/2" R608Y033	ks	50,000	3,20	96,40	160,00	0,00	160,00	4 820,16	
67		4223D1403	Uzáver vypúšťací guľový s uzáverom,mosadz,3/4" R608Y034	ks	2,000	5,13	154,55	10,26	0,00	10,26	309,09	
68		4225 E0105	Ventil regulačný 4217 GM STROMAX-GM -1 1/2"-1421705	ks	1,000	110,37	3 325,01	110,37	0,00	110,37	3 325,01	
69		4225 E0106	Ventil regulačný 4217 GM STROMAX-GM -2"-1421706	ks	1,000	163,68	4 931,02	163,68	0,00	163,68	4 931,02	
70		734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	1,000	2,38	71,61	0,00	2,38	2,38	71,70	
71		734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	5,000	3,16	95,20	0,00	15,80	15,80	475,99	
72		734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	2,000	3,74	112,67	0,00	7,48	7,48	225,34	
73		734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	1,000	4,81	144,91	0,00	4,81	4,81	144,91	
74		734209118	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 2	ks	1,000	5,75	173,22	0,00	5,75	5,75	173,22	
75		734209119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	ks	1,000	7,36	221,73	0,00	7,36	7,36	221,73	
76		4226B0605D07	Filter závitový so sitkom - G 2 1/2"	ks	1,000	30,38	915,23	30,38	0,00	30,38	915,23	
77		4228A0610D01	Klapka spätná závitová PN 16-G 1/2"	ks	1,000	3,58	107,85	3,58	0,00	3,58	107,85	
78		4228A0610D03	Klapka spätná závitová PN 16- G 1/2"	ks	5,000	7,30	219,92	36,50	0,00	36,50	1 099,60	
79		4228A0610D04	Klapka spätná závitová PN 16-G 5/4"	ks	2,000	10,61	319,64	21,22	0,00	21,22	639,27	
80		5512D0501	Hlavica termostatická HERZ"MINI"-1920038	ks	44,000	13,40	403,69	589,60	0,00	589,60	17 762,29	
81		5512D1601	Ventil HERZ-TS-90 priamy 3/8"-1772390	ks	44,000	11,97	360,61	526,68	0,00	526,68	15 866,76	
82		5512D2101	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5,priamy 3/8"-1392300	ks	44,000	7,71	232,27	339,24	0,00	339,24	10 219,94	
83		734209125	Montáž armatúr s troma závitmi G 1	ks	1,000	4,10	123,52	0,00	4,10	4,10	123,52	
84		4228A0610D40	3cestný zmiešavač ESBE TYP DN 25-,Kv=12	ks	1,000	53,20	1 602,70	53,20	0,00	53,20	1 602,70	
85		734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	ks	15,000	3,16	95,20	0,00	47,40	47,40	1 427,97	
86		734299120	Montáž kohúty guľové do DN 50	ks	16,000	5,75	173,22	0,00	92,00	92,00	2 771,59	
87		4223B0102	Kohút guľový OEM-KHR 15-05.50.515	ks	1,000	4,27	128,64	4,27	0,00	4,27	128,64	
88		4223B0103	Kohút guľový OEM-KHR 20-05.50.520	ks	1,000	5,60	168,71	5,60	0,00	5,60	168,71	
89		4223B0104	Kohút guľový OEM-KHR 25-05.50.525	ks	13,000	9,41	283,49	122,33	0,00	122,33	3 685,31	
90		4223B0105	Kohút guľový OEM-KHR 32-05.50.532	ks	8,000	11,97	360,61	95,76	0,00	95,76	2 884,87	
91		4223B0106	Kohút guľový OEM-KHR 40-05.50.540	ks	2,000	18,05	543,77	36,10	0,00	36,10	1 087,55	
92		4223B0107	Kohút guľový OEM-KHR 50-05.50.550	ks	2,000	27,63	832,38	55,26	0,00	55,26	1 664,76	
93		4223B0107D01	Kohút guľový OEM-KHR 65-05.50.550	ks	4,000	45,33	1 365,61	181,32	0,00	181,32	5 462,45	
94		734399124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	ks	7,000	7,60	228,96	0,00	53,20	53,20	1 602,70	
95		422726400	Slučka kondenzačná otočná 178069 20x1,5	ks	7,000	3,96	119,30	27,72	0,00	27,72	835,09	
96		734411121	Teplomery s ochranným púzdrom rohové typ 160 prev.B	ks	10,000	24,57	740,20	0,00	245,70	245,70	7 401,96	
97		734424912	Príslušenstvo tlakomerov,kohúty čapové K 70-181-716 M 20 x 1,5	ks	7,000	20,89	629,33	0,00	146,23	146,23	4 405,32	
98		4228A0610D21	Ploché šrobenie D 1"	ks	6,000	8,21	247,33	0,00	49,26	49,26	1 484,01	
99		734494213M3	Ostatné meracie armatúry,návarky s rúrk.závitom G1/2 pre jimky pre MaR	ks	2,000	5,01	150,93	10,02	0,00	10,02	301,86	
100		998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	34,49	1 039,05	0,00	8,62	8,62	259,69	
			734- Armatúry spolu					**2 682,69**	**775,35**	**3 458,04**	**104 176,91**	

			735- Vykurovacie telesá					2 166,52	4 996,71	7 163,23	215 799,47	
101		735159619	Montáž vyhr.telies oc.doskové jednoduché bez odvzd.KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	ks	8,000	24,69	743,81	0,00	197,52	197,52	5 950,49	
102		484520509	Teleso vyh.doskové jed.typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L500 Korad P 90	ks	1,000	40,87	1 231,25	40,87	0,00	40,87	1 231,25	
103		484520511	Teleso vyh.doskové jed.typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P 90	ks	6,000	44,37	1 336,69	266,22	0,00	266,22	8 020,14	
104		484520531	Teleso vyh.doskové jed.typ 11K s jed.konverk a krytmi H600 L800 Korad P90	ks	1,000	52,68	1 587,04	52,68	0,00	52,68	1 587,04	
105		735159639	Montáž vyhr.telies oc.doskové dvojité bez odvzd.KORAD-21K Hdo600 Ldo2000mm	ks	20,000	24,69	743,81	0,00	493,80	493,80	14 876,22	
106		484521019	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt.typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	ks	2,000	53,33	1 606,62	106,66	0,00	106,66	3 213,24	
107		484521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt.typ 21K s krytmi H600 L700 Korad P90	ks	3,000	64,16	1 932,88	192,48	0,00	192,48	5 798,65	
108		484521041	Teleso vyh.sodkové dvojité s 1xkonverkt.typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	ks	9,000	70,44	2 122,08	633,96	0,00	633,96	19 098,68	
109		484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt.typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	ks	2,000	94,07	2 833,95	188,14	0,00	188,14	5 667,91	
110		484521091	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt.typ 21K s krytmi H600 L1300 Korad P 90	ks	2,000	109,26	3 291,57	218,52	0,00	218,52	6 583,13	
111		484532201D01	Teleso vyh.doskové Korad P90 - ODVZDUŠNOVACIA ZÁTKA	ks	8,000	0,56	16,87	4,48	0,00	4,48	134,96	
112		484532201D02	Teleso vyh. Doskové Korad P 90- ZASLEPOVACIA ZÁTKA	ks	36,000	0,52	15,67	18,72	0,00	18,72	563,96	
113		484532201D03	Teleso vyh.doskové Korad P90- UCHYTOVACIA SADA	sada	30,000	3,70	111,47	111,00	0,00	111,00	3 343,99	
114		735159641	Montáž vyhr.telies oc.doskové dvojité bez odvzd.KORAD-21K Hdo900 Ldo2000mm	ks	4,000	24,69	743,81	0,00	98,76	98,76	2 975,24	
115		484531461	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt.typ 21K s krytmi H900 L600 Korad P90	ks	3,000	79,07	2 382,06	237,21	0,00	237,21	7 146,19	
116		484531481	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt.typ 21K s krytmi H900 L800 Korad P90	ks	1,000	95,58	2 879,44	95,58	0,00	95,58	2 879,44	
117		735223622	Register z rúrok hlad. do rámu DN 65 2-pram. dĺ. 2000mm	súb	1,000	171,12	5 155,16	0,00	171,12	171,12	5 155,16	
118		735223631	Register z rúrok hlad. do rámu DN 65 3-pram. dĺ. 1000mm	súb	1,000	123,14	3 709,72	0,00	123,14	123,14	3 709,72	
119		735223632	Register z rúrok hlad. do rámu DN 65 3-pram. dĺ. 2000mm	súb	4,000	246,26	7 418,83	0,00	985,04	985,04	29 675,32	
120		735223642	Register z rúrok hlad. do rámu DN 65 4-pram. dl. 2000mm	súb	2,000	316,20	9 525,84	0,00	632,40	632,40	19 051,68	
121		735223643	Register z rúrok hlad. do rámu DN 65 4-pram. dl. 3000mm	súb	4,000	370,14	11 150,84	0,00	1 480,56	1 480,56	44 603,35	
122		735223643M01	Register z rúrok hlad. do rámu DN 65 3-pram. dl. 3000mm	súb	2,000	306,28	9 226,99	0,00	612,56	612,56	18 453,98	
123		735228160	Tlakové skúšky registrov vodou pram. DN 65	m	129,000	0,69	20,79	0,00	89,01	89,01	2 681,52	
124		998735201	Presun hmôt pre vykur. Telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	70,50	2 123,88	0,00	112,80	112,80	3 398,21	
			735- Vykurovacie telesá spolu					**2 166,52**	**4 996,71**	**7 163,23**	**215 799,47**	
			73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE SPOLU					**29 131,92**	**18 731,24**	**47 863,16**	**1 441 925,56**	
			76- KONŠTRUKCIE									
			767- Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné					772,50	837,86	1 610,36	48 513,71	
125		767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	150,000	5,49	165,39	0,00	823,50	823,50	24 808,76	
126		553000005	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	150,000	5,15	155,15	772,50	0,00	772,50	23 272,34	

127		998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	15,96	480,81	0,00	14,36	14,36	432,61	
			767- Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné spolu					**772,50**	**837,86**	**1 610,36**	**48 513,71**	
			76- KONŠTRUKCIE SPOLU					**772,50**	**837,86**	**1 610,36**	**48 513,71**	
			78- DOKONČOVACIE PRÁCE									
			783- Nátery					0,00	2 216,10	2 216,10	66 762,23	
128		783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. dvojnásobné	m2	10,000	2,33	70,19	0,00	23,30	23,30	701,94	
129		783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. Základné	m2	10,000	0,50	15,06	0,00	5,00	5,00	150,63	
130		783424240	Nátery synt. Potrubia do DN 50 mm jednonás. 1x email + zákl.	m	730,000	1,49	44,89	0,00	1 087,70	1 087,70	32 768,05	
131		783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50 mm základné	m	730,000	0,49	14,76	0,00	357,70	357,70	10 776,07	
132		783425250	Nátery synt. potrubia do DN 100 mm jednonás. 1x email + zákl.	m	25,000	1,84	55,43	0,00	46,00	46,00	1 385,80	
133		783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100 mm základné	m	25,000	0,48	14,46	0,00	12,00	12,00	361,51	
134		783434240	Nátery chlórkauč. potrubia do DN 50 mm 1x email + zákl.	m	155,000	1,48	44,59	0,00	229,40	229,40	6 910,90	
135		783434740	Nátery chlórkauč. potrubia do DN 50 mm základný	m	155,000	0,40	12,05	0,00	62,00	62,00	1 867,81	
136		783435250	Nátery chlórkauč.potrubia do DN 100 mm 1x email + zákl.	m	150,000	2,08	62,66	0,00	312,00	312,00	9 399,31	
137		783435750	Nátery chlórkauč. potrubia do DN 100 mm základný	m	150,000	0,54	16,27	0,00	81,00	81,00	2 440,21	
			783- Nátery spolu					**0,00**	**2 216,10**	**2 216,10**	**66 762,23**	
			78- DOKONČOVACIE PRÁCE SPOLU					**0,00**	**2 216,10**	**2 216,10**	**66 762,23**	
			Práce a dodávky PSV SPOLU					**30 786,76**	**22 855,14**	**53 641,90**	**1 616 015,88**	
			OSTATNÉ					0,00	1 973,80	1 973,80	59 462,70	
138		999999905úk2	Vykurovacie skúšky - 72,0 hod	hod	72,000	9,00	271,13		648,00	648,00	19 521,65	
							0,00			0,00	0,00	
140		999999905úk7	Revizné správy, nastavenie Nox , Zaučenie obsluhy , spustenie kotlov	súb	1,000	1 325,80	39 941,05		1 325,80	1 325,80	39 941,05	
			OSTATNÉ SPOLU					**0,00**	**1 987,26**	**1 987,26**	**59 868,19**	
			Za rozpočet celkom					**30 786,76**	**24 828,94**	**55 615,70**	**1 675 478,58**	

Zákazka číslo: 1 6288 09-E01
Názov: KUCHYŇA NABIJACIA STANICA, ev.zn. 5587 693, E01-NABÍJACIA STANICA
OBJ. E01 - NABÍJACIA STANICA

Rekapitulácia

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	22 350,83 €
2. C21M - Elektromontáže (MAT. NOSNÝ)	28 869,81 €
3. Podružný materiál	
4. Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	
5. Presun dodávok	
CELKOM URN	**51 220,64 €**
B. HZS	
6. Hodinová zúčtovacia sadzba	1 350,50 €
CELKOM HZS	**1 350,50 €**
C. DODÁVKA ZARIADENÍ	
7. Dodávka zariadení (špecifikácie)	3 465,18 €
8. Doprava dodávok	
CELKOM DODÁVKA	**3 465,18 €**
D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
CELKOM VRN	
REKAPITULÁCIA CELKOM	**56 036,32 €**

C21M - Elektromontáže

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	210010004	Rúrka ohyb. el. inšt. typ 23 29 mm (PO)	50,00	m	0,78	39,00
2.	210010131	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT25 (IES), vč. príslušenstva	420,00	m	1,19	499,80
3.	210010132	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT32 (IES), vč. príslušenstva	280,00	m	1,31	366,80
4.	210010134	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT40 (IES), vč. príslušenstva	30,00	m	1,41	42,30
5.	210010135	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT50 (IES), vč. príslušenstva	20,00	m	1,52	30,40
6.	210010136	Ohybná izolačná rúrka z PE typ: FXKVR110 (IES)	15,00	m	2,29	34,35
7.	210010301	Krabica prístrojová (KP68;KP67/1) bez zapojenia	37,00	ks	0,93	34,41
8.	210010311	Krabica odbočná s viečkom KO 68 (1901) kruh. bez zapojenia	32,00	ks	1,95	62,40
9.	210010313	Krabica odbočná s viečkom (KO 125) štvorcová bez zapojenia	8,00	ks	2,38	19,04
10.	210010321	Krabica rozbočovacia s viečkom KR 68 (1903) kruhová vr. zap.	55,00	ks	4,01	220,55
11.	210010351	Krabicová rozvodka "ACIDUR", typ: 6455-11 do 4 mm2	158,00	ks	6,94	1 096,52
12.	210010367	Inštalačná krabica na povrch pre zásuvky ŠK a T typ: NIKO 85x85x37mm v prevedení PR20	18,00	ks	10,32	185,76
13.	210010431	Inštalačná krabica typ: AK80T (IES), vr. zap.	4,00	ks	5,86	23,44
14.	210010432	Inštalačná krabica typ: AK100T (IES), vr. zap.	2,00	ks	6,29	12,58
15.	210010503	Pripojovacia svorkovnica, typ: OBO 1808	2,00	ks	4,40	8,80
16.	210010503	Montáž hlavnej uzemňovacej svorkovnice HUS typ: OBO 1809	1,00	ks	4,99	4,99
17.	210020251	Káblový rošt š. 150 mm - výroba + montáž	412,00	m	4,74	1 952,88
18.	210020251	Káblový rošt š. 200 mm - výroba + montáž	126,00	m	4,74	597,24
19.	210020252	Káblový rošt š. 300 mm - výroba + montáž	240,00	m	5,18	1 243,20
20.	210020653	Nosná konštr. pre zariadenie o váhe do 50 kg	10,00	ks	8,61	86,10
21.	210100251	Ukončenie kábla zmršťovacou zákl. do 4x10 mm2	61,00	ks	3,16	192,76
22.	210100258/P	Káblová forma pre 0,5mm do 5x2 mm2	44,00	ks	11,00	484,00
23.	210100652	Koncovka teplomzmraštiteľná HCZ4-35/150, do 4x150mm2	2,00	ks	45,53	91,06
24.	210110000	Montáž 2-rámika, 4-rámika	25,00	ks	0,11	2,75
25.	210110001	Vypínač jednopólový polozapustený 10A, 250V, IP20 - č. 1	6,00	ks	1,33	7,98
26.	210110001	Vypínač do vlhka (na povrch) 10A, 250V, IP55 - č. 1	22,00	ks	2,74	60,28
27.	210110003	Sériový prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20 - č. 5	10,00	ks	1,51	15,10
28.	210110023	Sériový prepínač do vlhka (na povrch) 10A, 250V, IP55 - č. 5	23,00	ks	3,36	77,28
29.	210110004	Striedavý prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20 - č. 6	4,00	ks	1,51	6,04
30.	210110024	Striedavý prepínač do vlhka (na povrch) 10A, 250V, IP55 - č. 6	30,00	ks	3,36	100,80
31.	210110005	Krížový prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20 - č. 7	1,00	ks	3,11	3,11
32.	210110025	Krížový prepínač do vlhka (na povrch) 10A, 250V, IP55 - č. 7	1,00	ks	1,70	1,70
33.	210110512	Vačkový spínač - prepínač sietí v PVC - skrini 25A, 400V, IP54, typ: S25JPU, vyhotovenie 006	4,00	ks	6,94	27,76
34.	210111021	Zásuvka (biela) domová polozapustená 10/16A, 250V, IP20	9,00	ks	3,81	34,29
35.	210111022	Zásuvka (biela) dvojitá polozapustená 10/16A, 250V, IP20	16,00	ks	4,34	69,44
36.	210111022	Zásuvka (krémová) dvojitá polozapustená 10/16A, 250V, IP20	7,00	ks	4,34	30,38
37.	210111023	Zásuvka do vlhka (na povrch) 10/16A, 250V, IP55	40,00	ks	4,15	166,00
38.	210111031	Telefónna zásuvka štvorpólová typ: TZU-A/4bn	10,00	ks	5,57	55,70
39.	210111032	Dátová zásuvka typ: 1xRJ45 UTP	12,00	ks	7,28	87,36
40.	210111061	Zásuvka nástenná 16A, 400V, IP54, typ: CZ 1653H	8,00	ks	5,20	41,60
41.	210111063	Zásuvka nástenná 63A, 400V, IP54, typ: CZ 6353H	2,00	ks	5,28	10,56
42.	210120102	Nožové patróny do 500V	3,00	ks	0,14	0,42
43.	210140201	Bezpečnostné tlačítko v PVC skrinke, IP65, LEGRAND-SIGNIS, (červené)	1,00	ks	3,58	3,58
44.	210140431	Stop tlačítko s aretovanou polohou, typ: XAL-K 174 (Schneider)	4,00	ks	27,38	109,52
45.	210140432	Dvojtlačítko so signálkou v skrinke z plastu 230V, 50Hz, IP44	2,00	ks	32,65	65,30
46.	210190002	Montáž rozvodnice "RK" do 50 kg	1,00	ks	8,89	8,89
47.	210190052	Montáž skriňového rozvádzača "RH" za 1 pole do 300kg	1,00	ks	55,33	55,33
48.	210190122	Zásuvková skriňa 400/230/24//16/16/10A, IP44, Typ:Mi-76111	1,00	ks	39,06	39,06
49.	210201001	Montáž žiarivkového svietidla (všeobecne)	214,00	ks	8,89	1 902,46
50.	210220021	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm v zemi vr. svoriek; prepojov	280,00	m	0,78	218,40
51.	210220101	Zvodový vodič FeZn o 8mm vrátene podpier	350,00	m	5,11	1 788,50
52.	210220231	Zachytávacia tyč do 3m dĺžky na stojane malého; veľk.	2,00	ks	8,25	16,50
53.	210220301	Svorky hromozvodové do 2 skrutiek (SS, SO, SP1, SR 03)	107,00	ks	2,59	277,13
54.	210220302	Svorky hromozvodové nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	105,00	ks	3,62	380,10
55.	210220321	Svorka na potrubie "Bernard" vrátane pásky (bez vodič.)	66,00	ks	2,72	179,52
56.	210220361	Tyčový zemnič vr. zarazenia do zeme a prípoj. do 2m	12,00	ks	14,96	179,52
57.	210220401	Označenie zvodu štítkom z PVC	6,00	ks	1,85	11,10
58.	210800546	CY 4 mm2 zelenožltý (PU)	550,00	m	0,93	511,50
59.	210800547	CY 6 mm2 zelenožltý (PU)	100,00	m	0,93	93,00
60.	210800550	CY 25 mm2 zelenožltý (PU)	320,00	m	0,93	297,60
61.	210810041	CYKY-CYKYm 2x1,5 mm2 750V (PU)	440,00	m	0,93	409,20
62.	210810045	CYKY-CYKYm 3x1,5 mm2 750V (PU)	1 750,00	m	0,93	1 627,50
63.	210810046	CYKY-CYKYm 3x2,5 mm2 750V (PU)	1 580,00	m	0,93	1 469,40

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
64.	210810049	CYKY 4x1,5 mm2 750V (PU)	20,00	m	0,93	18,60
65.	210810055	CYKY 5x1,5 mm2 750V (PU)	380,00	m	0,93	353,40
66.	210810056	CYKY 5x2,5 mm2 750V (PU)	340,00	m	0,93	316,20
67.	210810057	CYKY 5x4 mm2 750V (PU)	300,00	m	0,98	294,00
68.	210810057	CYKY 5x6 mm2 750V (PU)	20,00	m	0,98	19,60
69.	210810057	CYKY 5x10 mm2 750V (PU)	180,00	m	0,98	176,40
70.	210810112	CYKY 3x70+50 mm2 1kV (PU)	20,00	m	1,95	39,00
71.	210850162	Telefónny kábel typ: SYKFY 2x2x0,5 mm	450,00	m	0,93	418,50
72.	210850164	Dátový kábel tr. 5, UTP 4x2x0,5mm	450,00	m	0,93	418,50
73.	210850207	Signálny kábel typ: TCEKFE 12x2x1 mm	200,00	m	0,98	196,00
74.	210900512	AY 4 mm2 čierny (TR)	750,00	m	0,47	352,50
75.	211010010	Vyvrtanie diery a osad.hmožd. do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM8	2 366,00	ks	0,83	1 963,78
76.	210140463	Ovládač tlač. zapín. 1/0So s orient. dútnavkou	3,00	ks	4,77	14,31
					Cena spolu:	22 350,83

Materiály

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	156141-01403	Zvodný vodič FeZn o 8mm	350,00	m	0,79	276,50
2.	2863DO-00224	Hmoždinka HM 8	2 366,00	ks	0,83	1 963,78
3.	341115-02949	CYKY 3x70+50 mm2	20,00	m	21,61	432,20
4.	341116-02962	CYKY 5x4 mm2	300,00	m	1,79	537,00
5.	341116-02970	CYKY 5x6 mm2	20,00	m	2,57	51,40
6.	341116-02971	CYKY 5x10 mm2	180,00	m	4,30	774,00
7.	341151-02001	AY 4mm2 čierny	750,00	m	0,47	352,50
8.	341158-02940	CYKY 4x1,5 mm2	20,00	m	0,59	11,80
9.	341158-02960	CYKY 5x1,5 mm2	380,00	m	0,72	273,60
10.	341158-02961	CYKY 5x2,5 mm2	340,00	m	1,14	387,60
11.	341158-33896	CYKY 2x1,5 mm2	440,00	m	0,34	149,60
12.	341158-33912	CYKY 3x1,5 mm2	1 750,00	m	0,45	787,50
13.	341158-33916	CYKY 3x2,5 mm2	1 580,00	m	0,71	1 121,80
14.	341210-46014	Telefónny kábel typ: SYKFY 2x2x0,5 mm	450,00	m	0,22	99,00
15.	341235-46031	Signálny kábel typ: TCEKFE 12x2x1 mm	200,00	m	3,74	748,00
16.	341407-46016	Dátový kábel tr. 5 UTP 4x2x0,5mm/EN50173/1995	450,00	m	0,22	99,00
17.	341408-02805	Cu 4 mm2 (zelenožltý)	550,00	m	0,34	187,00
18.	341408-02809	CY25 mm2 (zelenožltý)	320,00	m	2,26	723,20
19.	341408-33746	CY6 mm2 zelenožltý	100,00	m	0,51	51,00
20.	345133-00342	Inštalačná krabica typ: AK80T (IES)	4,00	ks	2,00	8,00
21.	345133-00343	Inštalačná krabica typ: AK100T (IES)	2,00	ks	2,20	4,40
22.	345133-00348	Inštalačná krabica na povrch pre zásuvky ŠK (12xkrémová) a T (6xbiela) typ: NIKO 85x85x37mm	18,00	ks	1,32	23,76
23.	345172-00360	Zásuvka na povrch 10/16A, 250V, IP55 typ: NIKO-HYDRO 55	20,00	ks	9,79	195,80
24.	345172-00360	Zásuvka na povrch pre PC 10/16A, 250V, IP55 typ: NIKO-HYDRO 55	20,00	ks	9,79	195,80
25.	345300-00333	Vypínač jednopólový, 10A,250V,typ: NIKO-PR20-č.1	6,00	ks	3,95	23,70
26.	345313-00334	Vypínač sériový, 10A,250V,typ: NIKO-PR20-č.5	10,00	ks	5,33	53,30
27.	345325-00335	Vypínač striedavý, 10A, 250V, typ: NIKO-PR20-č. 6	4,00	ks	4,16	16,64
28.	345328-00337	Vypína krížový, 10A, 250V, typ: NIKO-PR20-č. 7	1,00	ks	5,84	5,84
29.	345331-00339	Tlačítkový ovládač so signálkou 10A,250V, typ: NIKO-PR20-07-000	3,00	ks	5,62	16,86
30.	345401-00359	Zásuvka (biela) dvojitá vodorovná 10/16A, 250V, typ: NIKO-PR20-07-331-02	16,00	ks	6,93	110,88
31.	345401-00359	Zásuvka (krémová) dvojitá vodorovná 10/16A, 250V, typ: NIKO-PR20-07-331-02	7,00	ks	6,93	48,51
32.	345401-00775	Zásuvka (biela) domová 10/16A, 250V, NIKO-PR20-07-331-01	9,00	ks	3,47	31,23
33.	345411-01402	Uzemňovací pásik FeZn 30/4mm	280,00	m	1,79	501,20
34.	345483-00768	Telefónna zásuvka štvorpólová typ: TZU-A/4BN	10,00	ks	6,35	63,50
35.	345483-00768	Dátová zásuvka typ: 1xRJ45 UTP (Niko)	12,00	ks	7,89	94,68
36.	34552A-00343	2-rámik vodorovný biely typ: NIKO-PR20-32-768	17,00	ks	1,47	24,99
37.	34552A-00345	4-rámik vodorovný biely typ: NIKO-PR20-32-764	8,00	ks	4,23	33,84
38.	345530-00351	Vypínač 1-pólový 10A, 250V, IP55, typ: NIKO-HYDRO 55-č. 1	22,00	ks	10,25	225,50
39.	345530-00352	Vypínač sériový, 10A,250V, IP55 typ: NIKO-HYDRO 55-č.5	23,00	ks	14,78	339,94
40.	345530-00353	Vypínač striedavý, 10A, 250V, IP55, typ: NIKO-HYDRO 55-č. 6	30,00	ks	12,02	360,60
41.	345530-00354	Vypínač krížový, 10A, 250V, IP55, typ: NIKO-HYDRO 55-č. 7	1,00	ks	15,58	15,58
42.	345600-00300	Krabica prístrojová KP67/1	37,00	ks	0,16	5,92
43.	345600-00302	Krabica KU68(1902)	32,00	ks	0,20	6,40
44.	345611-00311	Krabica KO 125	8,00	ks	2,07	16,56
45.	345620-00304	Krabica KR 68	55,00	ks	2,00	110,00
46.	345621-00312	Krabica "ACIDUR", typ: 6455-11 (IP66)	158,00	ks	3,85	608,30
47.	345670-00004	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS (typ: OBO 1809)	1,00	ks	4,99	4,99
48.	345670-00081	Pripojovacia svorkovnica (OBO-1808)	2,00	ks	4,40	8,80
49.	345700-00205	Trubka ohybná toy o 29mm, typ:2329	50,00	m	0,56	28,00
50.	345700-00243	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT25 (IES), vč. príslušenstva	420,00	m	0,51	214,20
51.	345700-00244	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT32 (IES), vč. príslušenstva	280,00	m	0,78	218,40
52.	345700-00245	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT40 (IES), vč. príslušenstva	30,00	m	1,16	34,80
53.	345700-00246	Pevná izolačná rúrka z PE typ: HFT50 (IES), vč. príslušenstva	20,00	m	1,91	38,20
54.	345700-00247	Ohybná izolačná rúrka z PE typ: FXKVR110 (IES)	15,00	m	2,29	34,35
55.	3482EO-01001	Svietidlo 2x36W, IP65, typ: TORNADO PT-PX 236 "A"	55,00	ks	29,72	1 634,60
56.	3482EO-01002	Svietidlo 1x18W, IP65, typ: TORNADO PT-PX 118 "B"	2,00	ks	17,24	34,48
57.	3482EO-01003	Svietidlo 2x18W, IP65, typ:TORNADO PT-PX 218 "C"	70,00	ks	20,76	1 453,20
58.	3482EO-01004	Svietidlo 2x18W, VVG, IP44, typ: RA.PS29.211.T135.VVG "D"	4,00	ks	39,53	158,12
59.	3482EO-01005	Svietidlo 2x18W, EVG, IP44, typ: RA.PS29.211.T135.EVG "E"	11,00	ks	56,31	619,41
60.	3482EO-01006	Svietidlo 2x13W, EVG,IP20, typ: RA.S24.212.T2.EVG "F"	9,00	ks	55,00	495,00
61.	3482EO-01007	Svietidlo 2x18W, EVG, IP20, typ: RA.S24.213.T3.EVG "F1"	2,00	ks	56,10	112,20
62.	3482EO-01008	Svietidlo 1x18W, EVG, IP20, typ: RA.S24.211.T2.EVG "G"	4,00	ks	53,35	213,40
63.	3482EO-01009	Svietidlo 2x18W, EVG, IP44, typ: RA.PS29.211.T135.EVG "H"	8,00	ks	56,32	450,56
64.	3482EO-01010	Svietidlo 4x18W, EVG, IP20, typ: RA.PMR-ASN T8 418 DARKL.EVG "J"	11,00	ks	72,67	799,37
65.	3482EO-01011	Svietidlo 1x18W,VVG, IP20, typ: RA.S24.211.T2.VVG "K"	4,00	ks	39,33	157,32
66.	3482EO-01012	Svietidlo 2x13W, EVG, IP44, typ: RA.PS24.212.T2.EVG "L"	10,00	ks	55,00	550,00
67.	3482EO-01013	Svietidlo 1x13W, IP20, typ: LUMINESTRA 13W "L1"	1,00	ks	65,45	65,45
68.	3482EO-01014	Svietidlo 4x18W, IP20, typ: RA.PMR-ASN T8 418 DARKL.EVG/MAT "M"	3,00	ks	66,00	198,00
69.	3488LO-01015	Svietidlo NO 1x18W, IP65, typ: ZORKA 8W "N"	19,00	ks	49,29	936,51
70.	35411-01409	Upevňovacia tyč JP20	2,00	ks	7,69	15,38

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
71.	354121-01421	Držiak upevňovač tyče DJ2 stojanový na ploché strechy	4,00	ks	2,54	10,16
72.	354131-01574	Podpera PV 15	350,00	ks	1,09	381,50
73.	354131-01590	Podpera PV 23	350,00	ks	0,51	178,50
74.	354161-01421	Svorka SJ 02	2,00	ks	1,30	2,60
75.	354161-01422	Svorka SS	48,00	ks	0,53	25,44
76.	354161-01423	Svorka SK	88,00	ks	0,77	67,76
77.	354161-01424	Svorka SP 1	53,00	ks	0,54	28,62
78.	354161-01466	Svorka SZ	8,00	ks	1,41	11,28
79.	354161-01469	Svorka ST 10	9,00	ks	2,00	18,00
80.	354161-01487	Svorka SR 02	105,00	ks	0,72	75,60
81.	354161-01488	Svorka SO	6,00	ks	0,98	5,88
82.	354358-01610	Koncovka teplomzmraštiteľná HCZ4-35/150, do 4x150 mm2	2,00	ks	13,01	26,02
83.	354410-01562	Označovací štítok na zvod	6,00	ks	1,85	11,10
84.	354419-01494	Svorka "BERNARD"	66,00	ks	0,56	36,96
85.	354904-01556	Tyčový zemnič ZT 04 (l=2m)	12,00	ks	13,88	166,56
86.	358110-00776	Zásuvka nástenná 16A,400V,IP44, typ: CZ 1653 H	8,00	ks	3,98	31,84
87.	358110-00778	Zásuvka nástenná 63A,400V, IP44, typ: CZ 6353 H	2,00	ks	24,06	48,12
88.	358116-00639	Vačkový spínač-prepínač sietí v kryte z plastu 25A,400V,50Hz., typ: S25JPU, vyhotovenie 006	4,00	ks	16,30	65,20
89.	358135-00820	Vypínacie tlačítko v PVC-skrini, IP65 (LEGRAND-SIGNIS),červené	1,00	ks	41,95	41,95
90.	358135-00944	Stop tlačítko s aretovanou polohou, typ: XAL-K 174, IP65 (Schneider), červené	4,00	ks	27,38	109,52
91.	358137-00944	Dvojtlačítko so signálkou v skrinke z plastu 230V,50Hz, IP44	2,00	ks	32,65	65,30
92.	358570-00917	Poistka PN1/125A, gG	3,00	ks	3,43	10,29
93.	553000-04100	Fe profil U 40	30,00	kg	1,85	55,50
94.	921AN3-00055	Rošt RII-1, š. 150mm	412,00	m	8,38	3 452,56
95.	921AN3-00055	Rošt RII-2, š. 200mm	126,00	m	9,30	1 171,80
96.	921AN3-00056	Rošt RII-3, š. 300mm	240,00	m	8,87	2 128,80
					Cena spolu:	28 869,81

Dodávky zariadení (špecifikácie)

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	357000-00001	Rozvádzač "RH" skriňový (1 pole)	1,00		2 845,55	2 845,55
2.	357000-00002	Rozvodnica "RK", typ: FKV-07-FR55-H-2/36	1,00		494,18	494,18
3.	357401-00003	Zásuvková rozvodnica 400/230/24V//16/16/10A, IP44, typ: Mi-76111	1,00		125,45	125,45
					Cena spolu:	3 465,18

Práce v HZS

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.		Odpojenie od napätia a naviac práce	85,00	hod.	7,30	620,50
2.		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	100,00	hod.	7,30	730,00
					Cena spolu:	1 350,50

Zákazka číslo: 1 6288 09-RH
Názov: Kuchyňa-Nabíjacia stanica, ev. zn. 5587 693, E01-Nabíjacia stanica-RH
Objekt 01-Nabíjacia stanica

VC 7/32 - Rozvádzače

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	A-2102-1	Skriňový rozvádzač 800/2200/400mm (dvere, zákryty, zbernice)	1,00	ks	483,82	483,82
2.	C-1102-1	Prepínač Z-DSU2-102 (Moeller)	5,00	ks	60,45	302,25
3.	E-2001-1	Istič jednopólový do 20A - PL7-B10/1, 10A	9,00	ks	6,71	60,39
4.	E-2003-1	Istič jednopólový 25A, PL7-B6/1, 6A	6,00	ks	7,63	45,78
5.	E-2003-1	Istič jednopólový 25A, PL7-B16/1, 16A	18,00	ks	6,71	120,78
6.	E-2010-1	Istič trojpólový do 20A - PL7-B10/3, 10A	1,00	ks	21,41	21,41
7.	E-2011-1	Istič trojpólový 63A - PL7-C32/3, 32A	1,00	ks	29,96	29,96
8.	E-2011-1	Istič trojpólový 25A - PL7-B20/3, 20A	1,00	ks	24,38	24,38
9.	E-2011-1	Istič trojpólový 25A - PL7-C16/3, 16A	2,00	ks	23,17	46,34
10.	E-2011-1	Istič trojpólový 25A - PL7-B16/3, 16A	3,00	ks	21,41	64,23
11.	E-2011-1	Istič trojpólový 25A - PL7-C10/3, 10A	2,00	ks	23,17	46,34
12.	E-2011-1	Istič trojpólový 25A - PL7-C16/3, 16A	2,00	ks	23,17	46,34
13.	E-2013-1	Istič trojpólový 50A - PL7-C50/3, 50A	2,00	ks	71,89	143,78
14.	E-2050-1	Istič trojpólový PLHT-B100/3, 100A	1,00	ks	123,71	123,71
15.	E-4003-1	Tlmivka "HAKEL", typ: PI-L63	2,00	ks	62,79	125,58
16.	E-4012-1	Zvodič prepätia "HAKEL", typ: PDF 16	4,00	ks	104,82	419,28
17.	E-4041-1	Bleskoistka pre vyrovnanie potenciálu "HAKEL", typ: GAP 20C	1,00	ks	41,64	41,64
18.	E-4051-1	Zvodič prepätia "HAKEL", typ: SPC 1-TNC 60	3,00	ks	125,25	375,75
19.	F-0230-1	Stykač do 40A, 400V, typ: Z-SCH 230/25-31 (Moeller)	5,00	ks	29,20	146,00
20.	G-7161-1	Signálka Z-EL/G230, 230V (Moeller)	4,00	ks	9,08	36,32
21.	I-9050-1	Elektromer 3-fázový, ET424z, 30-120A	1,00	ks	141,47	141,47
					Cena spolu:	2 845,55

Zákazka číslo: 1 6288 09-RK
Názov: Kuchyňa-Nabíjacia stanica, ev. zn. 5587 693, E01-Nabíjacia stanica-RK
Rozvodnica "RK"

VC 7/32 - Rozvádzače

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	A-6146-0	Rozvodnica nástenná "RK", typ:FKV-07-FR55-H-2/36	1,00	ks	144,37	144,37
2.	C-1531-1	Vypínač trojpólový 32A, 400V, typ: Z-SE-32/3	1,00	ks	18,99	18,99
3.	E-2001-1	Istič jednopólový do 20A - PL7-B10/1, 10A	5,00	ks	6,10	30,50
4.	E-2001-1	Istič jednopólový do 20A - PL7-B6/1, 6A	1,00	ks	6,94	6,94
5.	E-2001-1	Istič jednopólový do 20A - PL7-B16/1, 16A	1,00	ks	6,10	6,10
6.	E-2010-1	Istič trojpólový do 20A - PL7-B16/3, 16A	1,00	ks	19,46	19,46
7.	E-2011-1	Istič trojpólový 25A - PL7-B25/3 + Z-ASA/230+ZP-NHK	1,00	ks	23,08	23,08
8.	E-4011-1	Zvodič prepätia "HAKEL", typ: PDF 8	2,00	ks	70,60	141,20
9.	E-4012-1	Zvodič prepätia "HAKEL", typ: PDF 16	1,00	ks	95,29	95,29
10.	G-7161-1	Signálka Z-L/G, 230V (Moeller)	1,00	ks	8,25	8,25
					Cena spolu:	494,18

Akcia: **KUCHYŇA - NS, EV. Č. 55 87 693**
ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA

Rozpočet

CÚ 2009, bez DPH

1. Dodávka		
	Doprava 3,6%	195,02 €
	Dodávka spolu	**5 612,20 €**
2. Montáž		
	PPV 6%	336,65 €
	Presun 1% z D	54,17 €
	Montáž spolu	**6 001,73 €**
Hl. XI.		
	Kompletizácia a programovanie systému	
	35 hod. á 13,00 €	**455,00 €**
	Odborné skúšky	
	25 hod. á 13,00 €	**325,00 €**
	Oživenie systému a odovzdanie do prevádzky	
	25 hod. á 13,00 €	**325,00 €**
	Projekt skutočného vyhotovenia, manuál, zaškolenie obsluhy	
	25 hod. á 13,00 €	**325,00 €**
	Celkom:	**13 043,93 €**

1. Dodávka

Ponukový cenník výrobcu zariadenia Schrack Seconet

P. č.	Typ	Popis zariadenia	Počet	M. j.	Jedn. cena	Spolu (EUR)
1.	AB1215	Akumulátor 12V / 17Ah	2	ks	54,55	109,10
2.	OP320A	Opticko-dymový hlásič krytie IP54	23	ks	70,25	1 615,75
3.	HI320A	Teplotný hlásič	1	ks	63,53	63,53
4.	OH320A	Multisenzorový hlásiť	5	ks	76,97	384,85
5.	SOA322	Podložka pod pätícu	21	ks	3,02	63,42
6.	SO320	Pätica pre automatické hlásiče	28	ks	4,99	139,72
7.	MT320A	Tlačidlový hlásič	6	ks	51,52	309,12
8.	MTA320	Podložka pod MT	6	ks	0,02	0,12
9.	DMZ1194	Náhradné sklíčko pre MT	1	ks	0,61	0,61
10.	STI6535	Kryt pre MT - IP65	2	ks	14,55	29,10
11.	FL/R/R/D	Siréna s blikačom	1	ks	8,84	8,84
12.	FC 330A-1	Ústredňa 2 kruhy so zdrojom	1	ks	2 419,87	2 419,87
13.	FCA235	SW lokalizácia - SK	1	ks	157,60	157,60
14.	TD101	Telef. komunikátor	1	ks	102,73	102,73
15.		Nálepky na zariadenie	35	ks	0,02	0,70
16.		Napájač pre TD100 16-18V, DC	1	ks	12,12	12,12
					Spolu:	5 417,18

2. Montáž

2.1. Montáž káblov, nosných konštrukcií C220M

P. č.	Typ	Popis zariadenia	Počet	M. j.	Jedn. cena	Spolu (EUR)
1.	260106	Vyhľadanie vývodu	70	ks	2,42	169,40
2.	260542/P	Rúrka Ø20mm, pevne uložená resp. pod omietkou	80	m	4,41	352,80
3.	260733	Žľab HMIK 16/25 mm	270	m	7,27	1 962,90
4.	261101	Nosná konštrukcia do 5kg	11	ks	4,85	53,35
5.	261641	Príchytka do muriva betónu	270	ks	2,18	588,60
6.	261661	Značenie trasy vedenia	240	m	0,61	146,40
7.	281301	Kábel zatiahnutý do rúrok, v žľabe	370	m	0,92	340,40
8.	330101	Montáž tlačidlového hlásiča	6	ks	6,06	36,36
9.	330166	Montáž sirény	2	ks	34,61	69,22
10.	330121	Montáž podložky pod pätícu	21	ks	0,61	12,81
11.	330115	Montáž hlásiča na konštrukciu	11	ks	12,12	133,32
12.	330111	Montáž hlásiča na strop	17	ks	11,52	195,84
13.	330191	Meranie kontinuity slučky	38	ks	14,55	552,90
14.	330317	Montáž ústredne	1	ks	691,42	691,42
15.	330721/P	Montáž komunikátora	1	ks	30,31	30,31
					Spolu:	5 336,03

2.2. Materiál (+5% stratné)

Ponukový cenník fy

Možný dodávateľ	Materiál	M. ks	Jedn. cena	Spolu (EUR)
VUKI, MURAT	Kábel JE - H (ST)H - V 1x2x0,8	315,00	0,68	214,20
HAGARD				
atď.	Kábel 1-CHKE-V 2x1 (O)	74,00	0,82	60,68
Materiál spolu:				274,88

Montáž spolu:	5 610,91

Prepočet vzduchotechniky - Kuchyňa- Nabíjacia stanica - ev.zn. 5587693

Názov	Ks	J.cena	Spolu dod.	Spolu montáž	J.váha	Spolu váha
Ceny sú bez DPH 19%						
Zariadenie č.1						
1.1.						
Prívodná jednotka						
AEROMASTER XP 04						
včíTANE M a R						
číslo projektu XP-431-06-A-SL	2	6 559,00	13 118,00			
Montáž 2410508241	2	1 056,85		2 113,70		
1.2.						
Odsávací ventilátor ROSENBERG						
EPND 355-4-Ex poloha LG0	1	1 790,00	1 790,00			
Montáž 2400101731	1	358,08		358,08		
1.2.a.						
Odsávací ventilátor ROSENBERG	1	1 790,00	1 790,00			
EPND 355-4-Ex poloha RD0	1	358,08		358,08		
Montáž 2400101731						
1.3.						
Sada tlmičov X01-22512	2	19,20	38,40			
Montáž 2400101732	2	3,84		7,68		
1.4.						
Pružná manžeta včítane 2ks						
nerezových pások I32-35501	4	72,00	288,00			
Montáž 2400101733	4	14,40		57,60		
1.5.						
Odvod kondenzátu z PP I75 -						
16010	2	33,60	67,20			
Montáž 2400101734	2	6,72		13,44		
1.6.						
Protidaždová žalúzia						
PŽAL 1000x 630 . 1	2	100,39	200,78			
Montáž 2400709301	2	25,10		50,20		
1.7.						
Ventilátor VDA 355-4D	2	998,62	1 997,24			
Montáž 2400503911	2	199,73		399,46		
1.8.						
Mriežka KMK-450-UR	2	40,97	81,94			
Montáž 2400708081	2	10,24		20,48		
1.9.						
Mriežka SMU-20-400x200-UR	16	24,93	398,88			
Montáž 2400712641	16	6,24		99,84		
1.10.						
Požiarna klapka MANDÍK						
500x315- nerezová,požiarna odolnosť						
90 minút,ručne a teplotné spúštanie	4	732,42	2 929,68			
Montáž 2410713911	4	146,49		585,96		
POTRUBIE SK.I.POZINKOVANÝ						
PLECH PODLA ON 12 0403-						
KUSOVNÍK						
1.15.						

Rúra 1000x630/700 V.P	2	186,88	373,76			
1.16.						
Prechod 1000x630-450 x630/460	2	188,44	376,88			
1.17.						
Oblúk prechodový 630x450-						
350x 450-90/150	2	96,41	192,82			
1.18.						
Rúra 450x350/1100 V.P	2	106,45	212,90			
1.19.						
Oblúk prechodový 500x450-						
350x 450-90/150	2	94,79	189,58			
1.20.						
Rúra 450x500/ 300 V.P	2	88,76	177,52			
1.21.						
Oblúk prechodový 450x500-						
315x 500-90/150	2	92,26	184,52			
1.22.						
Rúra 500x315/1400	2	132,68	265,36			
1.23.						
Rúra 500x315/1000 V.P	4	115,23	460,92			
1.24.						
Oblúk 500x315-90/150	2	149,34	298,68			
1.25.						
Prechod 505x505-450/300	2	122,11	244,22			
Potrubie sk.I pozinkovaný plech						
0N 12 0403 ROVNE do obvodu						
súčet potrubia						
1600 v m	3	66,77	200,31			
Montáž 2400800801	3	17,98		53,94		
1800 v m	7	67,11	469,77			
Montáž 2400800801	7	18,37		128,59		
2000 v m	1	67,35	67,35			
Montáž 2400800802	1	18,56		18,56		
3400 v m	2	68,54	137,08			
Montáž 2400800803	2	19,75		39,50		
Potrubie sk.I pozinkovaný plech						
0N 12 0403 TVAROVKY do obv.						
súčet potrubia						
1800 v m	3	67,11	201,33			
Montáž 2400800801	3	18,37		55,11		
2000 v m	4	68,33	273,32			
Montáž 2400800801	4	19,13		76,52		
2200 v m	3	67,78	203,34			
Montáž 2400800802	3	18,94		56,82		
3400 v m	1	68,54	68,54			
Montáž 2400800803	1	19,75		19,75		
	1					
POTRUBIE SPIRO						
1.251.						
Rúra 450x2200	1	50,08	50,08			
Montáž 2400803341	1	15,03		15,03		
1.26.						
Rúra 450x4100	1	93,32	93,32			
Montáž 2400803342	1	28,00		28,00		
1.261.						
Nástavec s prírubou NSP-450	2	23,53	47,06			

Montáž 2400803341	2	7,06		14,12		
POTRUBIE A PRVKY Z POLY-						
PRORYLENU-KUSOVNIK						
1.27.						
Rúra 500x315/200 V.P	4	63,79	255,16			
1.28.						
Oblúk 500x315 - 90-150	2	131,22	262,44			
1.29.						
Oblúk 315x500 - 90-100	2	120,29	240,58			
1.29.a						
Oblúk prechodový 315x500	2	145,80	291,60			
250x 500-90/100						
1.30.						
Prechod 315x500-355/500	2	114,82	229,64			
1.31.						
Rúra 500x315/500 V.P	2	80,19	160,38			
1.32.						
Rúra 500x315/1400	10	133,04	1 330,40			
1.33.						
Rúra 500x315/150 V.P	1	60,14	60,14			
1.34.						
Rúra 500x315/900 V.P	2	96,59	193,18			
1.35.						
Rúra 500x315/700 V.P	2	89,30	178,60			
1.36.						
Rúra 500x315/480						
s 1 nástavcom 280x140/100	2	102,06	204,12			
1.37.						
Oblúk 140x280 - 90 100	2	71,08	142,16			
1.38.						
Rúra 280x140/1400	2	83,84	167,68			
1.39.						
Rúra 280x140/700 V.P	2	66,02	132,04			
1.40.						
Rúra 500x315/1000 V.P	2	102,06	204,12			
1.41.						
Rúra 500x315/800	2	92,95	185,90			
1.42.						
Rúra 500x315/1400 V.P						
1.43.	2	133,04	266,08			
Odbočka 500x 315- 250x 315-						
250x 315 /500	2	136,69	273,38			
1.44.						
Prechod 315x250-250x250/	2	94,77	189,54			
300						
1.45.						
Rúra 250x250/700	2	61,99	123,98			
1.46.						
Rúra 250x250/850	6	67,43	404,58			
1.47.						
Koncová rúra 250x250/700	2	74,72	149,44			
1.48.						
Prechod 315x250-250x250/	1	94,77	94,77			
300						
1.49.						
Rúra 250x200/1400	8	83,84	670,72			

1.50.						
Prechod 315x250-200x250/						
500	1	94,77	94,77			
1.51.						
Rúra 250x200/1000 V.P	4	76,55	306,20			
1.52.						
Oblúk 250x200-90/100	4	71,08	284,32			
1.53.						
Rúra 250x200/1400	2	83,84	167,68			
1.54.						
Rúra 250x200/300 V.P	1	49,11	49,11			
1.55.						
Rúra 250x200/1400 V.P	1	82,01	82,01			
1.56.						
Oblúk 200x250-90/100	2	71,08	142,16			
1.57.						
Rúra 250x200/1100 V.P	6	80,19	481,14			
1.58.						
Koncová rúra 250x200/1400	8	92,95	743,60			
1.59.						
Rúra 250x200/900 V.P	2	74,90	149,80			
1.60.						
Koncová rúra 250x200/1000	2	87,48	174,96			
1.61.						
Rúra 250x200/700	4	58,32	233,28			
1.62.						
Odbočka 200x 250- 200x 250-						
200x250/400	4	89,30	357,20			
1.63.						
Prechod 250x250-200x250/						
300	1	60,14	60,14			
1.64.						
Odbočka 500x 250- 315x 250-						
250x250/800	2	142,16	284,32			
1.65.						
Rúra 315x250/300 v.p	1	56,50	56,50			
1.66.						
Rúra 315x250/1400	4	98,42	393,68			
1.67.						
Rúra 315x250/1400 V.P	1	96,59	96,59			
1.68.						
Oblúk 315x250 - 90/100	2	82,01	164,02			
1.69.						
Odbočka 315x 250- 250x 250-						
250x250/500	2	107,53	215,06			
1.70						
Rúra 250x250/1000	2	80,19	160,38			
1.71						
Rúra 250x250/1400	2	89,30	178,60			
1.72						
Rúra 250x250/500 V.P	2	58,32	116,64			
1.73						
Oblúk prechodový 250x250-						
200x250-90/100	2	82,01	164,02			
1.74						
Rúra 250x250/660	2	61,97	123,94			
1.75						
Rúra 250x250/1000	4	80,19	320,76			

1.76						
Koncová rúra 250x250/1000 V.P	2	89,30	178,60			
1.77						
Rúra kruhová 355/2300	2	205,94	411,88			
Ocenenie polypropylénového						
potrubia firmy PLASTKON						
Montáž 2400800805						
PRVKY Z POLYPROPYLÉNU						
1.78						
Výfuková hlavica kruhová 355	2	214,65	429,30			
Montáž 2400701401	2	75,13		150,26		
1.79						
Výustka 400x140	55	36,45	2 004,75			
Montáž 2410713671	55	12,76		701,80		
1.80						
Škrtiaca klapka 250x250	2	78,30	156,60			
Montáž 2400706561	2	27,41		54,82		
1.81						
Škrtiaca klapka 250x315	2	91,80	183,60			
Montáž 2400706561	2	32,13		64,26		
1.82						
Výustka 280x140	2	31,05	62,10			
Montáž 2410713661	2	10,87		21,74		
1.83						
Vyrezanie otvorov 400x140						
do potrubia pri montáži						
Montáž 2410806881	55	3,65		200,75		
ZARIADENIE Č. 1 SPOLU			**42 927,12**	**5 764,09**		
ZARIADENIE Č. 2						
2.1						
Ventilátor DEKOR 200 CRZ	4	63,64	254,56			
Montáž 2400101921	4	12,73		50,92		
2.2						
Ventilátor DEKOR 300 CRZ	3	95,85	287,55			
Montáž 2400101921	3	19,17		57,51		
2.3						
Ventilátor TREB/4-250	1	172,84	172,84			
Montáž 2400102111	1	34,57		34,57		
2.4						
Ventilátor HXBR/4-250	3	163,30	489,90			
Montáž 242400102151	3	32,72		98,16		
2.5						
Ventilátor plastový RK 160	2	145,29	290,58			
Montáž 2400102111	2	29,06		58,12		
2.6						
Plastová žaluz.klapka PER 125	3	10,40	31,20			
Montáž 2400707051	3	2,08		6,24		
2.7						
Plastová žaluz.klapka PER 160	2	27,21	54,42			
Montáž 2400707051	2	5,45		10,90		
2.8						
Plastová žaluz.klapka PER 250	3	33,21	99,63			
Montáž 2400707051	3	6,65		19,95		

2.9						
Výfuková hlavica VHO-280	1	42,93	42,93			
Montáž 2400701301	1	8,59		8,59		
2.10						
Mriežka SMU-20-300x100-UR	22	28,48	626,56			
Montáž 2400712641	22	4,62		101,64		
2.11						
Mriežka SMU-20-400x200-UR	8	34,93	279,44			
Montáž 2400712641	8	6,24		49,92		
2.12						
Spojovacia manžeta VBM 160	4	4,02	16,08			
Montáž 2400803251	4	0,81		3,24		
2.13						
Spetná klapka RSK 160	2	6,32	12,64			
Montáž 2400803251	2	1,27		2,54		
2.14						
Mriežka SG 160	2	9,86	19,72			
Montáž 2400708011	2	1,97		3,94		
POTRUBIE SPIRO						
2.15						
SR 125x5000	1	35,35	35,35			
Montáž 2400803221	1	10,61		10,61		
2.16						
KS-90-125	1	7,91	7,91			
Montáž 2400803221	1	2,38		2,38		
2.17						
SR 160x5000	4	41,30	165,20			
Montáž 2400803251	4	12,39		49,56		
2.18						
KS-90-160	1	8,88	8,88			
Montáž 2400803252	1	2,66		2,66		
2.19						
VKS-160	1	12,87	12,87			
Montáž 2400803252	1	3,86		3,86		
2.20						
SR 280x9000	1	110,93	110,93			
Montáž 2400803281	1	33,28		33,28		
2.21						
SR 450x6500	1	147,94	147,94			
Montáž 2400803341	1	44,38		44,38		
2.22						
Prírubová spojka so sitom SPS-280	1	3,63	3,63			
Montáž 2400803282	1	1,09		1,09		
ZARIADENIE Č. 2 SPOLU			**3 170,76**	**654,06**		
ZARIADENIE Č. 3						
3.1						
Montážny materiál na závesy a konzoly potrubia vyrobené pri montáž v kg	100	1,00	100,00			
Montáž 2400712891	100	0,50		50,00		
3.2						
Spojovací a tesniaci materiál v kg	50	1,00	50,00			
3.3						

Vodivé prepojenie tlmiacich						
vložiek vodičom SY 16 Cu dĺžky						
200 mm pomocou kábelových						
ok spojovacích 2ks pre Cu						
vodič, mosadzné typ 7600-0.5/10						
STN 37 1341	4	2,50		10,00		
ZARIADENIE Č.3 SPOLU			**150,00**	**60,00**		
IZOLÁCIE						
Všetko pozinkované potrubie						
prívodu vzduchu v strojovni vzt.						
izolovať samolepiacou izoláciou						
MIRELON hr. 25 mm – v m2	50	13,56		**678,00**		
NÁTERY						
Všetky konzoly závesov po mon-						
táži natrieť 1x zákl. náterom						
H-2003 v m2	15	5,00	75,00			
2x vrchný náter H-2001 v m2	30	2,00	60,00			
Montáž 2500101011	45	2,00		90,00		
NÁTERY SPOLU			**135,00**	**90,00**		
REKAPITULÁCIA						
ZARIADENIE Č. 1			42 927,12	5 764,09		
ZARIADENIE Č. 2			3 170,76	654,06		
ZARIADENIE Č. 3			150,00	60,00		
IZOLÁCIE				678,00		
NÁTERY			135,00	90,00		
Dodávka a montáž podľa špecif.			2 892,45			
Dopravné 3,6 % z dodávky			1 773,91			
SPOLU			**51 049,24**	**7 246,15**		
CELKOVÝ NÁKLAD VZT HL.III			**58 295,39**			

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 02 -Príprava územia	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 16.6.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO: DIČ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.		IČO: DIČ:

1 M3 OP	16 279 Sk	1 M2 UP	16 279 Sk
1 M2 ZP	16 279 Sk	1 M	16 279 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 679,54		13 679,54
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	13 679,54		13 679,54

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		13 679,54
22	DPH 19% z:	13 679,54	2 599,11
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		16 278,65
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 454,08

S DPH: 540,35

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 02 -Príprava územia

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1-	4 437,02	0,00	4 437,02	*133 669,67*	0,00000	0,000
9 -	9 242,52	0,00	9 242,52	*241 809,64*	0,00000	0,000
spolu:	13 679,54	0,00	13 679,54	*375 479,31*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	13 679,54	0,00	13 679,54	*375 479,31*	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 02 -Príprava územia

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
1		11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	130,000	m2	1,52	*45,790*	197,60		*5 952,900*		
2		11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	7,000	kus	10,71	*322,650*	74,97		*2 258,550*		
3		11220-1103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	3,000	kus	36,36	*1 095,380*	109,08		*3 286,140*		
4		11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv.hr.do 20 cm,nad 200 m2	257,786	m2	1,39	*41,880*	358,32		*10 794,750*		
5		11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost.hr.do 15 cm, nad 200 m2	388,940	m2	5,09	*153,340*	1 979,70		*59 640,440*		
6		11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, nad 200 m2	388,945	m2	1,72	*51,820*	668,99		*20 153,990*		
7		91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	46,200	m	1,52	*45,790*	70,22		*2 115,450*		
8		12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	434,731	m3	1,30	*39,160*	565,15		*17 025,710*		
9		17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	434,731	m3	0,95	*28,620*	412,99		*12 441,740*		
10		97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	60,580	t	1,38	*41,570*	83,60		*2 518,530*		
11		97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	848,120	t	0,26	*7,830*	220,51		*6 643,080*		
12		97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	157,911	t	19,17	*577,520*	3 027,15		*91 195,920*		
13		979084219	Prípl.za každý ďaľ.1km vybúr.hmôt	1 579,110	t	0,77	*23,200*	1 215,91				
14		97913-1409	Popl.za ulož.a zneš.stav.sute na vymedz.skládkach "O"-ost.odpad	148,091	t	21,49	*647,410*	3 182,48		*95 875,390*		
15		97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	70,399	t	21,49	*647,410*	1 512,87		*45 576,720*		
			Za rozpočet celkom	**13 679,54**				**13 679,54**	**0,00**	***375 479,31***		

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica SO 03 - Komunikácie	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 16.6.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ: K.P.A.,a.s. Bratislava		IČO: DIČ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.		IČO: DIČ:

1 M3 OP	89 460 Sk	1 M2 UP	89 460 Sk
1 M2 ZP	89 460 Sk	1 M	89 460 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	56 946,11	18 230,32	75 176,43
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	56 946,11	18 230,32	75 176,43

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: K.P.A. a.s. Orenburská 58/11295 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

- 1 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*2 495,40*
S DPH:	*2 969,53*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		75 176,43
22	DPH 19% z:	75 176,43	14 283,52
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		89 459,95
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s.Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica SO 03 - Komunikácie

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 -	12 250,63	191,63	12 442,26	*374 835,56*	0,00000	0,000
2 -	736,65	0,00	736,65	*22 192,32*	0,00000	0,000
5 -	39 874,88	3 782,30	43 657,18	*1 315 216,20*	0,00000	0,000
8 -	78,01	137,90	215,91	*6 504,51*	0,00000	0,000
9 -	4 005,94	14 118,49	18 124,43	*546 016,57*	0,00000	0,000
spolu:	56 946,11	18 230,32	75 176,43	*2 264 765,16*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	56 946,11	18 230,32	75 176,43	*2 264 765,16*	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica SO 03 - Komunikácie

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
1		12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 1 000 m3	213,944	m3	2,77	*83,450*	592,62		*17 853,270*		
2		12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	64,183	m3	0,59	*17,770*	37,87		*1 140,870*		
3		13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	22,701	m3	24,02	*723,630*	545,28		*16 427,110*		
4		13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	6,810	m3	3,04	*91,580*	20,70		*623,610*		
5		16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	45,770	m3	1,85	*55,730*	84,67		*2 550,770*		
6		16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	190,875	m3	8,84	*266,310*	1 687,34		*50 832,800*		
7		16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	954,375	m3	0,67	*20,180*	639,43		*19 263,470*		
8		171201PC1	Poplatok za skládku zeminy	190,875	m3	10,96	*330,180*	2 091,99		*63 023,290*		
9		16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	45,770	m3	6,86	*206,660*	313,98		*9 458,960*		
10		16710-3101	Nakladanie zeminy schop. zúrodnenia	200,099	m3	1,39	*41,880*	278,14		*8 379,250*		
11		18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	1 073,552	m2	1,12	*33,740*	1 202,38		*36 222,900*		
12		18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	1 073,552	m2	0,78	*23,500*	837,37		*25 226,610*		
13		18340-3111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine	1 073,552	m2	0,46	*13,860*	493,83		*14 877,120*		
14		18580-2112	Hnojenie kompostom, vitahumom v rovine	12,006	t	13,86	*417,550*	166,40		*5 012,970*		
15		17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	45,770	m3	3,23	*97,310*	147,84		*4 453,830*		
16		17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	236,645	m3	0,95	*28,620*	224,81		*6 772,630*		
17		18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	1 073,552	m2	0,62	*18,680*	665,60		*20 051,870*		
18		005 724200	Zmes trávna parková okrasná	28,181	kg	6,80	*204,860*		191,63	*5 773,050*		
19		18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 137,860	m2	0,53	*15,970*	603,07		*18 168,090*		
20		18580-3111	Ošetrenie trávnika v rovine	1 073,552	m2	0,15	*4,520*	161,03		*4 851,190*		
21		18580-4312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	53,678	m3	4,16	*125,320*	223,30		*6 727,140*		
22		18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	53,678	m3	22,97	*691,990*	1 232,98		*37 144,760*		
23		21157-1112	Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom netriedeným	22,701	m3	32,45	*977,590*	736,65		*22 192,320*		
24		56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	325,077	m2	4,79	*144,300*	1 557,12		*46 909,800*		
25		56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	389,483	m2	6,38	*192,200*	2 484,90		*74 860,100*		
26		56427-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	576,340	m2	7,92	*238,600*	4 564,61		*137 513,440*		
27		56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	898,147	m2	7,15	*215,400*	6 421,75		*193 461,640*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
28		56514-1121	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3m hr. 6 cm	465,320	m2	10,67	*321,440*	4 964,96		*149 574,380*		
29		56712-2112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 13 cm	283,057	m2	11,66	*351,270*	3 300,44		*99 429,060*		
30		56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	33,798	m3	8,47	*255,170*	286,27		*8 624,170*		
31		57715-1113	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š.do 3 m hr. 6 cm	465,320	m2	12,54	*377,780*	5 835,11		*175 788,520*		
32		58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	389,483	m2	20,46	*616,380*	7 968,82		*240 068,670*		
33		59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2	283,057	m2	8,80	*265,110*	2 490,90		*75 040,850*		
34		592 451PC7	Dlažba zámková Haka 20x10x6 sivá	285,888	m2	13,23	*398,570*		3 782,30	*113 945,570*		
35		87121-8113	Klad. dren. potrubia z flexib. PVC DN do 6,5 cm	139,295	m	0,56	*16,870*	78,01		*2 350,130*		
36		286 112210	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 65 mm	139,295	m	0,99	*29,820*		137,90	*4 154,380*		
37		91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	125,651	m	5,94	*178,950*	746,37		*22 485,140*		
38		592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	126,908	kus	1,58	*47,600*		200,51	*6 040,560*		
39		91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	78,715	m	7,92	*238,600*	623,42		*18 781,150*		
40		592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	27,790	kus	8,00	*241,010*		222,32	*6 697,610*		
41		592275PC4	BG - Kalový kôš k vpusti NW 150	2,000	kus	24,20	*729,050*		48,40	*1 458,100*		
42		592275PC5	BG - Čelný / koncový kus NW 150	2,000	kus	15,95	*480,510*		31,90	*961,020*		
43		592275PC7	BG - Držiaky k liatinovým roštom	208,000	kus	2,20	*66,280*		457,60	*13 785,660*		
44		59227PC01	BGZ-S - Žľaby pre vysokú záťaž SV NW150	52,000	kus	141,24	*4 255,000*		7 344,48	*221 259,800*		
45		59227PC02	BGZ-S - Liatinový rošt 500/197/25 Kl.F s RU	104,000	kus	52,47	*1 580,710*		5 456,88	*164 393,970*		
46		59227PC03	BGZ-S -SV Vpusť 500/261/690 bez roštu	2,000	kus	178,20	*5 368,450*		356,40	*10 736,910*		
47		99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1 448,433	t	1,82	*54,830*	2 636,15		*79 416,650*		
			Za rozpočet celkom	**75 176,43**				**56 946,11**	**18 230,32**	***2 264 765,16***		

Zákazka číslo: 1 6288 07
Názov: KUCHYŇA NABIJACIA STANICA, ev.zn. 5587 693, E04-Prípojka slaboprúdu
OBJ. E04- PRÍPOJKA SLABOPRÚDU

Rekapitulácia

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. C22M - Oznamovacie, signal. a zabezpečovacie zar. (MONTÁŽ)	1 055,86 €
2. C22M - Oznamovacie, signál. a zabezpečovacie zar. (MAT. NOSNÝ)	2 077,03 €
3. Podružný materiál	
4. Podiel pridružených výkonov z C22M a naviazaného materiálu	
5. C46M - Zemné práce (MONTÁŽ)	4 575,98 €
6. Podiel pridružených výkonov z C46M	
CELKOM URN	**7 708,87 €**
B. HZS	
7. Hodinová zúčtovacia sadzba	142,80 €
CELKOM HZS	**142,80 €**
C. DODÁVKA ZARIADENÍ	
CELKOM DODÁVKA	**7 851,67 €**
CELKOM VRN	
REKAPITULÁCIA CELKOM	**7 851,67 €**

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

C22M - Oznamovacie, signal. a zabezpečovacia zar.

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	220061161	TCEPKPFLE úložný 0,8mm do 10 XN volne ulož.	490,00	m	1,10	539,00
2.	220110043	Záver tel. univerzal. ZAU 40 káb. celoplast.	2,00	ks	39,01	78,02
3.	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznam. kábli	40,00	pár	3,44	137,60
4.	220111501	Vypichovanie žil z kábla do 100 párov	2,00	prípad	9,49	18,98
5.	220260343	Kábelová skriňa, typ: K-BOX I-U	1,00	ks	282,26	282,26
					Celkom za cenník:	1 055,86
					Cena za cenník celkom:	1 055,86

C46M - Zemné práce

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	460010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	0,50	km	43,87	21,94
2.	460030071	Búranie živičných povrchov do 3-5 cm	5,00	m2	3,36	16,80
3.	460030081	Rezanie špáry v asfalte alebo betóne	20,00	m	2,65	53,00
4.	460080101	Rozbúranie betónového základu	1,00	m3	161,62	161,62
5.	460200163	Káblová ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem. tr. 3	470,00	m	4,29	2 016,30
6.	460200303	Káblová ryha 50cm/šír. 120cm/hl. zem. tr. 3	10,00	m	8,13	81,30
7.	460260001	Zatiahnutie kábla do rúry	10,00	m	4,05	40,50
8.	460420372	Zriadenie lôžka z kopaného piesku hr. 10 cm tehly naprieč 35cm	470,00	m	1,46	686,20
9.	460490012	Fólia výstražná z PVC šírky 33cm	480,00	m	0,32	153,60
10.	460510022	Káblový prestup z PVC rúry, typ: FXKVR 110 (IES)	32,00	m	2,19	70,08
11.	460560163	Ručný zásyp káb. ryhy 35cm šír. 80 cm hl. zem. tr. 3	470,00	m	1,62	761,40
12.	460560303	Ručný zásyp káb. ryhy 50cm šír. 120 cm hl. zem. tr. 3	10,00	m	3,49	34,90
13.	460620006	Osiatie povrchu trávou	165,00	m2	0,49	80,85
14.	460620013	Provizórna úprava terénu zem. tr. 3	165,00	m2	1,42	234,30
15.	460650016	Znovuzriadenie podkladovej vrstvy z betónu	1,00	m3	32,51	32,51
16.	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu hr. 20 cm	5,00	m2	3,72	18,60
17.	460700011	Značkovacia tyč	8,00	ks	14,01	112,08
					Celkom za cenník:	4 575,98
					Cena za cenník celkom:	4 575,98

Materiály

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	341539-11244	TCEPKPFLE 0,8 mm Cu 10 XN	490,00	m	3,61	1 768,90
2.	921AN2-00010	Telefónny záver ZAU 40	2,00	ks	53,44	106,88
3.	921AN3-11827	Kábelová skriňa, typ: K-BOX I-U	1,00	ks	201,25	201,25
					Celkom za materiály:	2 077,03
					Cena za materiály celkom:	2 077,03

Práce v HZS

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	17,00	hod.	8,40	142,80
					Celkom za prácu v HZS:	142,80
					Cena za prácu v HZS celkom:	142,80

VPU DECO Bratislava, a. s.

ul. Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava

Zákazka číslo: 1 6288 09
Názov: KUCHYŇA NABIJACIA STANICA, ev.zn. 5587 693, E05-Prípojka NN
OBJ. E05 - PRÍPOJKA NN

Rekapitulácia

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	2 153,17 €
2. C21M - Elektromontáže (MAT. NOSNÝ)	14 383,01 €
3. Podružný materiál	
4. Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	
5. C46M - Zemné práce (MONTÁŽ)	6 969,37 €
6. Podiel pridružených výkonov z C46M	
CELKOM URN	**23 505,55 €**
B. HZS	
7. Hodinová zúčtovacia sadzba	142,80 €
CELKOM HZS	**142,80 €**
C. DODÁVKA ZARIADENÍ	
CELKOM DODÁVKA	
CELKOM VRN	
REKAPITULÁCIA CELKOM	**23 648,35 €**

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO:31427006, DIČ: SK2020362[illegible]

C21M - Elektromontáže

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	210100653	Koncovka teplomzmraštiteľná HCZ4-185/240, do 4x240mm2	8,00	ks	60,07	480,56
2.	210120102	Nožové patróny do 500V	12,00	ks	0,15	1,80
3.	210191543	Montáž pilierovej skrine PRIS 4	2,00	ks	47,01	94,02
4.	210220021	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm v zemi vr.svoriek; prepojov	12,00	m	0,82	9,84
5.	210220361	Tyčový zemnič vr. zarazenia do zeme a prípoj. do 2 m	4,00	ks	15,64	62,56
6.	210901078	AYKY - J 3x240+120 mm2 1kV (VU)	945,00	m	1,59	1 502,55
7.	210950101	Označovací štítok na kábel	8,00	ks	0,23	1,84
					Celkom za cenník:	2 153,17
					Cena za cenník celkom:	2 153,17

C46M - Zemné práce

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	0,50	km	43,87	21,94
2.	460030071	Búranie živičných povrchov do 3-5 cm	33,00	m2	3,36	110,88
3.	460030081	Rezanie špáry v asfalte alebo betóne	130,00	m	2,65	344,50
4.	460080101	Rozbúranie betónového základu	5,30	m3	161,69	856,59
5.	460200163	Káblová ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem. tr. 3	430,00	m	4,29	1 844,70
6.	460200303	Káblová ryha 50cm/šír. 120cm/hl. zem. tr. 3	65,00	m	8,13	528,45
7.	460260001	Zatiahnutie kábla do rúry	125,00	m	4,05	506,25
8.	460420372	Zriadenie lôžka z kopaného piesku hr. 10cm tehly naprieč 35cm	430,00	m	1,46	627,80
9.	460490012	Fólia výstražná z PVC šírky 33 cm	495,00	m	0,32	158,40
10.	460510022	Káblový prestup z PVC rúry, typ: FXKVR 110 (IES)	136,00	m	2,19	297,84
11.	460560163	Ručný zásyp káb. ryhy 35cm šír. 80cm hl. zem. tr. 3	430,00	m	1,62	696,60
12.	460560303	Ručný zásyp káb. ryhy 50cm šír. 120cm hl. zem. tr. 3	65,00	m	3,49	226,85
13.	460620006	Osiatie povrchu trávou	151,00	m2	0,49	73,99
14.	460620013	Provizórna úprava terénu zem. tr. 3	151,00	m2	1,42	214,42
15.	460650016	Znovuzriadenie podkladovej vrstvy z betónu	6,50	m3	32,51	211,32
16.	460650024	Jenovrstvová vozovka z betónu hr. 20cm	33,00	m2	3,72	122,76
17.	460700011	Značkovacia tyč	9,00	ks	14,01	126,09
					Celkom za cenník:	6 969,37
					Cena za cenník celkom:	6 969,37

Materiály

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.	341411-02143	AYKY-J 3x240+120 mm2	945,00	m	13,57	12 823,65
2.	354359-01611	Koncovka teplomzmraštiteľná HCZ4-185/240, do 4x240mm2	8,00	ks	15,87	126,96
3.	354411-01402	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	12,00	m	1,87	22,44
4.	354904-01556	Tyčový zemnič ZT 04 (l=2m)	4,00	ks	14,51	58,04
5.	354905-01562	Označovací štítok na kábel	8,00	ks	0,23	1,84
6.	921AN1-00917	Poistka PN2/ 350A gG	9,00	ks	7,10	63,90
7.	921AN1-00917	Poistka PN2/ 315A gG	3,00	ks	6,64	19,92
8.	921AN3-00957	Skriňa PRIS 4	2,00	ks	633,13	1 266,26
					Celkom za materiály:	14 383,01
					Cena za materiály celkom:	14 383,01

Práce v HZS

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Množstvo	Jedn. množstva	Jedn. cena	Celkom (EUR)
1.		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	17,00	hod.	8,40	142,80
					Celkom za prácu v HZS:	142,80
					Cena za prácu v HZS celkom:	142,80

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 06 - Vodovod	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 16.6.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO: DIČ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.		IČO: DIČ:

1 M3 OP	29 990 Sk	1 M2 UP	29 990 Sk
1 M2 ZP	29 990 Sk	1 M	29 990 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	25 201,53		25 201,53
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	25 201,53		25 201,53

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	25 201,53
22	DPH 19% z: 25 201,53	4 788,29
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	29 989,82
F	Odpočet - prípočet	

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 836,54

S DPH: 995,48

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 06 - Vodovod

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	7 573,12	0,00	7 573,12	*228 147,84*	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 266,82	0,00	2 266,82	*68 290,21*	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	456,45	0,00	456,45	*13 751,01*	0,00000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	10 529,62	0,00	10 529,62	*317 215,36*	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 375,52	0,00	4 375,52	*131 816,92*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 201,53	0,00	25 201,53	*759 221,34*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	25 201,53	0,00	25 201,53	*759 221,34*	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s.Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 06 - Vodovod

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1		11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,131	km	897,60	*27 041,100*	117,59		*3 542,520*		
2		11110-1101	Odstránenie travín do 0,1 ha	0,013	ha	957,00	*28 830,580*	12,44		*374,770*		
3		11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr.do 30 cm,do 200 m2	8,800	m2	34,98	*1 053,810*	307,82		*9 273,390*		
4		11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr.do 5 cm,do 200 m2	8,800	m2	3,37	*101,520*	29,66		*893,540*		
5		12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	10,000	m3	14,52	*437,430*	145,20		*4 374,300*		
6		13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1 000 m3	227,000	m3	8,58	*258,480*	1 947,66		*58 675,210*		
7		13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	114,000	m3	1,02	*30,730*	116,28		*3 503,050*		
8		15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	469,000	m2	3,96	*119,300*	1 857,24		*55 951,210*		
9		15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	469,000	m2	0,74	*22,290*	347,06		*10 455,530*		
10		16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	227,000	m3	2,97	*89,470*	674,19		*20 310,650*		
11		16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	51,000	m3	8,84	*266,310*	450,84		*13 582,010*		
12		17110-1105	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	175,500	m3	5,35	*161,170*	938,93		*28 286,210*		
13		17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	51,000	m3	0,95	*28,620*	48,45		*1 459,600*		
14		171201201R	Skladné zeminy	51,000	m3	10,96	*330,180*	558,96		*16 839,230*		
15		18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	80,000	m2	0,26	*7,830*	20,80		*626,620*		
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**7 573,12**				**7 573,12**	**0,00**	***228 147,84***		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
16		45154-1111	Štrkodrva na zásyp ryhy	7,100	m3	30,25	*911,310*	214,78		*6 470,460*		
17		45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	51,000	m3	35,75	*1 077,000*	1 823,25		*54 927,230*		
18		45231-3131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	1,131	m3	114,40	*3 446,410*	129,39		*3 898,000*		
19		45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	9,930	m2	10,01	*301,560*	99,40		*2 994,520*		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**2 266,82**				**2 266,82**	**0,00**	***68 290,21***		
			5 - KOMUNIKÁCIE									
20		56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	8,800	m2	4,79	*144,300*	42,15		*1 269,810*		
21		56713-5115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	8,800	m2	20,68	*623,010*	181,98		*5 482,330*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
22		572942112	Opravenie krytov po prekopoch liat. asfaltom hr.do 6 cm	8,800	m2	19,25	*579,930*	169,40		*5 103,340*		
23		57614-1111	Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. do 3 m hr.5 cm	8,800	m2	7,15	*215,400*	62,92		*1 895,530*		
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**456,45**				**456,45**	**0,00**	***13 751,01***		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
24		850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr plast. tlakových DN 100	1,000	ks	98,21	*2 958,670*	98,21		*2 958,670*		
25		857261121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	9,000	ks	25,43	*766,100*	228,87		*6 894,940*		
26		552504880	Kus-T ANL prírubový DN 100/100	2,000	ks	87,68	*2 641,450*	175,36		*5 282,900*		
27		552521540	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200	4,000	ks	25,07	*755,260*	100,28		*3 021,040*		
28		552557220	Koleno prírubové pätka DN 100	2,000	ks	98,16	*2 957,170*	196,32		*5 914,340*		
29		552558120	Príruba zaslepovacia DN 100	1,000	ks	138,67	*4 177,570*	138,67		*4 177,570*		
30		871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	30,000	m	2,18	*65,670*	65,40		*1 970,240*		
31		286136550	Rúrka PVC tlaková rPE d 63x5,8	43,260	kg	24,91	*750,440*	1 077,61		*32 464,080*		
32		286138130	Rúrka PVC tlaková stredne ťažká d 110x6,3x6000 voda	17,000	ks	33,92	*1 021,870*	576,64		*17 371,860*		
33		286501540	Tvarovka tlaková PVC ANPL d 110 mm	1,000	ks	45,50	*1 370,730*	45,50		*1 370,730*		
34		286502630	Oblúk tlakový PVC d 110 30st.	4,000	ks	14,53	*437,730*	58,12		*1 750,920*		
35		286531060	Koleno tlakové rPE d 63mm 90°	1,000	ks	3,72	*112,070*	3,72		*112,070*		
36		286535950	Nákružok PVC lemový tlakový d 50mm	1,000	ks	5,01	*150,930*	5,01		*150,930*		
37		286535990	Nákružok PVC lemový tlakový d 110mm	5,000	ks	8,11	*244,320*	40,55		*1 221,610*		
38		341410M03	Kábel AYKY 2x4	131,000	m	1,14	*34,340*	149,34		*4 499,020*		
39		871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	101,000	m	2,82	*84,960*	284,82		*8 580,490*		
40		422236900	Posúvač S15-111-610 PN10 DN50	1,000	ks	98,16	*2 957,170*	98,16		*2 957,170*		
41		422236930	Posúvač S15-111-610 PN10 DN100	5,000	ks	138,67	*4 177,570*	693,35		*20 887,860*		
42		422736130	Hydrant nadzemný HAWLE H4 typA DN100	2,000	ks	2 047,25	*61 675,450*	4 094,50		*123 350,910*		
43		422912100	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN 50	1,000	ks	24,91	*750,440*	24,91		*750,440*		
44		422912400	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN 100	5,000	ks	33,92	*1 021,870*	169,60		*5 109,370*		
45		872251111	Montáž tvaroviek z tlak.PVC DN 110 v otvorenom výkope	5,000	ks	18,62	*560,950*	93,10		*2 804,730*		
46		877181121	Montáž tvaroviek na potrubí rPE otv. výkop zvár. DN 50	1,000	ks	9,50	*286,200*	9,50		*286,200*		
47		891211111	Montáž vodov. posúvačov v otv.výk.alebo šachte DN 50	1,000	ks	16,75	*504,610*	16,75		*504,610*		
48		891261111	Montáž vodov. posúvačov v otv.výk.alebo šachte DN 100	5,000	ks	25,86	*779,060*	129,30		*3 895,290*		
49		891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	2,000	ks	54,42	*1 639,460*	108,84		*3 278,910*		
50		891269111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat., oceľ., plas. DN 100	1,000	ks	39,12	*1 178,530*	39,12		*1 178,530*		
51		422735A05	Navrtávací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1"	1,000	ks	487,92	*14 699,080*	487,92		*14 699,080*		
52		892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40 - 70	30,000	m	2,56	*77,120*	76,80		*2 313,680*		
53		892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	30,000	m	0,56	*16,870*	16,80		*506,120*		
54		892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100 - 125	101,000	m	0,56	*16,870*	56,56		*1 703,930*		
55		892273111	Preplach a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80 - 125	101,000	m	3,75	*112,970*	378,75		*11 410,220*		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
56		892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	ks	192,37	*5 795,340*	384,74		*11 590,680*		
57		899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	6,000	ks	14,95	*450,380*	89,70		*2 702,300*		
58		899721111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	131,000	m	1,14	*34,340*	149,34		*4 499,020*		
59		422913520	Príklop Y 4504 - posúvačový	6,000	ks	27,91	840,820	167,46		5 044,900		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**10 529,62**				**10 529,62**	**0,00**	**317 215,36**		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
60		91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	18,000	m	4,62	*139,180*	83,16		*2 505,280*		
61		91973-5113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	18,000	m	11,44	*344,640*	205,92		*6 203,550*		
62		979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1km	5,262	t	19,14	*576,610*	100,71		*3 033,990*		
63		979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	142,074	t	0,77	*23,200*	109,40		*3 295,780*		
64		99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	121,515	t	31,90	*961,020*	3 876,33		*116 778,320*		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**4 375,52**				**4 375,52**	**0,00**	***131 816,92***		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**25 201,53**				**25 201,53**	**0,00**	***759 221,34***		
			Za rozpočet celkom	**25 201,53**				**25 201,53**	**0,00**	***759 221,34***		

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO-07 Kanalizácia	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 16.6.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO: DIČ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.		IČO: DIČ:

1 M3 OP	67 570 Sk	1 M2 UP	67 570 Sk
1 M2 ZP	67 570 Sk	1 M	67 570 Sk

		konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	[illegible]	56 137,11		56 137,11
2	PSV:	644,00		644,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	56 781,11		56 781,11

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: K.P.A. a.s. Orenburská 5, 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK2020[illegible]

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*1 884,79*
S DPH:	*2 242,90*

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		56 781,11
22	DPH 19% z:	56 781,11	10 788,41
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		67 569,52
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO-07 Kanalizácia

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	25 214,52	0,00	25 214,52	*759 612,61*	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 126,83	0,00	5 126,83	*154 450,88*	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	871,41	0,00	871,41	*26 252,10*	0,00000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	13 804,91	0,00	13 804,91	*415 886,76*	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 119,44	0,00	11 119,44	*334 984,25*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 137,11	0,00	56 137,11	*1 691 186,60*	0,00000	0,000
721- Vnútorná kanalizácia	644,00	0,00	644,00	*19 401,14*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	644,00	0,00	644,00	*19 401,14*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	56 781,11	0,00	56 781,11	*1 710 587,74*	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO-07 Kanalizácia

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1		11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,179	km	897,60	*27 041,100*	160,67		*4 840,340*			19
2		11110-1101	Odstránenie travín do 0,1 ha	0,019	ha	957,00	*28 830,580*	18,18		*547,690*			19
3		11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	16,800	m2	34,98	*1 053,810*	587,66		*17 703,850*			19
4		11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	16,800	m2	3,37	*101,520*	56,62		*1 705,730*			19
5		12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	20,000	m3	14,52	*437,430*	290,40		*8 748,590*			19
6		13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v hom. tr. 3 do 1 000 m3	125,000	m3	16,50	*497,080*	2 062,50		*62 134,880*			19
7		13120-1209	Príplatok za lepivosť hom. tr. 3	62,500	m3	1,65	*49,710*	103,13		*3 106,890*			19
8		13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr.3 do 1 000 m3	435,000	m3	8,58	*258,480*	3 732,30		*112 439,270*			19
9		13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	217,500	m3	1,02	*30,730*	221,85		*6 683,450*			19
10		15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	741,000	m2	7,13	*214,800*	5 283,33		*159 165,600*			19
11		15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	741,000	m2	3,50	*105,440*	2 593,50		*78 131,780*			19
12		16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	790,000	m3	2,97	*89,470*	2 346,30		*70 684,630*			19
13		16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	188,000	m3	8,84	*266,310*	1 661,92		*50 067,000*			19
14		16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	2 820,000	m3	0,67	*20,180*	1 889,40		*56 920,060*			19
15		17110-1105	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	297,000	m3	5,35	*161,170*	1 588,95		*47 868,710*			19
16		17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	188,000	m3	0,95	*28,620*	178,60		*5 380,500*			19
17		17120-1201R	Skladné zeminy	188,000	m3	10,96	*330,180*	2 060,48		*62 074,020*			19
18		17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	75,000	m3	3,70	*111,470*	277,50		*8 359,970*			19
19		18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	191,000	m2	0,53	*15,970*	101,23		*3 049,650*			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**25 214,52**				**25 214,52**	**0,00**	***759 612,61***			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
20		45154-1111R	Štrkodrva	3,500	m3	30,25	*911,310*	105,88		*3 189,740*			19
21		45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku+zásyp potrubia	138,000	m3	35,75	*1 077,000*	4 933,50		*148 626,620*			19
22		45211-2111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	5,000	kus	4,29	*129,240*	21,45		*646,200*			19
23		45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	5,000	kus	13,20	*397,660*	66,00		*1 988,320*			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**5 126,83**				**5 126,83**	**0,00**	***154 450,88***			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
	5 - KOMUNIKÁCIE												
24		56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	16,800	m2	4,79	*144,300*	80,47		*2 424,240*			19
25		56713-5115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	16,800	m2	20,68	*623,010*	347,42		*10 466,370*			19
26		57294-2112	Oprav. krytov po prekopoch liat. asfaltom hr.do 6 cm	16,800	m2	19,25	*579,930*	323,40		*9 742,750*			19
27		57614-1111	Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. do 3 m hr. 5 cm	16,800	m2	7,15	*215,400*	120,12		*3 618,740*			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**871,41**				**871,41**	**0,00**	***26 252,10***			
	8 - RÚROVÉ VEDENIA												
28		837355121	Výsek a montáž tvar. na jestvujúcu RŠ kanalizácie	1,000	ks	234,76	*7 072,380*	234,76		*7 072,380*			19
29		871313121	Montáž potrubia z kanaliz.rúr tvr. PVC otv. výk. DN 150	86,000	m	1,43	*43,080*	122,98		*3 704,900*			19
30		286108530	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x 3,2x500	10,000	ks	59,94	*1 805,750*	599,40		*18 057,520*			19
31		286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x 3,2x1000	14,000	ks	73,18	*2 204,620*	1 024,52		*30 864,690*			19
32		286108580	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x2000	8,000	ks	80,15	*2 414,600*	641,20		*19 316,790*			19
33		286110200	Rúrka PVC kanalizačná krúžkom 160x4,7x5000	12,000	ks	35,20	*1 060,440*	422,40		*12 725,220*			19
34		286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,0x1000	3,000	ks	13,75	*414,230*	41,25		*1 242,700*			19
35		286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	6,000	ks	50,36	*1 517,150*	302,16		*9 102,870*			19
36		286111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	15,000	ks	165,75	*4 993,380*	2 486,25		*74 900,770*			19
37		286506610	Koleno kanalizačné PVC d 160/45°	8,000	ks	3,92	*118,090*	31,36		*944,750*			19
38		286506630	Koleno kanalizačné PVC d 160/87°	7,000	ks	4,40	*132,550*	30,80		*927,880*			19
39		286507060	Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm	2,000	ks	8,82	*265,710*	17,64		*531,420*			19
40		286507800	Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm	2,000	ks	15,86	*477,800*	31,72		*955,600*			19
41		286509120	Redukcia PVC nesúosová kanalizačná d 140/160	4,000	ks	6,82	*205,460*	27,28		*821,840*			19
42		871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv.výk. DN 200	33,000	m	31,35	*944,450*	1 034,55		*31 166,850*			19
43		871371111	Montáž potrubia z kanaliz.rúr z tvr. PVC DN 315	60,000	m	34,10	*1 027,300*	2 046,00		*61 637,800*			19
44		877313122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv.výk.DN 150	6,000	ks	29,70	*894,740*	178,20		*5 368,450*			19
45		877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz.potr. z PVC otv.výk. DN 150	10,000	ks	3,52	*106,040*	35,20		*1 060,440*			19
46		877353122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 200	2,000	ks	4,95	*149,120*	9,90		*298,250*			19
47		877353123	Montáž tvaroviek 1-osých na kanaliz. potrubí z PVC otv. výk. DN 200	2,000	ks	4,95	*149,120*	9,90		*298,250*			19
48		877373122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv.výk. DN 300	4,000	ks	4,18	*125,930*	16,72		*503,710*			19
49		286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160 mm	6,000	ks	6,93	*208,770*	41,58		*1 252,640*			19
50		286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200 mm	2,000	ks	13,75	*414,230*	27,50		*828,470*			19
51		286508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315 mm	4,000	ks	55,55	*1 673,500*	222,20		*6 694,000*			19
52		892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	119,000	m	1,60	*48,200*	190,40		*5 735,990*			19
53		892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	60,000	m	2,02	*60,850*	121,20		*3 651,270*			19
54		894201111	Dno šachiet z betónu tr. B 10 nad 20 cm	4,500	m3	119,57	*3 602,170*	538,07		*16 209,900*			19
55		894402311	Osadenie bet. dielcov šachiet,skruže rovné TBS 29/100/80/9	29,000	ks	25,30	*762,190*	733,70		*22 103,450*			19

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
56		899104111	Osadenie poklopov liatinových,oceľ.s rámom nad 150 kg	5,000	ks	24,98	*752,550*	124,90		*3 762,740*			19
57		552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	5,000	ks	140,77	*4 240,840*	703,85		*21 204,190*			19
58		592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	24,000	ks	54,88	*1 653,310*	1 317,12		*39 679,560*			19
59		592243600	Skruž prechodná TBS 9-100 59x100x9	5,000	ks	88,04	*2 652,290*	440,20		*13 261,470*			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**13 804,91**				**13 804,91**	**0,00**	**415 886,76**			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
60		91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	28,000	m	4,62	*139,180*	129,36		*3 897,100*			19
61		91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	28,000	m	24,20	*729,050*	677,60		*20 413,380*			19
62		97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1km	10,046	t	19,14	*576,610*	192,28		*5 792,630*			19
63		97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	150,690	t	0,77	*23,200*	116,03		*3 495,520*			19
64		97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	10,046	t	3,69	*111,160*	37,07		*1 116,770*			19
65		97909-3111R	Poplatok za uloženie sute na skládku	10,046	t	21,45	*646,200*	215,49		*6 491,850*			19
66		99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	305,693	t	31,90	*961,020*	9 751,61		*293 777,000*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**11 119,44**				**11 119,44**	**0,00**	***334 984,25***			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**56 137,11**				**56 137,11**	**0,00**	***1 691 186,60***			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			72- Zdravotno-tecnické inštalácie										
			721 - Vnútorná kanalizácia										
67		721242115	Lapače strešných splavenín HL 600 DN 100	7,000	ks	92,00	*2 771,590*	644,00		*19 401,140*			19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**644,00**				**644,00**	**0,00**	***19 401,14***			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**644,00**				**644,00**	**0,00**	***19 401,14***			
			Za rozpočet celkom	**56 781,11**				**56 781,11**	**0,00**	***1 710 587,74***			

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 08 - Prípojka plynu	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 16.6.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO: DIČ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.		IČO: DIČ:

1 M3 OP	5 047 Sk	1 M2 UP	5 047 Sk
1 M2 ZP	5 047 Sk	1 M	5 047 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 258,48	546,04	1 804,52
2	PSV:	38,47		38,47
3	MCE:	2 398,37		2 398,37
4	iné:			
5	Súčet:	3 695,32	546,04	4 241,36

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: K.P.A. a.s. Orenburská 58/11[illegible]6 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK202036[illegible] - 1 -

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*140,79*
S DPH:	*167,54*

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 241,36
22	DPH 19% z:	4 241,36	805,86
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		5 047,22
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 08 - Prípojka plynu

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	816,67	546,04	1 259,41	*41 053,01*	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	62,73	0,00	62,73	*1 889,80*	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	379,08	0,00	379,08	*11 420,16*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 258,48	546,04	1 804,52	*54 362,97*	0,00000	0,000
723 - Vnútorný plynovod	38,47	0,00	38,47	*1 158,94*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	38,47	0,00	38,47	*1 158,94*	0,00000	0,000
272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody	2 398,37	0,00	2 398,37	*72 253,29*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 398,37	0,00	2 398,37	*72 253,29*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	3 695,32	546,04	4 241,36	*127 775,20*	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica SO 08 - Prípojka plynu

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1		11900-1481	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm pre plyn siete	1,000	m	12,99	*391,340*	12,99		*391,340*			19
2		13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 3 do 100 m3	11,400	m3	28,83	*868,530*	328,66		*9 901,210*			19
3		13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	3,420	m3	3,64	*109,660*	12,45		*375,070*			19
4		16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hor. tr. 1-4 do 2,5 m	11,400	m3	3,56	*107,250*	40,58		*1 222,510*			19
5		16280-3115	Vodorovné premiestnenie výkopu pre plyn do 10000 m hor. tr.1-4	5,394	m3	10,61	*319,640*	57,23		*1 724,110*			19
6		16280-3116	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m pre plyn hor.tr. 1-4	55,394	m3	0,81	*24,400*	44,87		*1 351,750*			19
7		17120-1202	Poplatok za skladku zeminy	14,460	m3	13,15	*396,160*	190,15		*5 728,460*			19
8		17130-1201	Uloženie sypaniny na skládku pre plyn.siete	14,460	m3	1,14	*34,340*	16,48		*496,480*			19
9		17410-6101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu pre plyn	5,986	m3	4,44	*133,760*	26,58		*800,750*			19
10		17530-1101	Obsyp plynovodného potrubia pieskom	3,686	m3	13,62	*410,320*	50,20		*1 512,330*			19
11		581 533060	Piesok technický KP 012	22,176	t	21,61	*651,020*		479,22	*14 436,980*			19
12		17540-1101	Uloženie žltej fólie - plyn	19,200	m	1,90	*57,240*	36,48		*1 099,000*			19
13		PLZ020002	Výstražná fólia žltej faby šírka 33cm	19,200	m	3,48	*104,840*		66,82	*2 013,020*			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 362,71**				**816,67**	**546,04**	***41 053,01***			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
14		45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	1,728	m3	36,30	*1 093,570*	62,73		*1 889,800*			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**62,73**				**62,73**	**0,00**	***1 889,80***			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
15		99827-2201	Presun hmôt pre potrubie z oceľ. rúr zvarovaných v otv. výk.	25,188	t	15,05	*453,400*	379,08		*11 420,160*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**379,08**				**379,08**	**0,00**	***11 420,16***			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**1 804,52**				**1 258,48**	**546,04**	***54 362,97***			

PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

tlačivo: ODIS B10

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
	723 - Vnútorný plynovod												
16		723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	1	ks	4,92	*148,220*	4,92		*148,220*			19
17		4223B09000	Kohúty guľové DN 25+izol.spoj-plyn	1	ks	33,21	*1 000,480*	33,21		*1 000,480*			19
18		998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,9	%	0,38	*11,450*	0,34		*10,240*			19
			723 - Vnútorný plynovod spolu:	**38,47**				**38,47**	**0,00**	***1 158,94***			
			72 - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE SPOLU	**38,470**				**38,47**	**0,00**	***1 158,940***			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**38,47**				**38,47**	**0,00**	***1 158,94***			
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M23 - 157 Montáž potrubia												
19		230000001	PPV 1%	184,300	%	0,03	*0,900*	5,53		*166,600*			19
20		230000002	Murárska výpomoc 1,6%	184,300	%	0,04	*1,210*	7,37		*222,030*			19
21		230000003	Mimostaveništná doprava 3,6%	184,300	%	0,05	*1,510*	9,22		*277,760*			19
22		230000004	Ostré prepojenie	1,000	ks	525,62	*15 834,830*	525,62		*15 834,830*			19
23		230000005	Revízie	5,000	hod	95,70	*2 883,060*	478,50		*14 415,290*			19
24		230000006	Digitálne zameranie	1,000	ks	264,00	*7 953,260*	264,00		*7 953,260*			19
25		230020639	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 31.8 x 2.6	1,000	ks	210,14	*6 330,680*	210,14		*6 330,680*			19
26		230200003	Montáž plynovodných prípojok zváraním 1" (25)	21,000	m	15,31	*461,230*	321,51		*9 685,810*			19
27		1411102400	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 D 35 mm hr.steny 2,9mm-Bralenova	21,000	m	22,18	*668,190*	465,78		*14 032,090*			19
28		230220011	Montáž orientačného stĺpika	1,000	ks	8,34	*251,250*	8,34		*251,250*			19
29		230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	21,000	m	2,59	*78,030*	54,39		*1 638,550*			19
30		230230076	Čistenie potrubí PN 200	21,000	m	0,51	*15,360*	10,71		*322,650*			19
31		230260001	Prepojenie regulač. stanice na plynovodnú prípojku 50	1,000	ks	37,26	*1 122,490*	37,26		*1 122,490*			19
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu:	**2 398,37**				**2 398,37**	**0,00**	***72 253,29***			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**2 398,37**				**2 398,37**	**0,00**	***72 253,29***			
			Za rozpočet celkom	**4 241,36**				**3 695,32**	**546,04**	***127 775,20***			

PS 01. 1. Technológia nabíjacej stanice

Č.	POLOŽKA KÓD AP	KÓD KP	VÝKAZ VÝMER	M. J.	MNOŽ.	CENA JEDOT.	CENA CELKOM
	25.2.		**Výrobky z plastov**				
1.	T25. 22. 15		**Ostatné výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z plastov**	**ks**	**6**		**892,36**
		T25. 22. 15. 1	Plastové nádoby 240 l - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1. 30/3	ks	4	44,17	176,68
		T25. 22. 15. 2	Miešacia nádrž na elektrolyt plastová pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č.poz.1.24/5 a 1.27/5	ks	2	357,84	715,68
	26.1.		**Sklo a výrobky zo skla**				
2.	**T26. 15. 23**		**Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a na farmaceutické účely; sklenené ampulky**	**kpl**	**2**	62,61	**125,22**
		26. 15. 23. 1	Laboratórne sklo a prístroje - 1. 24/4 , 1. 27/4	kpl	2	62,61	125,22
	28.11.		**Kovové konštrukcie a ich časti**				
3.	**T28. 11. 23**		**Ostatné konštrukcie a ich časti, uholníky, profily, tvarovky z ocele, dodávka a montáž**	**ks**	**58**		**15 075,64**
		T28. 11. 23. 1	Regál s policami z impregnovaného dreva - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1.05/1 a 1.06/1	ks	16	210,83	3 373,28
		T28. 11. 23. 2	Policový regál vaničkový - pozri špecifikáciu strojného zariadenia č. poz. 1. 07/2, 1. 24/2, 1. 26/4, 1. 27/2, 1. 30/2, 1. 32/2, 1. 33/1, 1. 36/1	ks	18	129,75	2 335,50
		T28. 11. 23. 3	Policový regál bezskrutkový - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1.24/1, 1.25/3, 1.26/3, 1.27/1, 1.30/1, 1.40/1	ks	13	116,63	1 516,19
		T28.11.23.4	Manipulačný stôl - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1.02/1, 1.03/1, 1.07/1, 1.32/1	ks	9	804,09	7 236,81
		T28.11.23.4	Laboratórny stôl jednostranný - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č.poz. 1.24/3 a 1.27/3	ks	2	306,93	613,86
	T28.11.23		**Inštalácie kovových konštrukcií vlastnej výroby**	**kpl**	**1**		**1 150,17**
		T28.11.23.4	Montáž regálov	kpl	1	1 150,17	1 150,17
	28.75		**Ostatné hotové kovové výrobky, i. n.**				
4.	**T28.75.21**		**Pancierové a spevnené skrine, pancierové priehradky a dvere zo základných kovov**	**ks**	**2**		**810,88**
		T28.75.21.1	Dielenská skriňa na náradie kovová - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1.25/5 a 1.26/5	ks	2	405,44	810,88

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/1 - 45
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: 2020

	29.12.		**Čerpadlá a kompresory**				
5.	**T29.12.34**		**Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie**	**ks**	**2**		**4 116,42**
		T29.12.34.1	Kompresová stanica - pozri špecifikáciu strojníého zariadenia, č. poz. 1.25/1 a 1.26/1	ks	2	2 058,21	4 116,42
	29.22		**Zdvíhacie a manipulačné zariadenia**				
6.	**T29.22.15**		**Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným zariadením; malé ťahače používané na železničných staniciach**	**ks**	**6**		**1 783,94**
		T29.22.15.1	Plošninový vozík - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz 1.02/2, 1.03/2, 1.05/2, 1.06/2	ks	4	259,48	1 037,92
		T29.22.15.2	Plošinový vozík zdvíhací - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1.25/6 a 1.26/6	ks	2	373,01	746,02
	29.24		**Ostatné stroje na všeobecné účely, i. n.**				
7.	**T29.24.12**		**Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín**	**ks**	**3**		**18 783,45**
		T29.24.12.1	Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody - pozri špecifikáciu strojného zariadenia,	ks	2	1 265,88	2 531,76
		T29.24.12.2	Čistiareň odpadových vôd - pozri špecifikáciu stroj. zariadenia, č. poz. 1.28/1	ks	1	16 251,69	16 251,69
8.	**T29.24.91**		**Inštalácia ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.**	**ks**	**3**		**2 319,53**
		T29.24.91.1	Montáž zariadenia na výrobu demineralizovanej vody	ks	2	25,39	50,78
		T29.24.91.2	Montáž a IČ "Čistiarne odpadových vôd"	ks	1	2 268,75	2 268,75
	31.62		**Ostatné elektrické zariadenia, i. n.**				
9.	**T31.62.13**		**Elektrické stroje a prístroje s individuálnymi funkciami**	**kpl**	**1**		**181 781,50**
		T31.62.13.1	Nabíjacie zdroje akumulátorov - pozri špecifikáciu strojného zariadenia, č. poz. 1.08/1-5, 1.13/1, 1.31/1-5, 1.34/1, 1.39/1	kpl	1	181 781,50	181 781,50
10.	**T31.62.91**		**Inštalácie ostatného elektrického zariadenia, i. n., okrem elektrických signalizačných zariadení pre vozovky, cesty a letiská**	**ks**	**1**		**15 875,60**
		T31.62.91.1	Montáž a IČ "Nabíjacích zdrojov akumulátorov"	ks	1	15 875,60	15 875,60
			Technologická časť spolu				**242 714,71**

1. 24/4 laboratórne sklo a prístroje

P.č.	Názov	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
1.	odmerný valec 1000 ml	2ks	13,17	26,34
2.	odmerný valec 500 ml	1ks	7,12	7,12
3.	odmerný valec 250 ml	1ks	4,95	4,95
4.	Hostumer pre zásadité roztoky	1ks	9,66	9,66
5.	Hostumer pre kyslé roztoky	1ks	9,19	9,19
6.	Nádoba s vekom objem 4l	1ks	0,78	0,78
7.	Nádoba s vekom objem 10l	1ks	1,66	1,66
8.	Nádoba s vekom objem 20l	1ks	2,91	2,91
				62,61

1. 27/4 laboratórne sklo a prístroje

P.č.	Názov	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
1.	odmerný valec 1000 ml	2ks	13,17	26,34
2.	odmerný valec 500 ml	1ks	7,12	7,12
3.	odmerný valec 250 ml	1ks	4,95	4,95
4.	Hostumer pre zásadité roztoky	1ks	9,66	9,66
5.	Hostumer pre kyslé roztoky	1ks	9,19	9,19
6.	Nádoba s vekom objem 4l	1ks	0,78	0,78
7.	Nádoba s vekom objem 10l	1ks	1,66	1,66
8.	Nádoba s vekom objem 20l	1ks	2,91	2,91
				62,61

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa-nabíjacia stanica - Vytýčenie a porealizačné zameranie IS	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková	
		Dňa: 16.6.2009	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO:	DIČ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	3 665 Sk	1 M2 UP	3 665 Sk
1 M2 ZP	3 665 Sk	1 M	3 665 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 080,00		3 080,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	3 080,00		3 080,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*102,24*
S DPH:	*121,66*

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 080,00
22	DPH 19% z:	3 080,00	585,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 665,20
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s.
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 16.06.2009

Stavba : Kuchyňa-nabijacia stanica
Objekt: Vytýčenie a porealizačné zameranie IS

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY OSTATNE													
A./ Vytýčenie existujúcicch inžinierskych sietí													
1	HZS	HZS-001-A1	Obhliadka staveniska,vzynačenie trasy	10,000	hod	22,00	*662,770*	220,00		*6 627,720*			19
2	HZS	HZS-001-A2	Pomocné práce	10,000	hod	22,00	*662,770*	220,00		*6 627,720*			19
3	HZS	HZS-001-A3	Vytýčenie	10,000	hod	22,00	*662,770*	220,00		*6 627,720*			19
			A./ Vytýčenie existujúcicch inžinierskych sietí spolu:	**660,00**				**660,00**	**0,00**	***19 883,16***			
B./ Porealizačné zameranie zrealizovaných inžin.sietí v digitálnej forme													
4	HZS	HZS-001-B1	Zameranie zrelizovaných inžinierskych sietí	25,000	hod	22,00	*662,770*	550,00		*16 569,300*			19
5	HZS	HZS-001-B2	Digitálne spracovanie	20,000	hod	22,00	*662,770*	440,00		*13 255,440*			19
			B./ Porealizačné zameranie zrealizovaných inžin.sietí v digitálnej forme spolu:	**990,00**				**990,00**	**0,00**	***29 824,74***			
C./			Zameranie stavebných objektov so zakrreslením do katastrálnej mapy	25,000	hod	22,00	*662,770*	550,00		*16 569,300*			19
			Digitálne spracovanie	20,000	hod	22,00	*662,770*	440,00		*13 255,440*			19
D./			Geometrický plán	20,000	hod	22,00	*662,770*	440,00		*13 255,440*			19
			C/+D/ spolu:	**1 430,00**				**1 430,00**	**0,00**	***43 080,18***			
			Za rozpočet celkom	**3 080,00**				**3 080,00**	**0,00**	***92 788,08***			

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová