ÚŠZV-1-104/2009

Zmluva o dielo č.93/2009

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších doplnkov a predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 962 63 Pliešovce**
IČO:	00804932
DIČ:	2021773644
Banka:	Štátna pokladnica
Č.účtu /num. kód :	7000167777/8180
Zastúpený:	brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD.
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych:	JUDr.Milan Sláviček,PhD.
Telefón:	0960 465 526
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických:	Ing.Vladimír Minár
Telefón:	0960 465 550
Fax:	0960 465 509

1.2. Dodávateľ diela:	**MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO I. Krasku 21 960 01 Zvolen**
Zastúpený :	Maroš Fraňa
IČO:	35190957
DIČ:	1035008007
IČ DPH:	SK 1035008007
Bankové spojenie:	UniCredit Bank-Zvolen
Číslo účtu :	6790865005/1111
Telefón, fax:	0905 911 800, 045/5326397

Živnostenský list vydaný Obvodným úradom vo Zvolene, č.Živ.reg.611-7945.

Čl. II
Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: Zabezpečenie opráv bleskozvodov na stavebných objektoch v správe objednávateľa.

Miesto: stavebné objekty vo VO Lešť, v objekte Kasárne Zábava a vojenský klub Pliešovce.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

2.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

2.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:

Termín zahájenia: 09.11.2009

Termín ukončenia: 18.12.2009

3.2. Zmluvné termíny sú najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

Čl. IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve ÚŠZV Lešť.

Čl. V.
Cena za diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Cena vrátane DPH celkom: **3 918,00 €**

5.2. Táto cena je tvorená ako súčet jednotlivých ponukových rozpočtov, ktoré sú prílohami tejto zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky.

6.1. Zmluvné strany dohodli 30. dennú lehotu splatnosti faktúr, odo dňa jej doručenia pokiaľ bola faktúra oprávnená .

6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6.3. Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa a potvrdením súpisu vykonaných prác .

6.4. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou dodávateľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s fakturovanou cenou).

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2., alebo sú v nej fakturované nevykonané práce, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

6.6. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1 Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa.

7.2 Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku č.718/2002 Z.z., zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a vyhlášku č.718/2002 Z.z..

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov, – atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a odborné skúšky materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži elektrických prvkov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby ÚŠZV MOSR Lešť,

zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží dodávateľ ako s odpadom.

7.5. Dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte opráv ani iných osôb pohybujúcich sa mimo objektu.

7.6. Poverenou osobou zo strany dodávateľa pre styk s objednávateľom pri realizácií diela je p. Maroš FRAŇA.

7.7. Zodpovednou osobou zo strany objednávateľa pre styk s dodávateľom a prevzatie prác je p.Ján Macko a p. Renáta Mužíková.

Čl. VIII.
Odovzdanie diela

8.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 1 deň vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí opravovaných inštalácií, ktoré sa stanú neprístupnými pre ich kontrolu pri preberaní dodaných prác. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

Čl. IX.
Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Dodávateľ poskytuje za vykonané práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu a minimálne však na dobu 24 mesiacov. Počas tejto doby zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.

9.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.

9.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

9.4. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MOSR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. X.
Sankcie

10.1 Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka v platnom znení).

10.3. V prípade omeškania zaplatenia faktúry dodávateľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

10.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. XI.
Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane, výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená .

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena prác
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác

Čl. XII.
Ostatné ustanovenia

12.1. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane objektu a jeho okolia.

12.2. Dodávateľ musí udržiavať v mieste plnenia predmetu zmluvy čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.3. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO pri práci, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.

12.5. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.7. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov na č. tel.: 0960 465815, 0960 465816, 0960 465560,

12.8. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.9. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví u pracovníkov ÚŠZV MOSR Lešť, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.10. Dodávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

Čl. XIII.
Spôsob uplatňovania reklamácie

13.1. Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti dodávateľa za vady predmetu plnenia tejto zmluvy alebo vzniknutých prípadných škôd na majetku objednávateľa (ďalej len reklamácia) faxom alebo písomne. V prípade reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu i písomne, preukázateľným spôsobom. Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená podľa tejto zmluvy.

Čl.XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie ZoD.

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie VO je zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

14.5. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon č.124/2006 Z.z., ktorý pojednáva aj o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

14.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a platnými právnymi predpismi SR.

Vo Zvolene dňa: [illegible]

V Lešti dňa: [illegible]

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

p. Maroš FRAŇA
majiteľ firmy

brig.gen. MUDr. Pavol MAŠLÍK, PhD.
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 93/2009
(Oprava bleskozvodov.)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade s nevyhnutnou potrebou,

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Ing.Alexander BELLÁK
vedúci OddPaÚNM

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Anna ŠIMÚNOVÁ
OR-fin.služba

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Renáta Mužíková
technik-energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Mgr.Alena MORAVČÍKOVÁ
OR - právnik

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.8 kasárne Zábava

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Maroš Fraňa

Miesto : Lešť

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ — IČO : 00804932 — DIČ : 2021773644

LEŠŤ — IČ DPH :

Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO — IČO : 35190957 — DIČ : 1035008007

96001 Zvolen — I.Krasku 21 — IČ DPH : SK1035008007

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	343 EUR za M3 OP	1 M	343 EUR za M
1 M2 ZP	343 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	343 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3,20		3,20
2	PSV :			
3	MCE :	190,10	94,50	284,60
4	iné :			
5	Súčet :	193,30	94,50	287,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21 ZVOLEN 960 01
IČO: 35 190 957

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		287,80
22	DPH 19 % z :	287,80	54,68
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		342,00

F Odpočet - pripočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	8 670,26
Cena s DPH	10 303,09
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. J. RAĽA

JKSO :

Dátum : . .

,oš Fraňa- M.F.ELEKTRO

. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.8 kasárne Zábava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,061
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,061
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**196,44**	**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	0,002
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**88,16**	**88,16**		*2 655,91*	
PRÁCE A DQDÁVKY M spolu :	**284,60**	**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	0,002
Za rozpočet celkom :	**287,80**	**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	0,063

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.8 kasárne Zábava

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	0,025	m3	**128,00**	*3 856,13*	**3,20**		*96,40*	0,061		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		*96,40*	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		*96,40*	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	5,000	m	**1,22**	*36,75*	**6,10**		*183,77*			19
3	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	5,000	m	**2,48**	*74,71*		**12,40**	*373,56*	0,001		19
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,000	kus	**2,52**	*75,92*	**12,60**		*379,59*			19
5	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	**1,22**	*36,75*		**6,10**	*183,77*	0,001		19
6	**354904O01**	Tyčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505	2,000	kus	**38,00**	*1 144,79*		**76,00**	*2 289,58*			19
7	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	**14,50**	*436,83*	**29,00**		*873,65*			19
8	210220371	Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika	2,000	kus	**12,80**	*385,61*	**25,60**		*771,23*			19
9	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	**2,82**	*84,96*	**5,64**		*169,91*			19
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	**11,50**	*346,45*	**23,00**		*692,90*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**196,44**	**EUR**			**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	**0,002**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
11	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	3,000	m2	**2,82**	*84,96*	**8,46**		*254,87*			19
12	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	5,000	m	**2,22**	*66,88*	**11,10**		*334,40*			19
13	460200135	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**10,40**	*313,31*	**52,00**		*1 566,55*			19
14	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	**5,20**	*156,66*	**10,40**		*313,31*			19
15	460560135	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**1,24**	*37,36*	**6,20**		*186,78*			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**88,16**	**EUR**			**88,16**		*2 655,91*			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 S

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.8 kasárne Zábava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**EUR**			**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	**0,002**	
		Za rozpočet celkom :	**287,80**	**EUR**			**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	**0,063**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii vo VO Lešť

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Maroš Fraňa

Miesto : Lešť

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ — IČO : 00804932 — DIČ : 2021773644

LEŠŤ — IČ DPH :

Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO — IČO : 35190957 — DIČ : 1035008007

96001 Zvolen — I.Krasku 21 — IČ DPH : SK1035008007

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	685 EUR	za M3 OP	1 M	685 EUR za M
	1 M2 ZP	685 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	685 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	510,40	65,44	575,84
4	iné :			
5	Súčet :	510,40	65,44	575,84

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		575,84
22	DPH 19 % z :	575,84	109,41
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		685,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU LEŠŤ

F Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 2[illegible] ZVOLEN 960 01
IČ[illegible]5 190 957

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	17 347,76
Cena s DPH	20 636,31
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Cenu prác cenil : Ing. J. ZAUSA
za špecialistu oddelenia

Jkso :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Vateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii vo VO Lešť

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**547,60**	**482,16**	**65,44**	*16 497,00*	0,038
M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačnýc	**28,24**	**28,24**		*850,76*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**575,84**	**510,40**	**65,44**	*17 347,76*	0,038
Za rozpočet celkom :	575,84	**510,40**	**65,44**	*17 347,76*	0,038

Stavba :Oprava bleskozvodov po revízii vo VO Lešť

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210220372	Uholnik ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	**8,65**	*260,59*	**69,20**		*2 084,72*			19
2	**354905Z02**	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	8,000	kus	**6,10**	*183,77*	-	**48,80**	*1 470,15*	0,034		19
3	**354905Z05**	- držiak ochranného uholníka DOU-vrut	16,000	kus	**1,04**	*31,33*		**16,64**	*501,30*	0,005		19
4	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholnika	2,000	kus	**2,82**	*84,96*	**5,64**		*169,91*			19
5	210220460	Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m	8,000	kus	**23,00**	*692,90*	**184,00**		*5 543,18*			19
6	210293002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	16,000	kus	**1,02**	*30,73*	**16,32**		*491,66*			19
7	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	8,000	hod	**11,50**	*346,45*	**92,00**		*2 771,59*			19
8	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	10,000	hod	**11,50**	*346,45*	**115,00**		*3 464,49*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**547,60**	**EUR**			**482,16**	**65,44**	*16 497,00*	**0,038**		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
9	220261634	Osadenie HM 12 do muriva z tvrdo pálenej tehly	8,000	kus	**1,69**	*50,91*	**13,52**		*407,30*			19
10	220261644	Osadenie HM 12 do muriva z betónu	8,000	kus	**1,84**	*55,43*	**14,72**		*443,45*			19
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**28,24**	**EUR**			**28,24**		*850,76*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**575,84**	**EUR**			**510,40**	**65,44**	*17 347,76*	**0,038**		
		Za rozpočet celkom :	**575,84**	**EUR**			**510,40**	**65,44**	*17 347,76*	**0,038**		

Tlačivo : ODIS B10

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č./s.č.208	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ	IČO : 00804932	DIČ : 2021773644 IČ DPH :
Dodávateľ :	Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen	IČO : 35190957 I.Krasku 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	343 EUR	za M3 OP	1 M 343 EUR za M
1 M2 ZP	343 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	343 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3,20		3,20
2	PSV :			
3	MCE :	190,10	94,50	284,60
4	iné :			
5	Súčet :	193,30	94,50	287,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* M.F. ELEKTRO I.Krasku 2[illegible] ZVOLEN [illegible] [illegible] 35 190 957

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		287,80
22	DPH 19 % z :	287,80	54,68
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		342,00

F	Odpočet - prípočet

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	8 670,26
	Cena s DPH	10 303,09
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce overil: Ing. D. KAUŠA

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ
Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č./s.č.208

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**196,44**	**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	0,001
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**88,16**	**88,16**		*2 655,91*	
PRÁCE A DQDÁVKY M spolu :	**284,60**	**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	0,001
Za rozpočet celkom :	**287,80**	**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	0,062

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č./s.č.208

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	0,025	m3	**128,00**	3 856,13	**3,20**		96,40	0,061		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		96,40	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		96,40	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	5,000	m	**1,22**	36,75	**6,10**		183,77			19
3	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	5,000	m	**2,48**	74,71		**12,40**	373,56	0,001		19
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,000	kus	**2,52**	75,92	**12,60**		379,59			19
5	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	**1,22**	36,75		**6,10**	183,77	0,001		19
6	**354904O01**	Tyčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505	2,000	kus	**38,00**	1 144,79		**76,00**	2 289,58			19
7	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	**14,50**	436,83	**29,00**		873,65			19
8	210220371	Kruh uzemňovaci - spojenie uzemňovacieho pásika	2,000	kus	**12,80**	385,61	**25,60**		771,23			19
9	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholnika	2,000	kus	**2,82**	84,96	**5,64**		169,91			19
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	**11,50**	346,45	**23,00**		692,90			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**196,44**	**EUR**			**101,94**	**94,50**	5 917,95	**0,002**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
11	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	3,000	m2	**2,82**	84,96	**8,46**		254,87			19
12	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	5,000	m	**2,22**	66,88	**11,10**		334,40			19
13	460200135	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**10,40**	313,31	**52,00**		1 566,55			19
14	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	**5,20**	156,66	**10,40**		313,31			19
15	460560135	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**1,24**	37,36	**6,20**		186,78			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**88,16**	**EUR**			**88,16**		2 655,91			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK =

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č./s.č.208

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**EUR**			**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	**0,002**	
		Za rozpočet celkom :	**287,80**	**EUR**			**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	**0,063**	

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.32 s.č.203

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Maroš Fraňa

Miesto : Lešť

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ — IČO : 00804932 — DIČ : 2021773644 — IČ DPH :

LEŠŤ

Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO — IČO : 35190957 — DIČ : 1035008007

96001 Zvolen — I.Krasku 21 — IČ DPH : SK1035008007

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	343 EUR za M3 OP		1 M	343 EUR za M
	1 M2 ZP	343 EUR za M2 ZP			
	1 M2 UP	343 EUR za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3,20		3,20
2	PSV :			
3	MCE :	190,10	94,50	284,60
4	iné :			
5	Súčet :	193,30	94,50	287,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		287,80
22	DPH 19 % z :	287,80	54,68
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		342,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : M.F. ELEKTRO

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	8 670,26
Cena s DPH	10 303,09
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Čas práce overil: Ing. > KAUSA

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ
Objekt : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.32 s.č.203

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY					
	3,20	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
	196,44	**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	0,001
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**88,16**	**88,16**		*2 655,91*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	0,001
Za rozpočet celkom :	**287,80**	**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	0,062

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.32 s.č.203

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR		J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		2 - ZÁKLADY											
1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	0,025	m3	**128,00**	✓	*3 856,13*	**3,20**		*96,40*	0,061		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3,20**	**EUR**				**3,20**		*96,40*	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**EUR**				**3,20**		*96,40*	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
2	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	5,000	m	**1,22**	✓	*36,75*	**6,10**		*183,77*			19
3	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	5,000	m	**2,48**	✓	*74,71*		**12,40**	*373,56*	0,001		19
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,000	kus	**2,52**	✓	*75,92*	**12,60**		*379,59*			19
5	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	**1,22**	✓	*36,75*		**6,10**	*183,77*	0,001		19
6	**354904O01**	Tyčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505	2,000	kus	**38,00**		*1 144,79*		**76,00**	*2 289,58*			19
7	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	**14,50**	✓	*436,83*	**29,00**		*873,65*			19
8	210220371	Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika	2,000	kus	**12,80**	✓	*385,61*	**25,60**		*771,23*			19
9	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	**2,82**	✓	*84,96*	**5,64**		*169,91*			19
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	**11,50**	✓	*346,45*	**23,00**		*692,90*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**196,44**	**EUR**				**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	**0,002**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
11	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	3,000	m2	**2,82**	✓	*84,96*	**8,46**		*254,87*			19
12	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	5,000	m	**2,22**	✓	*66,88*	**11,10**		*334,40*			19
13	460200135	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**10,40**	✓	*313,31*	**52,00**		*1 566,55*			19
14	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	**5,20**	✓	*156,66*	**10,40**		*313,31*			19
15	460560135	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**1,24**	✓	*37,36*	**6,20**		*186,78*			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**88,16**	**EUR**				**88,16**		*2 655,91*			

Prehľad rozpoctovych nakladov v EUR

Konverzny kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

avba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.32 s.č.203

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**EUR**			**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	**0,002**		
		Za rozpočet celkom :	**287,80**	**EUR**			**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	**0,063**		

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.33/s.č.204	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ		IČO : 00804932	DIČ : 2021773644
LEŠŤ			IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO		IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen		I.Krasku 21	IČ DPH : SK1035008007
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	343 EUR za M3 OP	1 M	343 EUR za M
1 M2 ZP	343 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	343 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3,20		3,20
2	PSV :			
3	MCE :	190,10	94,50	284,60
4	iné :			
5	Súčet :	193,30	94,50	287,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		287,80
22	DPH 19 % z :	287,80	54,68
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		342,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : M.F. ELEKTRO

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	8 670,26
Cena s DPH	10 303,09
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Cena práce overil Ing. [illegible] RAUSA

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

Vateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.33/s.č.204

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**196,44**	**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	0,001
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**88,16**	**88,16**		*2 655,91*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	0,001
Za rozpočet celkom :	**287,80**	**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	0,062

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.33/s.č.204

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEST**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	0,025	m3	**128,00**	3 856,13	**3,20**		96,40	0,061		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		96,40	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		96,40	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	5,000	m	**1,22**	36,75	**6,10**		183,77			19
3	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	5,000	m	**2,48**	74,71		**12,40**	373,56	0,001		19
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,000	kus	**2,52**	75,92	**12,60**		379,59			19
5	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	**1,22**	36,75		**6,10**	183,77	0,001		19
6	**354904O01**	Tyčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505	2,000	kus	**38,00**	1 144,79		**76,00**	2 289,58			19
7	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	**14,50**	436,83	**29,00**		873,65			19
8	210220371	Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika	2,000	kus	**12,80**	385,61	**25,60**		771,23			19
9	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	**2,82**	84,96	**5,64**		169,91			19
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	**11,50**	346,45	**23,00**		692,90			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**196,44**	**EUR**			**101,94**	**94,50**	5 917,95	**0,002**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
11	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	3,000	m2	**2,82**	84,96	**8,46**		254,87			19
12	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	5,000	m	**2,22**	66,88	**11,10**		334,40			19
13	460200135	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**10,40**	313,31	**52,00**		1 566,55			19
14	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	**5,20**	156,66	**10,40**		313,31			19
15	460560135	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**1,24**	37,36	**6,20**		186,78			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**88,16**	**EUR**			**88,16**		2 655,91			

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.33/s.č.204

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**EUR**			**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	**0,002**		
		Za rozpočet celkom :	**287,80**	**EUR**			**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	**0,063**		

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Lešť	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ	IČO : 00804932	DIČ : 2021773644 IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen	IČO : 35190957 I.Krasku 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	343 EUR	za M3 OP	1 M	343 EUR	za M
1 M2 ZP	343 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	343 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3,20		3,20
2	PSV :			
3	MCE :	190,10	94,50	284,60
4	iné :			
5	Súčet :	193,30	94,50	287,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU LEŠŤ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	287,80
22	DPH 19 % z : 287,80	54,68
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	342,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	8 670,26
	Cena s DPH	10 303,09
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce overit: Ing. EAUSA

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

Obstarávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**196,44**	**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	0,001
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**88,16**	**88,16**		*2 655,91*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	0,001
Za rozpočet celkom :	**287,80**	**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	0,062

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	0,025	m3	**128,00**	*3 856,13*	**3,20**		*96,40*	0,061		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3,20**	**EUR**			**3;20**		*96,40*	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		*96,40*	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	5,000	m	**1,22**	*36,75*	**6,10**		*183,77*			19
3	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	5,000	m	**2,48**	*74,71*		**12,40**	*373,56*	0,001		19
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,000	kus	**2,52**	*75,92*	**12,60**		*379,59*			19
5	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	**1,22**	*36,75*		**6,10**	*183,77*	0,001		19
6	**354904O01**	Tyčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505	2,000	kus	**38,00**	*1 144,79*		**76,00**	*2 289,58*			19
7	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	**14,50**	*436,83*	**29,00**		*873,65*			19
8	210220371	Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika	2,000	kus	**12,80**	*385,61*	**25,60**		*771,23*			19
9	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	**2,82**	*84,96*	**5,64**		*169,91*			19
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	**11,50**	*346,45*	**23,00**		*692,90*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**196,44**	**EUR**			**101,94**	**94,50**	*5 917,95*	**0,002**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
11	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	3,000	m2	**2,82**	*84,96*	**8,46**		*254,87*			19
12	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	5,000	m	**2,22**	*66,88*	**11,10**		*334,40*			19
13	460200135	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**10,40**	*313,31*	**52,00**		*1 566,55*			19
14	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	**5,20**	*156,66*	**10,40**		*313,31*			19
15	460560135	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**1,24**	*37,36*	**6,20**		*186,78*			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**88,16**	**EUR**			**88,16**		*2 655,91*			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**284,60**	**EUR**			**190,10**	**94,50**	*8 573,86*	**0,002**		
		Za rozpočet celkom :	**287,80**	**EUR**			**193,30**	**94,50**	*8 670,26*	**0,063**		

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.37 s.č.207	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Maroš Fraňa	
Miesto : Lešť	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ	IČO : 00804932	DIČ : 2021773644
LEŠŤ		IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO	IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen	I.Krasku 21	IČ DPH : SK1035008007
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	315 EUR za M3 OP	1 M	315 EUR za M
1 M2 ZP	315 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	315 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3,20		3,20
2	PSV :			
3	MCE :	167,10	94,50	261,60
4	iné :			
5	Súčet :	170,30	94,50	264,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	264,80
22	DPH 19 % z : 264,80	50,31
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	315,00

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	7 977,36
Cena s DPH	9 489,69
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny prác ocenil: Ing. P. BANSA
OR Slovenského [illegible]

*:

vateľ: **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval: **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.37 s.č.207

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**3,20**		*96,40*	0,060
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**173,44**	**78,94**	**94,50**	*5 225,05*	0,001
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**88,16**	**88,16**		*2 655,91*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**261,60**	**167,10**	**94,50**	*7 880,96*	0,001
Za rozpočet celkom :	**264,80**	**170,30**	**94,50**	*7 977,36*	0,062

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.37 s.č.207

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
1	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	0,025	m3	**128,00**	3 856,13	**3,20**		96,40	0,061		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		96,40	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3,20**	**EUR**			**3,20**		96,40	**0,061**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	5,000	m	**1,22**	36,75	**6,10**		183,77			19
3	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	5,000	m	**2,48**	74,71		**12,40**	373,56	0,001		19
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,000	kus	**2,52**	75,92	**12,60**		379,59			19
5	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	**1,22**	36,75		**6,10**	183,77	0,001		19
6	**354904O01**	Tyčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505	2,000	kus	**38,00**	1 144,79		**76,00**	2 289,58			19
7	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	**14,50**	436,83	**29,00**		873,65			19
8	210220371	Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika	2,000	kus	**12,80**	385,61	**25,60**		771,23			19
9	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholnika	2,000	kus	**2,82**	84,96	**5,64**		169,91			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**173,44**	**EUR**			**78,94**	**94,50**	5 225,05	**0,002**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
10	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	3,000	m2	**2,82**	84,96	**8,46**		254,87			19
11	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	5,000	m	**2,22**	66,88	**11,10**		334,40			19
12	460200135	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**10,40**	313,31	**52,00**		1 566,55			19
13	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	**5,20**	156,66	**10,40**		313,31			19
14	460560135	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5	5,000	m	**1,24**	37,36	**6,20**		186,78			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**88,16**	**EUR**			**88,16**		2 655,91			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**261,60**	**EUR**			**167,10**	**94,50**	7 880,96	**0,002**		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 €

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č.37 s.č.207

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		Za rozpočet celkom :	**264,80**	**EUR**			**170,30**	**94,50**	*7 977,36*	**0,063**		

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii Jakub BUILD		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Lešť	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotnictva a výcviku LEŠŤ		IČO : 00804932	DIČ : 2021773644
LEŠŤ			IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO		IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen		I.Krasku 21	IČ DPH : SK1035008007
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	1 208 EUR	za M3 OP	1 M 1 208 EUR za M
1 M2 ZP	1 208 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	1 208 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	95,32	920,00	1 015,32
4	iné :			
5	Súčet :	95,32	920,00	1 015,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* M.F. ELEKTRO I. Krasku 21 ZVOLEN 960 01 IČO: 35 190 957

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 015,32
22	DPH 19 % z :	1 015,32	192,91
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 208,00

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	30 587,53
Cena s DPH	36 392,21
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. J. RANGA

Objekt: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**
Dodávateľ: **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii Jakub BUILD

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**1 015,32**	**95,32**	**920,00**	*30 587,53*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 015,32**	**95,32**	**920,00**	*30 587,53*	
Za rozpočet celkom :	**1 015,32**	**95,32**	**920,00**	*30 587,53*	

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii Jakub BUILD

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210220421	Iskrisko - zostavenie a montáž	1,000	kus	**35,00**	*1 054,41*	**35,00**		*1 054,41*			19
2	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	1,000	kus	**2,82**	*84,96*	**2,82**		*84,96*			19
3	**35491X284**	Počitadlo bleskových zásahov CCF 4045, pre zachytávače PULSAR	1,000	kus	**920,00**	*27 715,92*		**920,00**	*27 715,92*			19
4	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	**11,50**	*346,45*	**11,50**		*346,45*			19
5	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	1,000	hod	**11,50**	*346,45*	**11,50**		*346,45*			19
6	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	3,000	hod	**11,50**	*346,45*	**34,50**		*1 039,35*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 015,32**	**EUR**			**95,32**	**920,00**	*30 587,53*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 015,32**	**EUR**			**95,32**	**920,00**	*30 587,53*			
		Za rozpočet celkom :	**1 015,32**	**EUR**			**95,32**	**920,00**	*30 587,53*			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 