45/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 45/2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Michalovce**	**ABALSTAV spol., s.r.o. POZDIŠOVCE 365 072 01**
Adresa :	**POZDIŠOVCE 365 072 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Jozef BALOG , konateľ**
IČO: DIČ:	**36 603 180** **SK 2022124885**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Výpis z obch. registra:	**SLSP Michalovce** **0482854454/0900** **0903 632 298** **17682/V zo dňa 15.03.2007**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava socialného zariadenia na TPC Biela Hora Michalovce**

Miesto: **TPC Biela Hora MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **TPC Biela Hora MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **11.06.2007**

Ukončenie : **15.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **TPC Biela Hora Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **TPC Biela Hora Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**200.907,55 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**38.172,50 Sk**
Cena vrátane DPH	**239.080,05 Sk**

slovom : **Dvestotridsaťdeväťtisícosemdesiatslovenskýchkorún 05/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Pozádková správa budov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľa 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 11. 6. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 11. 6. 2007

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 003 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

Jozef BALOG
konateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : TPC Biela Hora Michalovce		Miesto: Michalovce	
OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce		IČO:	
07101 Michalovce		DIČ:	
Dodávateľ: x	ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 365 IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 298	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	239 080 Sk	1 M	239 080 Sk
1 M2 ZP	239 080 Sk		
1 M2 UP	239 080 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	69 232,80	6 000,00	75 232,80
2	PSV:	46 877,97	74 252,78	121 130,75
3	MCE:	879,00	3 665,00	4 544,00
4	iné:			
5	Súčet:	116 989,77	83 917,78	200 907,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		200 907,55
22	DPH 19% z:	200 907,55	38 172,50
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		239 080,05
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: ANDREJ HAWIŠKA	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE	pečiatka: ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 365 IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 298

tlačivo: ODIS A20

MARIAN BEDNÁR

Okresný úrad Trenčín – Odbor prevádzky a údržby – TRENČÍN

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: x

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : TPC Biela Hora Michalovce
OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonác Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 888,70	2 960,00	10 848,70	2,08198	0,0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 354,99	3 040,00	28 394,99	8,97071	0,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 989,11	0,00	35 989,11	0,02292	11,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	69 232,80	6 000,00	75 232,80	11,07561	11,2
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	971,28	3 505,60	4 476,88	0,10558	0,0
721 - Vnútorná kanalizácia	3 552,68	0,00	3 552,68	0,02887	0,0
722 - Vnútorný vodovod	5 500,81	0,00	5 500,81	0,01290	0,0
725 - Zariaďovacie predmety	12 885,31	21 990,00	34 875,31	0,06822	0,0
766 - Konštrukcie stolárske	1 160,36	10 770,00	11 930,36	0,05823	0,0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 691,36	13 600,00	15 291,36	0,02718	0,0
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 269,28	3 648,54	5 917,82	0,18476	0,0
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	18 042,62	20 738,64	38 781,26	2,91569	0,0
784 - Maľby	804,27	0,00	804,27	0,00284	0,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	46 877,97	74 252,78	121 130,75	3,40427	0,1
M21 - 155 Elektromontáže	879,00	3 665,00	4 544,00	0,00000	0,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	879,00	3 665,00	4 544,00	0,00000	0,0
Za rozpočet celkom	116 989,77	83 917,78	200 907,55	14,47988	11,38

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: x

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : TPC Biela Hora Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	6,000	kus	173,00	1 038,00	19
2	MAT	593 4065150	Keramický preklad predpätý POROTHERM KPP-P 850X120X65m	6,000	kus	350,00	2 100,00	19
3	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	2,000	kus	196,00	392,00	19
4	MAT	593 4065300	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	2,000	kus	430,00	860,00	19
5	011	34224-1152	Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm	7,895	m2	660,00	5 210,70	19
			1,7*2,75+(1,7+1,4)*2,2-0,6*2,0*3 = 7.895					
6	014	34923-1821	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapie:	0,800	m2	1 560,00	1 248,00	19
			0,2*2,0*2 = 0.800					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**10 848,70**			**10 848,70**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
7	014	61142-1331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	6,600	m2	101,00	666,60	19
			(4,3+1,7)*2*0,55 = 6.600					
8	011	61240-1971	Príplatok za protipľasňovú prísadu do štukovej vrstvy	40,990	m2	1,95	79,93	19
			(1,7*6+4,3*2+1,4*2)*2,2-7*0,6*2,0+1,7*2*0,55 = 40.990					
9	011	61240-1991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	40,990	m2	5,30	217,25	19
10	014	61240-3399	Zapínenie rýh v stenách maltou	2,500	m2	212,00	530,00	19
			10*0,1+10*0,15 = 2.500					
11	014	61242-3531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	1,000	m2	479,00	479,00	19
			10*0,1 = 1.000					
12	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	40,990	m2	332,00	13 608,68	19
13	011	63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	1,462	m3	3 570,00	5 219,34	19
			1,7*4,3*0,1*2 = 1.462					
14	011	63131-9153	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 1:	1,462	m3	274,00	400,59	19
15	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	1,462	m3	975,00	1 425,45	19
16	011	63245-1053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3	7,310	m2	165,00	1 206,15	19
			4,3*1,7 = 7.310					
17	011	64195-2211	Osadenie okenných drevených rámov do 2,5 m2	2,000	kus	294,00	588,00	19
18	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	172,00	516,00	19
19	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	418,00	418,00	19
20	MAT	553 3198101	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	4,000	kus	760,00	3 040,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**28 394,99**			**28 394,99**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
21	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	7,310	m2	52,00	380,12	19
			4,3*1,7 = 7.310					
22	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,440	m2	85,00	547,40	19
			(1,1+1,1+0,6)*2,3 = 6.440					
23	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,460	m3	2 050,00	2 993,00	19
			7,3*0,1*2 = 1.460					
24	013	96504-9111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	1,460	m3	1 030,00	1 503,80	19
25	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	7,310	m2	85,50	625,01	19
			1,7*4,3 = 7.310					
26	013	96508-2933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	1,460	m3	224,00	327,04	19
			7,3*0,2 = 1.460					
27	013	96703-1743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm	0,690	m2	296,00	204,24	19
			2,3*2*0,15 = 0.690					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
28	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	4,95	9,90	19
29	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	1,000	kus	8,20	8,20	19
30	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,440	m2	217,00	312,48	19
			1,2*0,6*2 = 1.440					
31	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,600	m2	194,00	310,40	19
			0,8*2,0 = 1.600					
32	013	96902-1111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	5,000	m	92,50	462,50	19
33	013	97303-1813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm	16,100	m	180,00	2 898,00	19
			2,75*2+2,2*3+2,0*2 = 16.100					
34	013	97403-1154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	10,000	m	111,00	1 110,00	19
35	013	97403-1223	Vysekanie rýh v teh. murive pri strope hl. do 3 cm š. 10 cm	10,000	m	77,00	770,00	19
36	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	40,520	m2	71,00	2 876,92	19
			(4,3*1,7)*2*2 = 29.240					
			(1,1+1,1+0,6)*2,3*2 = 12.880					
			-0,8*2 = -1.600					
37	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,337	t	257,00	2 913,61	19
38	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	170,055	t	8,60	1 462,47	19
			15*11,337 = 170.055					
39	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,337	t	201,00	2 278,74	19
40	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	113,370	t	22,50	2 550,83	19
			10*11,337 = 113.370					
41	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	11,337	t	465,00	5 271,71	19
42	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,431	t	540,00	6 172,74	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**35 989,11**			**35 989,11**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**75 232,800**			**75 232,80**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
43	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. per	9,200	m2	4,40	40,48	19
			4,6*2 = 9.200					
44	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,003	t	40 000,00	120,00	19
45	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	18,400	m2	43,50	800,40	19
			9,2*2 = 18.400					
46	MAT	628 3315701	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H	21,160	m2	160,00	3 385,60	19
47	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	43,465	%	3,00	130,40	19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**4 476,88**			**4 476,88**	
			721 - Vnútorná kanalizácia					
48	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	1,000	kus	171,00	171,00	19
49	721	72117-0915	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D 50	1,000	kus	30,50	30,50	19
50	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	6,000	m	346,00	2 076,00	19
51	721	72121-2305	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	1,000	kus	1 240,00	1 240,00	19
52	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	35,175	%	1,00	35,18	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**3 552,68**			**3 552,68**	
			722 - Vnútorný vodovod					
53	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	12,000	m	40,00	480,00	19
54	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	2,000	kus	360,00	720,00	19
55	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	12,000	m	250,00	3 000,00	19
56	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	12,000	m	30,50	366,00	19
57	721	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	2,000	kus	180,00	360,00	19
58	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	271,00	542,00	19
59	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	54,680	%	0,60	32,81	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**5 500,81**			**5 500,81**	
			725 - Zariaďovacie predmety					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	127,00	127,00	19
61	721	72511-4920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	1,000	kus	4 310,00	4 310,00	19
62	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	84,00	84,00	19
63	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 100,00	2 100,00	19
64	721	72521-9601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	1,000	súbor	68,50	68,50	19
65	MAT	642 1A08020	Polostĺp - dodávka	1,000	kus	1 520,00	1 520,00	19
66	721	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00	19
67	MAT	552 1A01011	Kút sprchový dodávka	1,000	kus	16 880,00	16 880,00	19
68	721	72533-9101	Montáž výlevíek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	1,000	súbor	835,00	835,00	19
69	MAT	642 711110	Výlevka dodávka	1,000	kus	3 590,00	3 590,00	19
70	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	50,50	50,50	19
71	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	2,000	súbor	1 620,00	3 240,00	19
72	721	72584-0851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	1,000	kus	126,00	126,00	19
73	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	347,710	%	0,30	104,31	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**34 875,31**			**34 875,31**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
74	766	76611-1820	Demontáž drevených stien plných	3,400	m2	38,00	129,20	19
			1,7*2 = 3.400					
75	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	4,000	kus	159,00	636,00	19
76	MAT	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	4,000	kus	2 550,00	10 200,00	19
77	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	3,000	kus	108,00	324,00	19
78	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	3,000	kus	190,00	570,00	19
79	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	118,592	%	0,60	71,16	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**11 930,36**			**11 930,36**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
80	767	76763-1151	Montáž okien plastových jednokridlových 1200 x 800 mm	2,000	kus	785,00	1 570,00	19
81	MAT	611 4305101	Okno plastové 120x60	2,000	kus	6 800,00	13 600,00	19
82	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	151,700	%	0,80	121,36	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**15 291,36**			**15 291,36**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
83	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	7,300	m2	281,00	2 051,30	19
84	MAT	597 -8573	Dlažba keramická dodávka	7,446	m2	490,00	3 648,54	19
			7,3*1,02 = 7.446					
85	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	57,363	%	3,80	217,98	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**5 917,82**			**5 917,82**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
86	771	78144-1107	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 200x200 do malty	39,100	m2	442,00	17 282,20	19
87	MAT	597 -0011	Obkladačky keramické dodávka	39,882	m2	520,00	20 738,64	19
			39,1*1,02 = 39.882					
88	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	380,208	%	2,00	760,42	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**38 781,26**			**38 781,26**	
			784 - Maľby					
89	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	15,770	m2	51,00	804,27	19
			1,7*2*0,55+7,3+6,6 = 15.770					
			784 - Maľby spolu:	**804,27**			**804,27**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**121 130,750**			**121 130,75**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
90	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	2,000	kus	69,00	138,00	19
91	MAT	345 350A19	Spínač rad.1 3558-01600 S, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	145,00	290,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
92	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus	81,00	81,00	19
93	MAT	345 400A13	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 D, Tango	1,000	kus	115,00	115,00	19
94	921	21020-1019	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP20 s krytom	2,000	kus	183,00	366,00	19
95	MAT	348 -0001	Svietidlo žiarivkove Modus I 418 ALDP 4x18 W (A)	2,000	ks	1 150,00	2 300,00	19
96	921	21080-0110	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x2,5	20,000	m	14,70	294,00	19
97	MAT	341 201M30	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx2,5	20,000	m	48,00	960,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**4 544,00**			**4 544,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**4 544,00**			**4 544,00**	
			Za rozpočet celkom	**200 907,55**			**200 907,55**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-45/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia