Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-432-2/2004

Ružomberok 17. septembra 2004

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 2/

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-432-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315 023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír Trúchly
IČO	:	17 869 811
DIČ	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	SLSP Kysucké Nové Mesto číslo účtu: 0310666190/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. Žo – 2000/00712/00002 zo dňa 8.6.2000

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy číslo 19 – v objekte kasární Mokraď – zavlhnutie obvodových múrov a priestorov suterénu", v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. septembra 2004
Ukončenie prác : 18. októbra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	499 845,92 Sk
DPH	:	94 970,70 Sk
Cena s DPH	:	594 816,62 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB zam. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 17. septembra 2004

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Ing. Tomka Vladimír	Vladimír Trúchly
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-432-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom: Vladimír TRÚCHLY– TYPOS, 01001 Žilina

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Priestory budovy číslo 19 - priestory pre vykonávania prác a komunikácie od budovy č. 23 po budovu č. 19 – preprava osôb a dovoz materiálu.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie - obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce – zapaženie výkopov, práce s ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Trúchly.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Trúchly.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Ing. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1732
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Vladimír Trúchly	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 20. 09. 2004 do 18. 10. 2004

V Ružomberku : 17. septembra 2004

---
vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 04177635 065

---
zodpovedný
za BOZP: Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba : Budova č. 19 Mokraď			JKSO
Objekt: Oprava havarijného stavu budovy			Rozpočet
			Spracoval
Miesto: Mokraď	Zmluva č.		Dňa: 14.09.2004

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok		IČO	DIČ
	Ružomberok		
Dodávateľ: TYPOS Vladimír Truchlý Povina		IČO	DIČ
	Povina		
Projektant:		IČO	DIČ

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spol. ZRN
1	HSV:	325 079,33	11 903,00	336 982,33
2	PSV:	135 633,33	27 230,26	162 863,59
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet	460 712,66	39 133,26	499 845,92

B	IN - individuálne náklady
6	Práce naddas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevnej podmienky
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	DN - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19

projektant, rozpočtár, cenár:	E	Celkové náklady:
Dátum:	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 499 845,92
	22	DPH 19 % z 499 845,92 94 971,73
Pečiatka	23	DPH 20 % z
Podpis:	24	Súčet riadkov 21 až 23 594 817,00
	F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:	*dodávateľ, zhotoviteľ*
Dátum	*Dátum*
Pečiatka	*Pečiatka* Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 041/7635 065
Podpis:	*Podpis:*

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ	**Posádková správa budov Ružomberok**	*IČO*	
Dodávateľ	**TYPOS Vladimír Trúchly Povina**	*Dátum*	**14.09.2004**
Projektant		*Spracoval*	

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova č. 19 Mokraď Objekt :Oprava havarijného stavu budovy

Mena: Sk

Popis položky stavebného dielu remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	126 201,09	113 237,09	2 964,00	18,996	
2 - ZÁKLADY	8 757,26	8 757,26		8,492	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 808,30	12 808,30		1,649	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 841,60	7 841,60		13,904	
5 - KOMUNIKÁCIE	13 270,40	13 270,40		11,402	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	61 440,30	61 440,30		10,586	
RÚROVÉ VEDENIA	3 740,40	3 [illegible]	345,00	4,916	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 [illegible]	104 [illegible]		0,078	15,397
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	[illegible]	325 079,43	3 309,00	73,436	15,397
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	126 757,13	101 926,87	24 830,26	1,841	
71 - IZOLÁCIE	126 757,13	101 926,87	24 830,26	1,841	
721 - Vnútorná kanalizácia	12 906,79	12 906,79		0,165	0,728
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	12 906,79	12 906,79		0,165	0,728
776 - Podlahy povlakové	4 364,27	1 964,27	2 400,00	0,037	0,012
77 - PODLAHY	4 364,27	1 964,27	2 400,00	0,037	0,012
783 - Nátery	1 460,30	1 460,30		0,029	
784 - Maľby	12 336,40	12 336,40		0,122	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 815,40	13 815,40		0,152	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	[illegible]	130 613,73	27 230,26	1,977	0,740
Za rozpočet celkom:	[illegible]	455 693,16	30 539,26	75,413	16,137

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant*

Dodavateľ : **TYPOS Vladimír Trúchly Povina** *Spracoval*

Stavba :Budova č. 19 Mokraď *JKSO :* *Dátum* **14.09.2004**

Objekt :Oprava havarijného stavu budovy

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3.	4	5	6	7	8	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	141,800	m3	281.00	39 845,80		19
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	56,700	m3	18.00	1 020,60		19
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	236,400	m2	125.00	29 550,00		19
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	236,400	m2	61.00	14 420,40		19
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	141,900	m3	52.00	7 378,80		19
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m1-4	61,600	m3	183.00	11 272,80		19
	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. 1-4	123,300	m3	1.30	1 639,89		19
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,100	m3	68.00	5 446,80		19
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	11,000	m3	242.00	2 662,00		19
10	583318000	Kamenivo ťažené drobné drtené 0-4	18,800	t	530.00		9 964,00	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu	**123 201,09**	**Sk**		**113 237,09**	**9 964,00**	
		2 - ZÁKLADY						
11	212572121	Lôžko trativodu kamenivom drobným ťaženým	4,400	m3	1 025.00	4 510,00		19
12	273351215	Debnenie stien základových dosiek zhotovenie	18,500	m2	195.00	3 607,50		19
13	273351216	Debnenie stien základových dosiek odstránenie	18,500	m2	33.50	619,75		19
		2 - ZÁKLADY spolu	**8 737,25**	**Sk**		**8 737,25**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
14	311321311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	1,900	m3	2 740.00	5 206,00		19
15	311351105	Debnenie nadzákladových murov nosných 2-stranné zhotovenie	15,200	m2	290,00	4 408,00		19
16	311351106	Debnenie nadzákladových murov nosných 2-stranné odstránenie	15,200	m2	96.50	1 466,80		19
17	311361721	Výstuž nadzakladových murov nosných 10425	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**12 808,30**	**Sk**		**12 808,30**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
18	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	46,400	m2	75.00	3 480,00		19
19	451579777	Príplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky podkladu z kameniva nad 10 cm	464,000	m2	9.40	4 361,60		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**7 841,60**	**Sk**		**7 841,60**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
20	581114113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	46,400	m2	286.00	13 270,40		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu	**13 270,40**	**Sk**		**13 270,40**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
21	612474111	Vnút. omietka stien zo such.zmesí hladká+cem.predstr.Baumit	[illegible]	m2	25.00	14 211,10		19
22	612476616	Sanačná omietka murivá štuk.SPe40,SPe45 hr. 2 cm	[illegible]	m2	[illegible]	28 302,00		19
23	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatrep.	1 280,00	m2	144.00	14 843,20		19
24	631312131	Doplnenie mazaniny bet. 1-4 m2 hr. nad 8 cm	0,900	m3	2 460.00	2 214,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3	4	5	6	7	8	
25	632451055	Poter pieskocement. min 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty hr do 5 cm	9.000	m2	21 00	1 890,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spol.	**61 440,30**	**Sk**		**61 440,30**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
26	871218113	Klad dren potrubia z flexib PVC DN do 15 cm	55 400	m	11 00	609 40		19
27	286112230	Rurka PVC drenažna flexibilna d 10 mm	55 4.0	m	2 00		1 939 00	19
28	899623141	Obetonovanie potrubia z betonu tr B12 5-B15 v otvor výkope	0,940	m3	2 300 00	2 162,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spol.	**4 710,40**	**Sk**		**2 771,40**	**1 939,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
29	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	142,000	m2	48 00	6 816,00		19
30	965042241	Búr. podkl. beton alebo liat. asfalt hr nad 10 cm nad 4 m2	2 800	m3	1 530 00	4 284,00		19
31	965043331	Buranie bet. podkladu s poterom hr do 10 cm do 4 m2	1 350	m3	2 510,00	3 388,50		19
	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl do 10 cm š do 15 cm	51 400	m	102,00	5 242,80		19
33	978021191	Otlčenie vnút omietok stien cementových do 100 %	80,000	m2	133,00	10 640,00		19
34	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	16 100	t	212 00	3 413,20		19
35	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku do 1 km	16 100	t	247 00	3 976,70		19
36	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku každý ďalší 1 km	177 100	t	9 50	1 505,35		19
37	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 1 km	16 100	t	187 00	3 010,70		19
38	979082121	Vnutrost doprava sute a vybúraných hmôt každý ďalší 1 km	16 100	t	21 00	338,10		19
39	979118705	Poplatok za ulož a zneš st odp na urč sklád.-asfalt lepenka "Z"-zvláštny odpad	16,100	t	1 571 03	25 277,00		19
40	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	73 427	t	505 00	37 080,64		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**104 972,99**	**Sk**		**104 972,99**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spol.	**336 982.33**	**Sk**		**325 079,33**	**11 903,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
41	711111001	Izolácia proti vlhkosti za studena vodor naterom asfalt lak penetr.	12 000	m2	4 10	49,20		19
42	711112001	Izolacia proti vlhkosti za studena zvisla naterom asfalt lak penetr	227 600	m2	10 90	2 480,84		19
43	111631500	Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy	0,[illegible]	t	3 [illegible] 00		2 [illegible] 00	19
44	711132220	Izolácia proti vlhkosti vodor TECHNODREN [illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
45	711141559	Izolácia proti vlhkosti pritavenim vodor NAIP	24,000	m2	38 00	912,00		19
46	711142559	Izolacia proti vlhkosti pritavenim zvisla NAIP	227 600	m2	62,00	14 111,20		19
47	628322810	Pas ťažký asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35	310,560	m2	71 00		22 049,76	19
48	711193111	Izolácia proti vlhkosti muriva hr.450mm AQUAFIN F	24,000	m	1 590,00	38 160,00		19
49	711661201	Izolácia obj pod zemou zosilnenie na rub guma 100 mm	7 710	m2	47 00	362,37		19
50	711792212	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN tvarovka rohova	4 000	kus	179 00	716,00		19
51	711792610	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN lišta odvetrav	51 400	m	99,00	5 088,60		19
52	711792620	Izolacia proti vlhkosti TECHNODREN lišta krycia	51,400	m	97 00	4 985,80		19
53	711792710	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN klince pevnost	103,000	kus	16 50	1 699,50		19
54	711792721	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN utes škár tmelom	51 400	m	107 00	5 499,80		19
55	998711201	Presun hmôt pre izolacie proti vode v objektoch výšky do [illegible]	[illegible]	t	17 90	3 572 36		[illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jed. otková ena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6	7.	8	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu	126 757,13 Sk			101 926,87	24 830,26	
		71 - IZOLÁCIE spolu	126 757,13 Sk			101 926,87	24 830,26	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
56	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	26,000 m		68,00	1 764,00		19
57	721110905	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia do DN 100	2,000 kus		1 950,00	3 900,00		19
58	721110916	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 12[illegible]	2,000 kus		418,00	836,00		19
59	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125X3,2mm	[illegible] m		4[illegible]	6 075,00		19
60	721290111	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	15,000 m		1,60	204,00		19
61	998721201	Presun hmôt pre vnut. kanalizáciu v objektoch výšky do [illegible]	127,790 %		1,00	127,79		19
		721 - Vnutorna kanalizacia spolu	12 906,79 Sk			12 906,79		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	12 906,79 Sk			12 906,79		
		77 - PODLAHY						
		776 - Podlahy povlakové						
62	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	12,000 m2		20,40	244,80		19
63	776591940	Výmena poškodeného podlahového povlaku bez podl. pl. do 2 m2	6,000 kus		287,00	1 722,00		19
64	284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	12,000 m2		200,00		2 400,00	19
65	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	43,668 %		0,40	17,47		19
		776 - Podlahy povlakové spolu	4 384,27 Sk			1 984,27	2 400,00	
		7[illegible] - PODLAHY spolu	4 384,27 Sk			1 984,27	2 400,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
66	783812100	Natery omietok stien olejove dvojnásobne +1x emal.	80,000 m2		81,00	6 480,00		19
		783 - Nátery spolu	6 480,00 Sk			6 480,00		
		784 - Maľby						
67	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	198,000 m2		62,30	12 335,40		19
		784 - Maľby spolu	12 335,40 Sk			12 335,40		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	18 815,40 Sk			18 815,40		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	162 863,59 Sk			135 633,33	27 230,26	
		Za rozpočet celkom	499 845,92 Sk			460 712,66	39 133,26	

Odberateľ Posádková správa budov Ružomberok

Projektant

Dodávateľ TYPOS Vladimír Trúchly Povina

Spracoval JKSO

Dátum 14.09.2004

Stavba :Budova č. 19 Mokraď

Objekt :Oprava havarijného stavu budovy

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu, remesla	Množstvo - výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Ih)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1	132201201	[illegible] šírka do 2 m v hornine tr. 3 do 100 m3	141.800	m3	281.00	39 845.80		14 087.83	6 876.30	18 882.09	204.7
2	132201209	[illegible] za lepivosť horniny tr. 3	56.700	m3	18.00	1 020.60		334.53	216.70	469.37	1.9
3	151101101	[illegible] paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	236.400	m2	125.00	29 550.00	4 007.03	3 876.96	4 196.57	19 469.56	55.7
4	151101111	[illegible] paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	236.400	m2	61.00	14 420.40		1 186.72	450.95	12 782.73	14.5
5	161[illegible]	[illegible] výkopu tr. [illegible] do 2.5 m	141.000	m3	52.00	7 332.00		2 835.18	1 077.36	3 419.46	14.1
6	162[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	m3	183.00	11 [illegible]		14.66	5 081.06	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.30	[illegible]			605.02	[illegible]	
8	174101101	[illegible] sypaniny v šachtiach alebo okolo objektov	68.100	m3	68.00	5 446.80		1 396.14	1 412.43	2 638.24	7.1
9	175101101	[illegible] bez prehodenia sypaniny	11.000	m3	242.00	2 662.00		1 010.79	384.10	1 267.11	13.2
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	t	530.00	9 964.00	[illegible]				
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				123 201.09	11 971.03	24 776.80	21 501.45	64 952.84	372.9
		2 - ZÁKLADY									
11	212[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	m3	1 025.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	154.83	[illegible]	[illegible]
12	271[illegible]	[illegible] základových dosiek zhotovenie	18.500	m2	195.00	3 607.50	2 365.78	475.63	206.64	559.44	6
13	271[illegible]	[illegible] základových dosiek odstránenie	18.500	m2	33.50	[illegible]		249.93	94.97	274.51	[illegible]
		2 - ZÁKLADY spolu :				8 737.25	5 619.09	1 129.09	454.95	1 534.17	17.4
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
14	311[illegible]	[illegible] železobetónové tr. B 20	1.900	m3	2 740.00	5 206.00	1 [illegible]	130.37	112.68	564.19	[illegible]
15	311[illegible]	[illegible] murovaných murov rovných 2 strannie zhotovenie	15.200	m2	290.00	4 408.00	1 660.16	574.40	677.46	1 175.[illegible]	4.2
16	311[illegible]	[illegible] murovaných murov rovných 2-strannie odstránenie	15.200	m2	96.50	1 466.80		411.75	147.69	707.[illegible]	[illegible]
[illegible]	311[illegible]	[illegible] murov nosných 10[illegible]	0.950	t	34 650.00	[illegible]	[illegible]	90.15	71.69	379.[illegible]	[illegible]

Stavba :Budova č. 19 Mokraď

Objekt :Oprava havarijného stavu budovy

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**12 808,30**	**7 565,36**	**1 106,69**	**1 309,34**	**2 826,95**	**16,1**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
15	451573111	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. [illegible]	40,400	m2	75,00	3 480,00	2 892,57	134,56	[illegible]	401,82	2,3
16	451579777	Príplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky podkladu z kameniva nad 10 cm	464,000	m2	9,40	4 361,60	3 614,56	162,40	[illegible]	524,32	2,7
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**7 841,60**	**6 507,13**	**296,96**	**112,84**	**926,14**	**5,1**
		5 - KOMUNIKÁCIE									
20	[illegible]	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	45,100	m2	286,00	13 270,40	10 783,82	568,86	[illegible]	1 701,48	9,0
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				**13 270,40**	**10 783,82**	**568,86**	**216,16**	**1 701,48**	**9,0**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
[illegible]	[illegible]	Vnútorná omietka [illegible] zo suchej zmesi hladká [illegible]	50,400	m2	297,00	14 791,10	7 422,02	1 738,64	[illegible]	5 830,67	20,7
[illegible]	[illegible]	Sanačná omietka [illegible]	26,700	m2	1 067,00	28 497,30	3 500,94	1 990,21	[illegible]	7 922,48	21,5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53,8
[illegible]	[illegible]	Doplnenie [illegible]	60	m3	[illegible]	[illegible]	1 598,00	192,60	[illegible]	655,90	3,9
[illegible]	[illegible]	Poter [illegible]	2 000	m2	270,00	1 080,00	1 060,92	279,72	[illegible]	443,07	3,9
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**61 440,30**	**17 170,58**	**7 927,18**	**3 633,08**	**32 708,57**	**102,1**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
[illegible]	[illegible]	Kladenie potrubia z tlakových PVC [illegible] do [illegible]	50,100	m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	196,67	[illegible]	268,13	3,3
[illegible]	[illegible]	Rúry z PVC drenážne [illegible]	56,100	m	[illegible]	[illegible]	1 939,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,2
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				**4 710,40**	**3 799,82**	**267,58**	**171,48**	**471,44**	**4,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
35	[illegible]	Vybúranie budov byt. alebo občian. výstavby [illegible] dlažba do 4 m	14,000	m2	19,00	6 916,00	174,66	2 531,86	[illegible]	3 146,72	43,7
[illegible]	[illegible]	Búr. podkl. betón. alebo liat. asfaltu nad 10 cm [illegible]	[illegible]	m3	1 500,00	4 284,00	[illegible]	1 236,48	[illegible]	[illegible]	21,3
[illegible]	[illegible]	Búranie bet. podkladu, potiahov hr. do 10 cm [illegible]	1,350	m3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	22,3
[illegible]	[illegible]	Vysekanie rýh v tehel. [illegible] hr. do 10 cm [illegible]	51,400	m	164,00	5 442,60	458,48	1 833,45	[illegible]	[illegible]	31,4
[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,000	m2	1 [illegible]	10 640,00	[illegible]	4 034,40	[illegible]	[illegible]	69,6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,5

Stavba :Budova č. 19 Mokraď

Objekt :Oprava havárijného stavu budovy

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (hh)
35	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,100 t		247,00	3 976,70		549,20	1 564,58	1 863,89	9,4
36	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	177,100 t		8,50	1 505,35			804,03	701,31	
37	979082111	Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	16,100 t		187,00	3 010,70		1 141,26	433,94	1 434,83	19,7
38	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	16,100 t		21,00	338,10		127,87	48,51	161,96	2,2
39	979118705	Poplatok za ulož.a zneš. stav.sut.na určené skład.-asfalt lepenka "Z"-zvláštny odpad	16,100 t		1 570,00	25 277,00			13 685,00	11 592,00	
40	998999111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	73,427 t		505,00	37 080,63		11 535,17	7 490,99	17 994,62	190,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				104 972,99	633,14	25 649,64	29 193,65	49 496,49	433,2
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				336 982,33	64 050,00	61 722,83	56 592,99	154 618,12	960,5
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
41	711111001	Izolácia proti vlhkosti vodorovná za studena asfaltovými lakmi penetračný	1,200 m2		1,10	49,20		1,32	5,96	42,04	0,2
42	711112001	Izolácia proti vlhkosti vodorovná za studena asfaltovými lakmi penetračný	227,600 m2		10,50	2 480,84	701,00	1 779,84	200,65	1 051,51	7,7
43	111631500	Lak asfaltový ALP/PP	0,084 t		33 150,00	2 780,50	2 780,50				
44	711142222	Izolácia proti vlhkosti vodorovná pásmi celoplošne lepenkou R 3851 A 1	103,600 m2		94,00	24 286,20	21 925,27	1 855,27	105,27	1 755,56	6,2
45	711141559	Izolácia proti vlhkosti vodorovná pásmi celoplošne	24,000 m2		49,00	914,00	106,56	1 171,44	41,56	472,56	3,3
46	711142559	Izolácia proti vlhkosti vodorovná pásmi celoplošne	227,600 m2		94,00	14 111,20	1 719,52	10 344,48	1 047,20	11 351,20	51,4
47	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	318,100 t		72,00	22 903,20	22 903,20				
48	711191111	Ochranná geotextília na izolácie AERO E	24,000 m2		1 632,00	39 168,00	20 941,92	4 344,00	4 062,12	9 819,96	8,6
49	711161212	Izolácia proti vlhkosti zvislá nátery penetračné 100 mm	7,700 m2		47,00	362,07	167,94	5,39	29,71	159,03	0,8
50	711792212	Izolácia proti vlhkosti [illegible]	4,000 kg		116,00	464,00	359,12	0,00	14,16	104,72	0,5
51	711792210	Izolácia proti vlhkosti [illegible] odvetra	51,400 m		99,00	5 088,60	2 621,80	2 219,20	247,66	1 366,72	9,0
52	711792220	Izolácia proti vlhkosti [illegible] prvýkrat	51,400 m		97,00	4 985,80	3 412,08	1 411,24	153,87	977,84	6,0
53	711792710	Izolácia proti vlhkosti [illegible] pevnosť	103,000 kg		16,50	1 699,50	424,88	1 127,44	147,38	727,19	5,0
54	711792721	Izolácia proti vlhkosti [illegible] tmelom	51,400 m		107,00	5 499,80	2 197,80	2 939,56	357,64	2 305,17	13,1

Stavba :Budova č. 19 Mokraď

Objekt :Oprava havarijného stavu budovy

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPI	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		784 - Maľby spolu :				12 335,40	7 583,40	1 108,80	421,34	3 221,46	17,2
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				18 815,40	10 052,20	2 232,00	848,16	5 682,26	34,6
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				162 863,59	103 869,05	12 759,22	8 076,50	34 442,31	183,2
		Za rozpočet celkom :				499 845,92	167 919,05	74 482,05	64 669,49	189 060,43	1 143,7

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

01. decembra 2011. Mgr. Magdaléna Haličková:

