49/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 49 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**INŠTALACENTRUM**
Adresa	**ul. Pri sýpke č.4 , 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Vincent MARCINKO**
IČO:	**10714146**
DIČ:	**1020661994**
IČ DPH :	**SK 1020661994**
Bankové spoj.:	**Tatra banka a.s.**
Číslo účtu:	**2622747562/1100**
Číslo telefónu:	**0905 606 881**
Živnostenský list:	**2002/01415/HE**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je:
„ Oprava rozvodov vody- havária"

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **18.06.2007**

Ukončenie : **18.07.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektov obhospodarovaných PSB Michalovce (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**156 507,20 Sk**	
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**29 736,40 Sk**	
Cena vrátane DPH	**186 243,60 Sk**	
slovom : **Stoosemdesiatšesťtisícdvestoštyridsaťtrislovenskýchkorún**		**60/100**

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach , zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonaní diela . Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

Posádková správa

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .
7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce , na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

Posádková správa MICHA

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy:
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 18. 6. 2007

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 18. 6. 2007

INSTALACENTRUM
Ing. MARCINKO
Ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 MICHALOVCE
Tel./ Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

Ing. Vincent MARCINKO
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

INSTALAČNÉ ...
Ing. MARCINKO
Ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 MICHALOVCE
Tel./ Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146 IČ DPH SK...

CENOVÁ PONUKA

Objekt: Mestské kasárne – prípojka vody k strážnici

132301201	Hĺbenie rýh š. Nad 600-2000 mm, horn.tr. 4 /85 *0,80*1,30/	m3	88,40	547,50	48.399,-
141701101	Pretláčanie rúr v horn.tr.1-4, v hĺb.do 6m, dĺž.do 35m	m	15	5.380,-	80.700,-
174101101	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horn.,so zhutnením jám,šachiet	m3	70,80	61,90	4.382,50
175101101	Obsyp potr.sypaninou z vhodných hornín 1-4, pre akúkoľvek hĺbku výk./0,20*0,80*85 /		13,60	233,90	3.181,-
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie do ryhy PVC š. 33 cm	m	85	38,50	3.272,50
210800545	Vodič izol.pevne ulož.CYKY 2,5	m	85	32,30	2.745,50
871171121	Mont.potr.z plast.hmôt, v otvorenom výkope z tlak.rúrok polyetylén., DN 40	m	85	1,90	161,50
Materiál:	Potrubie pre rozv.vody Rpe DN40	m	85	51,90	4.411,50
879172199	Montáž liat.tvarov. DN 40	ks	4	215,80	863,20
Materiál:	Šupatko DN 40	ks	2	3.800,-	7.600,-
892241111	Ostatné práce na rúr.vedení, tlak.sk.vodov.potr. DN do 80	m	85	9,30	790,50

SPOLU: 156.507,20
DPH 19%: 29.736,40

CELKOM s DPH: 186.243,60 Sk

overil ... odpočet

INSTALACENTRUM
Ing. MARCINKO
Ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 MICHALOVCE
Tel./ Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146 IČ DPH: SK1020661...

Posádková správa budov MICHALOVCE

INSTALACENTRUM
Ing. MARCINKO
Ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 MICHALOVCE
Tel./ Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146 IČ DPH: SK1020661994

Výrobná kalkulácia s rozbormi

Stavba : Mestské kasárne - prípojka vody

Objekt : [illegible]

Časť :

Spracoval :

Dátum : 7. 6. 2007

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Práce a dodávky HSV											
	1	**Zemné práce**											
1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3		88,400	547,50	48 399	0	18 518	8 905	0	14 298	6 675
	221000-T-2	Obsluha rýpadla	Nh	0,02661	2,352	100,00	235		235				
	276500-T-2	Obsluha kompresora	Nh	0,11590	10,246	100,00	1 025		1 025				
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,79291	158,493	87,00	13 789		13 789				
	904000	Príplatok za sťažené podmienky	Nh	1,70638	150,844	14,50	2 187		2 187				
	906000	Príplatok za sťažené podmienky	Nh	1,70638	150,844	8,50	1 282		1 282				
	010331270200	RYPADLO LOPAT PAS 1,25M3 10M	Sh	0,02314	2,046	1 910,00	3 907			3 907			
	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	0,33854	29,927	167,00	4 998			4 998			
2	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľ. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m		15,000	5 380,00	80 700	2 779	15 767	35 104	0	16 302	10 748
	3121092900	Elektródy E-B121 055027 D 2-2,5 mm	tks	0,01020	0,153	2 170,00	332	332					
	3141284000	Klinec stavebný 022825 3,5/90 mm	kg	0,10000	1,500	30,00	45	45					
	6051347900	Dosky omietané 38-100 mäkké rezivo	m3	0,02625	0,394	6 100,00	2 402	2 402					
	321700-T-2	Zvárač, rezač	Nh	0,66303	9,945	100,00	995		995				
	413100-T-2	Tesár	Nh	0,20826	3,124	100,00	312		312				
	419000-T-2	Robotník	Nh	5,10506	76,576	100,00	7 658		7 658				
	441100-T-3	Obsluha stavebných strojov	Nh	2,45292	36,794	113,00	4 158		4 158				
	516000-T-2	Obsluha autožeriavu	Nh	1,76300	26,445	100,00	2 645		2 645				
	055217160100	PRETL. ZARIAD PR O13M	Sh	2,20572	33,086	590,00	19 521			19 521			
	171156420400	ZERIAV MOBIL AUT PODV 6T 182KNM	Sh	2,20572	33,086	471,00	15 583			15 583			
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		70,800	61,90	4 383	0	1 246	1 443	0	1 089	604
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,20000	14,160	87,00	1 232		1 232				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,00199	0,141	100,00	14		14				
	020272210100	DOZER PAS PODV 117KW 3.22M	Sh	0,00462	0,327	1 920,00	628			628			
	043153510200	VALEC VIBR. 11.5T/ 2.2M	Sh	0,00514	0,364	860,00	313			313			
	047151001100	ZHUTNOVAC VIBRACNY	Sh	0,11433	8,095	62,00	502			502			
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		13,600	233,90	3 181	0	1 613	0	0	1 129	439
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,36330	18,541	87,00	1 613		1 613				
	1	**Zemné práce**					**136 663**	**2 779**	**37 144**	**45 452**	**0**	**32 819**	**18 466**
	8	**Rúrové vedenie**											
7	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m		85,000	1,90	162	23	68	0	0	51	19

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9990000000	Ostatný materiál	Sk	0,07000	5,950	3,80	23	23					
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,00800	0,680	100,00	68		68				
8	2861118100	Rúrka novodurová ťahaná RPE 40x6,7 mm	kg		85,000	51,90	4 412	4 412	0	0	0	0	0
9	879172199	Montáž liatin.tvaroviek	ks		4,000	215,80	863	519	170	0	0	127	48
	0523111000	Drevo palivové ihličnaté akosť VI.	m3	0,00040	0,002	810,00	1	1					
	1072020000	Koks kocka,orech 1	t	0,00052	0,002	6 200,00	13	13					
	1816210000	Olovo Pb 99.9 mäkké	kg	2,20400	8,816	49,50	436	436					
	5812513000	Hlina modelovacia A1	t	0,00220	0,009	2 700,00	24	24					
	6757332500	Motúz konopný tesniaci akosť OS 15x15 mm	kg	0,08400	0,336	132,00	44	44					
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,42433	1,697	100,00	170		170				
11	2861001	Šupátko DN 40	ks		2,000	3 800,00	7 600	7 600	0	0	0	0	0
10	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m		85,000	9,30	791	28	375	0	0	281	105
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,01200	1,020	27,90	28	28					
	421600-T-3	Potrubár	Nh	0,03900	3,315	113,00	375		375				
	8	**Rúrové vedenie**					**13 827**	**12 581**	**612**	**0**	**0**	**459**	**171**
		HSV Celkom					**150 489**	**15 360**	**37 756**	**45 452**	**0**	**33 278**	**18 638**
		Práce a dodávky M											
	21-M	**Elektromontáže**											
6	210800545	Vodič NN a VN pevne uložený CYKY 2,5	m		85,000	32,30	2 746	638	704	0	0	1 112	291
	331000-T-2	Elektromontér	Nh	0,08280	7,038	100,00	704		704				
	3410102000	Kábel silový medený CYKY 2,5	m	1,00000	85,000	7,50	638	638					
	21-M	**Elektromontáže**					**2 746**	**638**	**704**	**0**	**0**	**1 112**	**291**
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**											
5	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m		85,000	38,50	3 273	2 554	239	0	0	378	99
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,02491	2,117	113,00	239		239				
	2832901000	Folia PVC	m	1,00000	85,000	30,05	2 554	2 554					
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**					**3 273**	**2 554**	**239**	**0**	**0**	**378**	**99**
		M Celkom					**6 018**	**3 192**	**943**	**0**	**0**	**1 490**	**389**
		Celkom					**156 507**	**18 552**	**38 699**	**45 452**	**0**	**34 768**	**19 027**

INŠTALACENTRUM
Ing. MARCINKO
Ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 MICHALOVCE
Tel./Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146/ IČ DPH: SK1020661994

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-49/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia