ZMLUVA O DIELO, č.p. AHSk-6/3-27/2006

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka / zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

I.1	**Objednávateľ**	: Územná vojenská správa Banská Bystrica
	Adresa	: Štefánikovo nábrežie č. 7, 974 35, Banská Bystrica
	Zastúpený	: Ing. Františkom BAJSOM – riaditeľom
	IČO	: 00801071
	DIČ	: 2021121971
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000167451/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických	: Ing. Eva Tribulová

I.2.	**Zhotoviteľ**	: Vladislav Šuhajda
	Adresa	: Sládkovičova 50, 974 05 Banská Bystrica
	Zastúpený	: Vladislavom Šuhajdom
	IČO	: 40889955
	DIČ	: 1070929376
	Bankové spojenie	: Československá obchodná banka
	Číslo účtu	: 302202273/7500

II. PREDMET DIELA

II.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zrealizovať objednávateľovi požadované práce – úpravy priestorov v mieste sídla Územnej vojenskej správy Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie č. 7, na 3. poschodí

II.2 Zhotoviteľ vykoná práce spojené s úpravou priestorov: maľovanie, vysprávkovanie miestností, stavebné úpravy aj sanitárnych miestností, osvetlenie, podlahy osadenie dverí (bez dodávky vchodových dverí a dverí do vyhradeného priestoru). Podrobná špecifikácia diela je uvedená v prílohe k Protokolu zo zisťovacieho záznamu.

II.3 Dodatočné zmeny v špecifikácii predmetu zmluvy podľa bodu II.1 je možné vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán.

III. SPÔSOB A TERMÍN PLNENIA

III.1 Dodávka predmetu zmluvy je splnená odovzdaním prác v mieste určenia na základe písomného protokolu. Miestom určenia je Územná vojenská správa Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie č. 7.

III.2 Zhotoviteľ zahájí práce najskôr dňa 25. septembra 2006 a ukončí najneskôr do 15. novembra 2006.

III.3 O odovzdaní a prevzatí diela podľa bodov čl. 1 ako celku, zmluvné strany vyhotovia protokol, v ktorom sú povinné uviesť presné označenie predmetu odovzdania a prevzatia, a zistené nedostatky, ktoré majú povahu zjavných závad. Tento protokol bude obsahovať záverečné vyhlásenie objednávateľa o predmete diela ako celku a objednávateľ preberá práce kompletné.

III.4 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá funkčný predmet plnenia ako celok do prevádzky v termíne do 15. novembra 2006.

IV. CENA ZA DIELO

IV.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou oboch strán vo výške podľa čl. 1- v sume max. 215 000,-Sk s DPH.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

V.1 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady v SK, platbou oproti dokumentu - daňovému dokladu (faktúre).

V.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pri začatí prác bude uhradená faktúra vo výške maximálne 20% z celkovej maximálnej dohodnutej ceny na zabezpečenie podlahovej krytiny.

VI. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

VI.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom na uvedení špecifikovaného materiálu a prác do prevádzky v rozsahu tejto zmluvy.

VI.2 Objednávateľ zabezpečí pripravenosť objektov pre realizáciu tejto zmluvy o dielo najneskôr 5 pracovných dní pred zmluvne dohodnutým termínom dodávky diela, tak aby zhotoviteľ mohol dielo a jeho časti zhotoviť v termíne, uvedenom v tejto zmluve.

VI.3 Zmeny v realizácii, vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami pre realizáciu predmetu diela, dodatočnými požiadavkami objednávateľa nad rámec tejto zmluvy, budú riešené po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené v písomnom dodatku k tejto zmluve.

VI.4 Zmeny vyvolané neúplnou dokumentáciou budú riešené po odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené v písomnom dodatku k tejto zmluve.

VI.5 Objednávateľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov pri preberaní diela, ktorí ich skontrolujú a prevádzkovú schopnosť potvrdia v preberacom protokole.

VII. ZÁRUKA, VADY DIELA

VII.1 Počas vykonávania prác sa zhotoviteľ zaručuje za nepoškodenie predmetu diela. Prípadné nedostatky a závady budú uvedené v odovzdávajúcom protokole.

VII.2 V prípade omeškania po dátume 15.11.2006 bude platiť za každý zmeškaný deň zmluvnú pokutu 5 % z dohodnutej zmluvnej ceny.

VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri príprave a vykonaní opatrení na zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nasledovne :

VIII.1 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci pre svojich zamestnancov a subdodávateľov počas celej doby zhotovovania diela.

VIII.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom svojich pracovníkov zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa týkajúce sa dodržiavania predpisov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a stým spojených noriem záväzných pre ÚVS.

VIII.3 O vykonaní školenia sa spíše záznam obsahujúci nasledovné údaje : dátum, miesto, tematiku, menný zoznam účastníkov, meno školiaceho pracovníka zodpovedného za vyškolenie, podpisy všetkých účastníkov školenia.

VIII.4 V prípade, že počas vykonávania diela dôjde k zmene osôb prostredníctvom ktorých sa predmet zmluvy vykoná, je zhotoviteľ povinný túto zmenu vopred ohlásiť objednávateľovi tak, aby bolo možné ešte pred nástupom nového pracovníka vykonať zaškolenie podľa čl. VIII.2.

VIII.5 Nesplnením povinností zhotoviteľa uvedených v bode VIII.4 tohto článku sa má za to, že objednávateľ si splnil svoju povinnosť uvedenú v bode VIII.2 včas a riadne.

IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY

IX.1 Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonať práce podľa predmetu zmluvy článok II odst. 1

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

X.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

IX.2 Táto zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch o troch listoch:
Výtlačok číslo 1.:ÚVS Banská Bystrica - faktúra
Výtlačok číslo 2.:ÚVS Banská Bystrica - zisť. zápis
Výtlačok číslo 3.:pre poskytovateľa

V Banskej Bystrici

Dňa: 15.9.2006 2006

Vladislav ŠUHAJ
Sládkovičova 30
Banská Bystrica
Tel.: 0903 54 [illegible] IČO: 40289955

.....
za objednávateľa

.....
za zhotoviteľa

ÚZEMNÁ VOJENSKÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Šuhajda
JKSO :
Dátum: 22.10.2006

Stavba :Územná vojenská správa

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách
				Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	3 552,00	77 702,60	81 254,60	2,36476
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	7 920,80	3 500,00	11 420,80	0,58660
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 715,60	0,00	1 715,60	0,00432
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 188,40	81 202,60	94 391,00	2,95568
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	270,00	0,00	270,00	0,00038
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	1 090,40	0,00	1 090,40	0,00000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 360,40	0,00	1 360,40	0,00038
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	7 520,00	900,00	8 420,00	0,00663
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00752
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	16 274,00	900,00	17 174,00	0,01415
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	4 284,14	3 220,00	7 504,14	0,34874
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	21 232,30	0,00	21 232,30	0,00397
776 - Podlahy povlakové spolu :	529,20	788,40	1 317,60	0,00072
77 - PODLAHY spolu :	26 045,64	4 008,40	30 054,04	0,35343
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	16 089,00	13 750,00	29 839,00	0,87120
783 - Nátery spolu :	1 152,00	1 410,00	2 562,00	0,00170
784 - Maľby spolu :	37 974,13	0,00	37 974,13	0,18170
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	55 215,13	15 160,00	70 375,13	1,05460
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	98 895,17	20 068,40	118 963,57	1,42256
Rozpočet celkom :	112 083,57	101 271,00	213 354,57	4,37824

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba :Územná vojenská správa

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
1	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr.	2,400	m2	830,00	1 992,00
2	MAT	611 617590	Dvere vnútorné zasklené 80x197 dyhované mahagon	1,000	kus	2 890,00	
3	MAT	611 942121	Parkety laminátové KRONOSPAN GALAXY CLICK-R typ spoja CL	198,500	m2	290,00	
4	MAT	614 200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balteric	239,550	m	72,00	
5	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr 125mm 550kg/m3	3,000	m2	520,00	1 560,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	81 254,600			3 552,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
6	011	61243-1010	Montáž interiér profilov, sádrové štuky dĺžky do 2,5m šír.d	5,700	m	184,00	1 048,80
7	011	61245-1232	Omietka vnút. stien cem. štuková	10,000	m2	120,00	1 200,00
8	011	61246-5142	M+D Výstužná sieťka	10,000	m2	65,00	650,00
9	011	61246-5142	M+D Výstužná sieťka	54,000	m2	85,00	4 590,00
10	MAT	642 322320	Misa záchodová kompletná keramická 288A/289 biela (Baumax sel	1,000	kus	3 500,00	
11	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	432,00	432,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	11 420,800			7 920,80
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
12	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	17,000	kus	8,50	144,50
13	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,600	m2	201,00	723,60
14	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,500	t	565,00	847,50
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 715,600			1 715,60
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	94 391,000			13 188,40
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			721 - Vnútorná kanalizácia				
15	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	1,000	m	223,00	223,00
16	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	47,00	47,00
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	270,000			270,00
			725 - Zariaďovacie predmety				
17	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou, pisoárov	6,000	súbor	132,00	792,00
18	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	87,50	175,00
19	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	52,50	105,00
20	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	2,000	kus	9,20	18,40
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	1 090,400			1 090,40
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 360,400			1 360,40
			76 - KONŠTRUKCIE				
			766 - Konštrukcie stolárske				
21	766	76666-1532	Montáž dvier kom. otv. z dreva s polodr. 2-kr. do1,45m	14,000	m2	200,00	2 800,00
22	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	105,00	210,00
23	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	16,000	kus	113,00	1 808,00
24	766	76669-5232	Oprava prahov obrúsením, tmelením, morením a lakovaním do 10c	2,000	kus	143,00	286,00
25	MAT	611 874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	3,000	kus	300,00	
26	766	76669-5233	Oprava prahov obrúsením, tmelením, morením a lakovaním nad 1C	16,000	kus	151,00	2 416,00
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	8 420,000			7 520,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
27	767	76766-2110	Úprava mreží	5,000	m2	218,00	1 090,00
28	767	76766-2120	Montáž mreží otváravých zváraním	16,000	m2	324,00	5 184,00
29	767	76766-2210	Demontáž mreží	16,000	m2	155,00	2 480,00

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

or číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	8 754,000			8 754,00
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	17 174,000			16 274,00
			77 - PODLAHY				
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
30	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	14,000	m2	280,00	3 920,00
31	MAT	597 643300	Dlaž. hl. povrch 300x300x8 2 1A	14,000	m2	230,00	
32	771	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	71,400	%	5,10	364,14
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	7 504,140			4 284,14
			775 - Podlahy vlysové a parketové				
33	775	77591-9012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep sp	198,500	m2	100,00	19 850,00
34	775	77591-9134	Montáž soklových líšt	41,000	m2	25,00	1 025,00
35	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	397,000	%	0,90	357,30
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	21 232,300			21 232,30
			776 - Podlahy povlakové				
36	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	36,000	m	14,70	529,20
37	MAT	284 1A9001	Sokel 3/3	36,000	m	21,90	
			776 - Podlahy povlakové spolu :	1 317,600			529,20
			77 - PODLAHY spolu :	30 054,040			26 045,64
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
38	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x250 do tmelu	55,000	m2	280,00	15 400,00
39	MAT	597 816110	Obkl. pórovinové 1F+1F 200x250 II	55,000	m2	250,00	
40	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	265,000	%	2,60	689,00
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	29 839,000			16 089,00
			783 - Nátery				
41	783	78310-4811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. plnosten. D oškrabaním	10,000	m2	14,20	142,00
42	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	10,000	m2	101,00	1 010,00
43	MAT	611 6D1704	Dvere BIELE RAL plné - 90/197	1,000	kus	1 410,00	
			783 - Nátery spolu :	2 562,000			1 152,00
			784 - Maľby				
44	784	78445-2931	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m	1 000,000	m2	35,00	35 000,00
45	784	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	56,650	m2	52,50	2 974,13
			784 - Maľby spolu :	37 974,130			37 974,13
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	70 375,130			55 215,13
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	118 963,570			98 895,17
			Rozpočet celkom :	213 354,570			112 083,57

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
26. augusta 2010 Ing. Jana Horváthová

