Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-1-64/2010 s originálom.

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

Posádková správa budov
PREŠOV

15 871

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-1-64/2010

Prešov 31. mája 2010
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/4

Zmluva o dielo č. PSB-1-64/2010

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Michal Tkáč – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ :	ELARIN, s. r.o. 082 12 Trnkov 44
Zastúpený :	Ing. Jiří BALLARIN – konateľ
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzením
IČO :	45240841
IČ DPH :	SK 2022901650
DIČ :	20202901650
Bankové spojenie :	ČSOB a.s.
Číslo účtu :	4009068317/7500
Zapísaný v :	Obch. register Os Prešov, oddiel Sro vl.č.22156/P
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Miroslav CINA
Telefón :	0904300310/0517710156
Fax/email :	elarin@elarin.sk
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava strešnej krytiny a omietok v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava mäkkej strešnej krytiny a omietok PK Prešov" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 1.6.2010
Ukončenie prác : 30.6.2010

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je :

Cena bez DPH	:	1 664,47 €
DPH	:	316,25 €
Cena s DPH	:	1 980,72 €
Slovom	:	tisícdeväťstoosemdesiat 72/100EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru

- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov (materiálov), ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.
8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Tkáč – odborný referent PSB.
8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Miroslav CINA

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod. Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.

10.9 Odstúpenie sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:
- za zhotoviteľa – Miroslav Cina,
- za objednávateľa – Michal Tkáč, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál .

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3. -5 pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 31. MÁJ 2010 .....

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

Ing. Jiří BALLARIN
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava mäkkej strešnej krytiny a oprava omietok PK Prešov	Miesto: Posádkový klub Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ: ELARIN s.r.o., 082 12 Trnkov	08212 Trnkov	IČO: 45240841	DIČ: 2022901650
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	1 981	1 M2 UP	1 981
1 M2 ZP	1 981	1 M	1 981

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	668,63		668,63
2	PSV:	335,14	660,70	995,84
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 003,77	660,70	1 664,47

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov * PREŠOV *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 664,47
22	DPH 19% z: 1 664,47	316,25
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 980,72
F	Odpočet - prípočet	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: ELARIN s.r.o., 082 12 Trnkov

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava mäkkej strešnej krytiny a oprava omietok PK Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	286,48	0,00	286,48	0,97761	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	382,15	0,00	382,15	0,16818	0,460
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	668,63	0,00	668,63	1,14579	0,460
712 - Povlakové krytiny spolu :	190,13	660,70	850,83	0,43944	0,306
71 - IZOLÁCIE spolu :	190,13	660,70	850,83	0,43944	0,306
784 - Maľby spolu :	145,01	0,00	145,01	0,01654	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	145,01	0,00	145,01	0,01654	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	335,14	660,70	995,84	0,45597	0,306
Rozpočet celkom :	1 003,77	660,70	1 664,47	1,60176	0,766

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: ELARIN s.r.o., 082 12 Trnkov

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk

Stavba :Oprava mäkkej strešnej krytiny a oprava omietok PK Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
011	61142-1133		Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	4,000	m2	11,80	47,20		47,20	0,05126	0,20504			19
014	61142-1231		Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	62,540	m2	2,06	128,83		128,83	0,00646	0,40401			19
211	62041-3121		Pačokovanie cementovým mliekom dvojnásobné	8,200	m2	3,61	29,60		29,60	0,01905	0,15621			19
011	62242-1131		Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	4,200	m2	9,30	39,06		39,06	0,04816	0,20227			19
011	62246-4111		Vonk. om.stien tenkovrst.zo zm.Terranova Terrasil silikátová roztieraná ex jem	4,200	m2	9,95	41,79		41,79	0,00240	0,01008			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	286,48			286,48		286,48		0,97761			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
003	94195-5001		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	44,080	m2	2,13	93,89		93,89	0,00127	0,05598			19
003	94195-5102		Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	18,460	m2	4,82	88,98		88,98	0,00601	0,11094			19
011	95290-1111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	62,540	m2	2,14	133,84		133,84	0,00002	0,00125			19
013	97801-1121		Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 10 %	62,540	m2	0,30	18,76		18,76			0,004	0,250	19
013	97803-6191		Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	4,200	m2	2,03	8,53		8,53			0,050	0,210	19
013	97901-1111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,460	t	9,40	4,32		4,32					19
013	97901-1121		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,460	t	5,70	2,62		2,62					19
013	97908-1111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,460	t	9,85	4,53		4,53					19
013	97908-1121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší - 10 km	4,600	t	0,32	1,47		1,47					19
014	99899-1111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,146	t	22,00	25,21		25,21					19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	382,15			382,15		382,15		0,16818		0,460	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	668,63			668,63		668,63		1,14579		0,460	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			71 - IZOLÁCIE											
			712 - Povlakové krytiny											
712	71230-0832		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	30,600	m2	0,30	9,18		9,18			0,010	0,306	19
712	71230-0911		Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus náterom a AlP	8,000	kus	1,42	11,36		11,36	0,00150	0,01200			19
712	71231-0901		Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	30,600	m2	0,15	4,59		4,59					19
MAT	111 631100		Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,080	t	1 040,00		83,20	83,20	1,00000	0,08000			19
712	71231-0918		Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelo	12,000	m2	2,91	34,92		34,92	0,00121	0,01452			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a ubytovania

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	MAT	111 632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	0,026	t	510,00		13,26	13,26	1,00000	0,02600			19
	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	30,600	m2	1,70	52,02		52,02	0,00032	0,00979			19
	MAT	628 3292001	Pás ťažký asfaltový ICO PAL hr. 5mm	35,190	m2	7,85		276,24	276,24	0,00485	0,17067			19
	MAT	628 361160	Pás ťažký asfaltový BITALBIT 8 PE	35,190	m2	5,78		203,40	203,40	0,00280	0,09853			19
	MAT	628 411640	Pás asfaltový BITULEP PP20 samolepiaci	12,000	m2	7,05		84,60	84,60	0,00220	0,02640			19
	712	71236-3113	Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie natavením plameňom	24,000	kus	0,26	6,24		6,24	0,00004	0,00096			19
	712	71236-3123	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami natavením plameňom	14,000	kus	0,79	11,06		11,06	0,00004	0,00056			19
	712	71239-1586	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pribitie nastrel. klincami	12,000	m2	0,36	4,32		4,32					19
	712	71239-9097	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° príplatok NAIP	30,600	m2	0,93	28,46		28,46					19
	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	8,228	%	3,40	27,98		27,98					19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	850,83			190,13	660,70	850,83		0,43944		0,306	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	850,83			190,13	660,70	850,83		0,43944		0,306	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
			784 - Maľby											
	784	78445-2931	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m	62,540	m2	1,09	68,17		68,17	0,00018	0,01126			19
	784	78449-5901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	24,000	m2	2,55	61,20		61,20	0,00022	0,00528			19
	784	78449-6600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	62,540	m2	0,25	15,64		15,64					19
			784 - Maľby spolu :	145,01			145,01		145,01		0,01654			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	145,01			145,01		145,01		0,01654			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	995,84			335,14	660,70	995,84		0,45597		0,306	
			Rozpočet celkom :	1 664,47			1 003,77	660,70	1 664,47		1,60176		0,766	

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 800 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240842, DIČ: 2022901650

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN