AKADÉMIA OZBROJENÝCÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 2
Príloha č.1: 1
Príloha č.2: 6
Príloha č. 3: 4
PFK 1/1

DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo č. II/4/2007/KV

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.	Objednávateľ:	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
	Sídlo:	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
	Zastúpený:	Ján Kurty rektor
	Kontaktná osoba:	Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423035 – vo veciach technických PhDr. Mária Kuklicová, tel.: 0960/423600 – vo veciach zmluvných
	IČO:	37910337
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000166299/8180

(ďalej len „objednávateľ")

2.	**Zhotoviteľ:**	Berešík – stavebno – obchodná činnosť
	Sídlo:	Medvedzie 130/3-33, 027 44 Tvrdošín
	Zastúpený:	Peter Berešík
	Vybavuje:	Peter Berešík
	IČO:	3501606
	IČ DPH:	SK1026435344
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, Tvrdošín
	Číslo účtu:	0054223808/0900
	Číslo živnostenského registra:	510-2722

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu tohto dodatku zmluvy o dielo.

Článok V.
Cena za dielo

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. ods. 1, ktorý sa mení takto:

Celková cena za dielo je **2 632 761,- Sk** bez DPH (slovom: dvamilióny-šesťstotridsaťdvatisícsedemstošesťdesiatjeden slovenských korún) a **3 132 985,50 Sk** vrátane DPH (slovom: trimiliónystotridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiatpäť 50/100 slovenských korún). Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.I k zmluve o dielo č. II/4/2007/KV je príloha č.1 – celková rekapitulácia, príloha č. 2 – upravený pôvodný rozpočet, príloha č. 3 – práce naviac.

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom. Na znak súhlasu dodatky podpisujú.

Dodatok zmluvy je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 19. 12. 07

Ján KURTY

rektor

Za zhotoviteľa:

V Tvrdošíne, dňa 14. 12. 2007

BERE ŠÍK
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Medvedzie 130/3-33, 027 44 TVRDOŠÍN
Tel./fax:043/5322 982,mob.:0905 404 755
IČO:35 010 606

Peter BEREŠÍK

konateľ

Príloha č. 1

Stavebno-Obchodná činnost Berešík Peter
Medvedzie 130/3-33 Tvrdošín 027 44
IČO: 35 010606 DIČ: SK 1026435344

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

1.Pôvodný rozpočet	1 891 504,70,-sk
2.Odpočet bez DPH	198 459,44,-sk
3.Prípočet bez DPH	939 716,08,-sk

Spolu bez DPH	2 632 761 ,- sk
DPH 19 %	500 224,60,-sk
CELKOVÁ SUMA S DPH	**3 132 985,50,-SK**

BEREŠÍK
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Medvedzie 130/3-33, 027 44 TVRDOŠÍN
Tel./fax:043/5322 982,mob.:0905 404 755
IČO:35 010 606

17.12.07

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :Katedra "A"	JKSO :	Spracoval:
Časť :Sociálne zariadenie-7.poschodí-//		Dňa: 20.12.2007 Zmluva č.:
Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1	M3 OP	2 254 600 Sk	1	M2 UP	2 254 600 Sk
1	M2 ZP	2 254 600 Sk	1	M	2 254 600 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	422 232,07	42 525,00	464 757,07
2	PSV:	513 174,95	916 690,24	1 429 865,19
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	935 407,02	959 215,24	1 894 622,26

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 19. 12. 2007

podpis:

pečiatka:

BERE ŠÍK
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ
[illegible]edzie 130/3-33, 027 44 TVRDOŠÍN
[illegible]322 982,mob.:0905 404 755
[illegible]35 010 606

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17-12. 07 podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 894 622,26
22	DPH 19% z:	1 894 622,26	359 978,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 254 600,46

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-
Objekt :Katedra "A"
Časť :Sociálne zariadenie-7.poschodí-//

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	61 971,00	0,00	61 971,00	14,47589	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	218 715,60	42 525,00	261 240,60	69,78069	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	141 545,46	0,00	141 545,46	0,32376	60,795
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	422 232,06	42 525,00	464 757,06	84,58034	60,795
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	8 349,60	22 565,90	30 915,50	1,12368	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	8 349,60	22 565,90	30 915,50	1,12368	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	22 277,50	0,00	22 277,50	0,03780	0,378
722 - Vnútorný vodovod spolu :	18 056,50	0,00	18 056,50	0,23184	0,000
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	139 888,32	482 370,00	622 258,32	1,79438	3,157
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	180 222,32	482 370,00	662 592,32	2,06402	3,535
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	8 292,41	188 370,00	196 662,41	0,78750	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	16 541,00	0,00	16 541,00	0,00000	1,386
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	24 833,41	188 370,00	213 203,41	0,78750	1,386
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	51 811,48	58 412,34	110 223,82	4,12965	0,000
77 - PODLAHY spolu :	51 811,48	58 412,34	110 223,82	4,12965	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	192 833,14	164 972,00	357 805,14	1,66257	0,000
784 - Maľby spolu :	55 125,00	0,00	55 125,00	0,42875	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	247 958,14	164 972,00	412 930,14	2,09132	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	513 174,95	916 690,24	1 429 865,19	10,19617	4,921
Rozpočet celkom :	935 407,01	959 215,24	1 894 622,25	94,77650	65,716

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-
Objekt :Katedra "A"
Časť :Sociálne zariadenie-7.poschodí-//

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	011	34227-2148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	52,500	m2	250,00	13 125,00		0,04648	2,44020			19
2	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.50mm 550kg/m3	57,400	m2	250,00	14 350,00		0,07862	4,51279			19
3	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.10mm 550kg/m3	77,000	m2	448,00	34 496,00		0,09770	7,52290			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	61 971,00			61 971,00			14,47589			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
4	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	42,000	m2	180,00	7 560,00		0,10704	4,49568			19
5	011	61245-1721	Omietka vnút. stien cem. na pletive hladká	588,000	m2	185,00	108 780,00		0,05345	31,42860			19
6	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	195,000	m2	250,00	48 750,00		0,02975	5,80125			19
7	011	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	189,000	m2	173,00	32 697,00		0,12209	23,07501			19
8	014	63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou P\	189,000	m2	18,40	3 477,60		0,00420	0,79380			19
9	014	64295-1121	Osadenie dver. rámov drev. dodatočne hrubých 2,5 m2	63,000	kus	277,00	17 451,00		0,05495	3,46185			19
10	MAT	553 305120	Zárubňa oceľová SK 1 60x197x10cm L OZ 30	63,000	kus	675,00		42 525,00	0,01150	0,72450			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	261 240,60			218 715,60	42 525,00		69,78069			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	245,000	m2	22,45	5 500,25						19
12	013	96203-1135	Búranie priečok z tvárnic MV, MVC hr. do 5 cm, plocha nad 4 m2	234,000	m2	77,00	18 018,00		0,00068	0,15912	0,113	26,442	19
13	013	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	10,500	m3	1 900,00	19 950,00				2,200	23,100	19
14	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	183,400	m2	38,50	7 060,90				0,020	3,668	19
15	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	77,000	kus	6,70	515,90						19
16	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	67,200	m2	157,00	10 550,40		0,00120	0,08064	0,076	5,107	19
17	013	97304-5131	Vysekanie kapies pre kotvenie v murive z betónu hĺ. do 15 cm	56,000	kus	141,00	7 896,00				0,003	0,168	19
18	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	168,000	m	21,50	3 612,00		0,00050	0,08400	0,002	0,336	19
19	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	14,000	m2	93,00	1 302,00				0,068	0,952	19
20	013	97807-1221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	14,000	m2	87,50	1 225,00				0,073	1,022	19
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	60,795	t	188,00	11 429,46						19
22	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	60,795	t	114,00	6 930,63						19
23	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	60,795	t	6,50	395,17						19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	%
24	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	60,795	t	165,00	10 031,17						19
25	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	60,795	t	18,40	1 118,63						19
26	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	60,795	t	248,00	15 077,16						19
27	011	99801-1004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	64,211	t	326,00	20 932,79						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	141 545,46			141 545,46			0,32376		60,795	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	464 757,06			422 232,06	42 525,00		84,58034		60,795	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
28	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. per	189,000	m2	3,60	680,40						19
29	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,070	t	30 500,00		2 135,00	1,00000	0,07000			19
30	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	189,000	m2	37,00	6 993,00		0,00040	0,07560			19
31	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	217,350	m2	94,00		20 430,90	0,00450	0,97808			19
32	711	99871-1103	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	1,127	t	600,00	676,20						19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	30 915,50			8 349,60	22 565,90		1,12368			
			71 - IZOLÁCIE spolu :	30 915,50			8 349,60	22 565,90		1,12368			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			721 - Vnútorná kanalizácia										
33	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	49,000	kus	135,00	6 615,00		0,00020	0,00980			19
34	721	72117-0935	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D 50	63,000	kus	17,00	1 071,00						19
35	721	72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 114	35,000	kus	26,50	927,50						19
36	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	70,000	m	181,00	12 670,00		0,00040	0,02800			19
37	721	72121-0812	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 70	14,000	kus	71,00	994,00				0,027	0,378	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	22 277,50			22 277,50			0,03780		0,378	
			722 - Vnútorný vodovod										
38	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	63,000	kus	286,00	18 018,00		0,00368	0,23184			19
39	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	1,000	kus	38,50	38,50						19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	18 056,50			18 056,50			0,23184			
			725 - Zariaďovacie predmety										
40	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	35,000	súbor	104,00	3 640,00				0,019	0,665	19
41	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	35,000	súbor	565,00	19 775,00		0,00165	0,05775			19
42	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	35,000	kus	3 180,00		111 300,00	0,02350	0,82250			19
43	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	28,000	kus	64,00	1 792,00		0,00030	0,00840			19
44	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	28,000	súbor	1 810,00	50 680,00		0,01029	0,28812			19
45	MAT	642 5B0331	Pisoár Domino - SLP 17 - 01170	28,000	kus	7 110,00		199 080,00					19
46	MAT	921 AN02474	Senzor 6800-0-0403 autom. spín.	28,000	kus	2 770,00		77 560,00					19
47	721	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	14,000	súbor	142,00	1 988,00				0,039	0,546	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	%
48	721	72513-0812-	Príplatok za každý ďalší diel	14,000	súbor	243,00	3 402,00				0,075	1,050	19
49	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	21,000	súbor	68,50	1 438,50				0,019	0,399	19
50	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	28,000	súbor	444,00	12 432,00		0,00008	0,00224			19
51	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	28,000	kus	1 050,00		29 400,00	0,01100	0,30800			19
52	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	7,000	súbor	134,00	938,00				0,034	0,238	19
53	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	7,000	súbor	975,00	6 825,00		0,00262	0,01834			19
54	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	7,000	kus	2 590,00		18 130,00	0,02600	0,18200			19
55	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	3,157	t	1 050,00	3 314,85						19
56	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	56,000	súbor	314,00	17 584,00		0,00064	0,03584			19
57	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	7,000	kus	21,50	150,50						19
58	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	56,000	súbor	89,50	5 012,00		0,00004	0,00224			19
59	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	35,000	súbor	41,00	1 435,00				0,001	0,035	19
60	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	35,000	kus	139,00	4 865,00		0,00008	0,00280			19
61	MAT	551 440010	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TZ- 8100 FV 1/2"	35,000	kus	1 240,00		43 400,00	0,00180	0,06300			19
62	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	35,000	kus	7,20	252,00						19
63	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	35,000	kus	75,00	2 625,00		0,00009	0,00315			19
64	MAT	551 615420	Uzávierka zápachová umýv. AKV T1014C 5/	35,000	kus	100,00		3 500,00					19
65	721	72599-1812	Demontáž zdvojených konzol pre potrubie vysekaním z múru	28,000	kus	34,50	966,00				0,008	0,224	19
66	721	99872-5104	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 36 m	1,715	t	451,00	773,47						19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	622 258,32			139 888,32	482 370,00		1,79438		3,157	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	662 592,32			180 222,32	482 370,00		2,06402		3,535	
			76 - KONŠTRUKCIE										
			766 - Konštrukcie stolárske										
67	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	63,000	kus	129,00	8 127,00						19
68	MAT	611 603500	Dvere vnútorné Y 60x197	63,000	kus	2 990,00		188 370,00	0,01250	0,78750			19
69	766	99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,170	t	565,00	96,05						19
70	766	99876-6192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,170	t	408,00	69,36						19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	196 662,41			8 292,41	188 370,00		0,78750			
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
71	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zváraných	77,000	m2	188,00	14 476,00				0,018	1,386	19
72	767	76761-2911	Oprava, OD-001, nastavenie kovového okna	14,000	kus	112,00	1 568,00						19
73	767	76761-2914	Oprava, premazanie tesnenia	14,000	kus	35,50	497,00						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	16 541,00			16 541,00					1,386	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	213 203,41			24 833,41	188 370,00		0,78750		1,386	
			77 - PODLAHY										
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
74	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	189,000	m2	253,00	47 817,00		0,00491	0,92799			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	%
75	MAT	597 3A0163	Dlažba 330 x 330 x 8 mm	192,780	m2	303,00		58 412,34	0,01600	3,08448			19
76	771	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	56,000	m2	35,00	1 960,00						19
77	771	77158-9795	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh	189,000	m2	3,75	708,75		0,00062	0,11718			19
78	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	4,130	t	321,00	1 325,73						19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	110 223,82			51 811,48	58 412,34		4,12965			
			77 - PODLAHY spolu :	110 223,82			51 811,48	58 412,34		4,12965			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
79	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	637,000	m2	295,00	187 915,00		0,00234	1,49058			19
80	MAT	597 4A4057	Obkladačka 300/300	646,949	m2	255,00		164 972,00					19
81	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	637,000	m2	1,65	1 051,05		0,00027	0,17199			19
82	771	99878-1103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	12,047	t	321,00	3 867,09						19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	357 805,14			192 833,14	164 972,00		1,66257			
			784 - Maľby										
83	784	78442-3271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	875,000	m2	23,50	20 562,50		0,00039	0,34125			19
84	784	78445-2364	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednon. b. strop schod. do3,8m	875,000	m2	39,50	34 562,50		0,00010	0,08750			19
			784 - Maľby spolu :	55 125,00			55 125,00			0,42875			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	412 930,14			247 958,14	164 972,00		2,09132			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 429 865,19			513 174,95	916 690,24		10,19617		4,921	
			Rozpočet celkom :	1 894 622,25			935 407,01	959 215,24		94,77650		65,716	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :Katedra "A"	JKSO :	Spracoval:
Časť :Sociálne zariadenie-zm		Dňa: 20.12.2007 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	882 092 Sk	1 M2 UP	882 092 Sk
1 M2 ZP	882 092 Sk	1 M	882 092 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	43 340,00		43 340,00
2	PSV:	457 308,83	132 192,00	589 500,83
3	MCE:	65 000,00		65 000,00
4	iné:			
5	Súčet:	565 648,83	132 192,00	697 840,83

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	24 110,00
13	Sťažené podmienky	19 303,00
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	43 413,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 19. 12. 2007

podpis:

pečiatka:

BERE ŠÍK
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Medvedzie 130/3-33, 027 44 TVRDOŠÍN
Tel./fax:043/5322 982,mob.:0905 404 755
IČO:35 010 605

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		741 253,83
22	DPH 19% z:	741 253,83	140 838,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		882 092,03

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Príloha č. 3 Rozp. kanál

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-
Objekt :Katedra "A"
Časť :Sociálne zariadenie-zm

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	11 840,00	0,00	11 840,00	2,35200	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 500,00	0,00	31 500,00	2,05800	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 340,00	0,00	43 340,00	4,41000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	121 387,56	0,00	121 387,56	0,15309	0,794
722 - Vnútorný vodovod spolu :	45 478,36	0,00	45 478,36	0,07712	0,340
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00840	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	172 059,92	0,00	172 059,92	0,23861	1,134
731 - Kotolne spolu :	84 110,00	0,00	84 110,00	0,00000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	84 110,00	0,00	84 110,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	201 138,91	132 192,00	333 330,91	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	201 138,91	132 192,00	333 330,91	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	457 308,83	132 192,00	589 500,83	0,23861	1,134
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	565 648,83	132 192,00	697 840,83	4,64861	1,134

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-
Objekt :Katedra "A"
Časť :Sociálne zariadenie-zm

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	64,000	m2	185,00	11 840,00		0,03675	2,35200			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	11 840,00			11 840,00			2,35200			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	350,000	m2	90,00	31 500,00		0,00588	2,05800			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 500,00			31 500,00			2,05800			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 340,00			43 340,00			4,41000			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			721 - Vnútorná kanalizácia										
3	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	56,700	m	209,00	11 850,30				0,014	0,794	19
4	721	72117-6009	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 stúpacie	56,700	m	1 840,00	104 328,00		0,00270	0,15309			19
5	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	56,709	m	16,30	924,36						19
6	721	72129-0824	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz.nosením ručne	1,000	t	1 820,00	1 820,00						19
7	721	99872-1204	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 36 m	1 896,077	%	1,30	2 464,90						19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	121 387,56			121 387,56			0,15309		0,794	
			722 - Vnútorný vodovod										
8	721	72213-0803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	56,709	m	123,00	6 975,21				0,006	0,340	19
9	721	72217-1215	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D	56,709	m	520,00	29 488,68		0,00104	0,05898			19
10	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	56,709	m	98,50	5 585,84		0,00015	0,00851			19
11	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	56,709	m	34,00	1 928,11		0,00017	0,00964			19
12	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	56,709	m	21,50	1 219,24						19
13	721	99872-2204	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 36 m	351,596	%	0,80	281,28						19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	45 478,36			45 478,36			0,07712		0,340	
			725 - Zariaďovacie predmety										
14	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	28,000	kus	185,50	5 194,00		0,00030	0,00840			19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	5 194,00			5 194,00			0,00840			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	172 059,92			172 059,92			0,23861		1,134	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
			731 - Kotolne										
15	731	731-1-	Zariad.pred V	1,000	sub	11 550,00	11 550,00						19
16	731	731-2-	Radiátory	1,000	Sk	47 740,00	47 740,00						19
17	731	731-3-	Kúrenie	1,000	sub	9 800,00	9 800,00						19
18	731	731-4-	Ústredné kúrenie-demontáž	1,000	Sk	12 620,00	12 620,00						19
19	731	731-5-	Mont+dem	3,000	sub	400,00	1 200,00						19
20	731	731-6-	Zaskl	3,000	sub	400,00	1 200,00						19
			731 - Kotolne spolu :	84 110,00			84 110,00						
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	84 110,00			84 110,00						
			76 - KONŠTRUKCIE										
			762 - Konštrukcie tesárske										
21	762	76243-1230	Montáž obloženia stien sadrokartónom lepením	480,000	m2	388,50	186 480,00						19
22	MAT	595 9A0506	Doska sadrokartonová ohňovzd.impr.GKFi 15,0/1250-dĺ.3 m	518,400	m2	255,00		132 192,00					19
23	762	99876-2204	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 36 m	3 186,720	%	4,60	14 658,91						19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	333 330,91			201 138,91	132 192,00					
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	333 330,91			201 138,91	132 192,00					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	589 500,83			457 308,83	132 192,00		0,23861		1,134	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
24	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	Sk	65 000,00	65 000,00						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	65 000,00			65 000,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	65 000,00			65 000,00						
			Rozpočet celkom :	697 840,83			565 648,83	132 192,00		4,64861		1,134	

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

