Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
P R E Š O V
Č. p.: PSB-21-73/2006

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Počet príloh: 19x47

Zmluva o dielo č. **PSB-21-73/2006**

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Milan Zeleňák
1.2	Zhotoviteľ:	Movyrob
	Sídlo:	Železničiarska 4 , 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Mularčík
	IČO:	10739254
	IČ DPH :	SK 1020737850
	Bankové spojenie:	VÚB Prešov
	Číslo účtu:	60944-572/0200

1.3 Zapísaný v OÚ Prešov registračné číslo 707-3128

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Výmena vchodových dverí, oprava dlažby, oprava balkónov, muriva pred budovou, oprava schodiska " zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava strešnej krytiny , vonkajších a vnútorných omietok budovy veliteľstva brigády v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 15.5.2006
Ukončenie prác: 15.7.2006

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:

Cena bez DPH	658151,10.- Sk
DPH 19%	125048,70.-Sk
Cena s DPH	783199,80.-Sk

Slovom: Sedemstoosemdesiattritisícstodevädesiatdeväť80/100 korún slovenských

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :

- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1.pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elektrickej energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.

7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomné odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni..

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej VSE a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Zeleňák Milan

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : Dvorščák Pavol

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl.2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl.10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

čl.11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 11.4.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Prešove 14.09.2006

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav Mularčík
konateľ

Príloha č. 1 k zmluve PSB-21-731/2006 vyhotovenie číslo: 3

Krycí list rozpočtu

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova	JKSO : Počet ctnov. 1114
Objekt :Veliteľská budova	Rozpočet : 2/03/06
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska	Spracoval : Dvorščák Pavel
Miesto : Prešov	Zmluva č. Dňa : 23.03.2006

Odberateľ : PSB PREŠOV	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	783 200 Sk	za M3 OP	1 M	783 200 Sk	za M
1 M2 ZP	783 200 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	783 200 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	122 615,35	145 036,00	267 651,35
2	PSV :	25 726,50	258 483,25	284 209,75
3	MCE :	29 790,00	76 500,00	106 290,00
4	iné :			
5	Súčet :	178 131,85	480 019,25	658 151,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - naklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737860
IČ DPH: SK 1020737860

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		658 151,10
22	DPH 19 %-z :	658 151,10	125 048,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		783 199,80

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
ceněv Odbor/ÚSMV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : . SB PREŠOV
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova
Objekt :Veliteľská budova
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Projektant :
Spracoval : Dvorščák Pavel
JKSO : *Dátum :* 23.03.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,000	m3	1 540,00	1 540,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 540,00**	**Sk**		**1 540,00**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
2	348942121	Zábradlie oceľ. z dvoch rúrok osadené do vynech. otvorov	9,600	m	680,00	6 528,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 528,00**	**Sk**		**6 528,00**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
3	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	1,400	m3	3 610,00	5 054,00		19
4	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	2,520	m2	432,00	1 088,64		19
5	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	2,520	m2	68,00	171,36		19
6	434351145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	1,200	m2	401,00	481,20		19
7	434351146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	1,200	m2	57,00	68,40		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 863,60**	**Sk**		**6 863,60**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
8	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 12 cm	3,500	m2	89,50	313,25		19
9	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva	3,500	m2	212,00	742,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 055,25**	**Sk**		**1 055,25**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
10	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	14,500	m2	324,00	4 698,00		19
11	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,300	m3	3 370,00	1 011,00		19
12	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	24,000	m2	174,00	4 176,00		19
13	632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	12,800	m2	213,00	2 726,40		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 611,40**	**Sk**		**12 611,40**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
14	911332212	Oprava vonkajšieho schodiska	8,200	m	830,00	6 806,00		19
15	911332213	Oprava ochranného kamenného murika	79,000	m	550,00	43 450,00		19
16	953941321	Osadenie železných rohoží do 1 m2	1,000	kus	415,00	415,00		19
17	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	2,000	m3	1 700,00	3 400,00		19
18	965022121	Búranie dlažieb z lom. kameňa alebo kociek do 1 m2	3,500	m2	72,00	252,00		19
19	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,000	m3	2 160,00	4 320,00		19
20	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	37,000	m2	88,50	3 274,50		19
21	978059231	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy 2 m2 -	26,000	m2	202,00	5 252,00		19
22	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,500	t	239,00	597,50		19
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,849	t	265,00	4 729,98		19
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	356,980	t	8,90	3 177,12		19
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,849	t	209,00	3 730,44		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,849	t	465,00	8 299,79		19
27	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	28,182	t	224,00	6 312,77		19
28	921AN33651	Žalúzie - príloha	1,000	kus	145 036,00		145 036,00	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**239 053,10**	**Sk**		**94 017,10**	**145 036,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**267 651,35**	**Sk**		**122 615,35**	**145 036,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
29	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	14,000	m2	4,55	63,70		19
30	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	28,000	m2	47,00	1 316,00		19
31	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,020	t	40 600,00		812,00	19
32	628331570	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H	30,000	m2	136,00		4 080,00	19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**6 271,70**	**Sk**		**1 379,70**	**4 892,00**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**6 271,70**	**Sk**		**1 379,70**	**4 892,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
33	767641351	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 850 x 2640 mm	1,000	kus	1 277,80	1 277,80		19
34	611432820	Dvere vchodové plastové 850x2640	1,000	kus	22 440,00		22 440,00	19
35	921AN09109	Automatické dvere GEZA TSA 360 NT	1,000	kus	141 480,00		141 480,00	19
36	921AN14765	Sklopná parkovacia zábrana MANUTAN	2,000	kus	8 100,00		16 200,00	19
37	767712811	Demontáž výkladov zapustených skrutkovaných	6,600	m2	210,00	1 386,00		19
38	592442330	Rošt nášlapný veľký -komplet	1,000	kus	7 820,00		7 820,00	19
39	767995103	Montáž atyp. staveb. doplnk. konštr. - montáž sklopných park. zábran 2 ks	40,000	kg	45,00	1 800,00		19
40	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg / 3 x stožiar = 3 x 75 = 225kg /	225,000	kg	20,50	4 612,50		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**197 016,30**	**Sk**		**9 076,30**	**187 940,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**197 016,30**	**Sk**		**9 076,30**	**187 940,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
41	771271206	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc ker. relief. 200x100 do malty	2,500	m2	427,00	1 067,50		19
42	771411014	Montáž soklík. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100 do malty	36,000	m	60,50	2 178,00		19
43	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	37,000	m2	325,00	12 025,00		19
44	597641640	Dlaž. protišmyk. A 100x100x8 3 1A / 2,5m2 x 1,05 = 2,625 /	2,625	m2	650,00		1 706,25	19
45	597643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A / 37m2 + 3,6m2 x 1,05 = 42,63 /	42,630	m2	1 500,00		63 945,00	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**80 921,75**	**Sk**		**15 270,50**	**65 651,25**	
		77 - PODLAHY spolu :	**80 921,75**	**Sk**		**15 270,50**	**65 651,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**284 209,75**	**Sk**		**25 726,50**	**258 483,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
46	220700631	Montáž stožiara	3,000	kus	9 930,00	29 790,00		19
47	316710100	Stožiar STIDA / FLAGMORE	3,000	kus	25 500,00		76 500,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB. Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**106 290,00**	**Sk**		**29 790,00**	**76 500,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**106 290,00**	**Sk**		**29 790,00**	**76 500,00**	
		Za rozpočet celkom :	**658 151,10**	**Sk**		**178 131,85**	**480 019,25**	

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Odberateľ : **PSB PREŠOV**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**

Spracoval : **Dvorščák Pavel**
JKSO :
Dátum : **23.03.2006**

Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova
Objekt :Veliteľská budova
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,000	m3	1 540,00		612,42	215,57	712,01	7,704
					1 540,00		612,42	215,57	712,01	7,704
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 540,00**	**Sk**			**612,42**	**215,57**	**712,01**	**7,704**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	348942121	Zábradlie ocel. z dvoch rúrok osadené do vynech. otvorov	9,600	m	680,00	582,61	38,81	13,66	44,92	0,541
					6 528,00	5 593,05	372,57	131,13	431,23	5,193
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 528,00**	**Sk**		**5 593,05**	**372,57**	**131,13**	**431,23**	**5,193**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
3	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	1,400	m3	3 610,00	3 092,96	204,46	71,97	240,61	2,513
					5 054,00	4 330,14	286,24	100,75	336,85	3,518
4	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	2,520	m2	432,00	89,96	134,27	49,35	158,42	1,571
					1 088,64	226,69	338,36	124,36	399,21	3,958
5	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	2,520	m2	68,00		27,10	9,54	31,36	0,338
					171,36		68,29	24,04	79,02	0,851
6	434351145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	1,200	m2	401,00	52,79	137,63	49,66	160,92	1,489
					481,20	63,34	165,15	59,59	193,10	1,786
7	434351146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	1,200	m2	57,00		22,72	8,00	26,28	0,311
					68,40		27,26	9,60	31,53	0,373
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 863,60**	**Sk**		**4 620,19**	**885,31**	**318,35**	**1 039,73**	**10,488**
		5 - KOMUNIKÁCIE								
8	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 12 cm	3,500	m2	89,50	70,52	1,85	8,40	8,73	0,025
					313,25	246,82	6,47	29,40	30,55	0,087
9	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva	3,500	m2	212,00	89,97	47,28	18,36	56,39	0,527

POUŽÍVAM FORMULÁR C 40,50 ... 90 %

Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova
Objekt :Veliteľská budova
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					742,00	314,89	165,48	64,26	197,36	1,844
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 055,25**	**Sk**		**561,71**	**171,95**	**93,66**	**227,92**	**1,932**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
10	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	14,500	m2	324,00	89,13	93,21	32,81	108,85	0,998
					4 698,00	1 292,38	1 351,54	475,74	1 578,32	14,471
11	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,300	m3	3 370,00	2 903,18	183,55	64,61	218,66	2,580
					1 011,00	870,95	55,06	19,38	65,59	0,774
12	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	24,000	m2	174,00	96,08	31,05	10,93	35,94	0,376
					4 176,00	2 305,92	745,20	262,32	862,56	9,024
13	632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	12,800	m2	213,00	128,11	33,72	11,87	39,30	0,410
					2 726,40	1 639,80	431,61	151,93	503,04	5,248
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 611,40**	**Sk**		**6 109,06**	**2 583,42**	**909,38**	**3 009,52**	**29,517**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	911332212	Oprava vonkajšieho schodiska	8,200	m	830,00	301,50	170,15	153,11	205,24	2,290
					6 806,00	2 472,30	1 395,23	1 255,50	1 682,96	18,778
15	911332213	Oprava ochranného kamenného murika	79,000	m	550,00	233,14	132,00	117,05	67,81	1,776
					43 450,00	18 418,06	10 428,00	9 246,95	5 356,99	140,304
16	953941321	Osadenie železných rohoží do 1 m2	1,000	kus	415,00	51,87	144,19	50,75	168,19	2,070
					415,00	51,87	144,19	50,75	168,19	2,070
17	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	2,000	m3	1 700,00	29,45	418,56	477,92	774,07	5,098
					3 400,00	58,90	837,12	955,84	1 548,14	10,196
18	965022121	Búranie dlažieb z lom. kameňa alebo kociek do 1 m2	3,500	m2	72,00		28,54	10,05	33,41	0,421
					252,00		99,89	35,17	116,93	1,473
19	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,000	m3	2 160,00		661,93	497,48	1 000,59	9,763
					4 320,00		1 323,86	994,96	2 001,18	19,526
20	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	37,000	m2	88,50		26,37	21,19	40,94	0,389
					3 274,50		975,69	784,03	1 514,78	14,393
21	978059231	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy 2 m2 -	26,000	m2	202,00		80,16	28,22	93,62	1,066

Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova
Objekt :Veliteľská budova
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v MH
					5 252,00		2 084,16	733,72	2 434,12	27,716
22	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,500	t	239,00		94,92	33,41	110,67	1,400
					597,50		237,30	83,52	276,67	3,500
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,849	t	265,00		39,87	102,60	122,53	0,588
					4 729,98		711,63	1 831,30	2 187,03	10,495
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	356,980	t	8,90			4,77	4,13	
					3 177,12			1 702,79	1 474,32	
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,849	t	209,00		83,06	29,24	96,70	1,225
					3 730,44		1 482,53	521,90	1 725,99	21,865
26	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,849	t	465,00			250,00	215,00	
					8 299,78			4 462,25	3 837,54	
27	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	28,182	t	224,00		22,93	97,52	103,55	0,307
					6 312,76		646,21	2 748,30	2 918,24	8,651
28	921AN33651	Žalúzie - príloha	1,000	kus	145 036,00	145 036,00				
					145 036,00	145 036,00				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**239 053,10**	**Sk**		**166 037,13**	**20 365,83**	**25 407,01**	**27 243,12**	**278,968**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**267 651,35**	**Sk**		**182 921,15**	**24 991,52**	**27 075,12**	**32 663,54**	**333,804**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
29	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	14,000	m2	4,55		1,42	0,50	2,63	0,017
					63,70		19,88	7,00	36,82	0,238
30	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	28,000	m2	47,00	9,26	11,72	4,13	21,89	0,140
					1 316,00	259,28	328,16	115,64	612,92	3,920
31	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,020	t	40 600,00	40 600,00				
					812,00	812,00				
32	628331570	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H	30,000	m2	136,00	136,00				
					4 080,00	4 080,00				

Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova
Objekt :Veliteľská budova
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**6 271,70**	**Sk**		**5 151,28**	**348,04**	**122,64**	**649,74**	**4,158**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**6 271,70**	**Sk**		**5 151,28**	**348,04**	**122,64**	**649,74**	**4,158**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
33	767641351	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 850 x 2640 mm	1,000	kus	1 277,80	435,65	267,17	102,85	472,13	3,192
					1 277,80	435,65	267,17	102,85	472,13	3,192
34	611432820	Dvere vchodové plastové 850x2640	1,000	kus	22 440,00	22 440,00				
					22 440,00	22 440,00				
35	921AN09109	Automatické dvere GEZA TSA 360 NT	1,000	kus	141 480,00	141 480,00				
					141 480,00	141 480,00				
36	921AN14765	Sklopná parkovacia zábrana MANUTAN	2,000	kus	8 100,00	8 100,00				
					16 200,00	16 200,00				
37	767712811	Demontáž výkladov zapustených skrutkovaných	6,600	m2	210,00		65,37	23,01	121,62	0,781
					1 386,00		431,44	151,86	802,69	5,154
38	592442330	Rošt nášlapný veľký -komplet	1,000	kus	7 820,00	7 820,00				
					7 820,00	7 820,00				
39	767995103	Montáž atyp. staveb. doplnk. konštr. - montáž sklopných park. zábran 2 ks	40,000	kg	45,00	9,59	10,88	4,08	20,45	0,131
					1 800,00	383,60	435,20	163,20	818,00	5,240
40	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg / 3 x stožiar = 3 x 75 = 225kg /	225,000	kg	20,50	5,01	4,19	2,31	8,99	0,050
					4 612,50	1 127,25	942,75	519,75	2 022,75	11,250
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**197 016,30**	**Sk**		**189 886,50**	**2 076,56**	**937,66**	**4 115,57**	**24,836**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**197 016,30**	**Sk**		**189 886,50**	**2 076,56**	**937,66**	**4 115,57**	**24,836**
		77 - PODLAHY								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
41	771271206	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc ker. relief. 200x100 do malty	2,500	m2	427,00	70,25	111,07	39,10	206,58	1,327
					1 067,50	175,62	277,67	97,75	516,45	3,317

Stavba :VÚ 1018 Prešov, Veliteľská budova
Objekt :Veliteľská budova
Časť :Výmena vch. dverí, oprava dlažby, balkónov, muriva pred budovou, schodiska

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v MH
42	771411014	Montáž soklík. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100 do malty	36,000	m	60,50	6,02	16,99	5,98	31,51	0,203
					2 178,00	216,72	611,64	215,28	1 134,36	7,308
43	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	37,000	m2	325,00	99,40	70,22	24,72	130,66	0,755
					12 025,00	3 677,80	2 598,14	914,64	4 834,42	27,935
44	597641640	Dlaž. protišmyk. A 100x100x8 3 1A / 2,5m2 x 1,05 = 2,625 /	2,625	m2	650,00	650,00				
					1 706,25	1 706,25				
45	597643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A / 37m2 + 3,6m2 x 1,05 = 42,63 /	42,630	m2	1 500,00	1 500,00				
					63 945,00	63 945,00				
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**80 921,75**	**Sk**		**69 721,39**	**3 487,45**	**1 227,67**	**6 485,23**	**38,560**
		77 - PODLAHY spolu :	**80 921,75**	**Sk**		**69 721,39**	**3 487,45**	**1 227,67**	**6 485,23**	**38,560**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**284 209,75**	**Sk**		**264 759,17**	**5 912,05**	**2 287,97**	**11 250,54**	**67,555**
		PRÁCE A DODÁVKY M								
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab								
46	220700631	Montáž stožiara	3,000	kus	9 930,00		610,36	3 570,79	5 748,85	6,563
					29 790,00		1 831,08	10 712,37	17 246,55	19,689
47	316710100	Stožiar STIDA / FLAGMORE	3,000	kus	25 500,00	25 500,00				
					76 500,00	76 500,00				
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**106 290,00**	**Sk**		**76 500,00**	**1 831,08**	**10 712,37**	**17 246,55**	**19,689**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**106 290,00**	**Sk**		**76 500,00**	**1 831,08**	**10 712,37**	**17 246,55**	**19,689**
		Za rozpočet celkom :	**658 151,10**	**Sk**		**524 180,33**	**32 734,66**	**40 075,46**	**61 160,63**	**421,048**

Výrobná réžia : 36804,09 **Správna réžia : 16390,82** **Zisk : 7965,73**

ING. MIROSLAV MULA
MOVINOB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020
IČ DPH: SK 1020737

MOVYROB

Ing. Mularčík M. - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
tel./fax: 051/77 23 527, [redacted], www.movyrob.sk
OÚ Prešov reg.č.:707 – 3128, IČO: 10739254, IČ DPH: SK 1020737850
Peňažný ústav : VÚB Prešov Č. ú. : 60944 - 572/0200

mechanizovaná brigáda
Prešov

Cenová ponuka
na žalúzie

1. Zasadačka

2590 / 2600
-látka Eclise – plast, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 1ks ľavé a 1ks pravé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 5 525,00 x 2 ks = 11 050,00

2590 / 2600 - dĺžka ovládania 3700
-látka Eclise – plast, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 3ks ľavé a 3ks pravé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 5 525,00 x 6 ks = 33 150,00

Lešenie = 3 000,00

---

2. Učebňa – č.d. 305

1620 / 2300
-látka Eclise – plast, biela, uchytenie do stropu, ovládanie ľavé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 5 312,00 x 6 ks = 31 872,00

---

3. Kanc. – č.d. 415

4900 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 1x ľavé a 1x pravé, sťahovanie zo stredu na kraje s prekrytím
Cena = 3 688,00 x 2 ks = 7 376,00

---

4. Kanc. – č.d. 414

2470 / 2300
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie ľavé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 675,00 1ks

5. Kanc. – č.d. 413

4800 / 2300
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 1x ľavé a 1x pravé, sťahovanie zo stradu na kraje s prekrytím
Cena = 3 592,00 x 2 ks = 7 184,00

---

6. Kanc. – č.d. 412

2680 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie pravé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 964,00 1ks

---

8. Kanc. – č.d. 411 A

2180 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie ľavé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 264,00 1ks

---

9. Kanc. – č.d. 410

2420 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie pravé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 544,00 1ks

---

10. Kanc. – č.d. 410 A

2390 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie pravé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 516,00 1ks

---

12. Kanc. – č.d. 408 A

2460 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie ľavé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 699,00 1ks

---

13. Kanc. – č.d. 407

5020 / 2350
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 1x ľavé a 1x pravé, sťahovanie zo stradu na kraje s prekrytím
Cena = 3 759,00 x 2 ks = 7 518,00

---

14. Kanc. – č.d. 406

4880 / 2300
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 1x ľavé a 1x pravé, sťahovanie zo stradu na kraje s prekrytím
Cena = 3 754,00 x 2 ks = 7 508,00

---

15. Kanc. – č.d. 405

2650 / 2300
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie ľavé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 890,00 1ks

---

16. Kanc. – č.d. 405 A

2300 / 2300
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie ľavé, sťahovanie zo stredu na kraje
Cena = 3 474,00 1ks

---

18. Kanc. – č.d. 405 A

4940 / 2300
-látka Shantung, biela, uchytenie do stropu, ovládanie 1x ľavé a 1x pravé, sťahovanie zo stradu na kraje s prekrytím
Cena = 3 676,00 x 2 ks = 7 352,00

REKAPITLÁCIA:

Cena výrobkov s montážou spolu bez DPH	**145 036,00 Sk**
DPH 19%	**27 556,80 Sk**
Cena celkom s DPH	**172 592,80 Sk**

MOVYROB
Ing. Mularčík M. - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
tel./fax: 051/77 23 527, movyrob@movyrob.sk, www.movyrob.sk
OÚ Prešov reg.č.:707 – 3128, IČO: 10739254, IČ DPH: SK 1020737850
Peňažný ústav : VÚB Prešov Č. ú. : 60944 - 572/0200

22.03.2006 / 264

medzanizovaná brigáda
Prešov

PRÍLOHA

Typ profilu: Aluplast 2000 - 3 komorový - nemecký plast
Farba rámu: (ext./int.): Biela / Biela
Farba krídla: (ext./int.): Biela / Biela
Sklo : 4/16/4 číre Ug=1,1 STN EN 673

Č.poz.	Popis výrobku	Šírka /mm/	Výška /mm/	Ks	J. cena	Celk. cena
1	Vchod. jednokr.dvere *-dnu otv.ľavé,kľ/kľ,eurorozvora,prah 45mm,dole plast.výplň TIV biela (800mm od spodu),zvyšok sklo 4/16/4 číre U=1,1,samozatvárač*	850	2 640	1	22 440 Sk	22 440 Sk

Výrobky spolu	**22 440,00 Sk**
Montážne práce spolu	**1 500,00 Sk**
BEZ murárskych prác	
Spolu	**23 940,00 Sk**
DPH 19%	4 548,60 Sk
Celkom	**28 488,60 Sk**

Legenda k pozíciám: O - otváravé , S - sklopné, OS - otváravo - sklopné, OS-štr. - otváravo - sklopné so štrbinovým vetraním, P - pevné zasklenie v ráme , P kr. - pevné krídlo
Pozn.: všetky okná, ktoré obsahujú otváravo-sklopné krídla sú na jednom z týchto krídel štandardne opatrené kovaním so štrbinovým vetraním (štrbinové vetranie je v cene výrobku).

Poznámka:

Pre zvýšenie štandardu balkónových dverí ponúkame doplnky, ktoré nie sú súčasťou cenovej ponuky (ak nie je v pozíciách uvedené inak), v týchto cenách (bez DPH):

Madielko (MACO)	160 Sk/ks	poč. ks: .....
Okopná hliníková lišta	170 Sk/m	poč.m: .....
Západka krídla balkónových jednokrídlových dverí	100 Sk/ks	poč. ks:.....
Západka krídla balkónových dvojkrídlových dverí	200 Sk/ks	poč. ks:.....

V prípade záujmu doplnte počet kusov. Vyznačené doplnky budú zúčtované v konečnej faktúre.

Záručná doba, záručný a pozáručný servis

I. alt.: dodávka výrobkov bez montáže

A.)

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zákazky do užívania.

B.)

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné záruky:

- tvarová a farebná stálosť profilov a dverových výplní – 5 rokov
- záruka na funkčnosť sa vzťahuje iba na výrobky namontované a nastavené odbornou montážnou

MOVYROB
Ing. Mularčík M. - MOVYROB. Železničiarska 4. 080 01 PREŠOV
tel./fax: 051/77 23 527, movyrob@movyrob.sk, www.movyrob.sk
OÚ Prešov reg.č.:707 – 3128. IČO: 10739254. IČ DPH: SK 1020737850
Peňažný ústav : VÚB Prešov Č. ú. : 60944 - 572/0200

mechanizovaná brigáda
Prešov

Cenová ponuka č. 085/2006/PM

na automatické dvere

automatické dvere nemeckej výroby značky **GEZE** TSA 360 NT

1. Automatické posúvne dvere GEZE 360 NT interiérové

Rozmer š/v: 1853 x 2130 mm
Farba – RAL - palisander
Zasklenie: conex/ 10 mm číre

Cena/1 ks s montážou, bez DPH **129 000,- Sk**

2. Presklenná stena – hliníková -3komorový s prerušenýn tepelným mostom

Rozmer: š/v 1853x960mm
Farba: RAL
Počet: 1ks
Zasklenie: jednosklo 6mm číre

Cena spolu s montážou, bez DPH **12 480,- Sk**

REKAPITULÁCIA:

Posúvné dvere	**129 000,00 Sk**
Presklená stena	**12 480,00 Sk**
Cena dodávky a montáže	**141 480,00 Sk**
DPH 19%	**26 881,20 Sk**
Cena celkom s DPH	**168 361,20 Sk**

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850