Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk- 412-1/2004

Ružomberok 13. augusta 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-412-1/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie havárie č. 153 - oprava štrkového filtra v úpravni pitnej vody v 1. filtračnej nádrži ". Na základe skutočne vykonaných prác bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude následne doložený k tejto zmluve, ako neoddeliteľná súčasť – príloha číslo 2.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác dodržať technologický postup, tak aby neboli porušené platné predpisy a normy, ktoré súvisia s požiadavkami na dodržanie kvality pitnej vody a pre hromadné zásobovanie pitnou vodou.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. august 2004
Ukončenie prác : 15. december 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách podľa skutočne vykonaných prác.

Cena bude určená rozpočtom vypracovaným na základe skutočne vykonaných prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 13. augusta 2004

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 28[illegible]

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-412-1/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 – objekty budova úpravne vody – vodovod Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova úpravne vody - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, vonkajšie priestory úpravne vody

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške, práca s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky.

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1037
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok.

XI.

Platnosť zmluvy

od 16. 08. 2004 do 31. 10. 2004

V Ružomberku : 13. augusta 2004

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 30201 IČDPH: SK1020467096
Tel.: 043/5522 648 Fax: 043/5522 285

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava havarijného stavu na úpravovni vody Jamník	č. 4111313	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 705 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 705 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 705 Sk	za M2 ZP		1 M	594 705 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	180 256,13	265 515,68	445 771,81
2	PSV :	53 980,41		53 980,41
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	234 236,54	265 515,68	499 752,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 029/01 Námestovo
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVIK - súkromný podnikateľ
Kláňanská cesta č. 567
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467013
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 225

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 752,22
22	DPH 19 %-z :	499 752,22	94 952,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 705,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : *JKS*

Dodávateľ : *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava havarijného stavu na úpravovni vody Jamník

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	6 026,40	1 306,80	4 719,60	10,260		1,20
2 - ZÁKLADY	290 673,95	29 877,87	260 796,08	80,229		58 16
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	13 703,36	13 703,36		2,750		2,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	135 368,10	135 368,10				27,08
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	445 771,81	180 256,13	265 515,68	93,239		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	53 980,41	53 980,41		0,004	0,119	10,80
71 - IZOLÁCIE	53 980,41	53 980,41		0,004	0,119	10,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	53 980,41	53 980,41		0,004	0,119	
Za rozpočet celkom :	499 752,22	234 236,54	265 515,68	93,244	0,119	

Odberateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval :
JKSO
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava havarijného stavu na úpravovni vody Jamník

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,400	m3	242,00		96,01	36,48	109,51	1,587
					1 306,80		518,45	196,99	591,35	8,569
2	583437551	Kamenivo drtené hrubé 32-63	10,260	t	460,00	460,00				
					4 719,60	4 719,60				
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 026,40**	**Sk**		**4 719,60**	**518,45**	**196,99**	**591,35**	**8,569**
		2 - ZÁKLADY								
3	212741113	Montáž dierovaných kamenin. rúr pre umelú infiltráciu DN 200	36,000	m	180,00	70,07	43,82	16,65	49,46	0,528
					6 480,00	2 522,52	1 577,52	599,40	1 780,56	19,008
4	597107631	Rúra kamen. dier. glaz. DN 200 dl 1000mm	36,720	kus	589,00	589,00				
					21 628,08	21 628,08				
5	243531111	Výplň na dne nádrže z kameniva drv. 4-mm hl. do 10m	16,833	m3	1 390,00	916,85	172,04	85,20	215,91	2,430
					23 397,87	15 433,33	2 895,94	1 434,17	3 634,41	40,904
6	583438030	Kamenivo drtené frakcia 4-8 polopálený vápenec	20,200	t	11 840,00	11 840,00				
					239 168,00	239 168,00				
		2 - ZÁKLADY spolu :	**290 673,95**	**Sk**		**278 751,93**	**4 473,46**	**2 033,57**	**5 414,97**	**59,912**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
7	610451132	Vnút. omietka cem. čist., nádrží, žľabov plst. hlad. rovin.	59,840	m2	229,00	73,29	57,31	21,78	76,62	0,689
					13 703,36	4 385,67	3 429,43	1 303,31	4 584,94	41,229
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**13 703,36**	**Sk**		**4 385,67**	**3 429,43**	**1 303,31**	**4 584,94**	**41,229**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,120	t	247,00		35,57	13,52	197,91	0,588
					29,64		4,26	1,62	23,74	0,070

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava havarijného stavu na úpravovni vody Jamník

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,000	t	8,50					
					25,50					
10	979082111	Vnutrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,120	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					22,44		8,89	3,37	10,16	0,147
11	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,120	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					2,52		0,99	0,37	1,14	0,016
12	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	0,120	t	750,00					
					90,00					
13	998315011	Presun hmôt pre hydromelior - ťažko dostupný priestor	93,240	t	1 450,00		574,22	218,20	657,58	9,330
					135 198,00		53 540,27	20 344,96	61 312,75	869,929
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**135 368,10**	**Sk**			**53 554,42**	**20 350,34**	**61 347,82**	**870,163**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**445 771,81**	**Sk**		**287 857,20**	**61 975,78**	**23 884,22**	**71 939,09**	**979,874**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom								
14	715101819	Izolácie chemické odstránenie omietky stien v nádrži-asfaltový lak	59,840	m2	312,00	30,62	87,51	33,25	160,62	1,171
					18 670,08	1 832,30	5 236,59	1 989,68	9 611,50	70,072
15	715241002	Izolácie chemické za studena nádrží otvor. stien tmelmi-PCI Dichtschlamme	59,840	m2	575,00	243,23	70,10	69,93	191,74	0,805
					34 408,00	14 554,88	4 194,78	4 184,61	11 473,72	48,171
16	998715201	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	530,781	%	1,70					
					902,32					
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :	**53 980,41**	**Sk**		**16 387,18**	**9 431,38**	**6 174,29**	**21 085,22**	**118,243**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**53 980,41**	**Sk**		**16 387,18**	**9 431,38**	**6 174,29**	**21 085,22**	**118,243**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**53 980,41**	**Sk**		**16 387,18**	**9 431,38**	**6 174,29**	**21 085,22**	**118,243**
		Za rozpočet celkom :	**499 752,22**	**Sk**		**304 244,39**	**71 407,16**	**30 058,51**	**93 024,31**	**1 098,118**

Nekalk. : 1017,83 **Výrobná réžia : 47297,45** **Správna réžia : 20949,77** **Zisk : 24777,09**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
01. decembra 2011. Mgr. Magdaléna Haličková:

