15/07

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 10
Počet príloh	: 1/5
Z toho utajované	: 0

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 15/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**ABALSTAV s.r.o.** **Pozdišovce 365** **072 01 Pozdišovce**
zastúpený	:	**Jozef BALOG – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie	:	**SLSP a.s. Michalovce**
číslo účtu	:	**0482854454/0900**
IČO	:	**36 603 180**
IČ DPH	:	**SK2022124885**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava sociálneho zariadenia WC budova číslo 3"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   • cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi do **30.06.2007**.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr však do **16.04.2007**. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
6. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.

Posádková správa budov TREBIŠOV

7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa

Posádková správa budov TREBIŠOV

k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi aj následovné dokumenty a podklady :
   - určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie diela,
   - vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,
   - popis stavu na stavenisku,
6. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Cena bez DPH : **464.365,59 Sk**
DPH 19% : **88.229,50 Sk**
Cena s DPH : **552.595,09 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa,

Poľadková správa budov TREBIŠOV

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 13. 04. 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

.....

za zhotoviteľa
Jozef BALOG
konateľ spoločnosti

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava sociálneho zariadenia WC b.č. 3		Miesto: Trebišov	
Objekt : Oprava sociálneho zariadenia WC b.č. 3		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa:
Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov		IČO: 805238	
07501 Trebišov		DIČ:	
Dodávateľ: ABALSTAV spol. s.r.o. Pozdišovce		IČO:	
Pozdišovce		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	552 595 Sk	1 M	552 595 Sk	
1 M2 ZP	552 595 Sk			
1 M2 UP	552 595 Sk			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	101 165,81	5 670,00	106 835,81
2	PSV:	229 449,70	126 622,08	356 071,78
3	MCE:	696,00	762,00	1 458,00
4	iné:			
5	Súčet:	331 311,51	133 054,08	464 365,59

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	464 365,59
22	DPH 19% z:	464 365,59	88 229,50
23	DPH 0% z:		
24		Sučet riadkov 21 až 23:	552 595,09
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV spol. s.r.o. Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum:

Stavba : Oprava sociálneho zariadenia WC b.č. 3
Objekt : Oprava sociálneho zariadenia WC b.č. 3

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 900,00	0,00	9 900,00	2,63730	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	70 470,50	5 670,00	76 140,50	17,11863	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 795,31	0,00	20 795,31	0,09340	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	101 165,81	5 670,00	106 835,81	19,84932	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	11 456,43	0,00	11 456,43	0,04647	0,000
722 - Vnútorný vodovod	13 254,64	0,00	13 254,64	0,00925	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	74 919,13	852,00	75 771,13	0,32468	1,097
766 - Konštrukcie stolárske	1 656,81	21 150,00	22 806,81	0,12420	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	37 589,74	8 940,00	46 529,74	0,00720	1,307
771 - Podlahy z dlaždic keramických	13 803,24	18 421,20	32 224,44	1,08833	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	65 659,02	77 258,88	142 917,90	3,58837	0,000
783 - Nátery	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00650	0,000
784 - Maľby	7 485,69	0,00	7 485,69	0,02867	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	229 449,70	126 622,08	356 071,78	5,22367	2,404
M21 - 155 Elektromontáže	696,00	762,00	1 458,00	0,00036	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	696,00	762,00	1 458,00	0,00036	0,000
Za rozpočet celkom	331 311,51	133 054,08	464 365,59	25,07335	2,404

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV spol. s.r.o. Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum:

Stavba : Oprava sociálneho zariadenia WC b.č. 3
Objekt : Oprava sociálneho zariadenia WC b.č. 3

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	34224-1152	Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm	15,000	m2	660,00	9 900,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**9 900,00**			**9 900,00**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká pod obklady	172,000	m2	177,00	30 444,00	19
3	014	61245-1320	Oprava vnút. cem. omiet. stien hladkých 10-30%	122,000	m2	74,50	9 089,00	19
4	011	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	103,000	m2	220,00	22 660,00	19
5	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	2,150	m3	3 130,00	6 729,50	19
			43*0,05 = 2.150					
6	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	9,000	kus	172,00	1 548,00	19
7	MAT	553 3002401	Zárubňa drevenná leštená 60x197	9,000	kus	630,00	5 670,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**76 140,50**			**76 140,50**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	72,400	m2	53,50	3 873,40	19
			1,4*2,0*8+50 = 72.400					
9	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	72,400	m2	52,00	3 764,80	19
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,237	t	257,00	574,91	19
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 15	31,318	t	8,60	269,33	19
			2,237*14 = 31.318					
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,237	t	201,00	449,64	19
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,647	t	22,50	104,56	19
			2,3237*2 = 4.647					
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	2,237	t	465,00	1 040,21	19
15	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,849	t	540,00	10 718,46	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**20 795,31**			**20 795,31**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**106 835,810**			**106 835,81**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
16	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	3,000	m	337,00	1 011,00	19
17	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	15,000	m	369,00	5 535,00	19
18	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	9,000	m	341,00	3 069,00	19
19	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	50,00	150,00	19
20	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	15,000	kus	60,50	907,50	19
21	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	9,000	kus	74,50	670,50	19
22	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	113,430	%	1,00	113,43	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**11 456,43**			**11 456,43**	
			722 - Vnútorný vodovod					
23	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	50,000	m	248,00	12 400,00	19
24	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	25,000	m	30,50	762,50	19
25	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	131,625	%	0,70	92,14	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**13 254,64**			**13 254,64**	
			725 - Zariaďovacie predmety					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacich s nádržou	9,000	súbor	127,00	1 143,00	19
27	721	72511-4920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	9,000	kus	4 310,00	38 790,00	19
28	721	72512-0910	Opr. pisoárov, výmena mušle, štandardná kvalita	8,000	kus	1 770,00	14 160,00	19
29	721	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	15,000	súbor	173,00	2 595,00	19
30	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	84,00	252,00	19
31	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	3,000	súbor	1 960,00	5 880,00	19
32	721	72581-0202	Ventil nástenný G 3/4 štandardná kvalita	12,000	súbor	464,00	5 568,00	19
33	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	12,000	kus	26,50	318,00	19
34	721	72582-0600	Batéria umyvadlová nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	3,000	súbor	1 710,00	5 130,00	19
35	721	72582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	3,000	súbor	50,50	151,50	19
36	721	72586-9212	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	3,000	kus	158,00	474,00	19
37	MAT	551 617030	Uzávierka zápachová T1023 DN50	3,000	kus	284,00	852,00	19
38	721	72598-0123	Dvierka pristupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	231,00	231,00	19
39	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	755,445	%	0,30	226,63	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**75 771,13**			**75 771,13**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
40	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	9,000	kus	159,00	1 431,00	19
41	MAT	611 6012800	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	9,000	kus	2 350,00	21 150,00	19
42	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	225,810	%	1,00	225,81	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**22 806,81**			**22 806,81**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
43	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zváraných vybúranie oceľových kabíniek 9 ks (2,0*1,0) (2,0*4+1,0*3)*2,2*3 = 72.600	72,600	m2	230,00	16 698,00	19
44	767	76713-57220	Montáž rohovej lišty do muriva	180,000	m	113,00	20 340,00	19
45	MAT	553 9A01010	Rohová lišta výšky 1,5 m	40,000	kus	84,00	3 360,00	19
46	MAT	553 9A01011	Rohová lišta výšky 2,0 m	60,000	kus	93,00	5 580,00	19
47	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	459,780	%	1,20	551,74	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**46 529,74**			**46 529,74**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
48	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	43,000	m2	286,00	12 298,00	19
49	MAT	597 -8577	Dlažba keramická dodávka 43*1,02 = 43.860	43,860	m2	420,00	18 421,20	19
50	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	307,192	%	4,90	1 505,24	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**32 224,44**			**32 224,44**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
51	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu predsieň 3X ((1,5+2,9)*2*1,5-3,4)*3 = 29.400 stena pisoár 3X 3,4*2*3 = 20.400 WC stena 3x 1,0*2*3,0*3 = 18.000 boč. WC 3x (1,5*2*2-1,6)*3 = 13.200 WC priečky 3x 1,3*2*6*3 = 46.800 priečka,dvere 3x (3,4*2*2-3,6)*3 = 30.000	157,800	m2	394,00	62 173,20	19
52	MAT	597 -001	Obkladačky keramické dodávka 157,80*1,02 = 160.956	160,956	m2	480,00	77 258,88	19
53	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1 394,326	%	2,50	3 485,82	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**142 917,90**			**142 917,90**	

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	783 - Nátery							
54	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel nátery oceľových zárubni a kanal. stúpačiek 25 = 25.000	25,000	m2	145,00	3 625,00	19
			783 - Nátery spolu:	**3 625,00**			**3 625,00**	
	784 - Maľby							
55	784	78445-1921	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m strop 2,9*3,4*3 = 29.580 strop 2,9*1,5*3 = 13.050 strop 2,9*0,4*4*3 = 13.920 steny (3,4+2,9)*2*1,6*3 = 60.480 steny (2,9+1,5)*2*1,6*3 = 42.240	159,270	m2	47,00	7 485,69	19
			784 - Maľby spolu:	**7 485,69**			**7 485,69**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**356 071,780**			**356 071,78**	
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	M21 - 155 Elektromontáže							
56	921	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	6,000	kus	47,00	282,00	19
57	MAT	345 610K01	Škatuľa KO odbočovacia KU 68-1902, D75x42	6,000	kus	5,70	34,20	19
58	MAT	345 636D01	Viečko škatuľe kruhovej na závit V 082 (KO 68)	6,000	kus	4,30	25,80	19
59	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	69,00	414,00	19
60	MAT	345 350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	6,000	kus	117,00	702,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**1 458,00**			**1 458,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**1 458,00**			**1 458,00**	
			Za rozpočet celkom	**464 365,59**			**464 365,59**	



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-15/2007 zo dňa 13.4. 2007.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov