34-26/2008

Zmluva o dielo č.08010

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

„Oprava priestorov vstupnej haly do budovy Klubu MO SR“
Kutuzovove kasárne Bratislava

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
<u>začatie prác</u>: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska
<u>ukončenie prác</u>: 31.7.2008
<u>Odovzdanie staveniska</u>: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	:	**1 680 548,51 Sk**
DPH % 19	:	319 304,20 Sk
cena celkom	:	**1 999 852,71** Sk
cena celkom zaokrúhlená	:	**1 999 852,50 Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 31. 3. 2008

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava priestorov vstupnej haly do budovy klubu MO SR	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Kutuzovove kasárne	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	1 999 853 Sk	za M3 OP	1 M	1 999 853 Sk	za M
1 M2 ZP	1 999 853 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 999 853 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	341 880,70		341 880,70
2	PSV :	285 900,30	783 955,51	1 069 855,81
3	MCE :	71 893,50	196 918,50	268 812,00
4	iné :			
5	Súčet :	699 674,50	980 874,01	1 680 548,51

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 680 548,51
22	DPH 19 % z :	1 680 548,51	319 304,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 999 852,71
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava priestorov vstupnej haly do budovy klubu MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 688,25	6 688,25		1,068	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	218 503,96	218 503,96		20,177	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	116 688,49	116 688,49		0,164	35,419
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	341 880,70	341 880,70		21,411	35,419
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	159 005,10	65 518,29	93 486,81	0,597	
766 - Konštrukcie stolárske	299 335,55	2 985,55	296 350,00		
76 - KONŠTRUKCIE	458 340,65	68 503,84	389 836,81	0,597	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	376 943,83	89 490,61	287 453,22	4,421	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	62 158,57	62 158,57		3,079	
77 - PODLAHY	439 102,40	151 649,18	287 453,22	7,501	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	138 895,62	32 230,14	106 665,48	5,741	
784 - Maľby	33 517,14	33 517,14		0,262	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	172 412,76	65 747,28	106 665,48	6,003	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 069 855,81	285 900,30	783 955,51	14,102	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	268 812,00	71 893,50	196 918,50	0,012	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	268 812,00	71 893,50	196 918,50	0,012	
Za rozpočet celkom :	1 680 548,51	699 674,50	980 874,01	35,526	35,419

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** | Projektant :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** | Spracoval :

Stavba : Oprava priestorov vstupnej haly do budovy klubu MO SR | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	13,594	m2	492,00	6 688,25	
		*0,80*2,93 = 2,344*					
		*4,50*2,50 = 11,250*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 688,25**	**Sk**		**6 688,25**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	16,336	m2	29,00	473,74	
		*(2*2,00+1,10)*0,20*4 = 4,080*					
		*(2*2,10+1,90)*0,20*6 = 7,320*					
		*(2*2,50+4,54)*0,20*2 = 3,816*					
		*(2*2,10+1,40)*0,20 = 1,120*					
3	612464112.1	Povrchová úprava MARMIX - imitácia mramoru	158,849	m2	660,00	104 840,34	
4	612464243	Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtilá základ,hladená hr.5 mm	158,849	m2	364,00	57 821,04	
5	612465111	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	158,849	m2	82,00	13 025,62	
6	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	160,391	m2	264,00	42 343,22	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**218 503,96**	**Sk**		**218 503,96**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	97,305	m2	89,00	8 660,15	
		*58,383/0,90*1,50 = 97,305*					
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	160,391	m2	60,00	9 623,46	
9	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	8,020	m3	2 350,00	18 847,00	
		*160,391*0,05 = 8,020*					
10	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	160,391	m2	96,50	15 477,73	
		*9,24*10,39 = 96,004*					
		*1,90*0,35*2 = 1,330*					
		*11,33*3,20 = 36,256*					
		*4,54*0,25 = 1,135*					
		*1,90*0,35 = 0,665*					
		*1,40*0,45 = 0,630*					
		*1,65*0,20 = 0,330*					
		*1,92*0,10 = 0,192*					
		*4,98*4,41 = 21,962*					
		*4,98*0,15 = 0,747*					
		*1,90*0,30*2 = 1,140*					
11	973031842	Vysek. kapies pre zav. priečok v mur. tehel. MC hr. do 10 cm	5,430	m	172,00	933,96	
		2,93+2,50 = 5,430					
12	978013191	Otlčenie vnúr omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	158,849	m2	64,00	10 166,34	
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	35,420	t	284,00	10 059,28	
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	354,200	t	9,30	3 294,06	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava priestorov vstupnej haly do budovy klubu MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	35,420	t	232,00	8 217,44	
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	35,420	t	26,00	920,92	
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	35,420	t	489,00	17 320,38	
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	21,411	t	615,00	13 167,77	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**116 688,49**	**Sk**		**116 688,49**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**341 880,70**	**Sk**		**341 880,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
19	763136090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana E15 *9,74*10,39 = 101,199* *11,33*3,20 = 36,256*	137,455	m2	345,00	47 421,98	
20	553000111	Závesná kov. nosná konštrukcia	137,455	m2	150,00		20 618,25
21	763136095	Montáž kaziet Rigips, hrana E15	137,455	m2	58,00	7 972,39	
22	5959C2003	Kazeta sadrokartónová Casobianca	137,455	m2	421,00		57 868,56
23	5959C2302	Stropná rampa *10,00 = 10,000*	10,000	m2	1 500,00		15 000,00
24	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1 488,812	%	6,80	10 123,92	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**159 005,10**	**Sk**		**65 518,29**	**93 486,81**
		766 - Konštrukcie stolárske					
25	766	Konštrukcie stolárske		Sk	1,00		
26	5413A9021	Bar oblúkový s nadstavbou	1,000	kus	77 800,00		77 800,00
27	5413A9022	Závesná rampa obl	1,000	kus	31 800,00		31 800,00
28	5413A9023	Kontajner šup 4 šup	1,000	kus	10 200,00		10 200,00
29	5413A9024	Skrinka na kľúče, číselník na kľúče, nástenka -2 ks	1,000	kus	12 300,00		12 300,00
30	5413A9025	Kuchynský kút,plát, bok	1,000	kus	11 550,00		11 550,00
31	5413A9028	Skrinka 2100x750x350 - 4 ks	1,000	kus	34 500,00		34 500,00
32	5413A9029	Vešiaková zástena, vešiaky, číselníky - 7 ks	1,000	kus	62 500,00		62 500,00
33	5413A9030	Zástena - 4 ks	1,000	kus	31 500,00		31 500,00
34	5413A9031	Montáž nábbytku	1,000	kus	24 200,00		24 200,00
35	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2 985,550	%	1,00	2 985,55	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**299 335,55**	**Sk**		**2 985,55**	**296 350,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**458 340,65**	**Sk**		**68 503,84**	**389 836,81**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
36	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	160,371	m2	379,00	60 780,61	
37	597640160	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	165,203	m2	1 740,00		287 453,22
38	771999906	Podlahy z dlaždíc, HZS T6 *"kompozícia - farebnej podlahy, zarezávanie" 87 = 87,000*	87,000	hod	330,00	28 710,00	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**376 943,83**	**Sk**		**89 490,61**	**287 453,22**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
39	777[illegible]	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm	160,391	m2	386,00	61 910,93	

ROZPIS DO FAKTÚR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
40	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	619,109	%	0,40	247,64	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**62 158,57**	**Sk**		**62 158,57**	
		77 - PODLAHY spolu :	**439 102,40**	**Sk**		**151 649,18**	**287 453,22**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
41	781471111	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 400x400 do malty	58,383	m2	439,00	25 630,14	
		"sokel - v. 90 cm"					
		2(11,33+3,20+10,39+2,50+0,80)*0,90 = 50,796*					
		*0,90*0,90*2 = 1,620*					
		*-1,80*0,90*3 = -4,860*					
		*2*0,25*0,90 = 0,450*					
		*-4,94*0,90 = -4,446*					
		*2*0,45*0,90 = 0,810*					
		*-1,40*0,90 = -1,260*					
		*-0,80*0,90*2 = -1,440*					
		*2*0,25*0,90 = 0,450*					
		*-1,55*0,90 = -1,395*					
		2(4,98+4,41)*0,90 = 16,902*					
		*2*0,35*0,90*2 = 1,260*					
		*-1,90*0,90 = -1,710*					
		*2*0,45*0,90*2 = 1,620*					
		*-1,80*0,90*2 = -3,240*					
		*3,14*0,50*2*0,90 = 2,826*					
42	597640160	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	61,302	m2	1 740,00		106 665,48
43	781999906	Obklady z obkladačiek a dosiek, HZS T6	20,000	hod	330,00	6 600,00	
		"kompozícia - vzorovitosť, prirezanie" 20,00 = 20,000 DOPLNIŤ DO FAKTÚRY					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**138 895,62**	**Sk**		**32 230,14**	**106 665,48**
		784 - Maľby					
44	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	158,849	m2	201,00	31 928,65	
45	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	158,849	m2	10,00	1 588,49	
		784 - Maľby spolu :	**33 517,14**	**Sk**		**33 517,14**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**172 412,76**	**Sk**		**65 747,28**	**106 665,48**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 069 855,81**	**Sk**		**285 900,30**	**783 955,51**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
46	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	86,000	m	49,00	4 214,00	
47	345710K072	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20, dub	86,000	m	171,00		14 706,00
48	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	15,000	kus	111,00	1 665,00	
49	345605K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68 LA/2 (D73x45) s viečkom, pre duté priečky	15,000	kus	40,00		600,00
50	210010332	Škatuľa 1-nás lištová KP rozvodka, vrátane zapojenia	35,000	kus	94,50	3 307,50	
51	345640K030	Svorkovnica škatuľová : 6303-11 (2x3+2x4/4mm2) do kovových škatúľ 7116 a 7216	35,000	kus	116,00		4 060,00
52	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70	54,000	kus	75,50	4 077,00	
53	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	14,000	kus	79,00	1 106,00	
54	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	14,000	kus	203,00		2 842,00
55	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	93,00	372,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava priestorov vstupnej haly do budovy klubu MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
56	345410C421	Zásuvka 2-nás. MGU63.065.18D, Unica Plus , kompletná, biela-polárna biela	4,000	kus	282,00		1 128,00
57	210120463	Istič modulový 3-pól. do 25A, s príd. modulom v skrinke	1,000	kus	282,00	282,00	
58	3585300C71	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) C60N 40/3/B	1,000	kus	615,00		615,00
59	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	525,00	525,00	
60	921AN37790	Rozvádzač RS 21	1,000	kus	20 700,00		20 700,00
61	210200043	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	8,000	kus	156,00	1 248,00	
62	3488M0004	Svietidlo núdzové PRATICA COMPLETA ICS976-8SE1N FL 1x8W/ 1 hodina IP 65	8,000	kus	3 380,00		27 040,00
63	210200058	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	24,000	kus	228,00	5 472,00	
64	3482B2705	Svietidlo žiarovkové halog. vstavané IP20,1x50W,MT: FUTURO 01	24,000	kus	1 045,00		25 080,00
65	210201030	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	27,000	kus	349,00	9 423,00	
66	3482B0245	Svietidlo žiarivkové vstavané IP54,4x18W leštené	27,000	kus	2 840,00		76 680,00
67	921AN16469	Štartér 4-22W S2 PHILIPS	108,000	kus	9,50		1 026,00
68	921AN16584	Žiarivka 18W/33 TL-D PHILIPS	108,000	kus	40,50		4 374,00
69	210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	27,000	kus	246,00	6 642,00	
70	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 *370,00+95,00 = 465,000*	465,000	m	16,20	7 533,00	
71	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	465,000	m	23,50		10 927,50
72	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	105,000	m	16,20	1 701,00	
73	341203M111	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x2,5	105,000	m	32,00		3 360,00
74	210800112	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x6	20,000	m	16,80	336,00	
75	341203M230	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	20,000	m	89,00		1 780,00
76	34571O1130	Pomocný materiál	1,000	kus	2 000,00		2 000,00
77	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	10,000	hod	330,00	3 300,00	
78	213290120	Úprava rozvadzača DOZBIB DO ELEKTRO	8,000	hod	330,00	2 640,00	
79	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	330,00	3 300,00	
80	219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 *"sekacie práce" 50 = 50,000*	50,000	hod	295,00	14 750,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**268 812,00**	**Sk**		**71 893,50**	**196 918,50**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**268 812,00**	**Sk**		**71 893,50**	**196 918,50**
		Za rozpočet celkom :	**1 680 548,51**	**Sk**		**699 674,50**	**980 874,01**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ....13..... strán.

v ...Bratislave..., dňa: 24 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pošiadková správa budov
BRATISLAVA