SAPaÚ-222-17/2010 (17) 16864 1

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. SAPaÚ-222-13/2010

1.) Zmluvné strany MO SR a STAVBAL, s.r.o., sa v súlade s ustanovením článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2 a článku IV. Cena diela, bod 4.2., článok II. Predmet a miesto plnenia, bod 2.1., článok V. Platobné podmienky a fakturácia, bod 5.1., Zmluvy o dielo SAPaÚ-222-13/2010 zo dňa 27. apríla 2010 na predmet plnenia „Oprava budovy TOV-opravy kanalizácie, omietok, priečok, hygienické maľby a nátery, výmena dverí b. č. 9" sa dohodli na úprave rozsahu diela a ceny diela predmetnej zmluvy.

2.) **Článok II. Predmet a miesto plnenia**, bod 2.1
Pôvodné znenie:
2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava budovy TOV - opravy kanalizácie, omietok, priečok, hygienické maľby a nátery, výmena dverí b. č. 9".

Nové znenie:
2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 a príloha č. 2 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava budovy TOV - opravy kanalizácie, omietok, priečok, hygienické maľby a nátery, výmena dverí b. č. 9".

3.) **Článok III. Cena diela**, bod 4.2.
Pôvodné znenie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	97 737,65 €
DPH 19 %	18 570,15 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	116 307,80 €

Nové znenie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	115 649,15 €
DPH 19 %	27 127,57 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	142 776,72 €

4.) **Článok V. Platobné podmienky a fakturácia**, bod 5.1.
Pôvodné znenie:
5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

Nové znenie

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1 a príloha č. 2). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

2.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: - 2. VII. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.:032/6486181

v Trenčíne, dňa: - 2. VII. 2010

Ján BALAJ

Príloha č. 2

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava budovy TOV - budova č. 9		JKSO :
Objekt : Oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a nátery, výmena dverí		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava. Dukl. kasárne	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant : Ing. arch. Mária Serdahelyová	IČO :	DIČ :
90701 Myjava	Dolná štvrť 364/2	IČ DPH :

1 M3 OP	26 469 EUR za M3 OP	1 M	26 469 EUR za M
1 M2 ZP	26 469 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	26 469 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 053,89	930,00	12 983,89
2	PSV :	1 269,73	5 286,94	6 556,67
3	MCE :	636,33	1 209,62	1 845,95
4	iné :			
5	Súčet :	13 959,95	7 426,56	21 386,51

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	201,77
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	141,24
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40 %	513,28
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		856,29

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	22 242,80
22	DPH 19 % z : 22 242,80	4 226,13
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	26 468,93

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	670 086,59
	Cena s DPH	797 402,99
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

beratel : MO SR - Pozemková správa budov Bratislava

ávateľ : STAVBA

jektant : Ing. arch. Mária Sordahalyová

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ivba :Oprava budo... TOV ... ...ova č. 9

Objekt :Oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a nátery, výmena dverí

. ETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
RÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	**1 815,31**	**942,03**	**873,28**	*54 688,03*	12,800
ZÁKLADY	**535,52**	**535,52**		*16 133,08*	10,839
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**3 658,51**	**3 658,51**		*110 216,27*	32,357
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**10,08**	**10,08**		*303,67*	0,567
KOMUNIKÁCIE	**474,62**	**432,55**	**42,07**	*14 298,40*	8,378
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**2 467,43**	**2 467,43**		*74 333,80*	20,847
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**4 022,42**	**4 007,77**	**14,65**	*121 179,42*	1,775
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 983,89**	**12 053,89**	**930,00**	*391 152,67*	87,563
RÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**267,21**	**130,41**	**136,80**	*8 049,97*	0,134
713 - Izolácie tepelné	**1 622,58**	**724,64**	**897,94**	*48 881,85*	0,025
IZOLÁCIE	**1 889,79**	**855,05**	**1 034,74**	*56 931,81*	0,159
7.. Podlahy povlakové	**4 666,88**	**414,68**	**4 252,20**	*140 594,43*	0,287
PODLAHY	**4 666,88**	**414,68**	**4 252,20**	*140 594,43*	0,287
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 556,67**	**1 269,73**	**5 286,94**	*197 526,24*	0,446
RÁCE A DODÁVKY M					
1 ... Elektromontáže	**1 248,20**	26,58	**921,62**	*37 603,27*	0,001
6 ... Zemné práce vykonávané ručným	**597,75**	09,75	**288,00**	*18 007,82*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 845,95**	36,33	**1 209,62**	*55 611,09*	0,001
...a rozpočet celkom :	...1 386,51	...9 909,05	. 426,56	...14 290,00	...3,010

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

...ěžné - ORIS R40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNÉ PRÁCE					
272-113106600	Rozobratie zámkovej dlažby	12,800	m2	1,74	**22,27**	*670,91*
	*16,00*0,80 = 12,800*					
221-113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	12,800	m2	15,10	**193,28**	*5 822,75*
	*16,00*0,80 = 12,800*					
221-113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	4,460	m2	25,50	**113,73**	*3 426,23*
	*0,60*1,60 = 0,960*					
	*7,00*0,50 = 3,500*					
	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	3,500	m2	2,46	**8,61**	*259,38*
	*7,00*0,50 = 3,500*					
	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	1,400	m	2,78	**3,89**	*117,19*
	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	1,600	m3	3,76	**6,02**	*181,36*
	*1,60*2,50*0,40 = 1,600*					
	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	1,600	m3	0,49	**0,78**	*23,50*
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	21,000	m3	18,70	**392,70**	*11 830,48*
	*18,00*0,80*1,00 = 14,400*					
	*11,00*0,50*1,20 = 6,600*					
	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	21,000	m3	2,40	**50,40**	*1 518,35*
	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	23,044	m3	2,81	**64,75**	*1 950,66*
	*"montážne jamy" 1,00*10,00*2,00*2*					
	*"ryhy" 18,00*0,80*1,00 = 14,400*					
	*11,00*0,50*1,20 = 6,600*					
	*13,45*0,38*0,40 = 2,044*					
	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	40,000	m3	16,20	**648,00**	*19 521,65*
	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8,000	m3	10,70	**85,60**	*2 578,79*
	*40,00*0,80*0,25 = 8,000*					
	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	12,800	t	17,60	**225,28**	*6 786,79*
	*8,00*1,60 = 12,800*					
	Dobetónovanie muriva tr. C 16/20	0,480	m3	174,00	**83,52**	*2 516,12*
	"dobetónovanie pod parapäty"					
	*1,20*0,06*0,18*37 = 0,480*					
	Základové múry z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	4,000	m3	113,00	**452,00**	*13 616,95*
	*1,00*10,00*0,20*2 = 4,000*					
		535,52	EUR		**535,52**	*16 133,08*
	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	18,144	m3	198,00	**3 592,51**	*108 227,96*
	*2,40*2,70*0,20*2 = 2,592*					
	*1,20*1,20*0,30 = 0,432*					
	*2,50*1,20*0,30*2 = 1,800*					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*3,70*3,60*0,50*2 = 13,320*					
0*1-317161115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	3,000	kus	22,00	**66,00**	*1 988,32*
					658,51	
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
221-45157787	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	3,500	m2	2,88	**10,08**	*303,67*
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**10,08**	**EUR**		**10,08**	*303,67*
	5 - KOMUNIKÁCIE					
221-564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	3,500	m2	5,30	**18,55**	*558,84*
	*2,50*1,40 = 3,500*					
221-567121225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	14,400	m2	18,30	**263,52**	*7 938,80*
	*18,00*0,80 = 14,400*					
221-596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 100m2	3,500	m2	8,25	**28,88**	*870,04*
	*2,50*1,40 = 3,500*					
MAT-59245600	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	3,535	m2	11,90	**42,07**	*1 267,40*
	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C pl do 100 m2	12,800	m2	9,50	**121,60**	*3 663,32*
	*16,00*0,80 = 12,800*					
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**474,62**	**EUR**		**474,62**	*14 298,40*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	164,000	m2	8,55	**1 402,20**	*42 242,68*
	*205,00*0,80 = 164,000*					
7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	124,998	m2	8,05	**1 006,23**	*30 313,68*
2441	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových nad 10 m2	2,000	kus	29,50	**59,00**	*1 777,43*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 467,43**	**EUR**		**2 467,43**	*74 333,80*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	5,000	m	5,40	**27,00**	*813,40*
	*2,50*2 = 5,000*					
	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	10,100	kus	1,45	**14,65**	*441,35*
	*5,00/0,50*1,01 = 10,100*					
1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,375	m3	104,00	**39,00**	*1 174,91*
	*5,00*0,25*0,30 = 0,375*					
	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	14,000	m	4,15	**58,10**	*1 750,32*
	*7,000*2 = 14,000*					
272-919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	15,200	m	21,50	**326,80**	*9 845,18*
	*0,60*2+7,00*2 = 15,200*					
003-941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	112,000	m2	3,16	**353,92**	*10 662,19*
	*4,00*4,00*2*2 = 64,000*					
	*1,50*4,00*8 = 48,000*					
013-965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	8,200	m3	79,00	**647,80**	*19 515,62*
	*205,00*0,80*0,05 = 8,200*					
013-968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	8,000	kus	3,00	**24,00**	*723,02*
	*2*4 = 8,000*					
013-968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	50,400	m2	2,97	**149,69**	*4 509,66*

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa majetku a infraštruktúry Trenčín

	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm *1,40*1,00*0,45 = 0,630*	0,630	m3	35,50	**22,37**	*673,92*
	Vysek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z akýchkoľvek tehál na akúkoľvek maltu	1,000	m3	124,00	**124,00**	*3 735,62*
113-973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	2,000	kus	5,60	**11,20**	*337,41*
113-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,000	t	9,80	**68,60**	*2 066,64*
113-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	70,000	t	0,32	**22,40**	*674,82*
113-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,000	t	8,25	**57,75**	*1 739,78*
113-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	35,000	t	0,93	**32,55**	*980,60*
113-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,000	t	16,60	**116,20**	*3 500,64*
114-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	87,563	t	22,00	**1 926,39**	*58 034,43*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 022,42**	**EUR**		**4 022,42**	*121 179,42*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 983,89**	**EUR**		**12 983,89**	*391 152,67*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
711-711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	256,000	m2	0,48	**122,88**	*3 701,88*
MAT-111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,090	t	1 520,00	**136,80**	*4 121,24*
711-998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,597	%	2,90	**7,53**	*226,85*
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :					
	713 - Izolácie tepelné					
713-713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pristrelenie *204,50-36,50 = 168,000*	168,000	m2	4,18	**702,24**	*21 155,68*
T-2831C0107	Doska izolačná 1000x500x80 mm *171,36*0,08 = 13,709*	13,709	m3	65,50	**897,94**	*27 051,34*
713-998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	16,002	%	1,40	**22,40**	*674,82*
	713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 622,58**	**EUR**		**1 622,58**	*48 881,85*
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 889,79**	**EUR**		**1 889,79**	*56 931,81*
	77 - PODLAHY					
	776 - Podlahy povlakové					
775-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt s kobercovou výplňou *140,20-20,50 = 119,700*	119,700	m	0,60	**71,82**	*2 163,65*
MAT-2841A9002	Soklík plastová lišta + výplň kobercová	119,700	m	3,10	**371,07**	*11 178,85*
775-776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov *143,520-36,50 = 107,020*	107,020	m2	3,03	**324,27**	*9 768,96*
MAT-697410140	Koberec záťažový šírka 4 m 1800g/m2 *174,68-38,50 = 136,180*	136,180	m2	28,50	**3 881,13**	*116 922,92*
775-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	46,483	%	0,40	**18,59**	*560,04*
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**4 666,88**	**EUR**		**4 666,88**	*140 594,43*
	77 - PODLAHY spolu :	**4 666,88**	**EUR**		**4 666,88**	*140 594,43*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 556,67**	**EUR**		**6 556,67**	*197 526,24*
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a nátery, výmena dverí

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21-210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	4,000	kus	0,93	**3,72**	*112,07*
MAT-345600K005	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KPR 68 (D73x66)	4,000	kus	0,64	**2,56**	*77,12*
22-220301022	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm *145,00+60,00 = 205,000*	26,000	m	3,10	**80,60**	*2 428,16*
MAT-345710I012	Lišta el-inšt PVC minižľab 012673 : MIK 40/60, biely	26,000	m	3,59	**93,34**	*2 811,96*
21-210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	2,000	kus	3,32	**6,64**	*200,04*
MAT-345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	2,000	kus	7,20	**14,40**	*433,81*
21-210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus	3,88	**7,76**	*233,78*
MAT-921AN22010	Zásuvka dvoj. 230V 16A	2,000	kus	13,30	**26,60**	*801,35*
21-210192551	Svorkovnica stupačková do 150mm2 (6320-45)	6,000	kus	8,60	**51,60**	*1 554,50*
MAT-357037F215	Svorkovnica	6,000	kus	16,60	**99,60**	*3 000,55*
21-210200113	Svietidlo žiarovkové stropné ozdobné	4,000	kus	7,75	**31,00**	*933,91*
MAT-348000000R	SVIETIDLÁ okrasné	4,000	kus	24,08	**96,32**	*2 901,74*
21-210201062	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	3,000	kus	12,40	**37,20**	*1 120,69*
MAT-3475O058	Žiarivka lineár.STANDART 18W/30	12,000	kus	1,48	**17,76**	*535,04*
MAT-3482B0002	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x24W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A1 L1	3,000	kus	77,94	**233,82**	*7 044,06*
MAT-3482B0239	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x18W,EVG: RELAX PV/T8 PAR	3,000	kus	50,90	**152,70**	*4 600,24*
MAT-921AN32395	Štartér 4-22W TUNGSRAM	12,000	kus	0,32	**3,84**	*115,68*
21-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	50,000	m	0,59	**29,50**	*888,72*
MAT-921AN00558	Kábel CYKY 3AX1.5	50,000	m	0,62	**31,00**	*933,91*
21-210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	42,000	m	0,93	**39,06**	*1 176,72*
MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	42,000	m	1,04	**43,68**	*1 315,90*
21-211010007	Osadenie HM 10 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	50,000	kus	0,79	**39,50**	*1 189,98*
MAT-921AN18252	Ventilátor do kúpelne 100	4,000	kus	26,50	**106,00**	*3 193,36*
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 248,20**	**EUR**		**1 248,20**	*37 603,27*
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
46-460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	13,000	m	4,42	**57,46**	*1 731,04*
946-460420352	Zriadenie kábl lôžka š 35/5cm, piesok, tehly naprieč	13,000	m	4,98	**64,74**	*1 950,36*
946-460510021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm *20,00*2 = 40,000*	40,000	m	3,35	**134,00**	*4 036,88*
MAT-345658I313	Chránička PVC, kábelový kryt 002159 : KSH 100	40,000	m	7,20	**288,00**	*8 676,29*
946-460650024	Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm *7,00*0,50 = 3,500*	3,500	m2	15,30	**53,55**	*1 613,25*
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**597,75**	**EUR**		**597,75**	*18 007,82*
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 845,95**	**EUR**		**1 845,95**	*55 611,09*
	Za rozpočet celkom :	**21 386,51**	**EUR**		**21 386,51**	*644 290,00*



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-222-13/2010 DODATOK č. 2

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2010-7-2