ID 1978

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 365 - 5 / 2007

Ružomberok 19. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 365 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s. r. o. Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica Prevádzka Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	Ing. Vladimír LAŠŠO
IČO	:	36638374
DIČ	:	2022012102
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VUB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác: „ Oprava príručného skladu zbraní b. č. 18 VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júla 2007
Ukončenie prác : 30.septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	123.671,92 Sk bez DPH
DPH:	23.497,70 Sk
Cena s DPH:	147.169,62 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 19. júna 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Trenčíne: 21. júna 2007

Irgold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Ing. Vladimír LAŠŠO
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-365 - 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : fingold, s. r. o., Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: Nábrežná 8, 911 01 Trenčín

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-365- 5 /2007 v priestoroch b. č. 18 – Oprava príručného skladu zbraní a munície b. č. 18 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. Vladimír LAŠŠO	ZvVZ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-365 - 5 / 2007.

V Ružomberku: 19.júna 2007

---

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Trenčíne 21.júna 2007

---

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír LAŠŠO
fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

PRÍLOHA č. 2 k Č.P.: PSB-RBK-365-5/2007

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Liptovský Hrádok	JKSO :
Objekt :Oprava priručného skladu zbraní a munície - b.č. 18	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Liptovský Hrádok — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	147 170 Sk	za M3 OP	1 M	147 170 Sk	za M
1 M2 ZP	147 170 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	147 170 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	29 416,33	2 473,00	31 889,33
2	PSV :	33 563,84	37 218,75	70 782,59
3	MCE :	7 134,00	13 866,00	21 000,00
4	iné :			
5	Súčet :	70 114,17	53 557,75	123 671,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		123 671,92
22	DPH 19 % z :	123 671,92	23 497,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		147 169,62

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

...ngold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *JKSO :*

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok **Objekt :Oprava príručného skladu zbraní a munície - b.č. 18**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 609,00	3 666,00	943,00	1,041	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 352,67	5 822,67	1 530,00	0,970	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 927,66	19 927,66		1,916	2,366
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	31 889,33	29 416,33	2 473,00	3,928	2.366
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	251,97	251,97		0,001	
766 - Konštrukcie stolárske	5 594,37	594,37	5 000,00	0,054	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	42 514,25	10 295,50	32 218,75	0,435	
76 - KONŠTRUKCIE	48 360,59	11 141,84	37 218,75	0,491	
783 - Nátery	14 547,00	14 547,00		0,023	
784 - Maľby	7 875,00	7 875,00		0,032	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	22 422,00	22 422,00		0,055	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	70 782,59	33 563,84	37 218,75	0,547	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	21 000,00	7 134,00	13 866,00	0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	21 000,00	7 134,00	13 866,00	0,002	
Za rozpočet celkom :	123 671,92	70 114,17	53 557,75	4,477	2,366

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus	174,00	174,00	
2	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	2,000	kus	243,00		486,00
3	317169116	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2250 mm	2,000	kus	225,00	450,00	
4	593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,000	kus	457,00		457,00
5	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm *0,90*2,00*2 = 3,600*	3,600	m2	845,00	3 042,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 609,00**	**Sk**		**3 666,00**	**943,00**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	612403399	Zapĺnenie rýh v stenách maltou *10,00*0,20 = 2,000*	2,000	m2	225,00	450,00	
7	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých *3*2,00*(0,10+0,15+0,10) = 2,100* *2*(1,00+0,90)*(0,10+0,15+0,10) = 1,330* *(2*2,10+0,90)*(0,10+0,10) = 1,020*	4,450	m2	292,00	1 299,40	
8	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou *4,45+11,44 = 15,890*	15,890	m2	33,00	524,37	
9	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit *1,30*2,20*2*2 = 11,440* *Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva* *Cena nezahŕňa Baumit predstrek (Vorsprizer) !*	11,440	m2	235,00	2 688,40	
10	641952611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus	595,00	595,00	
11	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	185,00	185,00	
12	553300900	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm L komaxit.	1,000	kus	745,00		745,00
13	648951411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	1,000	m	80,50	80,50	
14	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	1,000	m	785,00		785,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 352,67**	**Sk**		**5 822,67**	**1 530,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. *"mreže - osadenie" 16*7 = 112,000* *"petlice" 2+2 = 4,000*	116,000	kus	99,00	11 484,00	
16	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *"900x2000" 2+1 = 3,000*	3,000	kus	8,90	26,70	
17	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *0,90*2,00*2 = 3,600*	3,600	m2	208,00	748,80	
18	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm *1,00*1,00 = 1,000*	1,000	m2	172,00	172,00	
19	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	6,200	m2	118,00	731,60	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*2,00*2,05 = 4,100*					
		*1,00*2,10 = 2,100*					
20	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	4,000	kus	148,00	592,00	
		2+2 = 4,000					
21	973031619	Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm	1,000	kus	87,00	87,00	
22	973031813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm	4,000	m	194,00	776,00	
		*2,00*2 = 4,000*					
23	974032132	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 5 cm š. 7 cm	10,000	m	55,00	550,00	
24	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,367	t	269,00	636,72	
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,670	t	8,90	210,66	
26	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,367	t	217,00	513,64	
27	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,367	t	465,00	1 100,66	
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,928	t	585,00	2 297,88	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 927,66**	**Sk**		**19 927,66**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**31 889,33**	**Sk**		**29 416,33**	**2 473,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
29	764410230	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	1,000	m	248,00	248,00	
30	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,480	%	1,60	3,97	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**251,97**	**Sk**		**251,97**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
31	766622223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-krid. nad 0,81m2	1,000	kus	384,00	384,00	
32	611308430	Okno drevené pevné 100x90	1,000	kus	3 810,00		3 810,00
33	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	177,00	177,00	
34	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197	1,000	kus	1 190,00		1 190,00
35	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	55,610	%	0,60	33,37	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 594,37**	**Sk**		**594,37**	**5 000,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
36	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	8,761	kg	65,00	569,46	
		"mreža"					
		4,319+4,442 = 8,761					
37	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	361,101	kg	26,00	9 388,63	
		"mreže"					
		"200x235" 288,941+17,00 = 305,941					
		"100x90"					
		"oplechovanie dverí 850x1970 s výrezom podávacieho okienka 100x100 mm" 26,792 = 26,792					
		"oplechovanie dverí 900x1970 s výrezom podávacieho okienka 100x100 mm" 28,368 = 28,368					
38	313271200	Sieť drôtená proti hmyzu 2,00/1,50	32,900	m2	92,00		3 026,80
		*2,00*2,35*7 = 32,900*					
39	549163260	Petlica dverová zinkochromatová 280/16	4,000	100 ks	1 370,00		5 480,00
		2+2 = 4,000					
40	549663200	Zámok visiaci cylindrový veľkosť 52 1466	4,000	kus	86,50		346,00
		2+2 = 4,000					
41	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	55,160	kg	62,00		3 419,92
		*2*0,85*1,97*8,00 = 26,792*					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*2*0,90*1,97*8,00 = 28,368*					
553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	297,702	kg	67,00		19 946,03
	"mreža 200x235"					
	*14*2,35*7*0,617 = 142,095*					
	*17*2,00*7*0,617 = 146,846*					
	"mreža 100x90"					
	*7*1,00*0,617 = 4,319*					
	*8*0,90*0,617 = 4,442*					
43 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	421,768	%	0,80	337,41	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**42 514,25**	**Sk**		**10 295,50**	**32 218,75**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**48 360,59**	**Sk**		**11 141,84**	**37 218,75**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
44 783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	74,600	m2	146,00	10 891,60	
	*2*2,00*2,35*7 = 65,800*					
	*2*1,00*0,90 = 1,800*					
	*2*0,85*2,00 = 3,400*					
	*2*0,90*2,00 = 3,600*					
45 783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	74,600	m2	49,00	3 655,40	
	783 - Nátery spolu :	**14 547,00**	**Sk**		**14 547,00**	
	784 - Maľby					
46 784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	50,000	m2	26,50	1 325,00	
47 784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	50,000	m2	77,00	3 850,00	
48 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	50,000	m2	54,00	2 700,00	
	784 - Maľby spolu :	**7 875,00**	**Sk**		**7 875,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**22 422,00**	**Sk**		**22 422,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**70 782,59**	**Sk**		**33 563,84**	**37 218,75**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
102010511	Svietidlo žiarivkové závesné IP 20 2x58W - demontáž	6,000	kus	138,00	828,00	
50 210201052	Svietidlo žiarivkové závesné IP20. 2x58W	6,000	kus	276,00	1 656,00	
	"montáž" 6 = 6,000					
51 3475P016	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 58W/830	12,000	kus	108,00		1 296,00
52 3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	12,000	kus	12,50		150,00
53 3482B0742	Svietidlo žiarivkové oris/záv IP20.2x54W.EVG: CLASSIC ASN/T5 PAR MAT-VREFLEX A8	6,000	kus	2 070,00		12 420,00
54 213290060	Preložka zvukovej a svetelnej signalizácie	15,000	hod	310,00	4 650,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**21 000,00**	**Sk**		**7 134,00**	**13 866,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**21 000,00**	**Sk**		**7 134,00**	**13 866,00**
	Za rozpočet celkom :	**123 671,92**	**Sk**		**70 114,17**	**53 557,75**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbL-365-5/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková