Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-583-2/2004

Ružomberok 22. novembra 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-583-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava budovy číslo 75 – PRH – vnútorné maľby a nátery v objekte kasární Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. decembra 2004
Ukončenie prác : 15. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 923,98 Sk
DPH : 94 985,60 Sk
Cena s DPH : 594 909,58 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberú podľa príslušných profesií technici PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 22. novembra 2004.

Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-583-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa budov Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 75 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 75.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 1. 12. 2004 do 15. 12. 2004

V Ružomberku: 22. novembra 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava budovy č 75 - PNH	č. 4112016	JKSO :	Spracoval
		Zmluva č.	Dňa

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 910 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 910 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 910 Sk	za M2 ZP		1 M	594 910 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	152 043,65		152 043,65
2	PSV :	337 488,33	10 392,00	347 880,33
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	489 531,98	10 392,00	499 923,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo ②
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady .	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 923,98
22	DPH 19 % z	499 923,98	94 985,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 910,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo ÚDIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava budovy č.75 - PNH

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 866,00	9 866,00		3,393		1,97
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	70 850,06	70 850,06		9,785		14,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	71 327,59	71 327,59		0,345	7,397	14,26
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	152 043,65	152 043,65		13,523	7,397	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
725 - Zariaďovacie predmety	4 391,13	866,13	3 525,00	0,002	0,034	0,87
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	4 391,13	866,13	3 525,00	0,002	0,034	0,87
735 - Vykurovacie telesá	10 390,93	10 390,93				2,07
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	10 390,93	10 390,93				2,07
766 - Konštrukcie stolárske	7 647,61	780,61	6 867,00	0,079		1,52
76 - KONŠTRUKCIE	7 647,61	780,61	6 867,00	0,079		1,52
783 - Nátery	114 663,40	114 663,40		0,392		22,93
784 - Maľby	188 873,42	188 873,42		1,778		37,78
787 - Zasklievanie	21 913,85	21 913,85		0,385	0,672	4,38
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	325 450,67	325 450,67		2,555	0,672	65,10
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	347 880,34	337 488,34	10 392,00	2,637	0,706	
Za rozpočet celkom :	499 923,99	489 531,99	10 392,00	16,161	8,103	

Odberateľ
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava budovy č.35 - PNH

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	310238211	Zamurovka otvoru do 1 m2 murivo teh. pál. MVC	1,800	m3	4 760,00	3 947,05	322,16	122,42	368,37	4,794
					8 568,00	7 104,69	579,88	220,35	663,06	8,629
2	342244140	Priečky SETA TPD-130 13X37X23,8 P10 hr 130mm	2,200	m2	590,00	460,36	50,50	19,34	59,80	0,646
					1 298,00	1 012,79	111,10	42,54	131,56	1,421
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 866,00**	**Sk**		**8 117,48**	**690,98**	**262,90**	**794,62**	**10,050**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	408,800	m2	95,00	26,19	27,33	10,39	31,09	0,331
					38 836,00	10 706,47	11 172,50	4 247,43	12 709,59	135,312
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	330,979	m2	83,00	23,51	23,68	9,00	26,81	0,284
					27 471,25	7 781,31	7 837,58	2 978,81	8 873,54	93,998
5	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	16,400	m2	277,00	152,50	35,18	32,67	56,65	0,400
					4 542,80	2 501,00	576,95	535,78	929,06	6,560
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**70 850,06**	**Sk**		**20 988,78**	**19 587,03**	**7 762,03**	**22 512,20**	**235,870**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	264,000	m2	48,50	25,75	8,94	3,51	10,30	0,133
					12 804,00	6 798,00	2 360,16	926,64	2 719,20	35,112
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	489,840	m2	48,00	1,31	18,63	7,08	20,98	0,308
					23 512,32	641,69	9 125,71	3 468,06	10 276,84	150,870
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	26,000	kus	7,60		3,03	1,15	3,42	0,050
					197,60		78,78	29,90	88,92	1,300
9	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov vap. vápenocem. do 30 %	408,800	m2	23,00		9,08	3,45	10,47	0,150
					9 402,40		3 711,90	1 410,36	4 280,13	61,320

Cenová kalkulácia

	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, konštr. výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v MH
10	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien vap. vápenocem. do 30 %	330,979	m2	18,30		7,26	2,76	8,28	0,120
					6 056,91		2 402,90	913,50	2 740,51	39,717
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,104	t	213,00		84,70	32,19	96,11	1,400
					1 726,15		686,40	260,86	778,87	11,345
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,104	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					2 001,68		288,25	794,11	919,31	4,765
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	121,560	t	8,50			4,55	3,95	
					1 033,26			553,09	480,16	
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,104	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					1 515,44		600,58	228,20	686,65	9,927
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,104	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					170,18		67,18	25,52	77,47	1,110
16	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	8,104	t	750,00			404,00	346,00	
					6 078,00			3 274,01	2 803,98	
17	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,524	t	505,00		164,90	110,91	229,19	2,598
					6 829,62		2 230,10	1 499,94	3 099,56	35,135
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**71 327,59**	**Sk**		**7 439,69**	**21 552,01**	**13 384,24**	**28 951,63**	**350,603**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**152 043,65**	**Sk**		**36 545,96**	**41 830,04**	**21 409,18**	**52 258,46**	**596,525**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		725 - Zariaďovacie predmety								
18	725110814	Demontáž záchodov odsávacich alebo kombinovaných	1,000	súbor	100,00		31,25	11,88	56,87	0,465
					100,00		31,25	11,88	56,87	0,465
19	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovanych	1,000	súbor	655,00	297,59	110,72	42,07	204,62	1,334
					655,00	297,59	110,72	42,07	204,62	1,334
20	6423D0201	Misa WC kombi D 053200 biela	1,000	súprava	3 310,00	3 310,00				
					3 310,00	3 310,00				
21	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	98,00	18,13	24,86	9,45	45,56	0,272

Cenová kalkulácia

					98,00	18,13	24,86	9,45	45,56	0,272
22	551115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	1,000	kus	94,00	94,00				
					94,00	94,00				
23	551913351	Hadica pripojovacia k wc	1,000	kus	121,00	121,00				
					121,00	121,00				
24	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	43,780	%	0,30					
					13,13					
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**4 391,13**	**Sk**		**3 840,72**	**166,83**	**63,40**	**307,05**	**2,071**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 391,13**	**Sk**		**3 840,72**	**166,83**	**63,40**	**307,05**	**2,071**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
		735 - Vykurovacie telesá								
25	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	105,570	m2	34,50		10,77	4,09	19,64	0,144
					3 642,16		1 136,98	431,78	2 073,39	15,202
26	735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakove skúšky telies vodou	117,570	m2	32,50	0,49	10,02	3,81	18,18	0,134
					3 821,02	57,60	1 178,05	447,94	2 137,42	15,754
27	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	23,000	kus	14,90		4,64	1,76	8,50	0,062
					342,70		106,72	40,48	195,50	1,426
28	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	117,570	m2	7,50		2,32	0,88	4,30	0,031
					881,77		272,76	103,46	505,55	3,644
29	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia	117,570	m2	12,50		3,89	1,48	7,13	0,052
					1 469,62		457,34	174,00	838,27	6,113
30	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	101,573	%	2,30					
					233,61					
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**10 390,93**	**Sk**		**57,60**	**3 151,87**	**1 197,66**	**5 750,16**	**42,140**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**10 390,93**	**Sk**		**57,60**	**3 151,87**	**1 197,66**	**5 750,16**	**42,140**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		766 - Konštrukcie stolárske								
31	766661112	Montáž dvier kompl. otvar. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	147,00		45,83	17,42	83,75	0,682

Cenová kalkulácia

P.	Kód	Názov stavebnej práce a jej výkazu	Množstvo výkaz.	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie v zlož.	Presnosť v %
					735,00		229,15	87,10	418,75	3,410
32	611603100	Dvere vnútorné plné 60x197 biele	1,000	kus	1 323,00	1 323,00				
					1 323,00	1 323,00				
33	611603111	Dvere vnútorné plné 80x197 biele	4,000	kus	1 386,00	1 386,00				
					5 544,00	5 544,00				
34	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	76,020	%	0,60					
					45,61					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 647,61**	**Sk**		**6 867,00**	**229,15**	**87,10**	**418,75**	**3,410**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 647,61**	**Sk**		**6 867,00**	**229,15**	**87,10**	**418,75**	**3,410**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
35	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	11,844	m2	21,50	0,57	6,53	2,48	11,92	0,108
					254,64	6,75	77,34	29,37	141,18	1,279
36	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	11,844	m2	77,50	16,72	18,87	7,17	34,74	0,287
					917,91	198,03	223,49	84,92	411,46	3,399
37	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základne	11,844	m2	41,00	10,63	9,48	3,60	17,29	0,156
					485,60	125,90	112,28	42,63	204,77	1,847
38	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	105,570	m2	146,00	75,89	21,93	8,33	39,85	0,324
					15 413,22	8 011,70	2 315,15	879,39	4 206,96	34,204
39	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	105,570	m2	35,00	22,30	3,90	1,48	7,32	0,064
					3 694,95	2 354,21	411,72	156,24	772,77	6,756
40	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	90,800	m	27,00	8,31	5,88	2,23	10,58	0,087
					2 451,60	754,54	533,90	202,48	960,66	7,899
41	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +základ.	66,000	m	44,50	14,24	9,48	3,60	17,18	0,140
					2 937,00	939,84	625,68	237,60	1 133,88	9,240
42	783601811	Odstránenie náterov zo stolárskych okien, výklad. oškrabaním	29,600	m2	11,30	0,44	3,39	1,29	6,18	0,056
					334,48	13,02	100,34	38,18	182,92	1,657

Cenová kalkulácia

		Množstvo	Merna				Stroje	Režie	Pracnosť
43	783912940	Opr. náterov stolár. výrob. olejové dvojnás.+1x lak+2x plné tmelenie	29,600	m2	324,00	40,45	88,18	33,51	161,86	1,198
					9 590,40	1 197,32	2 610,12	991,89	4 791,05	35,460
44	783801812	Odstranenie náterov z omietok stien oškrabaním	752,938	m2	16,70	0,79	4,96	1,88	9,07	0,082
					12 574,06	594,82	3 734,57	1 415,52	6 829,14	61,740
45	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	752,938	m2	81,50	34,61	14,65	5,57	26,67	0,218
					61 364,44	26 059,18	11 030,54	4 193,86	20 080,85	164,140
46	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	105,570	m2	44,00	2,20	13,07	4,97	23,76	0,216
					4 645,08	232,25	1 379,79	524,68	2 508,34	22,803
		783 - Nátery spolu :	**114 663,40**	**Sk**		**40 487,59**	**23 154,96**	**8 796,80**	**42 224,03**	**350,429**
		784 - Maľby								
47	784402801	Odstranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	597,711	m2	23,00	0,10	7,11	2,70	13,09	0,095
					13 747,35	59,77	4 249,72	1 613,81	7 824,03	56,782
48	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	238,334	m2	5,60	0,41	1,61	0,61	2,97	0,024
					1 334,67	97,71	383,71	145,38	707,85	5,720
49	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	870,273	m2	63,00	44,04	5,85	2,22	10,89	0,087
					54 827,19	38 326,82	5 091,09	1 932,00	9 477,27	75,713
50	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	752,938	m2	158,00	118,14	12,36	4,70	22,80	0,184
					118 964,20	88 952,09	9 306,31	3 538,80	17 166,98	138,540
		784 - Maľby spolu :	**188 873,42**	**Sk**		**127 436,40**	**19 030,85**	**7 230,01**	**35 176,14**	**276,756**
		787 - Zasklievanie								
51	787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	48,000	m2	52,00		16,13	6,13	29,74	0,240
					2 496,00		774,24	294,24	1 427,52	11,520
52	787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier	156,000	m	46,50	31,62	4,57	1,74	8,57	0,068
					7 254,00	4 932,72	712,92	271,44	1 336,92	10,608
53	787611250	Zaskl. okien, dvier vyv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 4mm	48,000	m2	248,00	181,15	20,70	7,87	38,28	0,308
					11 904,00	8 695,20	993,60	377,76	1 837,44	14,784
54	998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	216,540	%	1,20					
					259,84					

Cenová kalkulácia

	787 - Zasklievanie spolu :	21 913,85	Sk	13 627,92	2 480,76	943,44	4 601,88	36,912
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	325 450,67	Sk	181 551,92	44 666,57	16 970,26	82 002,05	664,098
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	347 880,34	Sk	192 317,24	48 214,42	18 318,43	88 478,01	711,720
	Za rozpočet celkom :	499 923,99	Sk	228 863,21	90 044,46	39 727,61	140 736,48	1 308,245

Nekalk. : 552,21 Výrobná réžia : 74464,77 Správna réžia : 33417,22 Zisk : 32854,50

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

