PSBB - 213 - 3/2008

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 –78/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Viera Fukoňová
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**SLOKO, s.r.o.**
	Sídlo	:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
	Zastúpený	:	Ján Slovík
	IČO	:	36430013
	IČ DPH	:	SK2022024070
	Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
	Číslo účtu	:	1981026658/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Žilina oddiel Sro, vložka č. 16161/L

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **B.č.4 – oprava sociálnych zariadení, schodišťa, dverí a výmena okien**
Miesto stavby: VÚ 5574 Nemecká

2.2. Predmetom zmluvy je oprava sociálnych zariadení, schodišťa, dverí a výmena okien.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 2. 9. 2008
Ukončenie prác: 31. 10. 2008

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena bez DPH	1 008 373,29 Sk
DPH 19 %	191 590,90 Sk
Cena celkom	**1 199 964,00 Sk**

Slovom : Jedenmiliónstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstošesdesiatštyri Sk

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3. Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slovík
10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Viera Fukoňová

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 10.7.2008

Objednávateľ:
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 10.7.2008
z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 10.7.2008
z. Viera Fukoňová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.
Dátum: 10.7.2008
z. Petr Volek
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

Krycí list rozpočtu

Ján Ja...

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dverí a výmena okien	č. 8013107	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 199 964 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 199 964 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 199 964 Sk	za M2 ZP	1 M	1 199 964 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	174 596,65	40 788,00	215 384,65
2	PSV :	248 659,91	537 013,73	785 673,64
3	MCE :	3 270,00	4 045,00	7 315,00
4	iné :			
5	Súčet :	426 526,56	581 846,73	1 008 373,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		SLOKO, s. r. o. Kľačianska cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 IČ DPH: SK2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 008 373,29
22	DPH 19 % z : 1 008 373,29	191 590,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 199 964,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dverí a výmena okien

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 309,00	1 309,00		0,373		0,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	116 909,30	76 121,30	40 788,00	17,055		11,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	97 166,35	97 166,35		0,222	20,097	9,63
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	215 384,65	174 596,65	40 788,00	17,651	20,097	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 750,99	17 750,99		0,083		1,76
71 - IZOLÁCIE	17 750,99	17 750,99		0,083		1,76
721 - Vnútorná kanalizácia	11 360,76	11 360,76		0,036		1,12
722 - Vnútorný vodovod	17 067,04	17 067,04		0,096		1,69
725 - Zariaďovacie predmety	80 498,57	44 012,57	36 486,00	0,304	0,395	7,98
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	108 926,37	72 440,37	36 486,00	0,437	0,395	10,80
735 - Vykurovacie telesá	2 968,99	2 968,99			0,284	0,29
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	2 968,99	2 968,99			0,284	0,29
764 - Konštrukcie klampiarske	17 902,29	17 902,29		0,119	0,043	1,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	519 804,98	64 069,70	455 735,28	1,945	0,050	51,54
76 - KONŠTRUKCIE	537 707,27	81 971,99	455 735,28	2,064	0,093	53,32
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	23 310,74	11 383,91	11 926,83	0,652		2,31
776 - Podlahy povlakové	1 980,52	683,84	1 296,68	0,000		0,19
77 - PODLAHY	25 291,26	12 067,75	13 223,51	0,653		2,50
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	66 678,54	35 109,60	31 568,94	1,429		6,61
783 - Nátery	13 871,71	13 871,71		0,020		1,37
784 - Maľby	12 478,50	12 478,50		0,079		1,23

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dveri a výmena okien

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*	*%*
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	*93 028,75*	*61 459,81*	*31 568,94*	*1,529*		*9,22*
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	*785 673,63*	*248 659,90*	*537 013,73*	*4,768*	*0,773*	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	*7 315,00*	*3 270,00*	*4 045,00*	*0,002*		*0,72*
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	*7 315,00*	*3 270,00*	*4 045,00*	*0,002*		
Za rozpočet celkom :	*1 008 373,28*	*426 526,55*	*581 846,73*	*22,422*	*20,870*	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dverí a výmena okien

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,400	m2	935,00	1 309,00	968,19	95,43	33,60			167,74	44,02	1,1
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 309,00**	**Sk**			**968,19**	**95,43**	**33,60**			**167,74**	**44,02**	**1,1**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	26,880	m2	362,00	9 730,56	4 386,27	1 306,63	459,91	460,18	37,09	2 340,83	739,61	13,3
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,170	m2	255,00	1 063,35	420,33	211,08	74,30			269,29	88,32	2,4
4	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	62,360	m2	223,00	13 906,28	3 508,99	3 355,59	1 181,09			4 434,68	1 425,91	35,4
5	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	67,365	m2	404,00	27 215,46	13 010,87	3 304,92	1 163,39	1 379,63	111,82	6 297,04	1 947,76	31,9
6	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	3,325	m2	362,00	1 203,65	217,02	353,58	124,45			372,75	135,84	3,6
7	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	2,688	m3	3 450,00	9 273,60	7 406,16	520,98	183,37			911,40	251,67	6,9
8	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	9,522	m2	201,00	1 913,92	967,91	310,03	109,12			395,53	131,32	3,5
9	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	26,880	m2	276,00	7 418,88	4 230,91	1 031,11	362,88			1 362,70	431,27	11,9
10	648952421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	39,600	m	111,00	4 395,60	555,19	1 520,24	534,99			1 242,68	542,48	17,4
11	6119A0106	Parapeta vnútorná šír.320 mm WERZALIT	39,600	m	1 030,00	40 788,00	40 788,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**116 909,30**	**Sk**			**75 491,69**	**11 914,20**	**4 193,54**	**1 839,82**	**148,92**	**17 626,90**	**5 694,21**	**126,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
12	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	67,250	m2	91,00	6 119,75	3 244,81	987,90	347,68		10,08	1 132,97	396,29	12,4
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	105,000	m2	62,50	6 562,50	150,15	2 315,25	814,80			2 387,73	894,57	32,3
14	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,032	m3	2 230,00	8 991,36		2 818,48	992,11	996,58	33,94	2 926,95	1 223,26	39,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	12,672	m2	131,00	1 660,03		571,63	201,23			659,40	227,76	7,9
16	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	6,20	12,40		4,30	1,52			4,89	1,69	0,0
17	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	44,000	kus	10,80	475,20		189,20	66,44			154,66	64,90	2,6
18	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	2,000	m2	267,00	534,00	91,12	151,66	53,38			177,26	60,58	1,9
19	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	70,438	m2	112,00	7 889,05	1 346,77	2 600,57	915,69			2 125,76	900,26	32,7
20	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	17,600	m	31,50	554,40	140,44	139,56	49,10			165,26	60,02	1,8
21	971033431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	6,000	kus	71,00	426,00	41,76	132,42	46,62			152,75	52,45	1,8
22	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	59,200	m	81,00	4 795,20	604,43	1 669,44	587,85			1 364,63	568,84	23,0
23	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	31,140	m2	61,00	1 899,54		753,58	265,31			616,00	264,63	10,5
24	978014160	Ofrézovanie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. hr. 5mm	26,880	m2	60,00	1 612,80		285,46	100,53	369,60		636,09	221,11	3,2
25	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	62,360	m2	157,00	9 790,52		3 888,76	1 368,80			3 178,76	1 354,18	54,3
26	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20,870	t	252,00	5 259,24		2 092,00	736,29			1 710,05	720,88	29,2
27	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,870	t	271,00	5 655,77		878,62	309,29		1 848,45	1 835,78	783,61	12,2
28	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	292,180	t	8,90	2 600,40					1 393,69	842,63	364,07	
29	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,870	t	221,00	4 612,27		1 830,50	644,25			1 496,30	641,20	25,5
30	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	41,740	t	24,50	1 022,63		409,46	144,00			334,70	134,45	5,7
31	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	20,870	t	780,00	16 278,60				16 278,60				
32	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,652	t	590,00	10 414,68		3 442,31	1 211,63	950,03	11,82	3 395,36	1 403,51	45,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**97 166,35**	**Sk**			**5 619,49**	**25 161,18**	**8 856,56**	**18 594,82**	**3 298,01**	**25 297,93**	**10 338,32**	**342,9**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**215 384,65**	**Sk**			**82 079,38**	**37 170,83**	**13 083,71**	**20 434,64**	**3 446,93**	**43 092,57**	**16 076,56**	**470,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
33	711193121	*Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K*	*23,771*	*m2*	*725,00*	*17 233,97*	*15 225,32*	*370,35*	*130,26*			*1 227,24*	*280,78*	*4,1*
34	998711202	*Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m*	*172,340*	*%*	*3,00*	*517,02*								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**17 750,99**	**Sk**			**15 225,32**	**370,35**	**130,26**			**1 227,24**	**280,78**	**4,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**17 750,99**	**Sk**			**15 225,32**	**370,35**	**130,26**			**1 227,24**	**280,78**	**4,1**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
35	721171106	*Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8*	*7,200*	*m*	*449,00*	*3 232,80*	*1 220,68*	*501,62*	*176,54*			*1 056,96*	*276,98*	*6,0*
36	721171107	*Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8*	*10,300*	*m*	*459,00*	*4 727,70*	*1 915,18*	*696,89*	*245,34*			*1 479,64*	*390,63*	*8,1*
37	721171109	*Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2*	*4,600*	*m*	*426,00*	*1 959,60*	*698,09*	*315,74*	*111,13*			*660,22*	*174,40*	*3,6*
38	721194106	*Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8*	*6,000*	*kus*	*64,50*	*387,00*		*120,78*	*42,54*			*170,93*	*52,75*	*1,2*
39	721194107	*Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9*	*4,000*	*kus*	*66,50*	*266,00*		*82,88*	*29,16*			*117,30*	*36,66*	*0,8*
40	721194109	*Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3*	*4,000*	*kus*	*81,50*	*326,00*		*101,72*	*35,80*			*143,96*	*44,52*	*1,0*
41	721290111	*Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125*	*22,100*	*m*	*15,80*	*349,18*	*14,58*	*104,09*	*36,68*			*147,32*	*46,49*	*1,0*
42	998721202	*Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m*	*112,483*	*%*	*1,00*	*112,48*								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**11 360,76**	**Sk**			**3 848,55**	**1 923,73**	**677,21**			**3 776,33**	**1 022,44**	**22,0**
		722 - Vnútorný vodovod												
43	722130212	*Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20*	*17,300*	*m*	*333,00*	*5 760,90*	*2 233,94*	*877,97*	*308,97*			*1 849,98*	*490,01*	*9,7*
44	722130213	*Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25*	*7,600*	*m*	*515,00*	*3 914,00*	*1 471,51*	*605,11*	*213,02*			*1 275,03*	*349,31*	*6,8*
45	722182112	*Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20*	*17,300*	*m*	*32,00*	*553,60*	*272,47*	*78,02*	*27,50*			*133,01*	*42,58*	*0,8*
46	722182113	*Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25*	*7,600*	*m*	*27,50*	*209,00*	*80,94*	*35,64*	*12,54*			*60,77*	*19,10*	*0,4*
47	722220121	*Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm*	*18,000*	*pár*	*305,00*	*5 490,00*	*2 593,26*	*904,86*	*318,60*			*1 280,63*	*392,65*	*9,7*

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
48	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	24,900	m	41,00	1 020,90	253,23	178,03	62,74			418,11	108,77	1,6
49	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	169,484	%	0,70	118,63								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**17 067,04**	**Sk**			**6 905,36**	**2 679,64**	**943,40**			**5 017,53**	**1 402,45**	**29,2**
		725 - Zariaďovacie predmety												
50	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	140,00	560,00		174,04	61,28			246,32	78,36	2,1
51	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	4 320,00	17 280,00	15 615,64	524,00	184,44			741,60	214,32	5,3
52	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	85,50	342,00	258,00	26,36	9,28			37,31	11,05	0,3
53	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	4,000	súbor	58,00	232,00		72,08	25,36			102,01	32,55	0,9
54	725129202	Montáž pisoárov keramických	4,000	súbor	875,00	3 500,00	2 525,00	302,44	106,44			428,04	138,08	3,0
55	642510400	Mušľa pisoárová, štadartná kvalita	4,000	kus	1 650,00	6 600,00	6 600,00							
56	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	4,000	súbor	500,00	2 000,00	489,16	471,36	165,92			667,10	206,46	4,8
57	551471205	Schellomat - tlakový splachovací ventil na omietku pre pisoáre 096017	4,000	kus	1 740,00	6 960,00	6 960,00							
58	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	4,000	kus	106,00	424,00	425,20						-1,20	
59	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	92,50	555,00		172,44	60,72			244,05	77,79	2,1
60	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	6,000	súbor	2 130,00	12 780,00	10 524,96	700,56	246,60			991,49	316,39	7,1
61	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	213,00	213,00		66,46	23,39			94,05	29,10	0,8
62	725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,000	súbor	1 590,00	1 590,00	732,85	266,71	93,88			377,46	119,10	2,9
63	5412E0573	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 80/380 - 760016	1,000	kus	8 130,00	8 130,00	8 130,00							
64	725810503	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	4,000	súbor	254,00	1 016,00	515,76	113,92	40,08			276,70	69,54	1,1
65	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2 k wc	4,000	súbor	199,00	796,00	103,72	150,32	52,92			394,13	94,91	1,3
66	551115260	Ventil rohový s čapom KE 90T 1/2	4,000	kus	159,00	636,00	636,00							
67	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	6,000	súbor	55,50	333,00		103,38	36,36			146,31	46,95	1,3
68	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	6,000	súbor	282,00	1 692,00	545,28	356,40	125,46			504,40	160,46	3,3
69	551440040	Batéria umývadlová jednopáková nástenná TE-8130 XV -150	6,000	kus	2 360,00	14 160,00	14 160,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
70	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	4,000	kus	9,70	38,80		12,08	4,24			17,10	5,38	0,1
71	725869204	Montáž zápach. uzávierok pisoár jednod. D 50	4,000	kus	105,00	420,00	73,60	108,00	38,00			152,85	47,55	1,0
72	998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	802,578	%	0,30	240,77								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**80 498,57**	**Sk**			**68 295,17**	**3 620,55**	**1 274,37**			**5 420,92**	**1 646,79**	**38,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**108 926,37**	**Sk**			**79 049,09**	**8 223,93**	**2 894,98**			**14 214,78**	**4 071,69**	**89,4**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
73	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	12,370	m2	28,00	346,36		89,80	31,66			174,78	50,10	1,0
74	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	13,370	m2	49,00	655,13		170,33	59,89			336,98	87,91	1,9
75	735191904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin.	12,370	m2	13,20	163,28		33,89	11,87			94,86	22,65	0,3
76	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	61,850	m2	8,80	544,28		169,46	59,37			239,85	75,58	1,9
77	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	61,850	m2	19,20	1 187,52		284,51	100,19			636,11	166,70	3,2
78	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	28,966	%	2,50	72,41								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**2 968,99**	**Sk**				**748,01**	**263,01**			**1 482,58**	**402,96**	**8,4**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 968,99**	**Sk**				**748,01**	**263,01**			**1 482,58**	**402,96**	**8,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
79	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	43,680	m	25,00	1 092,00		343,32	120,99			485,90	141,78	3,4
80	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 280-lakoplast far.upravený	43,680	m	378,00	16 511,04	12 626,14	1 210,37	425,88			1 713,00	535,64	12,6
81	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	176,030	%	1,70	299,25								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**17 902,29**	**Sk**			**12 626,14**	**1 553,69**	**546,87**			**2 198,90**	**677,42**	**16,1**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
82	767631126	Montáž okien plastových jednokrídlových 860 x 1750 mm	4,000	kus	1 050,00	4 200,00	943,52	858,08	302,04	18,24	0,04	1 640,21	437,87	9,6
83	611401201	Okno plastové š./v. 86/175 cm 1kr. O, S	4,000	kus	7 900,00	31 600,00	31 600,00							
84	767631345	Montáž okien plastových dvojkridlových š./v. 175/175 cm	23,000	kus	2 250,00	51 750,00	13 454,08	11 805,90	4 155,64	186,99		16 904,32	5 243,07	133,4
85	611401211	Okno plastové 175/175 cm 2kr. O, S	23,000	kus	18 235,00	419 405,00	419 405,00							
86	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	10,000	sada	147,00	1 470,00	36,70	555,90	195,70		10,30	482,27	189,13	4,6
87	549136423	Kľučka a štít dverový	10,000	sada	387,00	3 870,00	3 870,00							
88	767647920	Oprava a údržba dverí, výmena obvodového kovania	1,000	kus	486,00	486,00	5,53	179,70	63,25	9,20	3,87	162,06	62,39	1,5
89	549812100	Obvodové kovanie plastových dverí	1,000	ks	860,28	860,28	860,28							
90	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5 136,413	%	1,20	6 163,69								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**519 804,98**	**Sk**			**470 175,11**	**13 399,58**	**4 716,63**	**214,43**	**14,21**	**19 188,86**	**5 932,46**	**149,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**537 707,27**	**Sk**			**482 801,25**	**14 953,27**	**5 263,50**	**214,43**	**14,21**	**21 387,76**	**6 609,88**	**165,3**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
91	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	26,880	m2	383,00	10 295,04	2 801,16	1 992,88	701,56			3 766,33	1 033,09	20,2
92	597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	27,418	m2	435,00	11 926,83	11 926,83							
93	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	222,219	%	4,90	1 088,87								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**23 310,74**	**Sk**			**14 727,99**	**1 992,88**	**701,56**			**3 766,33**	**1 033,09**	**20,2**
		776 - Podlahy povlakové												
94	776200830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	18,570	m	12,90	239,55		53,11	18,75			134,97	32,71	0,7
95	776210300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	18,570	m	23,50	436,39	79,85	77,25	27,11			206,27	45,91	0,8
96	2841A9008	Hrana dr.1,5/2,0/2,5m pl.	19,499	m	66,50	1 296,68	1 296,68						-0,00	
97	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	19,726	%	0,40	7,89								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 980,52**	**Sk**			**1 376,53**	**130,36**	**45,86**			**341,24**	**78,62**	**1,6**
		77 - PODLAHY spolu :	**25 291,26**	**Sk**			**16 104,52**	**2 123,24**	**747,43**			**4 107,57**	**1 111,72**	**21,9**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
98	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	76,420	m2	403,00	30 797,26	5 616,87	7 888,07	2 776,33			11 036,87	3 479,10	94,3
99	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	77,948	m2	405,00	31 568,94	31 568,94							
100	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	12,730	m	211,00	2 686,03	697,98	620,07	218,31			877,58	272,06	6,3
101	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	650,522	%	2,50	1 626,30								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**66 678,54**	**Sk**			**37 883,79**	**8 508,15**	**2 994,65**			**11 914,45**	**3 751,17**	**100,6**
		783 - Nátery												
102	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	9,080	m2	25,50	231,54	5,72	70,18	24,69			99,34	31,59	0,9
103	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	9,080	m2	108,00	980,64	327,33	202,57	71,27			286,71	92,74	2,6
104	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	9,080	m2	49,50	449,46	123,94	101,78	35,86			144,05	43,81	1,4
105	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	12,370	m2	264,00	3 265,68	1 747,13	320,50	112,81			871,29	213,93	4,0
106	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	12,370	m2	51,00	630,87	354,89	57,14	20,16			158,12	40,54	0,7
107	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	11,300	m	4,40	49,72	2,03	11,30	3,95			25,63	6,80	0,1
108	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	11,300	m	40,50	457,65	119,78	78,53	27,68			184,43	47,22	0,9
109	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	25,935	m2	249,00	6 457,81	1 317,23	2 005,55	705,95		26,71	1 733,29	669,07	17,1
110	783905811	Prebrúsenie radiátorov	12,370	m2	109,00	1 348,33	34,88	354,27	124,68			649,61	184,87	4,9
		783 - Nátery spolu :	**13 871,71**	**Sk**			**4 032,96**	**3 201,87**	**1 127,09**		**26,71**	**4 152,47**	**1 330,58**	**33,0**
		784 - Maľby												
111	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	265,500	m2	47,00	12 478,50	1 778,85	3 008,11	1 059,34			5 176,86	1 455,33	33,9
		784 - Maľby spolu :	**12 478,50**	**Sk**			**1 778,85**	**3 008,11**	**1 059,34**			**5 176,86**	**1 455,33**	**33,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**93 028,75**	**Sk**			**43 695,61**	**14 718,13**	**5 181,10**		**26,71**	**21 243,78**	**6 537,09**	**167,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**785 673,63**	**Sk**			**636 875,80**	**41 136,96**	**14 480,30**	**214,43**	**40,92**	**63 663,71**	**19 014,14**	**457,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M												


Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže												
112	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	10,000	kus	106,00	1 060,00		330,90	116,50			468,31	144,29	3,3
113	210110021D	DMTZ Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	10,000	kus	53,00	530,00		165,50	58,30			231,57	74,63	1,6
114	345300D01	Spínač rad.1 DS-A01 00.0, Variant	10,000	kus	86,50	865,00	865,00							
115	210200008	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	10,000	kus	112,00	1 120,00		348,60	122,70			493,36	155,34	3,5
116	3482E0046	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 211 27 01 Ž 100 W IP 20	10,000	kus	318,00	3 180,00	3 180,00							
117	210200008D	DMTZ Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP20	10,000	kus	56,00	560,00		174,30	61,40			243,87	80,43	1,7
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 315,00**	**Sk**			**4 045,00**	**1 019,30**	**358,90**			**1 437,11**	**454,69**	**10,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 315,00**	**Sk**			**4 045,00**	**1 019,30**	**358,90**			**1 437,11**	**454,69**	**10,3**
		Za rozpočet celkom :	**1 008 373,28**	**Sk**			**723 000,19**	**79 327,09**	**27 922,91**	**20 649,07**	**3 487,86**	**108 193,39**	**35 545,40**	**938,3**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-78/2008 (PSB BB-203-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen