ID 1937

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 95 - 4 / 2007

Ružomberok 30. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2 / 4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 95 - 4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MRS - STAV, s. r. o. Červenáková 656/23 962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	Ing. František ČIBRÍK
IČO	:	36 671 193
DIČ	:	2022245346
IČ DPH	:	SK 2022245346
Bankové spojenie	:	VUB a. s. Zvolen
číslo účtu	:	2190110153 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti		Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 12037/S

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava svetlíkov b. č. 83 – VÚ 1305 Mokraď." V rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy- príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. mája 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela podľa skutočne vykonaných prác - zákon č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu cenu vo výške:

Bez DPH	:	499.912,34 Sk
DPH	:	94.983,30 Sk
Cena s DPH	:	594.895,64 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného finančného limitu.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO v tejto obsahom: prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, dátum školenia BOZP, dátum školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO.
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Pliešovciach : 15.5.2007

V Ružomberku: 30. apríla 2007

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Ing. František ČIBRÍK
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-95 - 4 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MRS – STAV, s. r. o., Ing. František ČIBRÍK, Červenáková 656/23, 926 63 Pliešovce

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-95- 4 /2007 v priestoroch b. č. 83 – Oprava svetlíkov b. č. 83 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. František ČIBRÍK	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-95-47/2007

V Ružomberku: 30.4.2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

V Pliešovciach: 15.5.2007

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. František ČIBRÍK

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava svetlíkov b.č. 83 v objekte kasární Mokraď		JKSO :
		Rozpočet :
	Príloha č. 2 k č. p.: PSB-SR-[illegible]-2008	Spracoval: Ing. František Čibrik
Miesto : PSB Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 896 Sk	za M3 OP	1 M	594 896 Sk	za M
1 M2 ZP	594 896 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 896 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	180 653,14		180 653,14
2	PSV :	184 027,60	135 231,60	319 259,20
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	364 680,74	135 231,60	499 912,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 912,34
22	DPH 19 % z :	499 912,34	94 983,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 895,64
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

[illegible] s. r. o.

[illegible]Oprava svetlíkov b.č. 83 v objekte kasární Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						Jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		0 - ZAKLADANIE									
1	032843120	Zatrenie škár tmelom alebo vodným sklom	285,600	m2		100,00	28 560,00	15 348,71	24 628,54	3 932,02	1,160
		0 - ZAKLADANIE spolu :	**28 560,00**	**Sk**				**15 348,71**	**24 628,54**	**3 932,02**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku	124,000	hod		1 130,00	140 120,00	74 970,99	120 298,46	19 822,13	1,165
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,491	t		239,00	1 312,34	704,67	1 130,71	181,64	1,161
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,491	t		145,00	796,19	427,31	685,66	110,54	1,161
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,491	t		265,00	1 455,11	782,32	1 255,32	199,81	1,159
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	82,365	t		8,90	733,04	392,88	630,42	102,62	1,163
7	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,491	t		209,00	1 147,61	616,62	989,43	158,17	1,160
8	979082113	Vodorovná doprava sute do 1 000 m	5,491	t		209,00	1 147,61	615,36	987,41	160,19	1,162
9	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	5,491	t		980,00	5 381,18	1 647,30	2 643,26	2 737,92	2,036
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**152 093,14**	**Sk**				**80 157,47**	**128 620,69**	**23 473,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**180 653,14**	**Sk**				**95 506,19**	**153 249,24**	**27 405,07**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
10	767613922	Oprava napevno zasklených, nad 1 m2	96,000	kus		1 070,00	102 720,00	43 237,60	88 498,73	14 221,43	1,161
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**102 720,00**	**Sk**				**43 237,60**	**88 498,73**	**14 221,43**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**102 720,00**	**Sk**				**43 237,60**	**88 498,73**	**14 221,43**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
11	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami-vonk.a vnút. plocha	571,200	m2		49,50	28 274,40	12 791,04	24 626,07	3 650,20	1,148
		783 - Nátery spolu :	**28 274,40**	**Sk**				**12 791,04**	**24 626,07**	**3 650,20**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cenaf náklady
		787 - Zasklievanie									
12	787300801	Vyskliev. strešných konštr. a svetlíkov tmelených	189,400	m2		58,00	10 985,20	4 622,04	9 460,39	1 525,49	1,161
13	2831H0115	Plexi Thermoclear Plus LT2UV10/3RS/1900-112, čiry	189,400	m2		714,00	135 231,60	135 231,60	135 231,60		1,000
14	787300901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu pri opr. zaskl. striech	700,800	m		60,00	42 048,00	32 379,93	39 689,66	2 361,31	1,059
		787 - Zasklievanie spolu :	**188 264,80**	**Sk**				**172 233,57**	**184 381,65**	**3 886,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**216 539,20**	**Sk**				**185 024,61**	**209 007,72**	**7 537,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**319 259,20**	**Sk**				**228 262,22**	**297 506,46**	**21 758,43**	
		Za rozpočet celkom :	**499 912,34**	**Sk**				**323 761,54**	**450 748,83**	**49 163,50**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - Rk 95-4

Ivan FLOCH