[redacted]

6.

D O D A T O K č. 1
ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/04/2003/OÚ

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/04/2003/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 v znení zmluvy) zabezpečuje podľa „Plánu kvality“ (príloha č.3), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Dopĺňa sa príloha č.3 – „Plán kvality“ (2 listy).

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOBB/10/04/2003/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/04/2003/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 5.6.2003

Vo Zvolene
dňa: 19. VI. 2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 25 *

Príloha č. 3

Počet listov: 2

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/04/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/04/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním strednej opravy zariadení TO-5 a nálezovej opravy podvozkov PV3S v rozsahu podľa ZOD č. LOBB/10/04/2003/OÚ (bod 2.1 a príloha č. 1).

3. Plán kontrol kvality :

3.1. Plán kontrol kvality zariadenia TO-5:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola opravy prístrojovej skrine veľkej, malej	TchP 1192/4 + nález	MOK	ORK
2.	Kontrola opravy predhrievača 3 COBI	TchP 1192/6 + nález	MOK	ORK
3.	Kontrola opravy výmenníka tepla	TchP 1192/8 + nález	MOK	ORK
4.	Kontrola opravy príslušenstva ohrievača	TchP 1192/9 + nález	MOK	ORK
5.	Kontrola kvality povrchových úprav	TchP 1192/13 + nález	MOK	ORK
6.	Výstupná kontrola zariadenia	TchP 1192/1 + nález	VK	ORK+ VÚKK

3.2.Plán kontrol kvality podvozku PV3S:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola po NO motora, prevodovky, prídavnej prevodovky v kooperácii	Protokol o výstupnej kontrole – dodávateľ	MOK	ORK
2.	Kontrola po NO motora, prevodovky, prídavnej prevodovky v LOBB š.p.	TchP 1591/5	MOK	ORK
3.	Kontrola opravy prednej nápravy	TchP 1591/5	MOK	ORK

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
4.	Kontrola opravy zadných náprav	TchP 1591/5	MOK	ORK
5.	Kontrola tesnosti vzduchotlakej sústavy (vzduchojemy, regulátor tlaku, brzdový systém)	TchP 1591/5 TchP 1591/10 certifikát vzduchojemov	MOK	ORK
6.	Kontrola riadenia a spojovacích hriadeľov (voľný chod volantu, geometria PN, vôľa ložísk skrine spoj. hriadeľov)	TchP 1591/10	MOK	ORK
7.	Kontrola ovládacieho ústrojenstva (parkovacia brzda, voľný chod spojky)	TchP 1591/10	MOK	ORK
8.	Kontrola stavu rámu, búdky vodiča, blatníkov, nárazníkov, držiakov rezerv. kolies, výfukového potrubia	TchP 1591/5 1591/8	MOK	ORK
9.	Kontrola el. zariadenia podvozku (funkčnosť spotrebičov, signalizačný a osvetľovací systém)	TchP 1591/5 1591/10	MOK	ORK
10.	Kontrola stavu olejových náplní a mazacích miest	TchP 1591/10	MOK	ORK
11.	Kontrola brzdového systému	TchP 1591/9 1591/10	MOK	ORK
12.	Kontrola stavu povrchových úprav (skupín podvozku, výfukové potrubie)	TchP 1591/7 TchP 1591/8	MOK	ORK
13.	Kontrola úplnosti výbavy vozidla (AKB, sada náradia)	komplet.zoznam záručný list AKB	MOK	ORK
14.	Výstupná kontrola a funkčná previerka činnosti agregátov (správnosť montáže)	TchP 1591/1 + nález	VK	ORK+ VÚKK

4. Použité skratky

MOK – medzioperačná kontrola
VK – výstupná kontrola
ORK – odbor riadenia kvality
NO – nálezová oprava
VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie
TchP – technologický postup
AKB – akumulátorové batérie

Vedúci odboru riadenia kvality
Ing. Peter Chovanec

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*