Fin

kf 671/06

ZMLUVA O DIELO č. 181/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	STAVEX
Sídlo	:	Rastislavova 24, Poprad
Zastúpený	:	František Chovanec
IČO	:	30647177
DIČ	:	1020728401
Bankové spojenie	:	Slov. sporiteľňa
Č.účtu	:	0491101008/0900

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Havária rozvodu vody na b.č. 9,11 DK Kežmarok"

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 20.10.2006
- dokončiť s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 8.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

Posádková správa budov * Poprad *

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Kežmarok

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb.a následných novelizácií ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	231 082,68
DPH 19%	43 905,70
Cena celkom	**274 988,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade

s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozefína Mudráková

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. - O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 20.10.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

STAVEX
František CHOVANEC
Rastislavova 3489/24
058 01 POPRAD
IČO: 306 47 177

.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

PROCHEM s.r.o.

Stavba :HAVÁRIA ROZVODOV VODY NA BUĎOVE č. 9 a 11 DK KEŽMAROK	Miesto : DK KEŽMAROK	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB POPRAD	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVEX, FRANTIŠEK CHOVANEC, POPRAD	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	274 988 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	274 988 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	274 988 Sk	za M2 ZP	1 M	274 988 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	213 566,22		213 566,22
2	PSV :	17 516,47		17 516,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	231 082,69		231 082,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Územné vplyvy	
14	Horská oblasť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Jozefína MUDRÁKOVÁ	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Pozádková správa budov * Poprad *	Pečiatka : STAVEX František CHOVANEC Rastislavova 3489/24 058 01 POPRAD IČO: 306 47 177

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	231 082,69
22	DPH 19 % z : 231 082,69	43 905,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	274 988,39

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Overil kg MARIÁN BEDNÁR
vedúci ÚPaO/ÚSMV

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku Trenčín

Odberateľ : **PSB POPRAD**
Dodávateľ : **STAVEX, FRANTIŠEK CHOVANEC, POPRAD**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :HAVÁRIA ROZVODOV VODY NA BUDOVE č. 9 a 11 DK KEŽMAROK

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

PROCHEM s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	190 573,11	190 573,11		0,027	7,783	82,46
5 - KOMUNIKÁCIE	13 936,43	13 936,43		12,766		6,03
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	892,80	892,80		0,203		0,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 163,88	8 163,88		0,006	0,216	3,53
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	213 566,22	213 566,22		13,003	7,999	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
722 - Vnútorný vodovod	17 516,47	17 516,47		0,033		7,58
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	17 516,47	17 516,47		0,033		7,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	17 516,47	17 516,47		0,033		
Za rozpočet celkom :	231 082,69	231 082,69		13,036	7,999	

Odberateľ : **PSB POPRAD**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVEX, FRANTIŠEK CHOVANEC, POPRAD**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :HAVÁRIA ROZVODOV VODY NA BUDOVE č. 9 a 11 DK KEŽMAROK

Rozpočet- náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	7,200	m2		378,00	2 721,60	1 462,05	2 346,00	375,61	1,160
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	7,200	m2		740,00	5 328,00	2 870,22	4 605,56	722,45	1,157
3	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	7,200	m2		135,00	972,00	520,44	835,10	136,92	1,164
4	132401101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	38,880	m3		1 950,00	75 816,00	40 642,86	65 215,53	10 600,51	1,163
5	138401201	Dolamovanie rýh vo vrstve hr. do 50 cm v horn. tr. 5	38,880	m3		2 040,00	79 315,20	42 561,75	68 294,59	11 020,42	1,161
6	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	129,600	m2		82,00	10 627,20	6 332,37	9 367,17	1 260,14	1,135
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	129,600	m2		15,20	1 969,92	1 056,57	1 695,37	274,88	1,162
8	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	38,880	m3		278,00	10 808,64	5 814,29	9 329,61	1 479,20	1,159
9	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	18,270	m3		165,00	3 014,55	1 618,41	2 596,90	417,70	1,161
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**190 573,11**	**Sk**				**102 879,00**	**164 285,87**	**26 287,86**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
10	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	2,218	m3		635,00	1 408,43	1 369,55	1 396,89	11,54	1,008
11	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	3,600	m3		2 680,00	9 648,00	9 173,73	9 494,44	153,55	1,016
12	572942112	Opravenie krytov po prekopoch liat. asfaltom hr. do 6 cm	7,200	m2		400,00	2 880,00	2 686,52	2 822,80	57,18	1,020
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**13 936,43**	**Sk**				**13 229,81**	**13 714,14**	**222,27**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
13	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	1,200	m2		224,00	268,80	199,43	247,75	21,04	1,085
14	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	1,200	m2		520,00	624,00	413,70	562,16	61,84	1,110
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**892,80**	**Sk**				**613,14**	**809,92**	**82,88**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	971042261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	1,000	kus		845,00	845,00	458,94	728,18	116,82	1,160

Rozpočet- náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
16	974031143	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	12,000	m		86,00	1 032,00	611,21	907,84	124,21	1,137
17	979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	7,783	t		145,00	1 128,53	605,05	970,86	157,67	1,162
18	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	7,783	t		35,50	276,29	147,70	236,99	39,28	1,166
19	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	77,830	t		7,00	544,81	294,19	472,06	72,74	1,154
20	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,999	t		465,00	3 719,53	1 999,75	3 208,80	510,74	1,159
21	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	13,004	t		47,50	617,69	333,56	535,24	82,45	1,154
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 163,88**	**Sk**				**4 450,42**	**7 059,99**	**1 103,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**213 566,22**	**Sk**				**121 172,37**	**185 869,92**	**27 696,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
22	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3	12,000	m		267,00	3 204,00	1 741,67	2 854,24	349,75	1,123
23	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2	36,000	m		282,00	10 152,00	5 764,30	9 102,02	1 049,96	1,115
24	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	48,000	m		84,50	4 056,00	2 395,93	3 664,93	390,84	1,107
25	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	174,120	%		0,60	104,47	104,47	104,47		1,000
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**17 516,47**	**Sk**				**10 006,38**	**15 725,67**	**1 790,55**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**17 516,47**	**Sk**				**10 006,38**	**15 725,67**	**1 790,55**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**17 516,47**	**Sk**				**10 006,38**	**15 725,67**	**1 790,55**	
		Za rozpočet celkom :	**231 082,69**	**Sk**				**131 178,34**	**201 595,18**	**29 487,50**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-181/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov