Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-241-2/2005

Ružomberok : 14 apríla 2005
Výtlačok číslo .
Počet listov : 3
Príloha : 3 9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-241-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
		Kliňanská cesta č. 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VUB Námestovo
Číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený		
podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 507 - 2553
		zo dňa : 15 4 2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava strechy ,hygienické maľby a nátery b. č. 83 – dielne TOV vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. 6. 2005
Ukončenie prác : 31.10. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499 704,28 Sk bez DPH
DPH:	94.943,80 Sk
Cena s DPH.	594.648,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO

5.2. Po vykonaní revízií tlakových nádob podľa platných vyhlášok a noriem vystaví zhotoviteľ potrebnú dokumentáciu o vykonaní revízií.

5.3. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.4. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Tato zmluva je vyhotovena v troch vytlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ

V Ružomberku, 14 apríla 2005

Ing. Vladimír TOMKA	Ján SLOVÍK
objednávateľ	zhotoviteľ

Príloha č. 1 k Č. p.: PSB RBK- 241 – 2 / 2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK súkromný podnikateľ , Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z z. vo vojenskom objekte VÚ 1305 - Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK - 241 – 2 /2005 číslo objektu 09 09. 001 - budova číslo 83 oprav strešnej krytiny, svetlíkov , oprava soc. zariadení, stolárskych výrobkov a maľby a nátery vodorovných a zvislých konštrukcií, stolárskych výrobkov a rozvodov UK a radiátorov Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou, presun po útvarových komunikáciach vedľa budovy č 18, 17, 19, 16, 15, 13, 14, 59 do priestoru autoparku. Miesto realizácie je budova č. 83 a miestne plochy potrebné pre presun osôb, materiálu ako aj uloženie potrebného množstva materiálu na realizáciu opravy
Oprava bude realizovaná v období od 15.4 2005 do 31.8 2005

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru Manipulácia s otvoreným ohňom mimo vyhradených technologických postupov. Na práce vo výškach používať len prostriedky s platným osvedčením.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane vykoná dodávateľ vrátane hodnotenia stupňa nebezpečenstva jednotlivých prác Priestor pracoviska je strecha budovy č 83 a vnútorné priestory budovy č 83.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výškach nad 1.2 m , práca na streche vrátane opravy strešných svetlíkov , práca s rozmernými bremenami , práca s chemikáliami a horľavinami. Práca s otvoreným ohňom.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Dodržiavať príslušné normy STN a bezpečnostné predpisy pri vykonávaní jednotlivých prác a používať predpísané osobné ochranné pomôcky. Za dodržiavanie technologických postupov pri vykonávaní jednotlivých prác zodpovedá dodávateľ

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Poučenie ,termín, počet osôb nasadených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a osnovy preškolení na druh vykonávaných prác zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zabezpečí dodávateľ

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján SLOVÍK.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p Jan SLOVÍK

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ján SLOVÍK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ Porušenie dohodnutých zásad bude riešené medzi dodávateľom a odberateľom a velením VÚ 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB RBK – 241 – 2 / 2005

V Ružomberku 14 apríla 2005

za objednávateľa vedúci PSB Ing. Vladimír TOMKA	za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP p. Ján SLOVÍK

Príloha č. 2 k Č. p. PSB RBK - 241 - 2 / 2005

D O H O D A

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom :** MO SR Bratislava
   V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. **Zhotoviteľom** : firma SLOVÍK
   V zastúpení : Ján SLOVÍK - súkromný

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v kasarenskom objekte Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Veliteľ objektu určil vstup do objektu hlavnú vstupnú bránu a prístupové komunikácie na pracovisko t. j. na budovu č. 83 útvarovú komunikácie od hl. vstupnej brány popri budovách č. 24, 18, 17, 19, 16 14, 59 do priestoru parku techniky. Práce budú vykonávané v termíne od 15.4.2005 do 31.8.20005

III.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 - 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / . Objednávateľ aj zhtoviteľ su povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ.1305 Č. t.420229.

IV.

Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať:

Za objednávateľa: z. Miroslav MATEJČEK **Za zhotoviteľa:** z. Ján SLOVÍK

V.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia v zmysle zmluvy č. PSB RBK - 241 2 / 2005

V Ružomberku dňa . 14.apríla 2005

.....

za objednávateľa
veduci PSB z. Ing. Vladimír TOMKA

.....

za zhotoviteľa
súkromný podnikateľ: p. Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu

Jan JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet
Objekt :Oprava b.č.83-dielne TOV-oprava strechy a hyg.maľby a nátery	č. 5032519	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	594 648 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 648 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 648 Sk	za M2 ZP		1 M	594 648 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	40 452,08		40 452,08
2	PSV :	159 815,97	299 706,40	459 522,37
3	MCE :			
4	Ine :			
5	Súčet :	200 268,05	299 706,40	499 974,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

	projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
	Podpis :	Podpis :	Podpis :
	Dátum :	Dátum :	Dátum :
	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	- 270,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	- 270,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 704,45
22	DPH 19 % z :	499 704,45	94 943,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 648,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ

Dodávateľ .

Projektant .

JKSO .

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.83-dielne TOV-oprava strechy a hyg.maľby a nátery

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		20 853,00	20 853,00		2,315		4,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		19 599,08	19 599,08		0,423	2,898	3,92
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	40 452,08	40 452,08		2,738	2,898	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny		316 544,20	45 792,80	270 751,40	1,170	1,658	63,31
71 - IZOLÁCIE		316 544,20	45 792,80	270 751,40	1,170	1,658	63,31
725 - Zariaďovacie predmety		31 805,63	8 805,63	23 000,00	0,140	0,323	6,36
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE		31 805,63	8 805,63	23 000,00	0,140	0,323	6,36
735 - Vykurovacie telesá		7 844,99	7 844,99				1,56
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE		7 844,99	7 844,99				1,56
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		8 981,28	3 026,28	5 955,00	0,012	0,090	1,79
76 - KONŠTRUKCIE		8 981,28	3 026,28	5 955,00	0,012	0,090	1,79
783 - Nátery		57 106,27	57 106,27		0,165		11,42
784 - Maľby		37 240,00	37 240,00		0,235		7,44
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		94 346,27	94 346,27		0,401		18,87
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	459 522,37	159 815,97	299 706,40	1,725	2,071	
OSTATNÉ							
	OSTATNÉ spolu :	- 270,00	- 270,00				
	Za rozpočet celkom :	499 704,45	199 998,05	299 706,40	4,463	4,969	

Tlačivo ODIS B40

Odberateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava b.č.83-dielne TOV-oprava strechy a hyg.maľby a nátery

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612474112	Omietka vnut stien zo such zm štukova+cem prednástrek Baumit	63,000	m2	331,00	20 853,00	11 699,73	2 672,46	1 015,56	1 321,11		3 028,50	1 115,64	29,9
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**20 853,00**	**Sk**			**11 699,73**	**2 672,46**	**1 015,56**	**1 321,11**		**3 028,50**	**1 115,64**	**29,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš podlahy do 2,5 m	72,000	m2	115,00	8 280,00	3 996,72	1 698,48	645,12			1 417,12	522,56	24,3
3	978013191	Otlčenie vnut omietok stien vap vápenocem do 100 %	63,000	m2	53,50	3 370,50		1 339,38	509,04			1 117,50	404,58	21,2
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,969	t	250,00	1 242,25		183,80	69,86		419,73	407,13	161,72	2,9
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	69,566	t	8,50	591,31					316,52	191,37	83,41	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,969	t	194,00	963,98		382,86	145,49			319,44	116,19	6,0
7	979131411	Poplatok za ulož.a znešk stav sute na urč skládku	4,969	t	750,00	3 726,75					2 007,47	1 213,72	505,55	
8	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,739	t	520,00	1 424,28		469,38	178,36	133,03		472,06	171,44	7,1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 599,08**	**Sk**			**3 996,72**	**4 073,90**	**1 547,88**	**133,03**	**2 743,73**	**5 138,34**	**1 965,46**	**61,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**40 452,08**	**Sk**			**15 696,45**	**6 746,36**	**2 563,44**	**1 454,14**	**2 743,73**	**8 166,84**	**3 081,10**	**91,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
9	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl krytiny striech do 10°	829,000	m2	7,20	5 968,80		1 848,67	704,65			2 670,56	744,92	26,5
10	712341559	Zhotov. povl krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	829,000	m2	38,00	31 502,00	4 617,53	8 372,90	3 183,36			12 095,35	3 232,86	96,9
11	628111120	Pás asfaltovaný EXTRADACH WF	953,350	m2	284,00	270 751,40	270 751,40							
12	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	3 082,222	%	2,70	8 321,99								

Tlačivo ODIS 050

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava b.č.83-dielne TOV-oprava strechy a hyg.maľby a nátery

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**316 544,20**	**Sk**			**275 368,93**	**10 221,57**	**3 888,01**			**14 765,91**	**3 977,78**	**123,5**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**316 544,20**	**Sk**			**275 368,93**	**10 221,57**	**3 888,01**			**14 765,91**	**3 977,78**	**123,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		725 - Zariaďovacie predmety												
13	72511110C	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož štandardna kvalita	2,000	kus	1 160,00	2 320,00	1 730,28	186,28	70,78			269,10	63,56	2 1
14	725137801	Demontáž dierkovanej rúrky s nádržkou	2,000	súbor	118,00	236,00		73,56	27,96			106,26	28,22	1.0
15	725530823	Demontáž elektr zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	2,000	súbor	188,00	376,00		116,84	44,40			168,78	45,98	1 6
16	725539105	Montáž tlakových zasobníkov ostatných typov 200 l	2,000	súbor	1 440,00	2 880,00	1 268,62	500,88	190,34			723,56	196,69	6.2
17	5412F0423	Ohrievač vody zvisly EURO 200 - smalt	2,000	kus	11 500,00	23 000,00	23 000,00							
18	725800904	Opr zar armatur vymena vrška T12A	8,000	kus	154,00	1 232,00	936,00	93,20	35,44			134,64	32,72	1 0
19	725820801	Demontáž batení nastennych do G 3/4	1,000	súbor	48,50	48,50		15,15	5,76			21,89	5,70	0 2
20	725821200	Batena umyvadlova nástenná G 1/2 x 150 štandardna kvalita	1,000	súbor	1 618,00	1 618,00	1 140,57	35,73	13,58			51,61	376,51	0 4
21	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	317,105	%	0,30	95,13								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**31 805,63**	**Sk**			**28 075,47**	**1 021,64**	**388,26**			**1 475,84**	**749,29**	**12,9**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**31 805,63**	**Sk**			**28 075,47**	**1 021,64**	**388,26**			**1 475,84**	**749,29**	**12,9**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
22	735117110	Výkur telesa liat článkové odpojenie a pripoj po natere	84,456	m2	36,00	3 040,41		945,06	358,93			1 365,22	371,19	12 1
23	735118110	Výkur telesa liat článkové, tlakové skušky telies vodou	84,456	m2	34,00	2 871,50	41,38	879,18	334,44			1 270,06	345,42	11 3
24	73519*910	Opr. výkur. telies, napustenie vody do výkur telies	84,456	m2	7,80	658,75		203,53	77,69			294,02	83,50	2 6
25	735494811	Vypustenie vody pri demont z výkurovacich telies a potrubia	84,456	m2	13,00	1 097,92		341,20	130,06			492,90	133,76	4 3
26	998735201	Presun hmôt pre výkur. telesa UK v objektoch výšky do 6 m	76,686	%	2,30	176,37								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**7 844,99**	**Sk**			**41,38**	**2 368,99**	**901,14**			**3 422,20**	**934,89**	**30,4**

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava b.č.83-dielne TOV-oprava strechy a hyg.maľby a nátery

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**7 844,99**	**Sk**			**41,38**	**2 368,99**	**901,14**			**3 422,20**	**934,89**	**30,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
27	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	15,000	kus	78,00	1 170,00	12,75	360,15	136,80			520,27	140,03	4,6
28	549240360	Zámok stavebný obyčajný 01-15 P bal. 1 ZN	15,000	kus	150,00	2 250,00	2 250,00							
29	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľúčiek a štítkov	15,000	sada	119,00	1 785,00	47,40	540,75	205,50			781,16	210,19	6,9
30	549136422	Kľučka a štít dverový	15,000	sada	247,00	3 705,00	3 705,00							
31	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	89,100	%	0,80	71,28								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**8 981,28**	**Sk**			**6 015,15**	**900,90**	**342,30**			**1 301,43**	**350,22**	**11,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 981,28**	**Sk**			**6 015,15**	**900,90**	**342,30**			**1 301,43**	**350,22**	**11,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
32	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	14,220	m2	22,50	319,95	8,38	96,55	36,68			139,48	38,83	1,5
33	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	14,220	m2	97,00	1 379,34	483,90	278,85	105,93			402,83	107,81	4,0
34	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	14,220	m2	44,50	632,79	180,59	140,06	53,18			202,34	56,60	2,2
35	783322220	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	84,456	m2	111,00	9 374,61	4 724,46	1 461,08	554,87			2 110,67	523,51	20,7
36	783322720	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. základné	84,456	m2	35,50	2 998,18	1 956,84	326,84	124,15			472,15	118,19	5,1
37	783614930	Opr. náterov stol. výrob. olejové dvojnás. +1x email+2x plné tmelenie	62,100	m2	244,00	15 152,40	2 568,45	3 927,82	1 492,88			5 674,06	1 489,17	51,7
38	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	132,000	m2	177,00	23 364,00	10 699,92	3 932,28	1 494,24			5 680,52	1 557,04	50,6
39	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	84,456	m2	46,00	3 884,97	211,98	1 147,75	435,79			1 658,03	431,41	18,2
		783 - Nátery spolu :	**57 106,27**	**Sk**			**20 834,56**	**11 311,27**	**4 297,75**			**16 340,08**	**4 322,60**	**154,4**
		784 - Maľby												
40	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabaním	380,000	m2	24,00	9 120,00	41,80	2 804,40	1 064,00			4 051,19	1 158,61	36,1
41	784448911	Opr. maľba akrylátová 1 far. s.obrúš. so stropom miest. do3,8m	380,000	m2	74,00	28 120,00	18 760,60	2 918,40	1 109,60			4 215,87	1 115,53	41,8

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.83-dielne TOV-oprava strechy a hyg.maľby a nátery

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		784 - Maľby spolu :	**37 240,00**	**Sk**			**18 802,40**	**5 722,80**	**2 173,60**			**8 267,06**	**2 274,14**	**77,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**94 346,27**	**Sk**			**39 636,96**	**17 034,07**	**6 471,35**			**24 607,14**	**6 596,74**	**232,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**459 522,37**	**Sk**			**349 137,89**	**31 547,17**	**11 991,06**			**45 572,52**	**12 608,92**	**410,8**
		OSTATNÉ												
42	999999901	Odpočet elektrickej energie	-180,000	kpl	1,00	-180,00		-13 464,00	-5 115,60			-11 233,66	29 633,26	-180,0
43	999999902	Odpočet vody	-90,000	kpl	1,00	-90,00		-6 732,00	-2 557,80			-5 616,83	14 816,63	-90,0
		OSTATNÉ spolu :	**-270,00**	**Sk**				**-20 196,00**	**-7 673,40**			**-16 850,49**	**44 449,89**	**-270,0**
		Za rozpočet celkom :	**499 704,45**	**Sk**			**364 834,34**	**18 097,53**	**6 881,10**	**1 454,14**	**2 743,73**	**36 888,87**	**60 139,91**	**232,5**

T-PSB

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

