Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Č.: ÚŠZV-1-33/2009

Výtlačok č.
Počet listov: 10

ZMLUVA O DIELO č. 34/2009
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Svetlana Juchová, e-mail, svetlana.juchova@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail, milan.slavicek@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ : PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec, 962 21 Lieskovec
Korešpondenčná adresa : P.O.BOX 186, 960 01 Zvolen (ďalej len „zhotoviteľ")
Splnomocnený zástupca : Pavol Kvasna - konateľ
Oprávnený rokovať : Pavol Kvasna - konateľ
IČO : 31616089
IČ DPH : SK2020461289
Telefón /fax : 045 5321110 / 045 5321249
E-mail : purstav@purstav.sk
Bankové spojenie : VÚB a.s. Zvolen
Číslo účtu : 868144412/0200
Zapísaný : V obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 2234/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre podprahovú zákazka.

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch č. ÚŠZV-397-3/2009 s príslušnými vyjadreniami kompetentných orgánov na **Rekonštrukciu a modernizáciu tankovej, kombinovanej strelnice – vojenský objekt 09.08.046"** vo Vojenskom obvode Lešť a realizácia stavebných prác na uvedenom stavebnom objekte.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a platných právnych noriem vypracuje projektovú dokumentáciu, zabezpečí jej posúdenie kompetentnými orgánmi, doloží ich vyjadrenia na uvedený stavebný objekt, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- začatie prác.....ihneď po prevzatí staveniska - **25.5.2009**
- ukončenie prác a odovzdanie diela..... **do 30. 08. 2009,**
- uvoľnenie staveniska .....do 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác.

3.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

3.3. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

3.4. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. IV.
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy.
Cena je uvedená v členení:

4.1.1. za vypracovanie projektovej dokumentácie pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach:
- cena bez DPH - 6 472,81 €
- cena DPH 19% - 1 229,83 €
- cena spolu s DPH - 7 702,64 €

4.1.2. za realizáciu stavebných prác:
- cena bez DPH - 325 602,47 €
- cena DPH 19% - 61 864,47 €
- cena spolu s DPH - 387 466,94 €

4.1.3. za celý predmet zmluvy
- cena bez DPH - 332 075,28 €
- cena DPH 19% - 63 094,30 €
- cena spolu s DPH - 395 169,58 €
- slovom cena spolu s DPH: Tristodeväťdesiatpäťtisícjedenstošesťdesiatdeväť 58/100 €.

4.2. Cena diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená prehľadom rozpočtových nákladov stavby – podrobným ponukovým rozpočtom, PD a časovým harmonogramom prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať

primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

4.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.4.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému opisu predmetu zákazky (ďalej len „rozpočet"), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.4.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený rozpočet prác naviac,
- položkovite odpočet ceny nevykonaných prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.4.3. pre ocenenie rozpočtu u prác naviac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien,

d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

4.4.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.4.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.4.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac vo faktúre,

4.4.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

Čl. V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 66 387 .84 € formou zálohovej faktúry vystavenej k 1.6.2009.

5.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených zástupcom objednávateľa.

5.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.

5.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude zástupcom objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú

potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

5.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

5.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- číslo faktúry
- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- zdaniteľné obdobie,
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- deň odoslania a splatnosť faktúry,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich ocenenie.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať aj výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v €.

5.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení.

5.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

5.9. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 90 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.

5.10. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.11. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

5.12. Pri duálnom zobrazovaní ceny použiť konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu uhradí zhotoviteľ,

6.1.4. Predmet zmluvy bude realizovaný v sídle objednávateľa vo VO Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť v súlade s ustanovením zákona č.281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch.

6.2. Realizácia:

6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska

6.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

6.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

6.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal; po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a kolaudačné rozhodnutie,

6.2.8. zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

6.2.9. objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku,

6.2.10. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonáva poverená osoba (§ 46b Stavebného zákona); za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú; na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty; s informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.11. objednávateľ, alebo nim poverená osoba je oprávnený (ďalej len „poverená osoba") nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané; zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- nevykonať práce, ktoré poverená osoba na nevykonanie určí,
- zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí,

tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou; pokiaľ poverená osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.12. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu poverenej osoby; za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.13. ak považuje zhotoviteľ pokyny poverenej osoby za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku; pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy; ak s takými prácami budú spojené vyššie náklady, tie potom znáša objednávateľ; ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.14. pre sledovanie postupu výstavby objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa; vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.2.15. objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva;
- náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, na základe zápisu počiatočných stavov v stavebnom denníku v deň odovzdania staveniska, v prípade ich spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.16. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy; prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

6.2.17. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

6.2.18. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.19. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru; zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá; zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru a objednávateľovi, že časť diela bude zakrývať; poverená osoba vykoná kontrolu; v prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje; ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.20. poverená osoba je oprávnená dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.

6.3. Stavebný denník:

6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v originály a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá poverená osoba,

6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy; počas pracovnej doby musí byť

denník na stavbe trvale prístupný; povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odvzdania a prevzatia prác,

6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení; okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, poverená osoba objednávateľa, jeho predstavení, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4. denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami; denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu; len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň; pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

6.3.5. poverená osoba je oprávnená dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku; pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

6.3.6. pokiaľ poverená osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.8. ak poverená osoba do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,

6.4.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie; pri odovzdávaní celého diela zhotoviteľ písomne oznámi obstarávateľovi najmenej 15 dni pred dokončením diela,

6.4.4. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné skúšky odovzdávanej časti diela,

6.4.5. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

- zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- stavebný denník.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

6.4.6. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách,

6.4.7. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,

6.4.8. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.9. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.10. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavených výrobkoch a Stavebného zákona; prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,

6.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

5.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.6. Bezpečnostné opatrenia:

6.6.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.6.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: 465 215, 465 815, 465 816

6.6.3. Vo VO Lešť je zakázané:

- požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
- fajčenie mimo vyhradený priestor,
- zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa,
- dotýkať sa, dvíhať zo zeme nájdené predmety,
- **v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nedotýkať sa jej nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816** t. j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov ÚŠZV Lešť; predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

6.6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ďalšie nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

- pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t. j. v priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,
- riadiť sa pokynmi poriadkovej služby, ktorá zabezpečuje vstup do jednotlivých časti VO Lešť,
- vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.,
- zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí,
- vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať,
- ďalšie všeobecne platné bezpečnostné opatrenia,

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa súťažných podkladov pre daný predmet zákazky a tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

7.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k zvýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - záručnú dobu minimálne 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
7.6. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.
7.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
7.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Za neodstránenie každej chyby a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe zaplatí zhotoviteľ 160,00 € denne až do jeho odstránenia.
8.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Riešenie sporov

9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- zmluva o dielo,
- súťažné podklady,
- ponuka (vrátane návrhu ceny),
- technické špecifikácie prác,
- všeobecné technické podmienky.

9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
9.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.
Ostatné práva a povinnosti

10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 20. mája 2009

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MAŠLÍK, PhD.

Zhotoviteľ
konateľ PUR-STAV KB s.r.o.
Pavol Kvasna

Prílohy
1. Prehľad rozpočtových nákladov stavby
2. Časový harmonogram prác

PUR-STAV KB s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	PUR STAV KB s.r.o	IČO:	31616089
	96001 Zvolen Lieskovec 616/32	DIČ:	2020461289
Projektant:	HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	218 349,89	5 820,68	224 170,57
2	PSV:	12 967,59	4 373,39	17 340,98
3	MCE:	34 256,36	49 834,56	84 090,92
4	iné:			
5	Súčet:	265 573,84	60 028,63	325 602,47

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	325 602,47
22	DPH 19 %	325 602,47	61 864,48
23	DPH 0 %		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	387 466,95
F			

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

tlačivo: ODIS A20

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Elektroinštalácia	85 224,29	0,00	85 224,29	0,00	0,00	0,00	85 224,29	16 192,62	0,00	101 416,91
Spolu za Objekt :Elektroinštalácia :	85 224,29	0,00	85 224,29	0,00	0,00	0,00	85 224,29	16 192,62	0,00	101 416,91
....Objekt :HS č.4	37 463,66	0,00	37 463,66	0,00	0,00	0,00	37 463,66	7 118,10	0,00	44 581,76
Spolu za Objekt :HS č.4 :	37 463,66	0,00	37 463,66	0,00	0,00	0,00	37 463,66	7 118,10	0,00	44 581,76
....Objekt :HS č.5	37 463,66	0,00	37 463,66	0,00	0,00	0,00	37 463,66	7 118,10	0,00	44 581,76
Spolu za Objekt :HS č.5 :	37 463,66	0,00	37 463,66	0,00	0,00	0,00	37 463,66	7 118,10	0,00	44 581,76
....Objekt :HS č.6	37 463,66	0,00	37 463,66	0,00	0,00	0,00	37 463,66	7 118,10	0,00	44 581,76
Spolu za Objekt :HS č.6 :	37 463,66	0,00	37 463,66	0,00	0,00	0,00	37 463,66	7 118,10	0,00	44 581,76
....Objekt :Kiosok č.1	16 937,31	0,00	16 937,31	0,00	0,00	0,00	16 937,31	3 218,09	0,00	20 155,40
Spolu za Objekt :Kiosok č.1 :	16 937,31	0,00	16 937,31	0,00	0,00	0,00	16 937,31	3 218,09	0,00	20 155,40
....Objekt :Kiosok č.2	18 881,71	0,00	18 881,71	0,00	0,00	0,00	18 881,71	3 587,52	0,00	22 469,23
Spolu za Objekt :Kiosok č.2 :	18 881,71	0,00	18 881,71	0,00	0,00	0,00	18 881,71	3 587,52	0,00	22 469,23
....Objekt :Kiosok č.3	46 713,05	0,00	46 713,05	0,00	0,00	0,00	46 713,05	8 875,48	0,00	55 588,53
Spolu za Objekt :Kiosok č.3 :	46 713,05	0,00	46 713,05	0,00	0,00	0,00	46 713,05	8 875,48	0,00	55 588,53
....Objekt :Kiosok č.4	45 455,13	0,00	45 455,13	0,00	0,00	0,00	45 455,13	8 636,47	0,00	54 091,60
Spolu za Objekt :Kiosok č.4 :	45 455,13	0,00	45 455,13	0,00	0,00	0,00	45 455,13	8 636,47	0,00	54 091,60
Stavba spolu :	325 602,47	0,00	325 602,47	0,00	0,00	0,00	325 602,47	61 864,48	0,00	387 466,95

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :Elektroinštalácia		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o	IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	101 417 EUR za M3 OP	1 M	101 417 EUR za M
1 M2 ZP	101 417 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	101 417 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 133,37		1 133,37
3	MCE :	34 256,36	49 834,56	84 090,92
4	iné :			
5	Súčet :	35 389,73	49 834,56	85 224,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		85 224,29
22	DPH 19 % z :	85 224,29	16 192,62
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		101 416,91

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	2 567 466,96
Cena s DPH	3 055 285,83
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť **Objekt :Elektroinštalácia**

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	**1 133,37**	**1 133,37**		*34 143,90*	
76 - KONŠTRUKCIE	**1 133,37**	**1 133,37**		*34 143,90*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 133,37**	**1 133,37**		*34 143,90*	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**61 907,70**	**12 073,14**	**49 834,56**	*1 865 031,37*	0,016
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**22 183,22**	**22 183,22**		*668 291,69*	2,543
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**84 090,92**	**34 256,36**	**49 834,56**	*2 533 323,06*	2,559
Za rozpočet celkom :	**85 224,29**	**35 389,73**	**49 834,56**	*2 567 466,96*	2,559

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :Elektroinštalácia

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
1	764347250	Klamp. PZ pl. striešky rozvádzačov montáž a demontáž	48,000	kus	**23,24**	*700,13*	**1 115,52**		*33 606,16*			19
2	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	11,155	%	**1,60**	*48,20*	**17,85**		*537,75*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 133,37**	**EUR**			**1 133,37**		*34 143,90*			
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 133,37**	**EUR**			**1 133,37**		*34 143,90*			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 133,37**	**EUR**			**1 133,37**		*34 143,90*			
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
3	210010084	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 29mm	48,000	m	**0,93**	*28,02*	**44,64**		*1 344,82*			19
4	345654I313	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 082706 : HFPRM 25, s hrdlom	48,000	m	**4,35**	*131,05*		**208,80**	*6 290,31*			19
5	345654I317	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 082711 : HFPRM 63, s hrdlom	3,000	m	**17,80**	*536,24*		**53,40**	*1 608,73*			19
6	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	290,000	kus	**0,56**	*16,87*	**162,40**		*4 892,46*			19
7	210100259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	58,000	kus	**4,15**	*125,02*	**240,70**		*7 251,33*			19
8	210100355	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do 2xP16/21	28,000	kus	**4,05**	*122,01*	**113,40**		*3 416,29*			19
9	210191010	Montáž stojana pre rozvádzač	2,000	kus	**27,00**	*813,40*	**54,00**		*1 626,80*			19
10	210191011	Montáž rozvodnica	28,000	kus	**32,50**	*979,10*	**910,00**		*27 414,66*			19
11	210191023	Montáž rozvodnice	2,000	kus	**30,00**	*903,78*	**60,00**		*1 807,56*			19
12	210191066	Demontáž skrine a odpojenie káblov	28,000	kus	**36,50**	*1 099,60*	**1 022,00**		*30 788,77*			19
13	357518H061	Rozvodnica RX V4	28,000	kus	**1 720,00**	*51 816,72*		**48 160,00**	*1 450 868,16*			19
14	210191541	Demontáž skrine a odpojenie káblov	2,000	kus	**34,50**	*1 039,35*	**69,00**		*2 078,69*			19
15	210220025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	100,000	m	**1,70**	*51,21*	**170,00**		*5 121,42*			19
16	354900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	100,000	m	**2,48**	*74,71*		**248,00**	*7 471,25*	0,012		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	**3,52**	*106,04*	**56,32**		*1 696,70*			19
18	354903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	16,000	kus	**0,89**	*26,81*		**14,24**	*428,99*	0,004		19
19	210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	300,000	m	**0,53**	*15,97*	**159,00**		*4 790,03*			19
20	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	300,000	m	**3,65**	*109,96*		**1 095,00**	*32 987,97*			19
21	210950101	Štítok označovací na kábel	56,000	kus	**0,23**	*6,93*	**12,88**		*388,02*			19
22	921AN03121	Štítok popis. 3558A-A27 bez popisu	56,000	kus	**0,47**	*14,16*		**26,32**	*792,92*			19
23	210950211	Položenie káblov do trasy	208,000	m	**8,75**	*263,60*	**1 820,00**		*54 829,32*			19
24	210950212	Preloženie káblov mimo trasy	208,000	m	**9,95**	*299,75*	**2 069,60**		*62 348,77*			19
25	211010012	Osadenie HM 12 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	160,000	kus	**0,95**	*28,62*	**152,00**		*4 579,15*			19
26	345955K112	Hmoždinka PA : HN 8x45	160,000	kus	**0,18**	*5,42*		**28,80**	*867,63*			19
27	213259653	Odstránenie závad v kioskoch	7,000	kus	**402,00**	*12 110,65*	**2 814,00**		*84 774,56*			19
28	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	24,000	hod	**11,40**	*343,44*	**273,60**		*8 242,47*			19
29	213290020	Manipulácia v sieti NN	24,000	hod	**11,40**	*343,44*	**273,60**		*8 242,47*			19
30	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	**11,40**	*343,44*	**91,20**		*2 747,49*			19
31	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	32,000	hod	**11,40**	*343,44*	**364,80**		*10 989,96*			19
32	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	40,000	hod	**11,40**	*343,44*	**456,00**		*13 737,46*			19
33	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	60,000	hod	**11,40**	*343,44*	**684,00**		*20 606,18*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**61 907,70**	**EUR**			**12 073,14**	**49 834,56**	*1 865 031,37*	**0,016**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
34	460070213	Odkopanie zeminy a obnaženie káblov zemina tr 3	28,000	kus	**36,00**	*1 084,54*	**1 008,00**		*30 367,01*			19
35	460070304	Jama pre základ zemina tr 4	2,000	kus	**88,00**	*2 651,09*	**176,00**		*5 302,18*			19
36	460070313	Odkopanie zeminy,spádovanie	28,000	kus	**133,00**	*4 006,76*	**3 724,00**		*112 189,22*			19
37	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	1,000	m3	**136,00**	*4 097,14*	**136,00**		*4 097,14*	2,543		19
38	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,000	m3	**168,00**	*5 061,17*	**168,00**		*5 061,17*			19
39	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	300,000	m	**15,00**	*451,89*	**4 500,00**		*135 567,00*			19
40	460201294	Káblové ryhy šírky 110, hĺbky 130, zemina tr 4	58,000	m	**35,50**	*1 069,47*	**2 059,00**		*62 029,43*			19
41	460230103	Zhotovenie prechodu vlečného kábla	2,000	kus	**137,00**	*4 127,26*	**274,00**		*8 254,52*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
42	460400062	Paženie v jame do 16m2, hĺbky do 4m	4,000	kus	**285,00**	*8 585,91*	**1 140,00**		*34 343,64*			19
43	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	300,000	m	**1,85**	*55,73*	**555,00**		*16 719,93*			19
44	460420041	Zriadenie káblového lôžka 100/12 cm, pieskom	58,000	m	**8,65**	*260,59*	**501,70**		*15 114,21*			19
45	460460001	Odkrytie,zakrytie kab.trasy vstupov do kioskov 3,4	2,000	kus	**795,00**	*23 950,17*	**1 590,00**		*47 900,34*			19
46	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	300,000	m	**1,55**	*46,70*	**465,00**		*14 008,59*			19
47	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	58,000	m	**1,55**	*46,70*	**89,90**		*2 708,33*			19
48	460510244	Odkrytie,zakrytie kab.trasy	58,000	m	**63,50**	*1 913,00*	**3 683,00**		*110 954,06*			19
49	460520022	Odkrytie,zakrytie kab.trasy vstupov do kioskov 1,2	2,000	kus	**314,00**	*9 459,56*	**628,00**		*18 919,13*			19
50	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	300,000	m	**3,61**	*108,75*	**1 083,00**		*32 626,46*			19
51	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	150,000	m2	**1,64**	*49,41*	**246,00**		*7 411,00*			19
52	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	58,000	m2	**1,64**	*49,41*	**95,12**		*2 865,59*			19
53	460680043	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 45cm	1,000	kus	**61,50**	*1 852,75*	**61,50**		*1 852,75*			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**22 183,22**	**EUR**			**22 183,22**		*668 291,69*	**2,543**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**84 090,92**	**EUR**			**34 256,36**	**49 834,56**	*2 533 323,06*	**2,559**		
		Za rozpočet celkom :	**85 224,29**	**EUR**			**35 389,73**	**49 834,56**	*2 567 466,96*	**2,559**		

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :HS č.4		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o	IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	44 582 EUR	za M3 OP	1 M 44 582 EUR za M
1 M2 ZP	44 582 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	44 582 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34 232,77	1 058,06	35 290,83
2	PSV :	1 548,26	624,57	2 172,83
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	35 781,03	1 682,63	37 463,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		37 463,66
22	DPH 19 % z :	37 463,66	7 118,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		44 581,76

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 128 630,22
Cena s DPH	1 343 070,10
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**6 018,08**	**6 018,08**		*181 300,68*	1,325
2 - ZÁKLADY	**3 796,80**	**3 736,80**	**60,00**	*114 382,40*	36,501
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**50,74**	**50,74**		*1 528,59*	0,740
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**1 035,00**	**1 035,00**		*31 180,41*	43,488
5 - KOMUNIKÁCIE	**1 536,98**	**1 434,54**	**102,44**	*46 303,06*	23,056
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 577,18**	**5 577,18**		*168 018,12*	165,938
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**54,80**	**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**17 221,25**	**16 361,63**	**859,62**	*518 807,38*	64,734
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 290,83**	**34 232,77**	**1 058,06**	*1 063 171,54*	336,173
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 755,95**	**1 228,77**	**527,18**	*52 899,75*	0,709
713 - Izolácie tepelné	**276,77**	**179,38**	**97,39**	*8 337,97*	1,465
71 - IZOLÁCIE	**2 032,72**	**1 408,15**	**624,57**	*61 237,72*	2,173
764 - Konštrukcie klampiarske	**140,11**	**140,11**		*4 220,95*	0,019
76 - KONŠTRUKCIE	**140,11**	**140,11**		*4 220,95*	0,019
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 172,83**	**1 548,26**	**624,57**	*65 458,68*	2,192
Za rozpočet celkom :	**37 463,66**	**35 781,03**	**1 682,63**	*1 128 630,22*	338,366

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :HS č.4

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	10,560	m2	**1,07**	*32,23*	**11,30**		*340,42*		1,457	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	230,000	m2	**0,70**	*21,09*	**161,00**		*4 850,29*		29,900	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	**7,05**	*212,39*	**105,75**		*3 185,82*	0,498		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	**9,65**	*290,72*	**144,75**		*4 360,74*	0,827		19
5	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	80,450	m3	**11,10**	*334,40*	**893,00**		*26 902,52*			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	160,900	m3	**11,10**	*334,40*	**1 785,99**		*53 804,73*			19
7	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	160,900	m3	**1,29**	*38,86*	**207,56**		*6 252,95*			19
8	132305119	Príplatok za lepivosť	33,000	m3	**0,79**	*23,80*	**26,07**		*785,38*			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3	**36,50**	*1 099,60*	**1 204,50**		*36 286,77*			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	160,900	m3	**3,97**	*119,60*	**638,77**		*19 243,59*			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	160,900	m3	**1,06**	*31,93*	**170,55**		*5 137,99*			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,450	m3	**2,10**	*63,26*	**168,95**		*5 089,79*			19
13	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	1,200	m3	**2,38**	*71,70*	**2,86**		*86,16*			19
14	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	49,500	m2	**1,84**	*55,43*	**91,08**		*2 743,88*			19
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	160,900	m3	**0,70**	*21,09*	**112,63**		*3 393,09*			19
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,450	m3	**2,76**	*83,15*	**222,04**		*6 689,18*			19
17	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	49,500	m2	**1,44**	*43,38*	**71,28**		*2 147,38*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 018,08**	**EUR**			**6 018,08**		*181 300,68*	**1,325**	**31,357**	
		2 - ZÁKLADY										
18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	132,000	m	**7,30**	*219,92*	**963,60**		*29 029,41*	35,270		19
19	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	132,000	m	**0,72**	*21,69*	**95,04**		*2 863,18*	0,013		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	66,000	m	**2,61**	*78,63*	**172,26**		*5 189,50*			19
21	274261111	Osadenie blokov základových pásov objem do 0,10 m3	2,000	kus	**12,10**	*364,52*	**24,20**		*729,05*	0,257		19
22	593851710	Energokanál tvaru L IZE 171/10 58x44x99	2,000	kus	**30,00**	*903,78*		**60,00**	*1 807,56*	0,500		19
23	289970210	Syntetická georohož Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	299,000	m2	**8,30**	*250,05*	**2 481,70**		*74 763,69*	0,460		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3 796,80**	**EUR**			**3 736,80**	**60,00**	*114 382,40*	**36,501**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
24	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,302	m3	**168,00**	*5 061,17*	**50,74**		*1 528,59*	0,740		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**50,74**	**EUR**			**50,74**		*1 528,59*	**0,740**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
25	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	23,000	m3	**45,00**	*1 355,67*	**1 035,00**		*31 180,41*	43,488		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 035,00**	**EUR**			**1 035,00**		*31 180,41*	**43,488**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
26	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	6,560	m2	**4,45**	*134,06*	**29,19**		*879,38*	1,836		19
27	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	6,691	m2	**7,60**	*228,96*	**50,85**		*1 531,91*	0,883		19
28	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	6,691	m2	**15,31**	*461,23*		**102,44**	*3 086,11*	0,903		19
29	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	43,000	m	**31,50**	*948,97*	**1 354,50**		*40 805,67*	19,434		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 536,98**	**EUR**			**1 434,54**	**102,44**	*46 303,06*	**23,056**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
30	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	61,500	m2	**0,27**	*8,13*	**16,61**		*500,39*			19
31	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	61,500	m2	**6,25**	*188,29*	**384,38**		*11 579,83*	2,824		19
32	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	40,590	m2	**1,33**	*40,07*	**53,98**		*1 626,20*	0,272		19
33	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	27,400	m2	**5,40**	*162,68*	**147,96**		*4 457,44*	0,142		19
34	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	25,000	m2	**5,50**	*165,69*	**137,50**		*4 142,33*	0,025		19
35	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	27,400	m2	**8,75**	*263,60*	**239,75**		*7 222,71*	0,015		19
36	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	61,500	m2	**11,90**	*358,50*	**731,85**		*22 047,71*	0,810		19
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,775	m3	**126,00**	*3 795,88*	**727,65**		*21 921,18*	13,981		19
38	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,775	m3	**6,95**	*209,38*	**40,14**		*1 209,26*	0,058		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,625	m2	**6,05**	*182,26*	**15,88**		*478,40*	0,023		19
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,625	m2	**1,74**	*52,42*	**4,57**		*137,68*			19
41	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	34,500	m2	**1,74**	*52,42*	**60,03**		*1 808,46*			19
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	80,450	m3	**37,50**	*1 129,73*	**3 016,88**		*90 886,53*	147,787		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 577,18**	**EUR**			**5 577,18**		*168 018,12*	**165,938**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
43	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	**18,80**	*566,37*	**18,80**		*566,37*	0,021		19
44	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	**36,00**	*1 084,54*		**36,00**	*1 084,54*	0,370		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**54,80**	**EUR**			**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	**0,391**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	234,100	m	**5,45**	*164,19*	**1 275,85**		*38 436,26*	24,726		19
46	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	238,782	kus	**3,60**	*108,45*		**859,62**	*25 896,91*	5,253		19
47	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,631	m3	**107,00**	*3 223,48*	**1 565,52**		*47 162,86*	34,571		19
48	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	100,000	m2	**3,53**	*106,34*	**353,00**		*10 634,48*			19
49	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,200	m2	**4,64**	*139,78*	**112,29**		*3 382,85*	0,142		19
50	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	**78,50**	*2 364,89*	**173,33**		*5 221,74*		4,416	19
51	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	61,500	m2	**3,18**	*95,80*	**195,57**		*5 891,74*	0,042	16,052	19
52	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,850	m3	**78,50**	*2 364,89*	**302,23**		*9 104,98*		8,470	19
53	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	100,000	m2	**4,21**	*126,83*	**421,00**		*12 683,05*		7,300	19
54	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	67,595	t	**12,00**	*361,51*	**811,14**		*24 436,40*			19
55	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	67,585	t	**9,75**	*293,73*	**658,95**		*19 851,53*			19
56	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 297,890	t	**0,32**	*9,64*	**735,32**		*22 152,25*			19
57	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	67,595	t	**8,10**	*244,02*	**547,52**		*16 494,59*			19
58	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	135,190	t	**0,93**	*28,02*	**125,73**		*3 787,74*			19
59	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,595	t	**16,60**	*500,09*	**1 122,08**		*33 803,78*			19
60	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	344,978	t	**21,50**	*647,71*	**7 417,03**		*223 445,45*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
61	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	344,978	t	**1,58**	*47,60*	**545,07**		*16 420,78*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 221,25**	**EUR**			**16 361,63**	**859,62**	*518 807,38*	**64,734**	**36,238**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 290,83**	**EUR**			**34 232,77**	**1 058,06**	*1 063 171,54*	**336,173**	**67,595**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
62	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	38,500	m2	**0,17**	*5,12*	**6,55**		*197,33*			19
63	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**18,24**	*549,50*	0,012		19
64	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	61,500	m2	**0,48**	*14,46*	**29,52**		*889,32*	0,010		19
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,022	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**33,44**	*1 007,41*	0,022		19
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	38,500	m2	**1,80**	*54,23*	**69,30**		*2 087,73*	0,015		19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	44,275	m2	**3,04**	*91,58*		**134,60**	*4 054,96*	0,172		19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	61,500	m2	**2,80**	*84,35*	**172,20**		*5 187,70*	0,035		19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	73,800	m2	**3,04**	*91,58*		**224,35**	*6 758,77*	0,286		19
70	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	100,000	m2	**2,26**	*68,08*	**226,00**		*6 808,48*	0,023		19
71	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	105,000	m2	**1,11**	*33,44*		**116,55**	*3 511,19*	0,042		19
72	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	38,500	m2	**5,65**	*170,21*	**217,53**		*6 553,31*	0,027		19
73	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	61,500	m2	**7,45**	*224,44*	**458,18**		*13 803,13*	0,064		19
74	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	17,064	%	**2,90**	*87,37*	**49,49**		*1 490,94*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 755,95**	**EUR**			**1 228,77**	**527,18**	*52 899,75*	**0,709**		
		713 - Izolácie tepelné										
75	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	38,500	m2	**4,56**	*137,37*	**175,56**		*5 288,92*	1,465		19
76	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	39,270	m2	**2,48**	*74,71*		**97,39**	*2 933,97*			19
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,729	%	**1,40**	*42,18*	**3,82**		*115,08*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**276,77**	**EUR**			**179,38**	**97,39**	*8 337,97*	**1,465**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**2 032,72**	**EUR**			**1 408,15**	**624,57**	*61 237,72*	**2,173**		
		76 - KONŠTRUKCIE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		764 - Konštrukcie klampiarske										
78	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,000	m	**19,70**	*593,48*	**137,90**		*4 154,38*	0,019		19
79	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,379	%	**1,60**	*48,20*	**2,21**		*66,58*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**140,11**	**EUR**			**140,11**		*4 220,95*	**0,019**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**140,11**	**EUR**			**140,11**		*4 220,95*	**0,019**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 172,83**	**EUR**			**1 548,26**	**624,57**	*65 458,68*	**2,192**		
		Za rozpočet celkom :	**37 463,66**	**EUR**			**35 781,03**	**1 682,63**	*1 128 630,22*	**338,366**	**67,595**	

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť — JKSO :

Objekt :HS č.5 — Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o — IČO : 31616089 — DIČ : 2020461289

96001 Zvolen — Lieskovec 616/32 — IČ DPH : SK 2020461289

Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o. — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

1 M3 OP	44 582 EUR	za M3 OP	1 M	44 582 EUR	za M
1 M2 ZP	44 582 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	44 582 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34 232,77	1 058,06	35 290,83
2	PSV :	1 548,26	624,57	2 172,83
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	35 781,03	1 682,63	37 463,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		37 463,66
22	DPH 19 % z :	37 463,66	7 118,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		44 581,76

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 128 630,22
Cena s DPH	1 343 070,10
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť **Objekt :HS č.5**

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**6 018,08**	**6 018,08**		*181 300,68*	1,325
2 - ZÁKLADY	**3 796,80**	**3 736,80**	**60,00**	*114 382,40*	36,501
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**50,74**	**50,74**		*1 528,59*	0,740
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**1 035,00**	**1 035,00**		*31 180,41*	43,488
5 - KOMUNIKÁCIE	**1 536,98**	**1 434,54**	**102,44**	*46 303,06*	23,056
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 577,18**	**5 577,18**		*168 018,12*	165,938
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**54,80**	**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**17 221,25**	**16 361,63**	**859,62**	*518 807,38*	64,734
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 290,83**	**34 232,77**	**1 058,06**	*1 063 171,54*	336,173
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 755,95**	**1 228,77**	**527,18**	*52 899,75*	0,709
713 - Izolácie tepelné	**276,77**	**179,38**	**97,39**	*8 337,97*	1,465
71 - IZOLÁCIE	**2 032,72**	**1 408,15**	**624,57**	*61 237,72*	2,173
764 - Konštrukcie klampiarske	**140,11**	**140,11**		*4 220,95*	0,019
76 - KONŠTRUKCIE	**140,11**	**140,11**		*4 220,95*	0,019
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 172,83**	**1 548,26**	**624,57**	*65 458,68*	2,192
Za rozpočet celkom :	**37 463,66**	**35 781,03**	**1 682,63**	*1 128 630,22*	338,366

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :HS č.5

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	10,560 m2		**1,07**	*32,23*	**11,30**		*340,42*		1,457	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	230,000 m2		**0,70**	*21,09*	**161,00**		*4 850,29*		29,900	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000 m		**7,05**	*212,39*	**105,75**		*3 185,82*	0,498		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000 m		**9,65**	*290,72*	**144,75**		*4 360,74*	0,827		19
5	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	80,450 m3		**11,10**	*334,40*	**893,00**		*26 902,52*			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	160,900 m3		**11,10**	*334,40*	**1 785,99**		*53 804,73*			19
7	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	160,900 m3		**1,29**	*38,86*	**207,56**		*6 252,95*			19
8	132305119	Príplatok za lepivosť	33,000 m3		**0,79**	*23,80*	**26,07**		*785,38*			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000 m3		**36,50**	*1 099,60*	**1 204,50**		*36 286,77*			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	160,900 m3		**3,97**	*119,60*	**638,77**		*19 243,59*			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	160,900 m3		**1,06**	*31,93*	**170,55**		*5 137,99*			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,450 m3		**2,10**	*63,26*	**168,95**		*5 089,79*			19
13	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	1,200 m3		**2,38**	*71,70*	**2,86**		*86,16*			19
14	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	49,500 m2		**1,84**	*55,43*	**91,08**		*2 743,88*			19
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	160,900 m3		**0,70**	*21,09*	**112,63**		*3 393,09*			19
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,450 m3		**2,76**	*83,15*	**222,04**		*6 689,18*			19
17	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	49,500 m2		**1,44**	*43,38*	**71,28**		*2 147,38*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 018,08**	**EUR**			**6 018,08**		*181 300,68*	**1,325**	**31,357**	
		2 - ZÁKLADY										
18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	132,000 m		**7,30**	*219,92*	**963,60**		*29 029,41*	35,270		19
19	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	132,000 m		**0,72**	*21,69*	**95,04**		*2 863,18*	0,013		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	66,000	m	**2,61**	*78,63*	**172,26**		*5 189,50*			19
21	274261111	Osadenie blokov základových pásov objem do 0,10 m3	2,000	kus	**12,10**	*364,52*	**24,20**		*729,05*	0,257		19
22	593851710	Energokanál tvaru L IZE 171/10 58x44x99	2,000	kus	**30,00**	*903,78*		**60,00**	*1 807,56*	0,500		19
23	289970210	Syntetická georohož Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	299,000	m2	**8,30**	*250,05*	**2 481,70**		*74 763,69*	0,460		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3 796,80**	**EUR**			**3 736,80**	**60,00**	*114 382,40*	**36,501**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
24	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,302	m3	**168,00**	*5 061,17*	**50,74**		*1 528,59*	0,740		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**50,74**	**EUR**			**50,74**		*1 528,59*	**0,740**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
25	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	23,000	m3	**45,00**	*1 355,67*	**1 035,00**		*31 180,41*	43,488		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 035,00**	**EUR**			**1 035,00**		*31 180,41*	**43,488**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
26	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	6,560	m2	**4,45**	*134,06*	**29,19**		*879,38*	1,836		19
27	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	6,691	m2	**7,60**	*228,96*	**50,85**		*1 531,91*	0,883		19
28	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	6,691	m2	**15,31**	*461,23*		**102,44**	*3 086,11*	0,903		19
29	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	43,000	m	**31,50**	*948,97*	**1 354,50**		*40 805,67*	19,434		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 536,98**	**EUR**			**1 434,54**	**102,44**	*46 303,06*	**23,056**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
30	622401901	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	61,500	m2	**0,27**	*8,13*	**16,61**		*500,39*			19
31	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	61,500	m2	**6,25**	*188,29*	**384,38**		*11 579,83*	2,824		19
32	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	40,590	m2	**1,33**	*40,07*	**53,98**		*1 626,20*	0,272		19
33	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	27,400	m2	**5,40**	*162,68*	**147,96**		*4 457,44*	0,142		19
34	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	25,000	m2	**5,50**	*165,69*	**137,50**		*4 142,33*	0,025		19
35	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	27,400	m2	**8,75**	*263,60*	**239,75**		*7 222,71*	0,015		19
36	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	61,500	m2	**11,90**	*358,50*	**731,85**		*22 047,71*	0,810		19
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,775	m3	**126,00**	*3 795,88*	**727,65**		*21 921,18*	13,981		19
38	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,775	m3	**6,95**	*209,38*	**40,14**		*1 209,26*	0,058		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :HS č.5

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,625	m2	**6,05**	*182,26*	**15,88**		*478,40*	0,023		19
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,625	m2	**1,74**	*52,42*	**4,57**		*137,68*			19
41	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	34,500	m2	**1,74**	*52,42*	**60,03**		*1 808,46*			19
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	80,450	m3	**37,50**	*1 129,73*	**3 016,88**		*90 886,53*	147,787		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 577,18**	**EUR**			**5 577,18**		*168 018,12*	**165,938**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
43	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	**18,80**	*566,37*	**18,80**		*566,37*	0,021		19
44	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	**36,00**	*1 084,54*		**36,00**	*1 084,54*	0,370		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**54,80**	**EUR**			**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	**0,391**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	234,100	m	**5,45**	*164,19*	**1 275,85**		*38 436,26*	24,726		19
46	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	238,782	kus	**3,60**	*108,45*		**859,62**	*25 896,91*	5,253		19
47	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,631	m3	**107,00**	*3 223,48*	**1 565,52**		*47 162,86*	34,571		19
48	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	100,000	m2	**3,53**	*106,34*	**353,00**		*10 634,48*			19
49	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,200	m2	**4,64**	*139,78*	**112,29**		*3 382,85*	0,142		19
50	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	**78,50**	*2 364,89*	**173,33**		*5 221,74*		4,416	19
51	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	61,500	m2	**3,18**	*95,80*	**195,57**		*5 891,74*	0,042	16,052	19
52	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,850	m3	**78,50**	*2 364,89*	**302,23**		*9 104,98*		8,470	19
53	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	100,000	m2	**4,21**	*126,83*	**421,00**		*12 683,05*		7,300	19
54	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	67,595	t	**12,00**	*361,51*	**811,14**		*24 436,40*			19
55	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	67,585	t	**9,75**	*293,73*	**658,95**		*19 851,53*			19
56	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 297,890	t	**0,32**	*9,64*	**735,32**		*22 152,25*			19
57	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	67,595	t	**8,10**	*244,02*	**547,52**		*16 494,59*			19
58	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	135,190	t	**0,93**	*28,02*	**125,73**		*3 787,74*			19
59	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,595	t	**16,60**	*500,09*	**1 122,08**		*33 803,78*			19
60	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	344,978	t	**21,50**	*647,71*	**7 417,03**		*223 445,45*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
61	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	344,978	t	**1,58**	*47,60*	**545,07**		*16 420,78*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 221,25**	**EUR**			**16 361,63**	**859,62**	*518 807,38*	**64,734**	**36,238**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 290,83**	**EUR**			**34 232,77**	**1 058,06**	*1 063 171,54*	**336,173**	**67,595**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
62	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	38,500	m2	**0,17**	*5,12*	**6,55**		*197,33*			19
63	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**18,24**	*549,50*	0,012		19
64	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	61,500	m2	**0,48**	*14,46*	**29,52**		*889,32*	0,010		19
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,022	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**33,44**	*1 007,41*	0,022		19
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	38,500	m2	**1,80**	*54,23*	**69,30**		*2 087,73*	0,015		19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	44,275	m2	**3,04**	*91,58*		**134,60**	*4 054,96*	0,172		19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	61,500	m2	**2,80**	*84,35*	**172,20**		*5 187,70*	0,035		19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	73,800	m2	**3,04**	*91,58*		**224,35**	*6 758,77*	0,286		19
70	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	100,000	m2	**2,26**	*68,08*	**226,00**		*6 808,48*	0,023		19
71	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	105,000	m2	**1,11**	*33,44*		**116,55**	*3 511,19*	0,042		19
72	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	38,500	m2	**5,65**	*170,21*	**217,53**		*6 553,31*	0,027		19
73	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	61,500	m2	**7,45**	*224,44*	**458,18**		*13 803,13*	0,064		19
74	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	17,064	%	**2,90**	*87,37*	**49,49**		*1 490,94*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 755,95**	**EUR**			**1 228,77**	**527,18**	*52 899,75*	**0,709**		
		713 - Izolácie tepelné										
75	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	38,500	m2	**4,56**	*137,37*	**175,56**		*5 288,92*	1,465		19
76	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	39,270	m2	**2,48**	*74,71*		**97,39**	*2 933,97*			19
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,729	%	**1,40**	*42,18*	**3,82**		*115,08*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**276,77**	**EUR**			**179,38**	**97,39**	*8 337,97*	**1,465**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**2 032,72**	**EUR**			**1 408,15**	**624,57**	*61 237,72*	**2,173**		
		76 - KONŠTRUKCIE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		764 - Konštrukcie klampiarske										
78	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,000	m	**19,70**	*593,48*	**137,90**		*4 154,38*	0,019		19
79	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,379	%	**1,60**	*48,20*	**2,21**		*66,58*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**140,11**	**EUR**			**140,11**		*4 220,95*	**0,019**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**140,11**	**EUR**			**140,11**		*4 220,95*	**0,019**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 172,83**	**EUR**			**1 548,26**	**624,57**	*65 458,68*	**2,192**		
		Za rozpočet celkom :	**37 463,66**	**EUR**			**35 781,03**	**1 682,63**	*1 128 630,22*	**338,366**	**67,595**	

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :HS č.6		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o	IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	44 582 EUR za M3 OP	1 M	44 582 EUR za M
1 M2 ZP	44 582 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	44 582 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34 232,77	1 058,06	35 290,83
2	PSV :	1 548,26	624,57	2 172,83
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	35 781,03	1 682,63	37 463,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		37 463,66
22	DPH 19 % z :	37 463,66	7 118,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		44 581,76

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 128 630,22
Cena s DPH	1 343 070,10
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť **Objekt :HS č.6**

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**6 018,08**	**6 018,08**		*181 300,68*	1,325
2 - ZÁKLADY	**3 796,80**	**3 736,80**	**60,00**	*114 382,40*	36,501
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**50,74**	**50,74**		*1 528,59*	0,740
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**1 035,00**	**1 035,00**		*31 180,41*	43,488
5 - KOMUNIKÁCIE	**1 536,98**	**1 434,54**	**102,44**	*46 303,06*	23,056
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 577,18**	**5 577,18**		*168 018,12*	165,938
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**54,80**	**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**17 221,25**	**16 361,63**	**859,62**	*518 807,38*	64,734
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 290,83**	**34 232,77**	**1 058,06**	*1 063 171,54*	336,173
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 755,95**	**1 228,77**	**527,18**	*52 899,75*	0,709
713 - Izolácie tepelné	**276,77**	**179,38**	**97,39**	*8 337,97*	1,465
71 - IZOLÁCIE	**2 032,72**	**1 408,15**	**624,57**	*61 237,72*	2,173
764 - Konštrukcie klampiarske	**140,11**	**140,11**		*4 220,95*	0,019
76 - KONŠTRUKCIE	**140,11**	**140,11**		*4 220,95*	0,019
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 172,83**	**1 548,26**	**624,57**	*65 458,68*	2,192
Za rozpočet celkom :	**37 463,66**	**35 781,03**	**1 682,63**	*1 128 630,22*	338,366

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :HS č.6

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	10,560	m2	**1,07**	*32,23*	**11,30**		*340,42*		1,457	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	230,000	m2	**0,70**	*21,09*	**161,00**		*4 850,29*		29,900	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	**7,05**	*212,39*	**105,75**		*3 185,82*	0,498		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	**9,65**	*290,72*	**144,75**		*4 360,74*	0,827		19
5	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	80,450	m3	**11,10**	*334,40*	**893,00**		*26 902,52*			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	160,900	m3	**11,10**	*334,40*	**1 785,99**		*53 804,73*			19
7	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	160,900	m3	**1,29**	*38,86*	**207,56**		*6 252,95*			19
8	132305119	Príplatok za lepivosť	33,000	m3	**0,79**	*23,80*	**26,07**		*785,38*			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3	**36,50**	*1 099,60*	**1 204,50**		*36 286,77*			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	160,900	m3	**3,97**	*119,60*	**638,77**		*19 243,59*			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	160,900	m3	**1,06**	*31,93*	**170,55**		*5 137,99*			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,450	m3	**2,10**	*63,26*	**168,95**		*5 089,79*			19
13	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	1,200	m3	**2,38**	*71,70*	**2,86**		*86,16*			19
14	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	49,500	m2	**1,84**	*55,43*	**91,08**		*2 743,88*			19
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	160,900	m3	**0,70**	*21,09*	**112,63**		*3 393,09*			19
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,450	m3	**2,76**	*83,15*	**222,04**		*6 689,18*			19
17	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	49,500	m2	**1,44**	*43,38*	**71,28**		*2 147,38*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 018,08**	**EUR**			**6 018,08**		*181 300,68*	**1,325**	**31,357**	
		2 - ZÁKLADY										
18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	132,000	m	**7,30**	*219,92*	**963,60**		*29 029,41*	35,270		19
19	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	132,000	m	**0,72**	*21,69*	**95,04**		*2 863,18*	0,013		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	66,000	m	**2,61**	*78,63*	**172,26**		*5 189,50*			19
21	274261111	Osadenie blokov základových pásov objem do 0,10 m3	2,000	kus	**12,10**	*364,52*	**24,20**		*729,05*	0,257		19
22	593851710	Energokanál tvaru L IZE 171/10 58x44x99	2,000	kus	**30,00**	*903,78*		**60,00**	*1 807,56*	0,500		19
23	289970210	Syntetická georohož Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	299,000	m2	**8,30**	*250,05*	**2 481,70**		*74 763,69*	0,460		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3 796,80**	**EUR**			**3 736,80**	**60,00**	*114 382,40*	**36,501**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
24	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,302	m3	**168,00**	*5 061,17*	**50,74**		*1 528,59*	0,740		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**50,74**	**EUR**			**50,74**		*1 528,59*	**0,740**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
25	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	23,000	m3	**45,00**	*1 355,67*	**1 035,00**		*31 180,41*	43,488		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 035,00**	**EUR**			**1 035,00**		*31 180,41*	**43,488**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
26	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	6,560	m2	**4,45**	*134,06*	**29,19**		*879,38*	1,836		19
27	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	6,691	m2	**7,60**	*228,96*	**50,85**		*1 531,91*	0,883		19
28	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	6,691	m2	**15,31**	*461,23*		**102,44**	*3 086,11*	0,903		19
29	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	43,000	m	**31,50**	*948,97*	**1 354,50**		*40 805,67*	19,434		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 536,98**	**EUR**			**1 434,54**	**102,44**	*46 303,06*	**23,056**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
30	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	61,500	m2	**0,27**	*8,13*	**16,61**		*500,39*			19
31	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	61,500	m2	**6,25**	*188,29*	**384,38**		*11 579,83*	2,824		19
32	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	40,590	m2	**1,33**	*40,07*	**53,98**		*1 626,20*	0,272		19
33	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	27,400	m2	**5,40**	*162,68*	**147,96**		*4 457,44*	0,142		19
34	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	25,000	m2	**5,50**	*165,69*	**137,50**		*4 142,33*	0,025		19
35	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	27,400	m2	**8,75**	*263,60*	**239,75**		*7 222,71*	0,015		19
36	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	61,500	m2	**11,90**	*358,50*	**731,85**		*22 047,71*	0,810		19
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,775	m3	**126,00**	*3 795,88*	**727,65**		*21 921,18*	13,981		19
38	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,775	m3	**6,95**	*209,38*	**40,14**		*1 209,26*	0,058		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,625	m2	**6,05**	*182,26*	**15,88**		*478,40*	0,023		19
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,625	m2	**1,74**	*52,42*	**4,57**		*137,68*			19
41	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	34,500	m2	**1,74**	*52,42*	**60,03**		*1 808,46*			19
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	80,450	m3	**37,50**	*1 129,73*	**3 016,88**		*90 886,53*	147,787		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 577,18**	**EUR**			**5 577,18**		*168 018,12*	**165,938**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
43	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	**18,80**	*566,37*	**18,80**		*566,37*	0,021		19
44	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	**36,00**	*1 084,54*		**36,00**	*1 084,54*	0,370		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**54,80**	**EUR**			**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	**0,391**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	234,100	m	**5,45**	*164,19*	**1 275,85**		*38 436,26*	24,726		19
46	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	238,782	kus	**3,60**	*108,45*		**859,62**	*25 896,91*	5,253		19
47	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,631	m3	**107,00**	*3 223,48*	**1 565,52**		*47 162,86*	34,571		19
48	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	100,000	m2	**3,53**	*106,34*	**353,00**		*10 634,48*			19
49	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,200	m2	**4,64**	*139,78*	**112,29**		*3 382,85*	0,142		19
50	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	**78,50**	*2 364,89*	**173,33**		*5 221,74*		4,416	19
51	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	61,500	m2	**3,18**	*95,80*	**195,57**		*5 891,74*	0,042	16,052	19
52	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,850	m3	**78,50**	*2 364,89*	**302,23**		*9 104,98*		8,470	19
53	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	100,000	m2	**4,21**	*126,83*	**421,00**		*12 683,05*		7,300	19
54	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	67,595	t	**12,00**	*361,51*	**811,14**		*24 436,40*			19
55	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	67,585	t	**9,75**	*293,73*	**658,95**		*19 851,53*			19
56	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 297,890	t	**0,32**	*9,64*	**735,32**		*22 152,25*			19
57	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	67,595	t	**8,10**	*244,02*	**547,52**		*16 494,59*			19
58	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	135,190	t	**0,93**	*28,02*	**125,73**		*3 787,74*			19
59	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,595	t	**16,60**	*500,09*	**1 122,08**		*33 803,78*			19
60	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	344,978	t	**21,50**	*647,71*	**7 417,03**		*223 445,45*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
61	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	344,978	t	**1,58**	*47,60*	**545,07**		*16 420,78*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 221,25**	**EUR**			**16 361,63**	**859,62**	*518 807,38*	**64,734**	**36,238**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 290,83**	**EUR**			**34 232,77**	**1 058,06**	*1 063 171,54*	**336,173**	**67,595**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
62	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	38,500	m2	**0,17**	*5,12*	**6,55**		*197,33*			19
63	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**18,24**	*549,50*	0,012		19
64	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	61,500	m2	**0,48**	*14,46*	**29,52**		*889,32*	0,010		19
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,022	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**33,44**	*1 007,41*	0,022		19
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	38,500	m2	**1,80**	*54,23*	**69,30**		*2 087,73*	0,015		19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	44,275	m2	**3,04**	*91,58*		**134,60**	*4 054,96*	0,172		19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	61,500	m2	**2,80**	*84,35*	**172,20**		*5 187,70*	0,035		19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	73,800	m2	**3,04**	*91,58*		**224,35**	*6 758,77*	0,286		19
70	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	100,000	m2	**2,26**	*68,08*	**226,00**		*6 808,48*	0,023		19
71	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	105,000	m2	**1,11**	*33,44*		**116,55**	*3 511,19*	0,042		19
72	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	38,500	m2	**5,65**	*170,21*	**217,53**		*6 553,31*	0,027		19
73	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	61,500	m2	**7,45**	*224,44*	**458,18**		*13 803,13*	0,064		19
74	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	17,064	%	**2,90**	*87,37*	**49,49**		*1 490,94*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 755,95**	**EUR**			**1 228,77**	**527,18**	*52 899,75*	**0,709**		
		713 - Izolácie tepelné										
75	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	38,500	m2	**4,56**	*137,37*	**175,56**		*5 288,92*	1,465		19
76	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	39,270	m2	**2,48**	*74,71*		**97,39**	*2 933,97*			19
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,729	%	**1,40**	*42,18*	**3,82**		*115,08*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**276,77**	**EUR**			**179,38**	**97,39**	*8 337,97*	**1,465**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**2 032,72**	**EUR**			**1 408,15**	**624,57**	*61 237,72*	**2,173**		
		76 - KONŠTRUKCIE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		764 - Konštrukcie klampiarske										
78	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,000	m	**19,70**	*593,48*	**137,90**		*4 154,38*	0,019		19
79	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,379	%	**1,60**	*48,20*	**2,21**		*66,58*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**140,11**	**EUR**			**140,11**		*4 220,95*	**0,019**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**140,11**	**EUR**			**140,11**		*4 220,95*	**0,019**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 172,83**	**EUR**			**1 548,26**	**624,57**	*65 458,68*	**2,192**		
		Za rozpočet celkom :	**37 463,66**	**EUR**			**35 781,03**	**1 682,63**	*1 128 630,22*	**338,366**	**67,595**	

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :Kiosok č.1		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	20 155 EUR	za M3 OP	1 M 20 155 EUR za M
1 M2 ZP	20 155 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	20 155 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	15 357,20	155,14	15 512,34
2	PSV :	1 042,75	382,22	1 424,97
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	16 399,95	537,36	16 937,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		16 937,31
22	DPH 19 % z :	16 937,31	3 218,09
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		20 155,40

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	510 253,40
Cena s DPH	607 201,58
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ** *JKSO :*

Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o** *Dátum :* . .

Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.** *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :Kiosok č.1

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**3 891,74**	**3 891,74**		*117 242,56*	1,325
2 - ZÁKLADY	**678,05**	**678,05**		*20 426,93*	18,509
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**309,19**	**309,19**		*9 314,66*	4,056
5 - KOMUNIKÁCIE	**958,52**	**822,11**	**136,41**	*28 876,37*	14,934
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**3 810,81**	**3 810,81**		*114 804,46*	110,070
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**5 864,03**	**5 845,30**	**18,73**	*176 659,77*	1,553
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 512,34**	**15 357,20**	**155,14**	*467 324,75*	150,447
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 139,65**	**803,60**	**336,05**	*34 333,10*	0,457
713 - Izolácie tepelné	**131,20**	**85,03**	**46,17**	*3 952,53*	0,694
71 - IZOLÁCIE	**1 270,85**	**888,63**	**382,22**	*38 285,63*	1,151
764 - Konštrukcie klampiarske	**154,12**	**154,12**		*4 643,02*	0,021
76 - KONŠTRUKCIE	**154,12**	**154,12**		*4 643,02*	0,021
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 424,97**	**1 042,75**	**382,22**	*42 928,65*	1,172
Za rozpočet celkom :	**16 937,31**	**16 399,95**	**537,36**	*510 253,40*	151,619

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :Kiosok č.1

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	8,160	m2	**1,07**	*32,23*	**8,73**		*263,00*		1,126	19
2	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	**7,05**	*212,39*	**105,75**		*3 185,82*	0,498		19
3	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	**9,65**	*290,72*	**144,75**		*4 360,74*	0,827		19
4	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	54,625	m3	**11,10**	*334,40*	**606,34**		*18 266,60*			19
5	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	109,250	m3	**11,10**	*334,40*	**1 212,68**		*36 533,20*			19
6	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	109,250	m3	**1,29**	*38,86*	**140,93**		*4 245,66*			19
7	132305119	Príplatok za lepivosť	16,152	m3	**0,79**	*23,80*	**12,76**		*384,41*			19
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	16,152	m3	**36,50**	*1 099,60*	**589,55**		*17 760,78*			19
9	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	109,250	m3	**3,97**	*119,60*	**433,72**		*13 066,25*			19
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	109,250	m3	**1,06**	*31,93*	**115,81**		*3 488,89*			19
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	54,625	m3	**2,10**	*63,26*	**114,71**		*3 455,75*			19
12	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	54,500	m2	**1,84**	*55,43*	**100,28**		*3 021,04*			19
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	109,250	m3	**0,70**	*21,09*	**76,48**		*2 304,04*			19
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	54,625	m3	**2,76**	*83,15*	**150,77**		*4 542,10*			19
15	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	54,500	m2	**1,44**	*43,38*	**78,48**		*2 364,29*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 891,74**	**EUR**			**3 891,74**		*117 242,56*	**1,325**	**1,126**	
		2 - ZÁKLADY										
16	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	59,000	m	**7,30**	*219,92*	**430,70**		*12 975,27*	15,765		19
17	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	59,000	m	**0,72**	*21,69*	**42,48**		*1 279,75*	0,006		19
18	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	29,500	m	**2,61**	*78,63*	**77,00**		*2 319,70*			19
19	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	1,152	m3	**111,00**	*3 343,99*	**127,87**		*3 852,21*	2,739		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**678,05**	**EUR**			**678,05**		*20 426,93*	**18,509**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20	1,320	m3	**119,00**	*3 584,99*	**157,08**		*4 732,19*	3,196		19
21	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	1,320	m2	**8,70**	*262,10*	**11,48**		*345,85*	0,003		19
22	311351103	Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. zhotovenie	6,380	m2	**10,50**	*316,32*	**66,99**		*2 018,14*	0,051		19
23	311351104	Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. odstránenie	6,380	m2	**2,88**	*86,76*	**18,37**		*553,41*			19
24	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcii	0,329	m3	**168,00**	*5 061,17*	**55,27**		*1 665,06*	0,806		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**309,19**	**EUR**			**309,19**		*9 314,66*	**4,056**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
25	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	8,100	m2	**4,45**	*134,06*	**36,05**		*1 086,04*	2,268		19
26	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	8,100	m2	**7,60**	*228,96*	**61,56**		*1 854,56*	1,069		19
27	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	8,910	m2	**15,31**	*461,23*		**136,41**	*4 109,49*	1,203		19
28	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	23,000	m	**31,50**	*948,97*	**724,50**		*21 826,29*	10,395		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**958,52**	**EUR**			**822,11**	**136,41**	*28 876,37*	**14,934**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
29	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	45,510	m2	**0,27**	*8,13*	**12,29**		*370,25*			19
30	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	45,510	m2	**6,25**	*188,29*	**284,44**		*8 569,04*	2,090		19
31	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	27,755	m2	**1,33**	*40,07*	**36,91**		*1 111,95*	0,186		19
32	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	26,238	m2	**5,40**	*162,68*	**141,69**		*4 268,55*	0,136		19
33	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	25,000	m2	**5,50**	*165,69*	**137,50**		*4 142,33*	0,025		19
34	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	26,238	m2	**8,75**	*263,60*	**229,58**		*6 916,33*	0,015		19
35	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	45,510	m2	**11,90**	*358,50*	**541,57**		*16 315,34*	0,599		19
36	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	2,738	m3	**126,00**	*3 795,88*	**344,99**		*10 393,17*	6,629		19
37	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	2,738	m3	**6,95**	*209,38*	**19,03**		*573,30*	0,027		19
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,845	m2	**6,05**	*182,26*	**11,16**		*336,21*	0,016		19
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,845	m2	**1,74**	*52,42*	**3,21**		*96,70*			19
40	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	54,625	m3	**37,50**	*1 129,73*	**2 048,44**		*61 711,30*	100,346		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**3 810,81**	**EUR**			**3 810,81**		*114 804,46*	**110,070**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
41	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	5,100	m	**5,45**	*164,19*	**27,80**		*837,50*	0,539		19
42	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	5,202	kus	**3,60**	*108,45*		**18,73**	*564,26*	0,114		19
43	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,319	m3	**107,00**	*3 223,48*	**34,13**		*1 028,20*	0,754		19
44	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	63,760	m2	**3,53**	*106,34*	**225,07**		*6 780,46*			19
45	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	19,600	m2	**4,64**	*139,78*	**90,94**		*2 739,66*	0,115		19
46	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	45,510	m2	**3,18**	*95,80*	**144,72**		*4 359,83*	0,031	11,878	19
47	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,825	m3	**78,50**	*2 364,89*	**143,26**		*4 315,85*		4,015	19
48	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	82,010	m2	**4,21**	*126,83*	**345,26**		*10 401,30*		5,987	19
49	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	23,006	t	**12,00**	*361,51*	**276,07**		*8 316,88*			19
50	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,006	t	**9,75**	*293,73*	**224,31**		*6 757,56*			19
51	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	782,204	t	**0,32**	*9,64*	**250,31**		*7 540,84*			19
52	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	23,006	t	**8,10**	*244,02*	**186,35**		*5 613,98*			19
53	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	46,012	t	**0,93**	*28,02*	**42,79**		*1 289,09*			19
54	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,006	t	**16,60**	*500,09*	**381,90**		*11 505,12*			19
55	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	150,450	t	**21,50**	*647,71*	**3 234,68**		*97 447,97*			19
56	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	150,450	t	**1,58**	*47,60*	**237,71**		*7 161,25*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 864,03**	**EUR**			**5 845,30**	**18,73**	*176 659,77*	**1,553**	**21,880**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 512,34**	**EUR**			**15 357,20**	**155,14**	*467 324,75*	**150,447**	**23,006**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
57	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	18,250	m2	**0,17**	*5,12*	**3,10**		*93,39*			19
58	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**7,60**	*228,96*	0,005		19
59	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	45,510	m2	**0,48**	*14,46*	**21,84**		*657,95*	0,008		19
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,016	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**24,32**	*732,66*	0,016		19
61	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	18,250	m2	**1,80**	*54,23*	**32,85**		*989,64*	0,007		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
62	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	20,988	m2	**3,04**	*91,58*		**63,80**	*1 922,04*	0,081		19
63	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	45,510	m2	**2,80**	*84,35*	**127,43**		*3 838,96*	0,026		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	54,612	m2	**3,04**	*91,58*		**166,02**	*5 001,52*	0,212		19
65	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	63,760	m2	**2,26**	*68,08*	**144,10**		*4 341,16*	0,015		19
66	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	66,948	m2	**1,11**	*33,44*		**74,31**	*2 238,66*	0,027		19
67	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	18,250	m2	**5,65**	*170,21*	**103,11**		*3 106,29*	0,013		19
68	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	45,510	m2	**7,45**	*224,44*	**339,05**		*10 214,22*	0,047		19
69	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,075	%	**2,90**	*87,37*	**32,12**		*967,65*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 139,65**	**EUR**			**803,60**	**336,05**	*34 333,10*	**0,457**		
		713 - Izolácie tepelné										
70	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	18,250	m2	**4,56**	*137,37*	**83,22**		*2 507,09*	0,694		19
71	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	18,615	m2	**2,48**	*74,71*		**46,17**	*1 390,92*			19
72	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,294	%	**1,40**	*42,18*	**1,81**		*54,53*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**131,20**	**EUR**			**85,03**	**46,17**	*3 952,53*	**0,694**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 270,85**	**EUR**			**888,63**	**382,22**	*38 285,63*	**1,151**		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
73	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,700	m	**19,70**	*593,48*	**151,69**		*4 569,81*	0,021		19
74	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,517	%	**1,60**	*48,20*	**2,43**		*73,21*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**154,12**	**EUR**			**154,12**		*4 643,02*	**0,021**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**154,12**	**EUR**			**154,12**		*4 643,02*	**0,021**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 424,97**	**EUR**			**1 042,75**	**382,22**	*42 928,65*	**1,172**		
		Za rozpočet celkom :	**16 937,31**	**EUR**			**16 399,95**	**537,36**	*510 253,40*	**151,619**	**23,006**	

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :Kiosok č.2		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o	IČO : 31616089	DIČ :	2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH :	SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	22 469 EUR za M3 OP	1 M	22 469 EUR za M
1 M2 ZP	22 469 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	22 469 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	17 301,60	155,14	17 456,74
2	PSV :	1 042,75	382,22	1 424,97
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	18 344,35	537,36	18 881,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, objednávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		18 881,71
22	DPH 19 % z :	18 881,71	3 587,52
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		22 469,23

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	568 830,40
Cena s DPH	676 908,02
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť **Objekt :Kiosok č.2**

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**4 578,17**	**4 578,17**		*137 921,95*	1,325
2 - ZÁKLADY	**678,05**	**678,05**		*20 426,93*	18,509
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**309,19**	**309,19**		*9 314,66*	4,056
5 - KOMUNIKÁCIE	**1 903,52**	**1 767,11**	**136,41**	*57 345,44*	28,492
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**3 810,81**	**3 810,81**		*114 804,46*	110,070
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**6 177,00**	**6 158,27**	**18,73**	*186 088,30*	1,553
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**17 456,74**	**17 301,60**	**155,14**	*525 901,75*	164,006
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 139,65**	**803,60**	**336,05**	*34 333,10*	0,457
713 - Izolácie tepelné	**131,20**	**85,03**	**46,17**	*3 952,53*	0,694
71 - IZOLÁCIE	**1 270,85**	**888,63**	**382,22**	*38 285,63*	1,151
764 - Konštrukcie klampiarske	**154,12**	**154,12**		*4 643,02*	0,021
76 - KONŠTRUKCIE	**154,12**	**154,12**		*4 643,02*	0,021
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 424,97**	**1 042,75**	**382,22**	*42 928,65*	1,172
Za rozpočet celkom :	**18 881,71**	**18 344,35**	**537,36**	*568 830,40*	165,178

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :Kiosok č.2

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	8,160	m2	**1,07**	*32,23*	**8,73**		*263,00*		1,126	19
2	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	**7,05**	*212,39*	**105,75**		*3 185,82*	0,498		19
3	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	**9,65**	*290,72*	**144,75**		*4 360,74*	0,827		19
4	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	54,625	m3	**11,10**	*334,40*	**606,34**		*18 266,60*			19
5	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	109,250	m3	**11,10**	*334,40*	**1 212,68**		*36 533,20*			19
6	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	109,250	m3	**1,29**	*38,86*	**140,93**		*4 245,66*			19
7	132305119	Príplatok za lepivosť	16,152	m3	**0,79**	*23,80*	**12,76**		*384,41*			19
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	34,152	m3	**36,50**	*1 099,60*	**1 246,55**		*37 553,57*			19
9	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	109,250	m3	**3,97**	*119,60*	**433,72**		*13 066,25*			19
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	109,250	m3	**1,06**	*31,93*	**115,81**		*3 488,89*			19
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	54,625	m3	**2,10**	*63,26*	**114,71**		*3 455,75*			19
12	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	54,500	m3	**2,38**	*71,70*	**129,71**		*3 907,64*			19
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	109,250	m3	**0,70**	*21,09*	**76,48**		*2 304,04*			19
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	54,625	m3	**2,76**	*83,15*	**150,77**		*4 542,10*			19
15	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	54,500	m2	**1,44**	*43,38*	**78,48**		*2 364,29*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**4 578,17**	**EUR**			**4 578,17**		*137 921,95*	**1,325**	**1,126**	
		2 - ZÁKLADY										
16	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	59,000	m	**7,30**	*219,92*	**430,70**		*12 975,27*	15,765		19
17	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	59,000	m	**0,72**	*21,69*	**42,48**		*1 279,75*	0,006		19
18	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	29,500	m	**2,61**	*78,63*	**77,00**		*2 319,70*			19
19	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	1,152	m3	**111,00**	*3 343,99*	**127,87**		*3 852,21*	2,739		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**678,05**	**EUR**			**678,05**		*20 426,93*	**18,509**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20	1,320	m3	**119,00**	*3 584,99*	**157,08**		*4 732,19*	3,196		19
21	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	1,320	m2	**8,70**	*262,10*	**11,48**		*345,85*	0,003		19
22	311351103	Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. zhotovenie	6,380	m2	**10,50**	*316,32*	**66,99**		*2 018,14*	0,051		19
23	311351104	Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. odstránenie	6,380	m2	**2,88**	*86,76*	**18,37**		*553,41*			19
24	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,329	m3	**168,00**	*5 061,17*	**55,27**		*1 665,06*	0,806		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**309,19**	**EUR**			**309,19**		*9 314,66*	**4,056**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
25	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	8,100	m2	**4,45**	*134,06*	**36,05**		*1 086,04*	2,268		19
26	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	8,100	m2	**7,60**	*228,96*	**61,56**		*1 854,56*	1,069		19
27	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	8,910	m2	**15,31**	*461,23*		**136,41**	*4 109,49*	1,203		19
28	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	53,000	m	**31,50**	*948,97*	**1 669,50**		*50 295,36*	23,953		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 903,52**	**EUR**			**1 767,11**	**136,41**	*57 345,44*	**28,492**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
29	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	45,510	m2	**0,27**	*8,13*	**12,29**		*370,25*			19
30	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	45,510	m2	**6,25**	*188,29*	**284,44**		*8 569,04*	2,090		19
31	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	27,755	m2	**1,33**	*40,07*	**36,91**		*1 111,95*	0,186		19
32	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	26,238	m2	**5,40**	*162,68*	**141,69**		*4 268,55*	0,136		19
33	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	25,000	m2	**5,50**	*165,69*	**137,50**		*4 142,33*	0,025		19
34	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	26,238	m2	**8,75**	*263,60*	**229,58**		*6 916,33*	0,015		19
35	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	45,510	m2	**11,90**	*358,50*	**541,57**		*16 315,34*	0,599		19
36	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	2,738	m3	**126,00**	*3 795,88*	**344,99**		*10 393,17*	6,629		19
37	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	2,738	m3	**6,95**	*209,38*	**19,03**		*573,30*	0,027		19
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,845	m2	**6,05**	*182,26*	**11,16**		*336,21*	0,016		19
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,845	m2	**1,74**	*52,42*	**3,21**		*96,70*			19
40	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	54,625	m3	**37,50**	*1 129,73*	**2 048,44**		*61 711,30*	100,346		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**3 810,81**	**EUR**			**3 810,81**		*114 804,46*	**110,070**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
41	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	5,100	m	**5,45**	*164,19*	**27,80**		*837,50*	0,539		19
42	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	5,202	kus	**3,60**	*108,45*		**18,73**	*564,26*	0,114		19
43	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,319	m3	**107,00**	*3 223,48*	**34,13**		*1 028,20*	0,754		19
44	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	63,760	m2	**3,53**	*106,34*	**225,07**		*6 780,46*			19
45	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	19,600	m2	**4,64**	*139,78*	**90,94**		*2 739,66*	0,115		19
46	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	45,510	m2	**3,18**	*95,80*	**144,72**		*4 359,83*	0,031	11,878	19
47	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,825	m3	**78,50**	*2 364,89*	**143,26**		*4 315,85*		4,015	19
48	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	82,010	m2	**4,21**	*126,83*	**345,26**		*10 401,30*		5,987	19
49	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	23,006	t	**12,00**	*361,51*	**276,07**		*8 316,88*			19
50	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,006	t	**9,75**	*293,73*	**224,31**		*6 757,56*			19
51	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	782,204	t	**0,32**	*9,64*	**250,31**		*7 540,84*			19
52	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	23,006	t	**8,10**	*244,02*	**186,35**		*5 613,98*			19
53	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	46,012	t	**0,93**	*28,02*	**42,79**		*1 289,09*			19
54	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,006	t	**16,60**	*500,09*	**381,90**		*11 505,12*			19
55	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	164,010	t	**21,50**	*647,71*	**3 526,22**		*106 230,90*			19
56	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	164,011	t	**1,58**	*47,60*	**259,14**		*7 806,85*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 177,00**	**EUR**			**6 158,27**	**18,73**	*186 088,30*	**1,553**	**21,880**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**17 456,74**	**EUR**			**17 301,60**	**155,14**	*525 901,75*	**164,006**	**23,006**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
57	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	18,250	m2	**0,17**	*5,12*	**3,10**		*93,39*			19
58	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**7,60**	*228,96*	0,005		19
59	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	45,510	m2	**0,48**	*14,46*	**21,84**		*657,95*	0,008		19
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,016	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**24,32**	*732,66*	0,016		19
61	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	18,250	m2	**1,80**	*54,23*	**32,85**		*989,64*	0,007		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
62	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	20,988	m2	**3,04**	*91,58*		**63,80**	*1 922,04*	0,081		19
63	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	45,510	m2	**2,80**	*84,35*	**127,43**		*3 838,96*	0,026		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	54,612	m2	**3,04**	*91,58*		**166,02**	*5 001,52*	0,212		19
65	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	63,760	m2	**2,26**	*68,08*	**144,10**		*4 341,16*	0,015		19
66	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	66,948	m2	**1,11**	*33,44*		**74,31**	*2 238,66*	0,027		19
67	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	18,250	m2	**5,65**	*170,21*	**103,11**		*3 106,29*	0,013		19
68	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	45,510	m2	**7,45**	*224,44*	**339,05**		*10 214,22*	0,047		19
69	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,075	%	**2,90**	*87,37*	**32,12**		*967,65*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 139,65**	**EUR**			**803,60**	**336,05**	*34 333,10*	**0,457**		
		713 - Izolácie tepelné										
70	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	18,250	m2	**4,56**	*137,37*	**83,22**		*2 507,09*	0,694		19
71	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	18,615	m2	**2,48**	*74,71*		**46,17**	*1 390,92*			19
72	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,294	%	**1,40**	*42,18*	**1,81**		*54,53*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**131,20**	**EUR**			**85,03**	**46,17**	*3 952,53*	**0,694**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 270,85**	**EUR**			**888,63**	**382,22**	*38 285,63*	**1,151**		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
73	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,700	m	**19,70**	*593,48*	**151,69**		*4 569,81*	0,021		19
74	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,517	%	**1,60**	*48,20*	**2,43**		*73,21*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**154,12**	**EUR**			**154,12**		*4 643,02*	**0,021**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**154,12**	**EUR**			**154,12**		*4 643,02*	**0,021**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 424,97**	**EUR**			**1 042,75**	**382,22**	*42 928,65*	**1,172**		
		Za rozpočet celkom :	**18 881,71**	**EUR**			**18 344,35**	**537,36**	*568 830,40*	**165,178**	**23,006**	

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :Kiosok č.3		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o	IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	55 589 EUR za M3 OP	1 M	55 589 EUR za M
1 M2 ZP	55 589 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	55 589 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	42 125,35	1 168,11	43 293,46
2	PSV :	2 551,97	867,62	3 419,59
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	44 677,32	2 035,73	46 713,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		46 713,05
22	DPH 19 % z :	46 713,05	8 875,48
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		55 588,53

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 407 277,34
Cena s DPH	1 674 660,05
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ** *JKSO :*

Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o** *Dátum :* . .

Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.** *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :Kiosok č.3

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**7 386,66**	**7 386,66**		*222 530,52*	3,092
2 - ZÁKLADY	**4 194,83**	**4 194,83**		*126 373,45*	40,348
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**73,92**	**73,92**		*2 226,91*	1,079
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**1 170,00**	**1 170,00**		*35 247,42*	49,160
5 - KOMUNIKÁCIE	**1 943,50**	**1 788,84**	**154,66**	*58 549,88*	29,396
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**6 720,68**	**6 720,68**		*202 467,21*	205,873
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**54,80**	**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**21 749,07**	**20 771,62**	**977,45**	*655 212,48*	73,664
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 293,46**	**42 125,35**	**1 168,11**	*1 304 258,78*	403,003
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**2 814,04**	**2 085,55**	**728,49**	*84 775,77*	0,983
713 - Izolácie tepelné	**395,39**	**256,26**	**139,13**	*11 911,52*	2,093
71 - IZOLÁCIE	**3 209,43**	**2 341,81**	**867,62**	*96 687,29*	3,075
764 - Konštrukcie klampiarske	**210,16**	**210,16**		*6 331,28*	0,028
76 - KONŠTRUKCIE	**210,16**	**210,16**		*6 331,28*	0,028
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 419,59**	**2 551,97**	**867,62**	*103 018,57*	3,104
Za rozpočet celkom :	**46 713,05**	**44 677,32**	**2 035,73**	*1 407 277,34*	406,106

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :Kiosok č.3

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	11,296	m2	**1,07**	*32,23*	**12,09**		*364,22*		1,559	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	260,000	m2	**0,70**	*21,09*	**182,00**		*5 482,93*		33,800	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	35,000	m	**7,05**	*212,39*	**246,75**		*7 433,59*	1,161		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	35,000	m	**9,65**	*290,72*	**337,75**		*10 175,06*	1,931		19
5	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	99,350	m3	**11,10**	*334,40*	**1 102,79**		*33 222,65*			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	197,800	m3	**11,10**	*334,40*	**2 195,58**		*66 144,04*			19
7	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	197,800	m3	**1,29**	*38,86*	**255,16**		*7 686,95*			19
8	132305119	Príplatok za lepivosť	33,000	m3	**0,79**	*23,80*	**26,07**		*785,38*			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3	**36,50**	*1 099,60*	**1 204,50**		*36 286,77*			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	197,800	m3	**3,97**	*119,60*	**785,27**		*23 657,04*			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	197,800	m3	**1,06**	*31,93*	**209,67**		*6 316,52*			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	98,900	m3	**2,10**	*63,26*	**207,69**		*6 256,87*			19
13	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	64,000	m2	**1,84**	*55,43*	**117,76**		*3 547,64*			19
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	197,800	m3	**0,70**	*21,09*	**138,46**		*4 171,25*			19
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	98,900	m3	**2,76**	*83,15*	**272,96**		*8 223,19*			19
16	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	64,000	m2	**1,44**	*43,38*	**92,16**		*2 776,41*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 386,66**	**EUR**			**7 386,66**		*222 530,52*	**3,092**	**35,359**	
		2 - ZÁKLADY										
17	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	149,000	m	**7,30**	*219,92*	**1 087,70**		*32 768,05*	39,813		19
18	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	149,000	m	**0,72**	*21,69*	**107,28**		*3 231,92*	0,015		19
19	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	74,500	m	**2,61**	*78,63*	**194,45**		*5 858,00*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	289970210	Syntetická georohož Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	338,000	m2	**8,30**	*250,05*	**2 805,40**		*84 515,48*	0,521		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**4 194,83**	**EUR**			**4 194,83**		*126 373,45*	**40,348**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
21	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,440	m3	**168,00**	*5 061,17*	**73,92**		*2 226,91*	1,079		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**73,92**	**EUR**			**73,92**		*2 226,91*	**1,079**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
22	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	26,000	m3	**45,00**	*1 355,67*	**1 170,00**		*35 247,42*	49,160		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 170,00**	**EUR**			**1 170,00**		*35 247,42*	**49,160**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
23	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	9,904	m2	**4,45**	*134,06*	**44,07**		*1 327,65*	2,773		19
24	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	9,904	m2	**7,60**	*228,96*	**75,27**		*2 267,58*	1,307		19
25	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	10,102	m2	**15,31**	*461,23*		**154,66**	*4 659,29*	1,364		19
26	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	53,000	m	**31,50**	*948,97*	**1 669,50**		*50 295,36*	23,953		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 943,50**	**EUR**			**1 788,84**	**154,66**	*58 549,88*	**29,396**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
27	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	71,500	m2	**0,27**	*8,13*	**19,31**		*581,73*			19
28	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	71,500	m2	**6,25**	*188,29*	**446,88**		*13 462,71*	3,283		19
29	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	47,190	m2	**1,33**	*40,07*	**62,76**		*1 890,71*	0,317		19
30	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	38,316	m2	**5,40**	*162,68*	**206,91**		*6 233,37*	0,199		19
31	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	36,000	m2	**5,50**	*165,69*	**198,00**		*5 964,95*	0,036		19
32	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	38,316	m2	**8,75**	*263,60*	**335,27**		*10 100,34*	0,021		19
33	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	47,190	m2	**11,90**	*358,50*	**561,56**		*16 917,56*	0,621		19
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	8,250	m3	**126,00**	*3 795,88*	**1 039,50**		*31 315,98*	19,973		19
35	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,250	m3	**6,95**	*209,38*	**57,34**		*1 727,42*	0,083		19
36	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,086	m2	**6,05**	*182,26*	**18,67**		*562,45*	0,027		19
37	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,086	m2	**1,74**	*52,42*	**5,37**		*161,78*			19
38	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	39,000	m2	**1,74**	*52,42*	**67,86**		*2 044,35*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
39	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	98,700	m3	**37,50**	*1 129,73*	**3 701,25**		*111 503,86*	181,312		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 720,68**	**EUR**			**6 720,68**		*202 467,21*	**205,873**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
40	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	**18,80**	*566,37*	**18,80**		*566,37*	0,021		19
41	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	**36,00**	*1 084,54*		**36,00**	*1 084,54*	0,370		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**54,80**	**EUR**			**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	**0,391**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
42	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	266,190	m	**5,45**	*164,19*	**1 450,74**		*43 704,99*	28,115		19
43	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	271,514	kus	**3,60**	*108,45*		**977,45**	*29 446,66*	5,973		19
44	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	16,637	m3	**107,00**	*3 223,48*	**1 780,16**		*53 629,10*	39,311		19
45	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	126,500	m2	**3,53**	*106,34*	**446,55**		*13 452,77*			19
46	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	30,350	m2	**4,64**	*139,78*	**140,82**		*4 242,34*	0,178		19
47	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	**78,50**	*2 364,89*	**173,33**		*5 221,74*		4,416	19
48	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	126,500	m2	**3,18**	*95,80*	**402,27**		*12 118,79*	0,086	33,017	19
49	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	5,500	m3	**78,50**	*2 364,89*	**431,75**		*13 006,90*		12,100	19
50	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	181,500	m2	**4,21**	*126,83*	**764,12**		*23 019,88*		13,250	19
51	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	98,141	t	**12,00**	*361,51*	**1 177,69**		*35 479,09*			19
52	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	98,141	t	**9,75**	*293,73*	**956,87**		*28 826,67*			19
53	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 336,794	t	**0,32**	*9,64*	**1 067,77**		*32 167,64*			19
54	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	98,141	t	**8,10**	*244,02*	**794,94**		*23 948,36*			19
55	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	196,282	t	**0,93**	*28,02*	**182,54**		*5 499,20*			19
56	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	98,141	t	**16,60**	*500,09*	**1 629,14**		*49 079,47*			19
57	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	406,106	t	**21,50**	*647,71*	**8 731,28**		*263 038,54*			19
58	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	406,106	t	**1,58**	*47,60*	**641,65**		*19 330,35*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21 749,07**	**EUR**			**20 771,62**	**977,45**	*655 212,48*	**73,664**	**62,782**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 293,46**	**EUR**			**42 125,35**	**1 168,11**	*1 304 258,78*	**403,003**	**98,141**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
59	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	55,000	m2	**0,17**	*5,12*	**9,35**		*281,68*			19
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,017	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**25,84**	*778,46*	0,017		19
61	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	71,500	m2	**0,48**	*14,46*	**34,32**		*1 033,92*	0,012		19
62	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,025	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**38,00**	*1 144,79*	0,025		19
63	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	55,000	m2	**1,80**	*54,23*	**99,00**		*2 982,47*	0,022		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	63,250	m2	**3,04**	*91,58*		**192,28**	*5 792,63*	0,245		19
65	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	71,500	m2	**2,80**	*84,35*	**200,20**		*6 031,23*	0,041		19
66	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	85,800	m2	**3,04**	*91,58*		**260,83**	*7 857,76*	0,333		19
67	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	181,500	m2	**2,26**	*68,08*	**410,19**		*12 357,38*	0,042		19
68	693665140	Geotextilia polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	190,575	m2	**1,11**	*33,44*		**211,54**	*6 372,85*	0,076		19
69	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	55,000	m2	**5,65**	*170,21*	**310,75**		*9 361,65*	0,038		19
70	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	126,500	m2	**7,45**	*224,44*	**942,43**		*28 391,65*	0,132		19
71	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	27,347	%	**2,90**	*87,37*	**79,31**		*2 389,29*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**2 814,04**	**EUR**			**2 085,55**	**728,49**	*84 775,77*	**0,983**		
		713 - Izolácie tepelné										
72	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	55,000	m2	**4,56**	*137,37*	**250,80**		*7 555,60*	2,093		19
73	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	56,100	m2	**2,48**	*74,71*		**139,13**	*4 191,43*			19
74	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,899	%	**1,40**	*42,18*	**5,46**		*164,49*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**395,39**	**EUR**			**256,26**	**139,13**	*11 911,52*	**2,093**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 209,43**	**EUR**			**2 341,81**	**867,62**	*96 687,29*	**3,075**		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
75	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	10,500	m	**19,70**	*593,48*	**206,85**		*6 231,56*	0,028		19
76	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,069	%	**1,60**	*48,20*	**3,31**		*99,72*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**210,16**	**EUR**			**210,16**		*6 331,28*	**0,028**		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Kiosok č.3

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**210,16**	**EUR**			**210,16**		*6 331,28*	**0,028**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 419,59**	**EUR**			**2 551,97**	**867,62**	*103 018,57*	**3,104**	
		Za rozpočet celkom :	**46 713,05**	**EUR**			**44 677,32**	**2 035,73**	*1 407 277,34*	**406,106**	**98,141**

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :
Objekt :Kiosok č.4		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o	IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	54 092 EUR za M3 OP	1 M	54 092 EUR za M
1 M2 ZP	54 092 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	54 092 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	40 867,43	1 168,11	42 035,54
2	PSV :	2 551,97	867,62	3 419,59
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	43 419,40	2 035,73	45 455,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		45 455,13
22	DPH 19 % z :	45 455,13	8 636,47
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		54 091,60

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 369 381,25
Cena s DPH	1 629 563,54
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :Kiosok č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**7 386,66**	**7 386,66**		*222 530,52*	3,092
2 - ZÁKLADY	**4 194,83**	**4 194,83**		*126 373,45*	40,348
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**73,92**	**73,92**		*2 226,91*	1,079
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**1 170,00**	**1 170,00**		*35 247,42*	49,160
5 - KOMUNIKÁCIE	**998,50**	**843,84**	**154,66**	*30 080,81*	15,838
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**6 720,68**	**6 720,68**		*202 467,21*	205,873
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**54,80**	**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**21 436,15**	**20 458,70**	**977,45**	*645 785,45*	73,664
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**42 035,54**	**40 867,43**	**1 168,11**	*1 266 362,68*	389,444
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**2 814,04**	**2 085,55**	**728,49**	*84 775,77*	0,983
713 - Izolácie tepelné	**395,39**	**256,26**	**139,13**	*11 911,52*	2,093
71 - IZOLÁCIE	**3 209,43**	**2 341,81**	**867,62**	*96 687,29*	3,075
764 - Konštrukcie klampiarske	**210,16**	**210,16**		*6 331,28*	0,028
76 - KONŠTRUKCIE	**210,16**	**210,16**		*6 331,28*	0,028
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 419,59**	**2 551,97**	**867,62**	*103 018,57*	3,104
Za rozpočet celkom :	**45 455,13**	**43 419,40**	**2 035,73**	*1 369 381,25*	392,548

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť
Objekt :Kiosok č.4

Odberateľ : **ÚŠZaV MO SR LEŠŤ**
Dodávateľ : **PUR STAV KB s.r.o**
Projektant : **HKM STAVING PROJEKT s.r.o.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	11,296	m2	**1,07**	*32,23*	**12,09**		*364,22*		1,559	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	260,000	m2	**0,70**	*21,09*	**182,00**		*5 482,93*		33,800	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	35,000	m	**7,05**	*212,39*	**246,75**		*7 433,59*	1,161		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	35,000	m	**9,65**	*290,72*	**337,75**		*10 175,06*	1,931		19
5	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	99,350	m3	**11,10**	*334,40*	**1 102,79**		*33 222,65*			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	197,800	m3	**11,10**	*334,40*	**2 195,58**		*66 144,04*			19
7	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	197,800	m3	**1,29**	*38,86*	**255,16**		*7 686,95*			19
8	132305119	Príplatok za lepivosť	33,000	m3	**0,79**	*23,80*	**26,07**		*785,38*			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3	**36,50**	*1 099,60*	**1 204,50**		*36 286,77*			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	197,800	m3	**3,97**	*119,60*	**785,27**		*23 657,04*			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	197,800	m3	**1,06**	*31,93*	**209,67**		*6 316,52*			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	98,900	m3	**2,10**	*63,26*	**207,69**		*6 256,87*			19
13	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	64,000	m2	**1,84**	*55,43*	**117,76**		*3 547,64*			19
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	197,800	m3	**0,70**	*21,09*	**138,46**		*4 171,25*			19
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	98,900	m3	**2,76**	*83,15*	**272,96**		*8 223,19*			19
16	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	64,000	m2	**1,44**	*43,38*	**92,16**		*2 776,41*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 386,66**	**EUR**			**7 386,66**		*222 530,52*	**3,092**	**35,359**	
		2 - ZÁKLADY										
17	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	149,000	m	**7,30**	*219,92*	**1 087,70**		*32 768,05*	39,813		19
18	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	149,000	m	**0,72**	*21,69*	**107,28**		*3 231,92*	0,015		19
19	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	74,500	m	**2,61**	*78,63*	**194,45**		*5 858,00*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	289970210	Syntetická georohož Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	338,000	m2	**8,30**	*250,05*	**2 805,40**		*84 515,48*	0,521		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**4 194,83**	**EUR**			**4 194,83**		*126 373,45*	**40,348**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
21	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,440	m3	**168,00**	*5 061,17*	**73,92**		*2 226,91*	1,079		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**73,92**	**EUR**			**73,92**		*2 226,91*	**1,079**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
22	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	26,000	m3	**45,00**	*1 355,67*	**1 170,00**		*35 247,42*	49,160		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 170,00**	**EUR**			**1 170,00**		*35 247,42*	**49,160**		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
23	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	9,904	m2	**4,45**	*134,06*	**44,07**		*1 327,65*	2,773		19
24	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	9,904	m2	**7,60**	*228,96*	**75,27**		*2 267,58*	1,307		19
25	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	10,102	m2	**15,31**	*461,23*		**154,66**	*4 659,29*	1,364		19
26	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	23,000	m	**31,50**	*948,97*	**724,50**		*21 826,29*	10,395		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**998,50**	**EUR**			**843,84**	**154,66**	*30 080,81*	**15,838**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
27	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	71,500	m2	**0,27**	*8,13*	**19,31**		*581,73*			19
28	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	71,500	m2	**6,25**	*188,29*	**446,88**		*13 462,71*	3,283		19
29	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	47,190	m2	**1,33**	*40,07*	**62,76**		*1 890,71*	0,317		19
30	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	38,316	m2	**5,40**	*162,68*	**206,91**		*6 233,37*	0,199		19
31	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabicového pletiva	36,000	m2	**5,50**	*165,69*	**198,00**		*5 964,95*	0,036		19
32	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením	38,316	m2	**8,75**	*263,60*	**335,27**		*10 100,34*	0,021		19
33	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	47,190	m2	**11,90**	*358,50*	**561,56**		*16 917,56*	0,621		19
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	8,250	m3	**126,00**	*3 795,88*	**1 039,50**		*31 315,98*	19,973		19
35	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,250	m3	**6,95**	*209,38*	**57,34**		*1 727,42*	0,083		19
36	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,086	m2	**6,05**	*182,26*	**18,67**		*562,45*	0,027		19
37	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,086	m2	**1,74**	*52,42*	**5,37**		*161,78*			19
38	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	39,000	m2	**1,74**	*52,42*	**67,86**		*2 044,35*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
39	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	98,700	m3	**37,50**	*1 129,73*	**3 701,25**		*111 503,86*	181,312		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 720,68**	**EUR**			**6 720,68**		*202 467,21*	**205,873**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
40	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	**18,80**	*566,37*	**18,80**		*566,37*	0,021		19
41	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	**36,00**	*1 084,54*		**36,00**	*1 084,54*	0,370		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**54,80**	**EUR**			**18,80**	**36,00**	*1 650,90*	**0,391**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
42	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	266,190	m	**5,45**	*164,19*	**1 450,74**		*43 704,99*	28,115		19
43	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	271,514	kus	**3,60**	*108,45*		**977,45**	*29 446,66*	5,973		19
44	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	16,637	m3	**107,00**	*3 223,48*	**1 780,16**		*53 629,10*	39,311		19
45	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	126,500	m2	**3,53**	*106,34*	**446,55**		*13 452,77*			19
46	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	30,350	m2	**4,64**	*139,78*	**140,82**		*4 242,34*	0,178		19
47	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	**78,50**	*2 364,89*	**173,33**		*5 221,74*		4,416	19
48	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	126,500	m2	**3,18**	*95,80*	**402,27**		*12 118,79*	0,086	33,017	19
49	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	5,500	m3	**78,50**	*2 364,89*	**431,75**		*13 006,90*		12,100	19
50	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	181,500	m2	**4,21**	*126,83*	**764,12**		*23 019,88*		13,250	19
51	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	98,141	t	**12,00**	*361,51*	**1 177,69**		*35 479,09*			19
52	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	98,141	t	**9,75**	*293,73*	**956,87**		*28 826,67*			19
53	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 336,794	t	**0,32**	*9,64*	**1 067,77**		*32 167,64*			19
54	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	98,141	t	**8,10**	*244,02*	**794,94**		*23 948,36*			19
55	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	196,282	t	**0,93**	*28,02*	**182,54**		*5 499,20*			19
56	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	98,141	t	**16,60**	*500,09*	**1 629,14**		*49 079,47*			19
57	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	392,548	t	**21,50**	*647,71*	**8 439,78**		*254 256,81*			19
58	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	392,548	t	**1,58**	*47,60*	**620,23**		*18 685,05*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21 436,15**	**EUR**			**20 458,70**	**977,45**	*645 785,45*	**73,664**	**62,782**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**42 035,54**	**EUR**			**40 867,43**	**1 168,11**	*1 266 362,68*	**389,444**	**98,141**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
59	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	55,000	m2	**0,17**	*5,12*	**9,35**		*281,68*			19
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,017	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**25,84**	*778,46*	0,017		19
61	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	71,500	m2	**0,48**	*14,46*	**34,32**		*1 033,92*	0,012		19
62	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,025	t	**1 520,00**	*45 791,52*		**38,00**	*1 144,79*	0,025		19
63	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	55,000	m2	**1,80**	*54,23*	**99,00**		*2 982,47*	0,022		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	63,250	m2	**3,04**	*91,58*		**192,28**	*5 792,63*	0,245		19
65	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	71,500	m2	**2,80**	*84,35*	**200,20**		*6 031,23*	0,041		19
66	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	85,800	m2	**3,04**	*91,58*		**260,83**	*7 857,76*	0,333		19
67	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	181,500	m2	**2,26**	*68,08*	**410,19**		*12 357,38*	0,042		19
68	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	190,575	m2	**1,11**	*33,44*		**211,54**	*6 372,85*	0,076		19
69	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	55,000	m2	**5,65**	*170,21*	**310,75**		*9 361,65*	0,038		19
70	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	126,500	m2	**7,45**	*224,44*	**942,43**		*28 391,65*	0,132		19
71	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	27,347	%	**2,90**	*87,37*	**79,31**		*2 389,29*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**2 814,04**	**EUR**			**2 085,55**	**728,49**	*84 775,77*	**0,983**		
		713 - Izolácie tepelné										
72	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do malty	55,000	m2	**4,56**	*137,37*	**250,80**		*7 555,60*	2,093		19
73	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	56,100	m2	**2,48**	*74,71*		**139,13**	*4 191,43*			19
74	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,899	%	**1,40**	*42,18*	**5,46**		*164,49*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**395,39**	**EUR**			**256,26**	**139,13**	*11 911,52*	**2,093**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 209,43**	**EUR**			**2 341,81**	**867,62**	*96 687,29*	**3,075**		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
75	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	10,500	m	**19,70**	*593,48*	**206,85**		*6 231,56*	0,028		19
76	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,069	%	**1,60**	*48,20*	**3,31**		*99,72*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**210,16**	**EUR**			**210,16**		*6 331,28*	**0,028**		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Kiosok č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**210,16**	**EUR**			**210,16**		*6 331,28*	**0,028**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 419,59**	**EUR**			**2 551,97**	**867,62**	*103 018,57*	**3,104**	
		Za rozpočet celkom :	**45 455,13**	**EUR**			**43 419,40**	**2 035,73**	*1 369 381,25*	**392,548**	**98,141**

DPH

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 