(49.)

Z M L U V A O D I E L O

Číslo PSB – 168 – 49/2006

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	**:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	**:**	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
vo veciach technických	**:**	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	**:**	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	**:**	**7000172330/8180**
IČO	**:**	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	**:**	**KONDOR – inštalatér** **Nový Ruskov 45** **075 01 Nový Ruskov**
zastúpený	**:**	**Michal MAGNES – majiteľ**
Bankové spojenie	**:**	**VÚB Trebišov**
číslo účtu	**:**	**123843-622/0200**
IČO	**:**	**30 242 169**
DIČ	**:**	**SK1020696446**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Stavebné opravy kancelárskych priestorov v budove číslo 1"**(ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   • podrobný položkovitý cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie 24. november 2006
   ukončenie 15. december 2006
2. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
3. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla

a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
11. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia a materiál budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
13. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ

strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
6. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi aj následovné dokumenty a podklady :
   - určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie diela,
   - vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,
   - popis stavu na stavenisku,
7. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho

dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : 372.412,52 Sk

DPH 19% : 70.758,40 Sk

Cena s DPH : 443.170,92 Sk

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **5 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **5 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry

- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.

4. Dĺžka záručnej doby na vykonané práce je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.

5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne **24 mesiacov.** Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, **nasledujúci pracovný deň** po znamení vady.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.

9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **10 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **10 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty 15 dní na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **10 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 21. 11. 2006

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za zhotoviteľa
Michal M A G N E S
majiteľ
KONDOR - inštalatér
Michal MAGNES
075 01 Nový Ruskov 45

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :	Stavebné opravy kancelárskych priestorov b.č. 1	Miesto: Trebišov	
Objekt : Budova č.1 - Administratívna budova		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .
Odberateľ:	Posádková správa budov ul,kpt.Nálepku 1Trebišov	IČO:	805238
	Trebišov	DIČ:	
Dodávateľ:	KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES	IČO:	30242169
	07501 Nový Ruskov	DIČ:	1020696446
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP			443 171 Sk	1 M 443 171 Sk
1 M2 ZP			443 171 Sk	
1 M2 UP			443 171 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	63 666,77	8 120,00	71 786,77
2	PSV:	209 578,16	73 967,59	283 545,75
3	MCE:	7 736,00	9 344,00	17 080,00
4	iné:			
5	Súčet:	280 980,93	91 431,59	372 412,52

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	372 412,52
22	DPH 19% z: 372 412,52	70 758,40
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	443 170,92
F	*Odpočet - pripočet*	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov * TREBIŠOV	pečiatka: KONDOR - inštalatér Michal MAGNES 075 01 Nový Ruskov 45

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov ul,kpt.Nálepku 1Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Stavebné opravy kancelárskych priestorov b.č. 1
Objekt : Budova č.1 - Administratívna budova

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 416,30	3 970,00	15 386,30	3,58745	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 418,12	4 150,00	29 568,12	3,96720	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 832,35	0,00	26 832,35	0,07805	7,774
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	63 666,77	8 120,00	71 786,77	7,63270	7,774
763 - Konštrukcie - drevostavby	183 196,28	0,00	183 196,28	5,54135	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	2 392,63	13 225,00	15 617,63	0,07228	0,100
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 390,24	37 640,00	43 030,24	0,11687	0,000
776 - Podlahy povlakové	12 641,73	23 102,59	35 744,32	0,41964	0,091
784 - Maľby	5 957,28	0,00	5 957,28	0,04468	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	209 578,16	73 967,59	283 545,75	6,19482	0,191
M21 - 155 Elektromontáže	7 736,00	9 344,00	17 080,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	7 736,00	9 344,00	17 080,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	280 980,93	91 431,59	372 412,52	13,82752	7,965

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Odberateľ: Posádková správa budov ul,kpt.Nálepku 1Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : : **Stavebné opravy kancelárskych priestorov b.č. 1**
Objekt : Budova č.1 - Administratívna budova

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. n budova č.1 otvor 80/197 0,8*2,0*0,30 = 0.480 miestnosť č. 33 a 34 0,8*2,0*0,3 = 0.480	0,960	m3	5 000,00	4 800,00	19
2	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus	124,00	248,00	19
3	MAT	593 2110010	Preklad železobetónový RZP 14x14x100	2,000	kus	395,00	790,00	19
4	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm mč. 24 4 = 4.000 chodba dozorného štábu 2 = 2.000	6,000	kus	156,00	936,00	19
5	MAT	593 211001	Preklad železobetónový RZP 14x14x119	6,000	kus	420,00	2 520,00	19
6	012	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm presvetlenie priečky mč.33 a 34 1 = 1.000	1,000	kus	233,00	233,00	19
7	MAT	593 211025	Preklad železobetónový RZP 4/285	1,000	kus	660,00	660,00	19
8	011	34225-5003	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 150 mm m.č. 33 a 34 2,65*3,6 = 9.540	9,540	m2	545,00	5 199,30	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	15 386,30			15 386,30	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
9	014	61240-33990	Zaplnenie špaliet okolo okien,dveri budova č. 1 prízemie (0,9+2,0*2)*0,65+(1,1+2,1*2)*0,15*2 = 4.775 chodba k dozornému štábu (1,1+2,1*2)*0,15*2 = 1.590 miestnosť č. 33 a 34 okno 150/240 (1,5+2,4)*2*0,15 = 1.170 mč. 33 a 34 dvere 125/225 (1,25+2,25*2)*0,15*2 = 1.725	9,260	m2	212,00	1 963,12	19
10	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo dverí a podlah mč. 24 (0,9+2,0*2)*2 = 9.800 chodba k dozornému štábu (0,9+2,0*2)*2 = 9.800 mč.33 a 34 (0,8*2,0*2)*2 = 6.400	26,000	m	33,50	871,00	19
11	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou budova č. 1 prízemie mč.24 15 = 15.000	15,000	m2	304,00	4 560,00	19
12	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit budova č. 1 prízemie zamurovaný dverný otvor 80/197 0,80*2,0*2 = 3.200 chodba k dozorného štábu 52 = 52.000	58,400	m2	280,00	16 352,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			mč.33 34					
			0,8*2,0*2 = 3.200					
13	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	4,000	kus	418,00	1 672,00	19
			mč.24 90/197					
			1 = 1.000					
			mč.33 a 34 80/197					
			1 = 1.000					
			m starej tel ústredne 90/197 2 ks					
			2 = 2.000					
14	MAT	553 306020	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	3,000	kus	1 100,00	3 300,00	19
			1+2 = 3.000					
15	MAT	553 319841	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	1,000	kus	850,00	850,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**29 568,12**			**29 568,12**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
16	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	131,000	m2	52,00	6 812,00	19
			91+40 = 131.000					
17	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,320	m3	505,00	666,60	19
			miestnosť č.33 a 34 priečka hr. 0,25 m					
			2,2*2,4*0,25 = 1.320					
18	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	4,95	4,95	19
			m č. 33 a34 150/60					
			1 = 1.000					
19	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,900	m2	217,00	195,30	19
			mč. 33 a 34 okno 150/60					
			1,5*0,6 = 0.900					
20	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	5,122	m2	194,00	993,67	19
			m.č.34 80/197					
			0,8*1,97 = 1.576					
			tel ústredna 90/197 2 ks					
			0,9*1,97*2 = 3.546					
21	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,813	m2	151,00	424,76	19
			mč. 33 a 34 125/225					
			1,25*2,25 = 2.813					
22	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,713	m3	785,00	559,71	19
			mč. 33 a 34 otvor pre okno 150/240					
			1,5*1,9*0,25 = 0.713					
23	013	97103-3681	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm	1,365	m3	1 130,00	1 542,45	19
			m.č. 24 pre dvere 90/197					
			1,0*2,1*0,65 = 1.365					
24	013	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	0,525	m3	1 170,00	614,25	19
			chodba k dozornému štábu					
			1,0*2,1*0,25 = 0.525					
25	013	97502-1311	Podchytenie nadzákl. muriva pod stropom hr. do 60 cm	1,000	m	1 980,00	1 980,00	19
			mč. 24 murivo hr. 65 cm					
			1,0 = 1.000					
26	013	97908-1111	*Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km*	7,965	t	257,00	2 047,01	19
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	119,475	t	8,60	1 027,49	19
			7,965*15 = 119.475					
28	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,965	t	201,00	1 600,97	19
29	013	97908-2121	*Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m*	23,895	t	22,50	537,64	19
			7,965*3 = 23.895					
30	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	7,965	t	465,00	3 703,73	19
31	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,633	t	540,00	4 121,82	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**26 832,35**			**26 832,35**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**71 786,770**			**71 786,77**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
32	763	76311-11112	Obklad stropu sadrokartonom +konštrukcia rošt I.poschodie miestnosť starej tel. ústredne 4,6*3,6+6,6*3,6 = 40.320 II poschodie kancelárie log. 4,6*3,5 = 16.100	56,420 m2		745,00	42 032,90	19
33	763	76312-32421	Obloženie stien sadrokartónom 1 poschodie miestnosť starej tel. ústredne 228-40,32 = 187.680	187,680 m2		690,00	129 499,20	19
34	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1 715,321 %		6,80	11 664,18	19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**183 196,28**			**183 196,28**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
35	766	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek chodba k dozornému štábu 10 = 10.000	10,000 m2		115,00	1 150,00	19
36	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m m.č.24 1 = 1.000 mč. 33 34 1 = 1.000 tel ústredna 2 = 2.000	4,000 kus		164,00	656,00	19
37	MAT	611 601921	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	1,000 kus		2 750,00	2 750,00	19
38	MAT	611 601922	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 1+2 = 3.000	3,000 kus		3 100,00	9 300,00	19
39	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm mč.24 1 = 1.000 2+1 = 3.000	4,000 kus		108,00	432,00	19
40	MAT	611 871611	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000 kus		275,00	275,00	19
41	MAT	611 871811	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	3,000 kus		300,00	900,00	19
42	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	154,630 %		1,00	154,63	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**15 617,63**			**15 617,63**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
43	767	76763-11611	Montáž okien plastových jednokridlových 1300 x 600 mm (2x1300›	2,000 kus		800,00	1 600,00	19
44	MAT	611 430371	Okno plastové pevné presvetlenie priečky 2600/600	1,000 kus		6 840,00	6 840,00	19
45	767	76763-1322	Montáž okien plastových dvojkridlových 1500 x 1200 mm (2x1500x	2,000 kus		1 090,00	2 180,00	19
46	MAT	611 432010	Okno plastové 150x240	1,000 kus		11 000,00	11 000,00	19
47	767	76764-1212	Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 2000 mm	1,000 kus		1 100,00	1 100,00	19
48	MAT	611 43270011	Dvere plastové 90/200 cm 1/3 zasklené	1,000 kus		19 800,00	19 800,00	19
49	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	425,200 %		1,20	510,24	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**43 030,24**			**43 030,24**	
			776 - Podlahy povlakové					
50	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	35,200 m		7,40	260,48	19
51	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených tel ústredna (4,6+3,6)*2-0,8 = 15.600 (6,6+3,6)*2-0,8 = 19.600	35,200 m		14,20	499,84	19
52	MAT	284 1002	Soklik dodávka 35,2*1,02 = 35.904	35,904 m		23,00	825,79	19
53	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	91,000 m2		53,50	4 868,50	19
54	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	91,000 m2		75,50	6 870,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			tel. ústredna					
			91 = 91.000					
55	MAT	284 1001	Podlahovina dodávka	92,820	m2	240,00	22 276,80	19
			91*1,02 = 92.820					
56	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	356,019	%	0,40	142,41	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**35 744,32**			**35 744,32**	
			784 - Maľby					
57	784	78445-22710	Maľba zo zmesí tekut. PRIMALEX 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	248,220	m2	24,00	5 957,28	19
			budova č. 1 prízemie					
			15+15 = 30.000					
			chodba k dozornému štábu					
			20+20 = 40.000					
			miestnosť č. 33 34					
			120 = 120.000					
			II poschodie kancelária log					
			(4,6+3,5)*2*2,6+4,6*3,5 = 58.220					
			784 - Maľby spolu:	**5 957,28**			**5 957,28**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**283 545,750**			**283 545,75**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
58	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	12,000	kus	69,00	828,00	19
			II posch kancelária log.					
			6 = 6.000					
			tel. ústredna					
			6 = 6.000					
59	MAT	345 350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch	12,000	kus	170,00	2 040,00	19
60	*921*	*21011-1012*	*Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná*	*6,000*	*kus*	*81,00*	*486,00*	*19*
			II posch. kancel. log.					
			6 = 6.000					
61	MAT	345 400A11	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango	6,000	kus	134,00	804,00	19
62	921	21020-10211	*Svietidlo žiarivkové stropné 2x40W, IP20 s krytom*	*10,000*	*kus*	*183,00*	*1 830,00*	*19*
			tel. ústredna					
			6 = 6.000					
			II.posch kancel. log.					
			4 = 4.000					
63	MAT	348 -0001	Svietidlo žiarivkove stropné 2x40 W	10,000	ks	650,00	6 500,00	19
64	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce (káble,škatule,trubky)	16,000	hod	287,00	4 592,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**17 080,00**			**17 080,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**17 080,00**			**17 080,00**	
			Za rozpočet celkom	**372 412,52**			**372 412,52**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-49/2006 zo dňa 21.11.2006.

Pozemková správa budov * TRNAVA * MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov