V Rožňave, 7.mája 2004
Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 5
Prílohy : 12

Verejná zmluva na zhotovenie práce č. 32 /2004

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: NBS Košice
Číslo účtu	: 133235-882 / 0720
1.2. Zhotoviteľ	: PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o., 049 36 Slavošovce 487
Zastúpený	: Ing.Jozef GRENDA
IČO	: 36198013
IČ DPH	: SK 2020037184
DIČ	: 2020037184
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
Číslo účtu	: 051 067 68 28 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vonkajšieho oplotenia autoparku Vojenského útvaru 4405 ROŽŇAVA v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu."

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:

3.1.1 Začatie realizácie diela : *10.05.2004*

3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *30.07.2004*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2. Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.
3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	: 466 386,53 Sk
DPH 19%	: 88 613,40 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	**: 554 999,93 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ*, č. opr. *01857*10**
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Ing. Jozef GRENDA* č. opr. *02146*10-36**.
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2.Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ , Ing. Milan SMIDA

8.3.Za zhotoviteľa : Ing.Jozef GRENDA

8.4.Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5.Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6.Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2.Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3.Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov.

10.4.Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u VSB 1027 Rožňava odsúhlasený cenovým orgánom Správy nehnuteľného majetku MO SR)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP
č.2 – Menný zoznam pracovníkov a mechanizmov

10.5.Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 7. mája 2004

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 07. 05. 2004

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČ DPH : SK 2020037184

Za zhotoviteľa:

Ing.Jozef GRENDA

Predbežná finančná kontrola

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené **Nedostatky neboli zistené.**
nedostatky:.....

Dátum: 7. 05 2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
zam. Ing. MIROSLAV GOLIAN TOMÁŠ

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Zistené **Nedostatky neboli zistené.**
nedostatky:.....

Dátum: 7.05 2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
zam. Ing. MIROSLAV GOLIAN TOMÁŠ

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.532/2003 Z.z.
Zistené **Nedostatky neboli zistené.**
nedostatky:.....

Dátum: 7.05.2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
zam. Ing. MILAN SMIDA

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Výtlačok č. : 2
Počet listov : 1

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 330 z 25. októbra 1996 § 9.

I.

medzi vedúcim Posádkovej správy budov Rožňava ,
v zastúpení Ing.Milan SMIDA na strane jednej

štatutárnym zástupcom organizácie zodpovedným za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
zhotoviteľom stavebnej akcie *" Oprava vonkajšieho priehľadného oplotenia autoparku Vojenského útvaru 4405 Rožňava "*
p. Ing. Jozef GRENDA na strane druhej.

II.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

III.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska :
Priestory strážnych stanovísk autoparku Vojenského útvaru 4405 Rožňava.

IV.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :
Pohyb vojenskej techniky a jednotiek v objekte VÚ 4405 Rožňava

V.

Zakázané činnosti :
Pohyb dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami mimo určenej komunikácie.
Zákaz cúvania s vozidlom bez navádzania poučenej osoby.
Ponechať pracovné vozidlá bez dozoru a kľúče od vozidla v spínacej skrinke.

VI.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :
Dodržanie dopravného značenia , max. povolenej rýchlosti. Zvýšená opatrnosť na pohyb jednotiek a vojakov po komunikáciách. Dodržiavanie bezpečnosti pri výškových prácach, vykladaní a nakladaní materiálu mechanizačnými prostriedkami.

VII.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné prostriedky :
Pre zamestnancov vlastnej firmy zabezpečí zhotoviteľ ochranné pomôcky v súlade so zákonom č.504/2002 Z.z. a č.376/2001 Z.z.

VIII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
Zabezpečí a vykoná zhotoviteľ v súlade so zákonom č.367/2001, 504/2002, 272/1994, 159/2001, 45/2002, 374/1990 Z.z.

IX.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá :
Za svojich zamestnancov zhotoviteľ diela.

X.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
Pri zabezpečení vstupu na miesto opravy – strážne stanoviská, pri stavebných prácach a v priestore nakladania a vykladania materiálu.

XI.

Iné dohovory a podmienky :
Pri výskyte nových okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP informovať objednávateľa stavebných prác.

XII.

Platnosť zmluvy od ..... 2004 do 2004

v Rožňave dňa ..... 2004 V Rožňave dňa 2004

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČ DPH : SK 2020037184

Vedúci PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP
p. Ing. Jozef GRENDA

Krycí list rozpočtu

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

Stavba : VÚ Rožňava	JKSO :
Objekt : Oprava vonkajšieho oplotenia	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č. Dňa : 03.05.2004

Odberateľ : Posádková správa budov , Rožňava 04801 Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	
Dodávateľ : PAPSERVIS SLAVOšOVCE s.r.o. 04936 Slavošovce 487	IČO :	DIČ :	2020037184
Projektant :	IČO :	DIČ :	

1 M3 OP	555 000 Sk	za M3 OP	1 M	555 000 Sk	za M
1 M2 ZP	555 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	555 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	223 766,09	102 895,11	326 661,20
2	PSV :	101 783,78	37 941,55	139 725,33
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	325 549,87	140 836,66	466 386,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	466 386,53
22	DPH 19 % z : 466 386,53	88 613,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	554 999,93
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČ DPH : SK2020037184

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

adková správa budov , Rožňava
APSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

JKSO :
Dátum : 03.05.2004
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : VÚ Rožňava

Objekt : Oprava vonkajšieho oplotenia

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	151 026,24	69 156,13	81 870,11	250,577	
2 - ZÁKLADY	24 256,96	24 256,96		15,391	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	32 161,00	11 136,00	21 025,00	7,154	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	119 217,00	119 217,00			4,249
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	326 661,20	223 766,09	102 895,11	273,123	4,249
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	119 548,58	81 607,03	37 941,55	2,057	0,730
6 - KONŠTRUKCIE	119 548,58	81 607,03	37 941,55	2,057	0,730
783 - Nátery	20 176,75	20 176,75		0,037	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 176,75	20 176,75		0,037	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	139 725,33	101 783,78	37 941,55	2,095	0,730
Za rozpočet celkom :	466 386,53	325 549,87	140 836,66	275,219	4,979

á správa budov , Rožňava
ERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.
ožňava
prava vonkajšieho oplotenia

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **03.05.2004**

Prehľad rozpočtových nákladov

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	115006113	Žľab oceľ. na prevedenie vody *4*4m*	16,000 m		996,00	15 936,00		19
2	120901122	Búranie muriva betonového prekladaného kameňom *0,4*0,4*0,8*9=1,152*	1,152 m3		4 000,00	4 608,00		19
3	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 *407,85*1*0,15=61,178*	61,178 m3		256,00	15 661,57		19
4	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3 *0,4*0,4*0,8*54=6,912 nové oplotenie* *0,4*0,4*0,4*4=0,256 provizórne oplotenie*	7,168 m3		945,00	6 773,76		19
5	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	7,168 m3		147,00	1 053,70		19
6	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	61,174 m3		132,00	8 074,97		19
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu *407,85*1*0,2=81,57*	81,570 m3		68,00	5 546,76		19
8	583378700	Štrkopiesok drtený 0-22A *407,85*3*0,12*1,7 =249,604*	249,604 t		328,00		81 870,11	19
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením *3*407,85= 1223,550*	1 223,550 m2		9,40	11 501,37		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**151 026,24 Sk**			**69 156,13**	**81 870,11**	
		2 - ZÁKLADY						
	278311031	Zalievka kotev. otvorov z betónu tr. B12,5-B15 do 0,02 m3 *0,4*0,4*0,8*54=6,912 nové oplotenie* *0,4*0,4*0,25*4=0,16 provizórne oplotenie*	7,072 m3		3 430,00	24 256,96		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**24 256,96 Sk**			**24 256,96**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. *nové oplotenie 54 ks* *provizórne oplotenie 4 ks*	58,000 kus		192,00	11 136,00		19
	141208690	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 60,3 mm hr.steny 3,6 mm *nové oplotenie 54*2,5=135* *provizórne oplotenie 4*2,5=10*	145,000 m		145,00		21 025,00	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**32 161,00 Sk**			**11 136,00**	**21 025,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet *demontáž pôvodného oplotenia 400,95 m* *demontáž provizórneho oplotenia 24 m*	424,950 m		75,50	32 083,73		19
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,995 t		247,00	492,77		19
	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,995 t		88,50	176,56		19
	998152121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	273,124 t		92,50	25 263,97		19
	998152135	Príplatok za zväčšený presun do 5 km oplot. zvl. rôz. monol.	273,124 t		152,00	41 514,85		19
	998152136	Príplatok za zväč. presun za každ. ďal. 5 km oplot. zvl. rôz	273,124 t		65,50	17 889,62		19
	998990001	Poplatok za skládku	1,995 t		900,00	1 795,50		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**119 217,00 Sk**			**119 217,00**		

Prehľad rozpočtových nákladov

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**326 661,20 Sk**			**223 766,09**	**102 895,11**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	76 - KONŠTRUKCIE						
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
20 767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	424,950 m		64,50	27 409,28		19
	montáž nového oplotenia 400,95m						
	montáž provizórneho oplotenia 24m						
21 313247260	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.1,8m	736,144 m2		33,50		24 660,82	19
	*400,95*1,8*1,02=736,144*						
22 767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	1 560,000 m		8,60	13 416,00		19
23 314775150	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,24mm	210,970 kg		16,70		3 523,20	19
	*156*1,03*0,1313=210,97*						
24 767912150	Montáž napínacieho drôtu	1 699,800 m		5,90	10 028,82		19
	*4*24+400,95/=1699,8*						
25 158411800	Drôt predpínaci normálny 426441 d4,5	58,290 kg		33,00		1 923,57	19
	*nové oplotenie 4*400,95*1,03*0,033=55*						
	*provizórne oplotenie 4*24*1,03*0,0333=3,29*						
26 767920250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 10 m2	2,000 kus		1 010,00	2 020,00		19
27 553446100	Vráta oceľové 880*1900	2,000 kus		1 087,50		2 175,00	19
	rám+závesy						
28 767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	2,000 kus		540,00	1 080,00		19
29 767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	171,760 kg		75,00	12 882,00		19
	*76*2,26=171,76 konzoly*						
30 141109860	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny 3,2 mm	77,520 m		73,00		5 658,96	19
	*76*1,02=77,52*						
1 767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	160,460 kg		27,50	4 412,65		19
	*71*2,26=80,23 konzoly pôvodného oplotenia*						
2 767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	36,000 hod		250,00	9 000,00		19
	Rovnanie stĺpov pôvodných						
	Navarovanie príchytiek na spodný drôt						
	Zvarovanie podpier						
998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,058 t		660,00	1 358,28		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**119 548,58 Sk**			**81 607,03**	**37 941,55**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**119 548,58 Sk**			**81 607,03**	**37 941,55**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	76,000 m		36,50	2 774,00		19
	76 m - konzoly na ostnatý drôt						
783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	344,000 m		44,50	15 308,00		19
	*172*2=344*						
83903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	39,375 m2		44,00	1 732,50		19
83904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	39,375 m2		9,20	362,25		19
	*3,14*0,06*209=39,375*						
	783 - Nátery spolu :	**20 176,75 Sk**			**20 176,75**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 176,75 Sk**			**20 176,75**		

Prehľad rozpočtových nákladov

ajšieho oplotenia

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	139 725,33 Sk			101 783,78	37 941,55
	Za rozpočet celkom :	466 386,53 Sk			325 549,87	140 836,66

DPH

: ODIS B10

Odberateľ : **Posádková správa budov , Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **03.05.2004**

Stavba : VÚ Rožňava
Objekt : Oprava vonkajšieho oplotenia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	115006113	Žľab oceľ. na prevedenie vody	16,000	m		996,00	15 936,00	15 936,00	15 936,00		1,000
2	120901122	Búranie muriva betonového prekladaného kameňom	1,152	m3		4 000,00	4 608,00	2 472,81	3 967,87	640,12	1,161
		Murár	2,747	Nh	2,385	74,80	205,51	178,40 za m			
		Stavebný robotník HSV	2,699	Nh	2,343	60,50	163,29	141,75 za m			
		Stavebný robotník HSV	9,978	Nh	8,662	67,20	670,56	582,09 za m			
		Príplatok za sťažené, podmienky	12,726	Nh	11,047	8,10	103,08	89,48 za m			
		Príplatok za sťažené, podmienky	10,508	Nh	9,122	4,20	44,13	38,31 za m			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	2,664	Sh	2,312	326,00	868,53	753,94 za m			
3	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	61,178	m3		256,00	15 661,56	8 408,39	13 492,10	2 169,55	1,161
		Stavebný robotník HSV	27,958	Nh	0,457	67,20	1 878,80	30,71 za m			
		Vodič	0,856	Nh	0,014	74,80	64,06	1,05 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	9,299	Nh	0,152	67,20	624,89	10,21 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,183	Nh	0,003	83,00	15,23	0,25 za m			
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	0,887	Sh	0,014	1 070,00	949,17	15,52 za m			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	12,168	Sh	0,198	326,00	3 966,86	64,84 za m			
4	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	7,168	m3		945,00	6 773,76	3 629,62	5 824,09	949,70	1,163
		Stavebný robotník HSV	1,390	Nh	0,194	60,50	84,13	11,74 za m			
		Stavebný robotník HSV	3,842	Nh	0,536	74,80	287,38	40,09 za m			
		Stavebný robotník HSV	27,869	Nh	3,888	83,00	2 313,14	322,70 za m			
5	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	7,168	m3		147,00	1 053,69	564,62	905,99	147,70	1,163
		Stavebný robotník HSV	5,318	Nh	0,742	74,80	397,83	55,50 za m			
		Vodič	0,035	Nh	0,005	74,80	2,68	0,37 za m			
		Rýpadlo lopatové pásové do 1,3 m3	0,016	Sh	0,002	1 400,00	23,08	3,22 za m			
6	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	61,174	m3		132,00	8 074,96	4 342,95	6 968,70	1 106,47	1,159
		Stavebný robotník HSV	53,099	Nh	0,868	60,50	3 212,49	52,51 za m			
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	81,570	m3		68,00	5 546,76	2 974,03	4 772,14	774,60	1,162
		Stavebný robotník HSV	23,247	Nh	0,285	60,50	1 406,47	17,24 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,815	Nh	0,010	67,20	54,81	0,67 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,326	Nh	0,004	74,80	24,40	0,30 za m			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,293	Sh	0,003	1 120,00	328,89	4,03 za m			
		Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,709	Sh	0,008	73,50	52,15	0,64 za m			

ačivo : ODIS C70

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Ce. náklad.
		Ubíjadlo vibračné	11,354	Sh	0,139	51,50	584,75	7,17 za m			
8	583378700	Štrkopiesok drtený 0-22A	249,604	t		328,00	81 870,11	81 870,11	81 870,11	-0,00	1,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 223,550	m2		9,40	11 501,37	6 151,71	9 871,04	1 627,58	1,165
		Stavebný robotník HSV	18,353	Nh	0,015	60,50	1 110,37	0,91 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,670	Nh	0,003	74,80	274,56	0,22 za m			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,611	Sh	0,000	1 120,00	685,18	0,56 za m			
		Grader motorový 147kw 3,66m	1,101	Sh	0,000	1 180,00	1 299,41	1,06 za m			
		Valec vibračný hlad. 2,3m 15t	1,835	Sh	0,001	840,00	1 541,67	1,26 za m			
		Finišer živice 8.9-16.4m	0,122	Sh	0,000	6 220,00	761,04	0,62 za m			
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**151 026,24**	**Sk**				**126 350,27**	**143 608,07**	**7 415,75**	
		2 - ZÁKLADY									
10	278311031	Zalievka kotev. otvorov z betónu tr. B12,5-B15 do 0,02 m3	7,072	m3		3 430,00	24 256,96	20 551,00	23 173,17	1 083,77	1,047
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 60-100mm	7,142	m3	1,010	2 270,00	16 213,97	2292,70 za m			
		Betonár	47,736	Nh	6,750	67,20	3 207,85	453,60 za m			
		2 - ZÁKLADY spolu :	**24 256,96**	**Sk**				**20 551,00**	**23 173,17**	**1 083,77**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
11	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	58,000	kus		192,00	11 136,00	9 523,88	10 670,73	465,55	1,044
		B25-30 cem. troskop. do 22mm spr. 60-100 mm	2,900	m3	0,050	2 630,00	7 627,00	131,50 za m			
		Murár	16,240	Nh	0,280	67,20	1 091,32	18,82 za m			
		Stavebný robotník HSV	4,640	Nh	0,080	67,20	311,80	5,38 za m			
12	141208690	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 60,3 mm hr.steny 3,6 mm	145,000	m		145,00	21 025,00	21 025,00	21 025,00		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**32 161,00**	**Sk**				**30 548,88**	**31 695,73**	**465,55**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	424,950	m		75,50	32 083,72	17 264,69	27 702,92	4 379,78	1,158
		Stavebný robotník HSV	140,233	Nh	0,330	60,50	8 484,12	19,97 za m			
		Stavebný robotník HSV	63,742	Nh	0,150	67,20	4 283,49	10,08 za m			
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,995	t		247,00	492,76	264,45	424,34	68,42	1,161
		Stavebný robotník HSV	1,173	Nh	0,588	60,50	70,97	35,57 za m			
		Cestná doprava	168,525	Sk	84,474	1,00	168,52	84,47 za m			
15	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,995	t		88,50	176,55	94,65	151,87	24,69	1,163
		Stavebný robotník HSV	0,183	Nh	0,092	60,50	11,10	5,57 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,013	Nh	0,007	74,80	1,04	0,52 za m			
		Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t	0,012	Sh	0,006	895,00	11,24	5,64 za m			
		Cestná doprava	66,978	Sk	33,573	1,00	66,97	33,57 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cen. náklady
16	998152121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	273,124	t		92,50	25 263,97	13 607,36	21 834,38	3 429,91	1,157
		Stavebný robotník HSV	166,059	Nh	0,608	60,50	10 046,59	36,78 za m			
		Stavebný robotník HSV	0,273	Nh	0,001	67,20	18,35	0,07 za m			
17	998152135	Príplatok za zväčšený presun do 5 km oplot. zvl. rôz. monol.	273,124	t		152,00	41 514,84	22 291,26	35 768,56	5 745,16	1,161
		Stavebný robotník HSV	22,396	Nh	0,082	60,50	1 354,96	4,96 za m			
		Cestná doprava	20 459,036	Sk	74,907	1,00	20 459,03	74,91 za m			
18	998152136	Príplatok za zväč. presun za každ. ďal. 5 km oplot. zvl. rôz	273,124	t		65,50	17 889,62	9 613,96	15 426,57	2 463,04	1,160
		Cestná doprava	9 613,281	Sk	35,197	1,00	9 613,28	35,20 za m			
19	999990001	Poplatok za skládku	1,995	t		900,00	1 795,50	1 795,50	1 795,50		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**119 217,00**	**Sk**				**64 931,90**	**103 104,17**	**16 111,02**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**326 661,20**	**Sk**				**242 382,05**	**301 581,14**	**25 076,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
20	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	424,950	m		64,50	27 409,27	11 582,57	23 707,20	3 700,51	1,156
		Stavebný zámočník	127,485	Nh	0,300	67,20	8 566,99	20,16 za m			
21	313247260	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.1,8m	736,144	m2		33,50	24 660,82	24 660,82	24 660,82	-0,00	1,000
22	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	1 560,000	m		8,60	13 416,00	5 673,53	11 612,58	1 798,55	1,155
		Stavebný zámočník	62,400	Nh	0,040	67,20	4 193,28	2,69 za m			
23	314775150	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,24mm	210,970	kg		16,70	3 523,19	3 523,19	3 523,19	0,00	1,000
24	767912150	Montáž napínacieho drôtu	1 699,800	m		5,90	10 028,82	4 205,57	8 607,96	1 427,92	1,165
		Stavebný zámočník	37,395	Nh	0,022	83,00	3 103,83	1,83 za m			
25	158411800	Drôt predpínací normálny 426441 d4,5	58,290	kg		33,00	1 923,57	1 923,57	1 923,57		1,000
26	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 10 m2	2,000	kus		1 010,00	2 020,00	849,80	1 739,38	280,62	1,161
		Stavebný zámočník	5,740	Nh	2,870	67,20	385,72	192,86 za m			
		Vodič	0,574	Nh	0,287	83,00	47,64	23,82 za m			
		Viazač bremien	0,574	Nh	0,287	67,20	38,57	19,29 za m			
		Autožeriav 6t 182knm	0,499	Sh	0,249	424,00	211,74	105,87 za m			
27	553446100	Vráta oceľové 880*1900	2,000	kus		1 087,50	2 175,00	2 175,00	2 175,00		1,000
28	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	2,000	kus		540,00	1 080,00	455,92	933,17	146,83	1,157
		Stavebný zámočník	3,080	Nh	1,540	67,20	206,97	103,49 za m			
		Vodič	0,308	Nh	0,154	83,00	25,56	12,78 za m			
		Viazač bremien	0,308	Nh	0,154	67,20	20,69	10,35 za m			
		Autožeriav 6t 182knm	0,267	Sh	0,133	424,00	113,54	56,77 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cen. náklady
29	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	171,760	kg		75,00	12 882,00	6 569,20	11 358,38	1 523,00	1,134
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,255	1000 ks	0,001	1 730,00	442,74	2,58 za m			
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,171	1000 ks	0,001	3 920,00	673,29	3,92 za m			
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,255	1000 ks	0,001	3 430,00	877,81	5,11 za m			
		Stavebný zámočník	41,565	Nh	0,242	74,80	3 109,13	18,10 za m			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,435	Nh	0,020	67,20	230,84	1,34 za m			
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,360	Sh	0,002	163,00	58,79	0,34 za m			
30	141109860	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny 3,2 mm	77,520	m		73,00	5 658,96	5 658,96	5 658,96		1,000
31	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	160,460	kg		27,50	4 412,65	2 236,09	3 918,40	493,52	1,126
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,160	1000 ks	0,001	3 920,00	629,00	3,92 za m			
		Stavebný zámočník	15,564	Nh	0,097	74,80	1 164,23	7,26 za m			
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,192	Sh	0,001	163,00	31,38	0,20 za m			
32	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	36,000	hod		250,00	9 000,00	4 039,77	8 268,61	731,24	1,088
		Stavebný zámočník	36,000	Nh	1,000	83,00	2 988,00	83,00 za m			
33	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,058	t		660,00	1 358,28	572,37	1 171,53	186,74	1,159
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	5,488	Nh	2,667	60,50	332,06	161,35 za m			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,358	Nh	0,660	67,20	91,27	44,35 za m			
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**119 548,58**	**Sk**				**74 126,40**	**109 258,79**	**10 288,95**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**119 548,58**	**Sk**				**74 126,40**	**109 258,79**	**10 288,95**	–
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
34	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	76,000	m		36,50	2 774,00	1 659,32	2 503,67	270,57	1,108
		Farba syntetická miniová S 2005	1,900	kg	0,025	145,00	275,50	3,63 za m			
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	3,040	kg	0,040	125,00	380,00	5,00 za m			
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	1,520	kg	0,020	110,00	167,20	2,20 za m			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,456	kg	0,006	39,00	17,78	0,23 za m			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,038	100 ks	0,000	314,00	11,93	0,16 za m			
		Maliar, natierač	8,816	Nh	0,116	67,20	592,43	7,80 za m			
		Príplatok za sťažené, podmienky	1,064	Nh	0,014	4,20	4,46	0,06 za m			
35	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	344,000	m		44,50	15 308,00	9 307,59	13 922,96	1 383,99	1,099
		Farba syntetická miniová S 2005	12,900	kg	0,037	145,00	1 870,50	5,44 za m			
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	15,480	kg	0,045	125,00	1 935,00	5,63 za m			
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	8,256	kg	0,024	110,00	908,16	2,64 za m			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	3,096	kg	0,009	39,00	120,74	0,35 za m			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,206	100 ks	0,000	314,00	64,80	0,19 za m			
		Maliar, natierač	48,160	Nh	0,140	67,20	3 236,35	9,41 za m			
		Príplatok za sťažené, podmienky	5,504	Nh	0,016	4,20	23,11	0,07 za m			

Stavba : VÚ Rožňava
Objekt : Oprava vonkajšieho oplotenia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena náklady
36	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	39,375	m2		44,00	1 732,50	782,40	1 510,74	221,77	1,147
		Prípravok na umývanie striekacích pišolí P8500	1,417	kg	0,036	41,50	58,82	1,49 za m			
		Ostatný materiál pre nátery	27,832	Sk	0,706	1,00	27,83	0,71 za m			
		Maliar, natierač	8,505	Nh	0,216	60,50	514,55	13,07 za m			
37	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	39,375	m2		9,20	362,25	162,12	313,70	48,44	1,155
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,055	100 ks	0,001	314,00	17,30	0,44 za m			
		Maliar, natierač	1,771	Nh	0,045	60,50	107,19	2,72 za m			
		783 - Nátery spolu :	**20 176,75**	**Sk**				**11 911,44**	**18 251,08**	**1 924,78**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 176,75**	**Sk**				**11 911,44**	**18 251,08**	**1 924,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**139 725,33**	**Sk**				**86 037,84**	**127 509,87**	**12 213,73**	
		Za rozpočet celkom :	**466 386,53**	**Sk**				**328 425,57**	**429 096,69**	**37 289,83**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	173 156,00	52,7
Doprava	30 309,17	9,2
Poddodávky		
Spolu :	203 465,17	62,0

		%nákladov
Mzdy :	70 813,68	21,6
Odvody :	24 932,08	7,6
Stroje :	11 483,11	3,5
Spolu :	107 228,89	32,6
Ostatné :	17 731,50	5,4
Priame náklady	328 425,57	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	69 648,97	34,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	31 022,15	28,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		100 671,12	

Náklady spolu : 429 096,69

Zisk a riziko

Zisk :	37 289,83	8,7 % zisk / náklady
Cena :	466 386,53	8,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	129,6	

Rozbor jednotkovej ceny

	časť cenníka:	HZS	kód položky:	767999905	TOV : 000
KP:	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5			hod	250,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	78,00
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	27,45		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	27,45
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		75,93
6. RS	Správna réžia	19,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		34,46
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		34,54
KP		Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena			Cena bez DPH :	250,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713607-767-5	Stavebný zámočník	1,00000 Nh	78,00	78,00