ZÁKAZKA 45

Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-71/2007

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre MCC, b.č. LI“, ev. zn. 55 87 834

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **PRO.RESTAV, s.r.o.**
Sídlo	: **Mramorová č. 2, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca	: Ing. Jozef HOVAN – konateľ
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	: Vložka číslo: 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -	
- rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	: p. Csaba OLLÁRI
IČO	: 35 776 331
IČ DPH	: SK 2020244589
Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 2621704093/1100
Číslo telefónu	: 02/45520333
Číslo faxu	: 02/45520333

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006 zo dňa 6.10.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.1.2007 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené spismi č.p. ÚSANM-108-1/2007/OdVaOŽP zo dňa 16.1.2007 a č.p. ÚSANM-108-14/2007/OdVaOŽP zo dňa 16.2.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce: celková rekonštrukcia podlahy v miestnosti č. 021; výmena podkladovej vrstvy podláh; demontáž vzduchotechniky, ktorého spodná hrana zasahuje do novo realizovaného podhľadu, zaslepenie, zamurovanie a vyspravenie vzniknutých otvorov; výmena medziokennej sendvičovej vložky; úprava výšky podlahy v miestnosti č. 011; úprava povrchov, kde nie je dosiahnutá kompaktnosť architektonického vzhľadu; realizácia chráničiek a káblových rozvodov pre plánovanú montáž EPS a EZS; realizácia keramických obkladov a dlažieb. Na základe požiadavky užívateľa predloženej spisom náčelníka štábu riadenia operácií GŠ OS SR č. ŠbRO-80-39/2007-OROVÚ zo dňa 1.2.2007 bude zrealizovaná komplexná rekonštrukcia schodiskového priestoru, ktorý je vstupným priestorom rekonštruovaných častí objektu a realizácia ďalších stavebných úprav, dodávok a montáže vzduchotechniky, EZS, EPS a zámočníckych, resp. doplnkových kovových konštrukcií.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa z dôvodu vzniknutých naviac prác mení termín ukončenia realizácie diela a bod 3.1a) sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie diela: **do päť dní** od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie realizácie diela: **do 30.3.2007,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

4.3 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena celkom bez DPH	6 199 356,50 Sk
DPH 19% spolu	1 177 877,70 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**7 377 234,20 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	1 363 294,20 Sk
DPH 19%	259 025,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1 622 320,10 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-71/2007

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	7 562 650,70 Sk
DPH 19%	1 436 903,60 Sk
Cena vrátane DPH	**8 999 554,30 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 12.2.2004

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN
konateľ

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Stavba : Rekonštrukcia
Objekt : Kutozovove kasárne - rekonštrukcia soc.zar. Zmena1

REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC


1	Naviacpráce č1	511230,3
	DPH 19%	97133,8
	Naviacpráce č.1 spolu s DPH 19%	608364,1
2	Naviacpráce č.2	852063,9
	DPH 19%	161892,1
	Naviacpráce č.2 spolu s DPH 19%	1013956,0
	celkom naviacpráce 1+2	1363294,2
	DPH 19%	259025,9
	celkom naviacpráce 1+2 spolu s DPH 19%	1622320,1

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC č.1

bod č.1 - zvýšená vzdialenosť dopravy vybúraných hmôt	24770,6
bod č.2 - podlaha v m.č.021	68173,0
bod č.3 - poterový beton	41915,7
bod č.4 - demontáž VZT	29027,0
bod č.5 - medziokenné plastové vložky	44843,5
bod č.6 - úprava výšky podlahy v m.č. 011 - chodba	30393,6
bod č.7 - stierka stien m.č. 0.14,0.15,1.11,1.26	105739,2
bod č.8 - elektro - kábeláž EPS a EZS	140506,4
bod č.9 - naviac obklady a dlažby	25861,2
celkom bez DPH	511230,3
DPH 19%	97133,8
Celkom vrátane DPH 19%	**608364,1**



AVIACPRÁCE bod č.1 - zvýšená vzdialenosť dopravy vybúraných hmôt

tavba: Rekonštrukcia
bjekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
asť:
KSO:
pracoval: ROSOFT

proti predpísanej vzdialenosti 35m - 115m t.j. rozdiel 80m

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
78	13	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	709,76	34,9	24770,6
							24770,6
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**24770,6**

celkom bod č.1

NAVIACPRÁCE bod č.2 - podlaha v m.č.021

Stavba: Rekonštrukcia
Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	11	631313511	Mazanina beton B12,5-B15 hr 8-12cm	m3	4,5	3100	13950,0
2	11	631319173	Príplatok strhut povrchu 8-12cm	m3	4,5	100	450,0
3	11	631362021	výstuž zvarov siet mazanín fi 4,2 oká 100/100	t	0,216	40300	8704,8
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**23104,8**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	13	965043341	Búranie podklad bet s poter hr do 10cm nad 4m2	m3	4,05	2230	9031,5
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	4,05	314	1271,7
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,05	294	1190,7
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	97,2	13,9	1351,1
77	13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	4,05	279	1130,0
78	13	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	85,05	34,9	2968,2
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute	t	4,05	650	2632,5
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**19575,7**
		99	**Presun hmôt HSV**				
80	14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,917	711	7762,0
		99	**Presun hmôt HSV**				**7762,0**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
1	711	711141559	Izolvlhk pritav vod naip	m2	45	67,5	3037,5
2	mat	628322841	Pás ťažký asfalt sklobit	m2	50	72,1	3605,0
3	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode a vlhkosti	%	2,9	66,425	192,6
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**6835,1**
		713	**Izolácie tepelné**				
1	713	713121111	Izol tepel podlah 1x položením	m2	45	21	945,0
2	mat	283763405	Doska polyst roofmate fl hr 30mm	m2	50	196	9800,0
3	711	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné	%	1,4	107,45	150,4
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**10895,4**
							68173,0

celkom bod č.2

AVIACPRACE bod č.3 - poterový beton

avba: **Rekonštrukcia**
bjekt: **Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení**
asť:
KSO:
pracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**17336,9**
1	11	632451055	Poter piescem hr 40-50mm	m2	71,64	242	17336,9
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**17336,9**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	13	9650411341	Búranie podklad škvárobet hr do 10cm nad 4m2	m3	3,582	1445	5176,0
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	5,731	314	1799,5
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,731	294	1684,9
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	137,544	13,9	1911,9
77	13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	5,731	279	1598,9
78	13	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	120,351	34,9	4200,2
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute	t	5,731	650	3725,2
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**20096,6**
		99	**Presun hmôt HSV**				**4482,1**
80	14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,304	711	4482,1
		99	**Presun hmôt HSV**				**41915,7**

celkom bod 3

NAVIACPRÁCE bod č.4 - demontáž VZT

Stavba: **Rekonštrukcia**
Objekt: **Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení**
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**7277,0**
22	14	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr.nad 100 mm	m2	9,5	766	7277,0
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**4712,0**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**8170,0**
38	11	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5cm	m2	19	248	4712,0
39	11	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	19	182	3458,0
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**13580,0**
		M24	**Vzduchotechnické zariadenie**				**29027,0**
1	M24	240091446	Zaslepenie vzt potrubia	ks	6	240	1440,0
2	M24	24008065	Demontáž tep.izolovaného vzt potrubia sk1	m	11,4	350	3990,0
3		pravidlá "M"	Odvoz vzt potrubia do vzdialenosti 25km	kpl	1	8150	8150,0
		M24	**Vzduchotechnické zariadenie**				**29027,0**

celkom bod 4

NAVIACPRÁCE bod č.5 - medziokenné plastové vložky

Stavba: Rekonštrukcia
Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		763	**Drevostavby**				
1	763	763711831	Demont drev steny panel hr do 120mm jednotlivo pl do 3m2	m2	4,941	288	1423,0
2	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12m	%	6,8	14,23	96,8
		763	**Drevostavby**				**1519,8**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
115	767	767631109	M+D Plastové medziokenné vložky	m2	4,941	8690	42937,3
120	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6m	%	0,9	429,37	386,4
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**43323,7**
							44843,5


celkom bod 5

NAVIACPRÁCE bod č.6 - úprava výšky podlahy v m.č. 011 - chodba

Stavba: Rekonštrukcia
Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	13	96508100R	Frezovanie betonu hr do 2cm	m2	52,2	311	16234,2
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	2,297	314	721,3
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,297	294	675,3
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	55,128	13,9	766,3
77	13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	2,297	279	640,9
78	13	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	48,237	34,9	1683,5
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute	t	2,297	650	1493,1
80	221	919722111	Rezanie špár priečne 5mm	m	28,8	284	8179,2
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**30393,6**
							30393,6

celkom bod 6




bod č.7 - stierka stien okrem m.č. 0.14,0.15,1.11,1.26

Stavba: Rekonštrukcia
Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
39	11	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	580,98	182	105739,2
			(3,75+1,285+1,05+0,62+0,23+0,3+1,6+0,8+0,55+1,85+1,6+0,2+2,3+3,88+4,12+0,5)*3		82,53		
		m.č. 1.05	,35				
			3,9*0,95				
			(-0,6*1,97)+(-2*0,8*1,97)		-4,33		
		m.č. 1.09	(1,85+1,85+0,8+0,8)*1,05		5,57		
		m.č. 1.08	(1,375+1,1+0,475+0,75+0,475+0,425+1,375+2,275)*1,05		8,66		
		m.č. 0.04	(1,6+1,6+2,1+2,1)*0,4		2,96		
		m.č. 0.05	(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,4		2,00		
		m.č. 0.06b	(1,6+0,8+0,8)*0,4		1,28		
		m.č. 0.06a	(4,125+4,125+2,1)*0,4		4,14		
		m.č. 0.07a	(1,18+1,18+1,85)*0,4		1,68		
		m.č. 0.07b	(0,8+0,8+1,35)*0,4		1,18		
		m.č. 0.08	(0,97+0,97+1,85+1,85)*0,4		2,26		
		m.č. 0.09	(3,5+3,5+3,9)*0,4		4,36		
			(-0,9*1,2)*3		-3,24		
		m.č. 0.10	(1,85+1,85+4,4+4,4)*2,8		35,00		
			(-0,6*1,97)+(-0,8*1,97)+(-0,9*1,2)		-3,84		
		m.č. 0.11	(2,4+5,52+5,52)*2,8		37,63		
			(-0,8*1,97)+(-0,8*1,97)+(-2,4*1,2)+(-0,6*1,8)+(-2*0,3)		-7,71		
		m.č. 0.12a	(4,35+7,75+2,875+3+0,7+0,7)*2,8		54,25		
			(-0,9*1,97)+(-2,4*1,2)+(-2*2,3)		-9,25		
		m.č. 0.12b	(2,8+3,55+1,45)*2,6		20,28		
			(-2,4*1,2)		-2,88		
		m.č. 0.13a	(3,55+3,28+7,75+0,4+1,8)*2,6		43,63		
			(-2,4*1,2)+(-3,82*2,3)		-11,67		
		m.č. 0.13b	(1,395+2,1)*2,6		9,09		
		m.č. 0.13c	(2,2+0,8)*0,3		0,90		
		m.č. 0.21	(7,3+7,3+6,175+6,175+0,4+0,4+0,4+0,4)*2,52		71,95		
			(-1,2*0,55)+(-0,9*1,97)		-2,43		
		m.č. 0.23	(23,685+8,78+22,475+9,9+36,95)*2,55		259,56		
			(-1,6*1,97)+(-0,9*1,97*7)+(-0,8*1,97*2)+(-1,45*1,97)+(-1,8*0,55)		-22,56		
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**105739,2**

NAVIACPRÁCE bod č.8 - EPS, EZS **140506,4**



Odberateľ: **Spracoval:**
Projektant: **JKSO :**
Dodávateľ: **Dátum:**

Stavba : Rekonštrukcia soc. priestorov pre MMC, b. č. LI, ev. č. 55 87 834
Objekt : Elektroinštalácie - Slaboprúd
Časť : EPS a EZS

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			MATERIÁL				
			MATERIÁL				
1	MAT	341 800M54	Kábel na prenos dát cat 5e UTP 4x2x0,5 LSOH	150,000	m	15,00	2 250,00
2	MAT	345 701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	160,000	m	18,90	3 024,00
			* - 750 N, sivá				
3	MAT	341 502M05	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	200,000	m	13,60	2 720,00
4	MAT	341 522M12	Kábel požiarny Cu jadro JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30	150,000	m	65,00	9 750,00
			MATERIÁL spolu:	**17 744,00**			**17 744,00**
			MATERIÁL spolu:	**17 744,000**			**17 744,00**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
5	013	97104-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	20,000	kus	69,00	1 380,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 380,00**			**1 380,00**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**1 380,000**			**1 380,00**
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
6	921	21002-0922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	0,700	m2	6 600,00	4 620,00
7	921	21004-0701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	160,000	m	173,00	27 680,00
8	921	21095-0101	Štítok označovací na kábel	17,000	kus	6,20	105,40
9	921	21095-0201	Príplatok na zaťahovanie kábla do 0,75kg	500,000	m	5,60	2 800,00
			150+150+200 = 500.000				
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**35 205,40**			**35 205,40**
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení				
10	922	22011-1436	Kontrolné meranie na kábli pre rozvod signalizácie	1,000	kus	42,00	42,00
11	922	22026-0553	Rúrka PVC uložená pod omietkou 29mm	160,000	m	94,00	15 040,00
12	922	22026-1661	Značenie trasy vedenia	160,000	m	7,50	1 200,00
13	922	22028-0021	Kábel uložený na povrchu : UTP 4x2x0,5	150,000	m	41,50	6 225,00
14	922	22028-0224	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 20x2x0,5, E-H(St)H 2x2x0,8 FE1	350,000	m	30,00	10 500,00
15	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	70,000	kus	147,00	10 290,00
			(16+13+4+2)*2 = 70.000				
16	922	22032-1448	Meranie slučky EZS snímača (iba PIR a STS)	16,000	kus	2 680,00	42 880,00
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**86 177,00**			**86 177,00**
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**121 382,40**			**121 382,40**
			Za rozpočet celkom	**140 506,40**			**140 506,40**

DODATOK č.2

Zadanie s výkazom výmer


Stavba : Rekonštrukcia
Objekt : Kutozovove kasárne - rekonštrukcia soc.zar. Zmena1
Časť:
JKSO :
Spracoval : ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	342251110	Priečky sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. 1x jedn. opláštené dosky RB 12.5 mm a hr. priečky bez TI	m2	23,450	825	19346,3
			"schodisko				
			2,55+20,9		23,450		
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				19346,3
		4	Vodorovné konštrukcie				
2	11	416251103	Podhľad SDK 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na profiloch	m2	3,6	980	3528,0
		4	Vodorovné konštrukcie				3528,0
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
3	011	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	8,326	180	1498,7
			"strop ramena				
			4,6*1,81		8,326		
4	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia ,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	73,992	182	13466,5
			3,15*3,9+2,55+1,81*1,5		17,550		
			2,8*3,15+4*3,15-4*1,22		16,540		
			20,9+5,12*3,15-1,54*2+1,89*3,15		39,902		
			Súčet		73,992		
5	11	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25 mm	m2	43,7	496	21675,2
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				36640,4
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
6	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	53,700	92,4	4961,9
			10+43,7		53,700		
7	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	110,000	67,8	7458,0
			110		110,000		
8	013	96508100R	Frezovanie betonu hr do 2cm	m2	43,7	311	13590,7
			43,7		43,700		
9	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,477	314	463,8
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,477	294	434,2
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,448	13,9	492,7
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,477	279	412,1
13	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,017	34,9	1082,5
14	013	979082124	Poplatok za skládku sute	t	1,477	650	960,1
15	014	953991111	Dod a osad hmožd muriva th 6-8mm	kus	87,000	15,1	1313,7
16	MAT	dodávka	Zásobník na tekuté mydlo nerez	kus	9,000	2320	20880,0
17	MAT	dodávka	Držiak pre Jumbo kotúč nerez	kus	6,000	2796	16776,0
18	MAT	dodávka	Kefa na WC	kus	6,000	924	5544,0
19	MAT	dodávka	Držiak na papierové útierky skladané - biely plast	kus	7,000	2844	19908,0
20	MAT	dodávka	Kôš tork kovový biely	kus	7,000	1940	13580,0

	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				107857,6
	99	**Presun hmôt HSV**				
21	014 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,988	711	1413,4
	99	**Presun hmôt HSV**				1413,4
		HSV Celkom				168785,8
		Práce a dodávky PSV				
	766	**Konštrukcie stolárske**				
22	766 766669921	**Oprava dverí výmena zámku**	**ks**	**4**	**84,6**	**338,4**
23	766 766669922	**Oprava dverí výmena vložky fab**	**ks**	**4**	**43,2**	**172,8**
24	766 766669923	**Oprava dverí výmena štítku**	**ks**	**4**	**26,4**	**105,6**
25	MAT 6118750102	Zámok fab, vložka, štítky fab - nerez elox	ks	4	1890	**7560,0**
26	766 766825118	MTZ prestropenie okraja medzipodesty pomocou L50x50 a drevostiep.dosky	kpl	1,000	4026,5	4026,5
27	MAT 6169500111	Dodávka drevenej konštrukcie na ocel L profiloch 50x50	kpl	1,000	9855	9855,0
28	766 766825117	M+D Šatňová skrinka Š3	ks	1,000	11920	11920,0
29	766 766825131	MTZ Šatňová skrinka Š4 - atyp	ks	1,000	720	720,0
30	MAT 6151802111	Dodávka šat skrine 900/600/1800 pre 2 užívateľov s vešiak tyčou a 1 policou - atyp	ks	1,000	13130	13130,0
31	766 766825119	MTZ Vešiaková stena V1 - atyp	ks	1,000	160	160,0
32	MAT 6168205881	Dodávka vešiak stena 600/1400/20 mat čerešňa mor s 5 kus vešiak - atyp	ks	1,000	2340	2340,0
33	766 766825120	MTZ Vešiaková stena V2 - atyp	ks	1,000	160	160,0
34	MAT 6168205883	Dodávka vešiak stena 450/1400/20 mat čerešňa mor s 4 kus vešiak - atyp	ks	1,000	2260	2260,0
35	766 766825130	MTZ kryt rozvodov K1 atyp	ks	1,000	380	380,0
36	MAT 6168755421	Dodávka kryt rozvodov 300/120/3350 s odklápacím čelom na 135stup bez zad st - atyp	ks	1,000	5760	5760,0
37	766 766825132	MTZ postel poschodová DTD 25 L2L L2P - atyp	ks	3,000	1045	3135,0
38	MAT 6168111221	Dodávka postel poschodova s boč rebrikom 2050/850/1800 vrát matrac - atyp	ks	3,000	29165	87495,0
39	766 766825134	MTZ skrinka k posch. lôžku S2L S2P - atyp	ks	3,000	114	342,0
40	MAT 6168111229	Dodávka skrinky k lôžku 400/400/1650 s 2x dvier - atyp	ks	3,000	5306	15918,0
41	766 766825135	MTZ zásuvková skrinka ku kuchynskej linke Z1 - atyp	ks	1,000	620	620,0
42	MAT 6158123812	Dodávka zásuv skrine 600/600/1100 ku kuch linke s prac doskou hr 40mm - atyp	ks	1,000	9280	9280,0
43	766 766825136	MTZ posuv uzáver podschodišť priestoru DTD 18 - atyp	ks	1,000	640	640,0
44	MAT 6168000581	Dodávka drev posuv uzáver 2150/1270/18 - atyp	ks	1,000	8460	8460,0
45	766 766825137	MTZ sedačka drevená čalúnená A1	ks	17,000	50	850,0
46	MAT 615998001	Dodávka sedačka drevená čalúnená výška 430	ks	17,000	3150	53550,0
47	766 766825138	MTZ stôl univerzálny A2 atyp	ks	1,000	73	73,0
48	MAT 615999001	Dodávka stôl atyp 1200/800/750 s masív podnos	ks	1,000	6127	6127,0
49	766 766825139	MTZ stôl univerzálny A3 atyp	ks	1,000	73	73,0
50	MAT 615999002	Dodávka stôl atyp 1800/800/750 s masív podnos	ks	1,000	6950	6950,0
51	766 766825140	MTZ infosystém - štítky na označ miestností	ks	16,000	30	480,0
52	MAT 5532695001	Dodávka informačná tabula s hliník rámom a priesv krytom	ks	16,000	748	11968,0
53	766 998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	2648,493	1456,7
	766	**Konštrukcie stolárske**				266306,0
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
54	767 767584641	Montáž podhľadov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž roštu, dodávka roštu	m2	19,456	472	9183,2

		5,12*3,8		19,456		
55	767 767584642	Montáž podhľadov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž dosiek	m2	19,456	264	5136,4
56	MAT 5959180100	Stropy kazetové	m2	20,429	334	6823,3
		19,456*1,05		20,429		
57	MAT dodávka	Vešiak - háčik dvojdielny nerez	kus	4,000	598	2392,0
58	MAT dodávka	Konzola na TV	kus	1,000	1930	1930,0
59	767 998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	254,649	229,2
						25694,1
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
	771	**Podlahy z dlaždíc**				
60	771 771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných	m	36,050	84,6	3049,8
		30,6-1,8-1,45+8,7		36,050		
61	771 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	m2	44,800	464	20787,2
		43,7+0,275*4		44,800		
62	MAT 5976457100	Dlaždice keramické	m2	51,325	1220	62616,5
		30,05*0,15*1,05+44,8*1,04		51,325		
63	771 998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	864,535	3069,1
						89522,6
	771	**Podlahy z dlaždíc**				
	772	**Dlažby z prírodného kameňa**				
64	772 **772401123**	**Kameň obklad sokl stien prírodný hr 30mm**	m	4,45	190	845,5
65	772 **772501140**	**Kameň dlažba prírodná hr 30mm**	m2	1,511	540	815,9
66	MAT **5924710000**	**Prírodný mramor hr 30mm**	m2	1,571	2120	3331,5
67	772 **998772201**	Presun hmôt pre dlažby z prírodného kameňa v objektoch výšky do 6 m	%	2,7	49,929	134,8
						5127,7
	772	**Dlažby z prírodného kameňa**				
	776	**Podlahy povlakové**				
68	775 776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou	m	4,240	28	118,7
		1,06*4		4,240		
69	775 776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	47,410	9,5	450,4
		18,67-1,06-0,8		16,810		
		30,6		30,600		
		Súčet		47,410		
70	775 776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	53,700	74,9	4022,1
		10+43,7		53,700		
71	775 776513000	Lepenie soklíkov kobercových	m	53,740	67,4	3622,1
		2*(3,85+1,85+7,75+4,425+2,875+3,55+3,15+2,12)-0,8*3-0,9*2-0,6*2		53,740		
72	MAT 2841294102	Soklík koberec	m	55,890	115	6427,4
		53,74 * 1,04		55,890		
73	775 776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	53,030	91,8	4868,2
		7,97+28,19+10,1+6,77		53,030		
74	MAT 6971000001	Koberec záťažový 750g/m2	m2	55,682	780	43432,0
		53,03 * 1,05		55,682		
75	MAT 697100000R	Rohož protišmyková	kus	3,000	1140	3420,0
76	775 776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	17,6	20,1	353,8
77	MAT 2841294101	Soklík z Linolea	m	18,304	31,4	574,7
78	775 776521100	Lepenie povlakových podláh z prírodného Linolea bez podkladu z pásov	m2	9,98	96,8	966,1
79	MAT 2841291500	Podlahovina z prírodného Linolea 2,5mm	m2	10,379	520	5397,2
80	775 998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	736,525	257,8
						73910,3
	776	**Podlahy povlakové**				
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				
81	783 783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. RAL	m2	29,549	204	6028,0
82	783 783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	29,549	78,4	2316,6


			1,54*2*2+0,5*0,58+0,95*0,82+2,4*3,1*3		29,549		
83	763	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	46,900	84,2	3949,0
			23,45*2		46,900		
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				12293,6
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
84	784	784413301	Penetrácia 1x v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	238,662	29,4	7016,7
			23,45*2+8,326+3+73,992+19,8		152,018		
			2,155*18,67+10		50,234		
			36,41		36,410		
			Súčet		238,662		
85	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	238,662	47,8	11408,0
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				18424,7
			PSV Celkom				491279,0
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
86	921	210000102	Elektroinštalácia	sk	1	57059,0	57059,0
		21-M	**Elektromontáže**				**57059,0**
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				
87	M22	22-M1+D1	Poplachový systém na hlásenie narušenia a systém kontroly	súb	1	134940,1	134940,1
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				**134940,1**
			Práce a dodávky M				191999,1
			Celkom				852063,9
			DPH 19%				161892,1
			celkom vrátane DPH				1013956,0



Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne
rekonštrukcia soc.zariadení pre MCC, budova LI
Časť : Elektroinštalácie silnoprúd
Miesto: Bratislava, Kutuzovove kasárne
Investor : MO SR Bratislava


REKAPITULÁCIA

1. materiál spolu				48396,7
2. montáž spolu				5901,0
3. doprava - 3,6% z bodu 1	%	3,6%	48396,7	1742,3
4. PPV - 1% z bodu 3	%	1%	1742,3	17,4
5. PSV - 6% z bodu 2 a 3	%	6%	7643,3	458,6
6. Horizontálny presun - 1% z bodu 1 a 2	%	1%	54297,7	543,0
7. ZRN celkom				54297,7
spolu				57059,0
DPH 19%	%	19%	57059,0	10841,2
Celkom				**67900,2**



1. Elektroinštalácia

P.č.	Cenníková pol	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena-mat	Cena-mont.
1	213290040	Demontáž exustujúcich rozvodov	hod	2	250		500
2	3450202960	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 6	ks	1	254	254	
	210110045	Montáž pod omietku			44		44
3	3450906510	Prístrojová krabica KP 67/2	ks	1	9,9	9,9	
	210010301	Montáž pod omietku			29,6		29,6
4	3450906511	Rozbočovacia krabica KR 68	ks	2	41,6	83,2	
	210010321	Montáž pod omietku			114,5		229
5	3480188901	Žiariv.sviet.1x36W, EVG, IP20	ks	1	2212	2212	
	210201011	Montáž na strop, stenu			234		234
6	3480188903	Žiariv.sviet. 3x18W, EVG, IP20, leštená mriežka	ks	2	5390	10780	
	210201020	Montáž na strop			214		428
7	3480195210	Núdzové svietidlo 9W, 230V, IP43,1hod, piktogram	ks	1	7672	7672	
	210200043	Montáž na strop, stenu			164		164
8	Zanussi	Mikrovlnná rúra Zanussi ZMC 19	ks	2	2450	4900	
9	Sencor	Rýchlovarná kanvica Sencor SWK	ks	2	1450	2900	
10	Eta	Dvojplatnička chrom stolová ETA	ks	2	1750	3500	
11	Masive	Lampa elektrická nástenná nočná - masive	ks	6	2052	12312	
12	3410104300	Kábel CYKY 3Ax1,5	m	15	19,8	297	
	210810045	Montáž pevne			26,4		396
13	3410106301	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	42	19,8	831,6	
	210810045	Montáž pevne			26,4		1108,8
14	3450718700	Lišta biela 32/20	m	29	42,6	1235,4	
	210010105	Montáž pevne			54,8		1589,2
15	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do fi 29mm	m	6	196,4		1178,4
16	99999030	Podružný materiál	%	0,03	46987,1	1409,6	
						48396,7	5901
		celkovo				54297,7	




Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia soc. priestorov pre MMC, b. č. LI, ev. č. 55 87 834
Objekt : Elektroinštalácie - Slaboprúd
Časť : EPS a EZS

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MATERIÁL								
1	MAT	404 2EPS1086	Základňa k manuálnemu hlásiču	4,000	kus	239,80	959,20	19
2	MAT	404 2EPS1087	Sklíčko k manuálnemu hlásiču	2,000	kus	30,80	61,60	19
3	MAT	404 2EPS1088	Manuálny tlačidlový hlásič série 2000	4,000	kus	2 296,80	9 187,20	19
4	MAT	404 2EPS1083	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	13,000	kus	203,50	2 645,50	19
5	MAT	404 2EPS1095a	Multisenzorový opticko-teplotný detektor série 2000 DP2061T	13,000	kus	2 686,20	34 920,60	19
6	MAT	404 2EPS1104	Izolátor do tlačitkového hlásiča	1,000	kus	581,80	581,80	19
7	MAT	404 2EZS1058	LCD klávesnica, 4 riadky po 16 znakov	2,000	kus	6 328,00	12 656,00	19
8	MAT	404 2EZS1221	PIR (7 záclon) - 7/12m, NC, zrkadlová optika, zóna pod, NBÚ "D"	16,000	kus	1 150,00	18 400,00	19
9	MAT	404 2EZS1082	Externý expander 8 (32) vstupov, 8 (16) výstupov, oceľový kryt, zdroj a miesto p	1,000	kus	9 730,00	9 730,00	19
10	MAT	404 2EZS1084	Interný expander 8 vstupov do ATS 1201 alebo ATS 3000,4000	1,000	kus	1 960,00	1 960,00	19
			MATERIÁL spolu:	**91 101,90**			**91 101,90**	
			MATERIÁL spolu:	**91 101,90**			**91 101,90**	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení								
11	922	22032-1751	Montáž pasívneho snímača EZS	16,000	kus	2 013,00	32 208,00	19
12	922	22032-1753	Montáž externého expandra ATS 1201	1,000	kus	2 867,70	2 867,70	19
13	922	22032-1754	Montáž expandra ATS 1202	1,000	kus	588,50	588,50	19
14	922	22032-1755	Inštalácia a nastavenie riadiaceho programu	1,000	kus	2 640,00	2 640,00	19
15	922	22033-0101	Montáž tlačitkového hlásiča EPS na omietku	4,000	kus	110,00	440,00	19
16	MAT	401 120010	Popisné štítky hlásiča	13,000	kus	30,20	392,60	19
17	922	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	13,000	kus	58,30	757,90	19
18	922	22033-0361	Montáž čidla hlásiča EPS	13,000	kus	140,80	1 830,40	19
19	922	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	17,000	kus	124,30	2 113,10	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**43 838,20**			**43 838,20**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**43 838,20**			**43 838,20**	
			Za rozpočet celkom	**134 940,10**			**134 940,10**	



Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

