DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. SAPaÚ-153-12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(12)

14 286

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-153-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Smida 0960/581 700 riaditeľ PSB Rožňava
Odborný dozor objednávateľa:	Igor Gacek
Telefón :	0960/581 282
Fax :	0960/581 289
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Marek Šišovský - STAVONAS**
Sídlo:	Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica
Zastúpený:	Marek Šišovský
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Michal Ševčík
vo veciach technických:	Marek Šišovský
vo veciach stavebných:	Marek Šišovský
IČO :	43460470
IČDPH:	SK1075055344
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:	4004056464/7500
Telefón:	0911/190 645
Fax:	
Register:	Živnostenský register č.620-26294, Obvodný úrad Banská Bystrica
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Čistenie ohrievačov vody".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **2.11.2009**
termín ukončenia prác: **6.11.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el.energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené vrátane projektových prác a inžinierskej činnosti v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**9 830,98 €**
DPH 19 %	**1 867,89 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**11 698,87 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Rožňava, Šafáriková 109, 048 01 Rožňava.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 29.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 29.10.2009

Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Marek Šišovský

Krycí list rozpočtu v EUR

. ELEKTRO

Stavba : Čistenie ohrievačov vody	č. 05/10/09/Za	JKSO :
Objekt : Centrálna plynová kotoľňa b.č.019	č. 05/10/09/Za	Rozpočet : 05/10/09/Za
		Spracoval :
Miesto : PSB Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : PSB Rožňava Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVONAS -Šišovský 97405 Banská Bystrica	IČO : 43460470	DIČ : IČ DPH : SK1075055344
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	11 699 EUR	za M3 OP	1 M	11 699 EUR za M
	1 M2 ZP	11 699 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	11 699 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34,07		34,07
2	PSV :	6 534,23	3 262,68	9 796,91
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	6 568,30	3 262,68	9 830,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 830,98
22	DPH 19 % z : 9 830,98	1 867,89
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	11 698,87

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 24.10.2009 Podpis :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka : Marek Šišovský-Stavonas, Mládežnícka 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43 460 470

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	296 168,10
	Cena s DPH	352 440,16
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

STAVONAS -Šišovský

PSB Rožňava

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Modernizácia ohrievačov vody

Objekt : Centrálna plynová kotolňa b.č.019

. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
A DODÁVKY HSV					
HSV KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34,07	34,07		*1 026,39*	0,034
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34,07	34,07		*1 026,39*	0,034
A DODÁVKY PSV					
Silnoprúd	9 143,53	5 880,85	3 262,68	*275 457,98*	0,553
Rozvod potrubia	29,63	29,63		*892,63*	0,002
Armatúry	623,75	623,75		*18 791,09*	0,006
PRE DNE VYKUROVANIE	9 796,91	6 534,23	3 262,68	*295 141,71*	0,560
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 796,91	6 534,23	3 262,68	*295 141,71*	0,560
Za rozpočet celkom :	9 830,98	6 568,30	3 262,68	*296 168,10*	0,594

PSB Rožňava
STAVONAS - Šišovský
Ohrievače vody
Centrálna plynová kotolňa b.č.019

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ELEKTRO

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
03-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	6,500	m2	2,10	13,65	411,22	19
03-941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	4,400	m2	4,64	20,42	615,17	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34,07**	**EUR**		34,07	1 026,39	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**34,07**	**EUR**		34,07	1 026,39	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
	732 - Strojovne						
731-732210914	Opr. ohriev. vody, odskrutk. veka s vyhr. vložkou do 7000 l	5,000	kus	95,50	477,50	14 385,17	19
731-732210924	Opr. ohrievač. vody, montáž veka a vyhr. vložky do 7000 l	5,000	kus	120,00	600,00	18 075,60	19
MAT-921AN29353	Matica BL-19	324,000	kus	0,67	217,08	6 539,75	19
MAT-921AN37491	Skrutka 892549	324,000	kus	9,40	3 045,60	91 751,75	19
731-732212824	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 10000 l	5,000	kus	59,50	297,50	8 962,49	19
731-732214824	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 10000L	5,000	kus	42,00	210,00	6 326,46	19
731-732221814	Demontáž výmenika tepla protiprúd. s vlož. tvaru U do 40 m2	5,000	kus	66,00	330,00	9 941,58	19
731-732229151	Montáž výmen. tepla stav. SVT DN 250/2 m vodor. 1 čl. 4,5 m2	5,000	súbor	660,00	3 300,00	99 415,80	19
731-732291915	Napustenie vyhriev. telies a výmeníkov do 1000 l pri oprav.	5,000	kus	10,10	50,50	1 521,36	19
731-732390913	Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l	5,000	kus	40,00	200,00	6 025,20	19
731-732390914	Opravy nádob a nádrží, pripl. za ďalších 1000 l vyčist.	5,000	kus	23,50	117,50	3 539,81	19
731-732890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt zo strojovní vod. 100 m v. do 6m	4,149	t	43,50	180,48	5 437,14	19
731-998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	90,282	%	1,30	117,37	3 535,89	19
	732 - Strojovne spolu :	**9 143,53**	**EUR**		9 143,53	275 457,98	
	733 - Rozvod potrubia						
731-733110810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	12,500	m	2,37	29,63	892,63	19
	*(ohrievač) *5*						
	*2*1,25*5 = 12,500*						
	733 - Rozvod potrubia spolu :	**29,63**	**EUR**		29,63	892,63	
	734 - Armatúry						
731-734100824	Demontáž armatúr s troma prírubami do DN 200	20,000	kus	23,00	460,00	13 857,96	19
	*(ohrievač)*5*						
	*4*5 = 20,000*						
731-734190826	Rozpojenie prírubového spoja do DN 350	5,000	kus	6,30	31,50	948,97	19
731-734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	20,000	kus	6,55	131,00	3 946,51	19
731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	6,225	%	0,20	1,25	37,66	19
	734 - Armatúry spolu :	**623,75**	**EUR**		623,75	18 791,09	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**9 796,91**	**EUR**		9 796,91	295 141,71	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 796,91**	**EUR**		9 796,91	295 141,71	
		9 830,98	**EUR**		9 830,98	296 168,10	