LENKA ID 19581
635004-85

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Výtlačok číslo: 6
Počet listov: 6+4

Zmluva o dielo č. PSB-Rbk-37-88/2009 uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
Odborný dozor objednávateľa:		Mgr. Magdaléna Haličková
Telefón	:	0960 47 22 57, 0960 47 22 54
Fax	:	0960 47 22 58
1.2 Zhotoviteľ	:	SITA STAV, s. r. o. SNP 1471/116 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený	:	p. Ľubomír Kremeň konateľ spoločnosti
IČO	:	43 983 294
IČ DPH	:	SK 2022540047
Bankové spojenie	:	VÚB Považská Bystrica číslo účtu: 2422304353/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov číslo 2009/04-PO-B4719 zo dňa 6.4.2009

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok 2
Predmet a miesto plnenia

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo: „Havária číslo 438 – oprava prípojky pitnej vody k budove číslo 16 v objekte kasární Mokraď".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 písm. d) Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku 4 tejto zmluvy.

Článok 3
Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle článku 2 tejto zmluvy s termínom:

termín zahájenie prác : 26. novembra 2009
termín ukončenie prác : 30. novembra 2009

3.2 Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok 4
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 547 odsek 2 zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia:

Cena bez DPH	:	2 519,77 €
Základ pre DPH 19%	:	2 519,77 €
DPH 19%:	:	478,76 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	:	2 998,53 €

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Posádková správa budov • RUŽOMBEROK •

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.4.

Článok 5
Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods. 1 zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71, odst. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom pre úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2. tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry) objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok 6
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia chýb bude vykonaná písomne. Doba odstránenia chýb na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Článok 7
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nerealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce, na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.). V celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje a iné omamné a návykové látky alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje a iné omamné a návykové látky pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a návykových látok bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska, už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal. Uvedené doklady zhotoviteľ predloží poverenému pracovníkovi PSB Ružomberok v oblasti BOZP a PO.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych predpisov a technických predpisov platných v SR.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť (napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou) a za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády číslo 395/2009 a § 6 a) a § 18 zákona číslo 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 Vyhlášky číslo 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pre výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru na číslo 0960 47 25 88.

7.19. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať bezpečnostné a protipožiarne poučenie pred vstupom do objektu, kde budú vykonávané dodávateľské práce u PSB Ružomberok, o čom sa spíše záznam.

7.20. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku 1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23. Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho chyby a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok 8
Sankcie

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formu a uhradené oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej doručenia.

Článok 9
Ostatné ustanovenia, odstúpenia od zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a chyby zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch;
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami;
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela;
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých si objednávateľ ponechá päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa 26 -11- 2009

V Považskej Bystrici, dňa 26 -11- 2009

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 963 294 IČ DPH: SK2022540047

objednávateľ

zhotoviteľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu v

Zuzana CMÁRKOVÁ

Stavba : Havária č. 438 - Oprava prípojky pitnej vody k b.č. 16 v objekte kasárni	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Mokraď	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : SITA STAV, sro	IČO : 43983294	DIČ :
01707 Považská Bystrica	SNP 1471/116	IČ DPH : SK2022540047
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	2 999 EUR za M3 OP	1 M	2 999 EUR za M
1 M2 ZP	2 999 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 999 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 401,82	117,95	2 519,77
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 401,82	117,95	2 519,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : SITA STAV, s.r.o. SNP 1471/116 017 07 Považská Bystrica IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 519,77
22	DPH 19 % z : 2 519,77	478,76
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 998,53
F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	75 910,59
Cena s DPH	90 333,71
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

JKSO :

Dátum : . .

...ektant : Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Havária č. 438 - Oprava prípojky pitnej vody k b.č. 16 v objekte kasární

Zuzana CMÁRKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**1 356,41**	**1 289,46**	**66,95**	*40 863,21*	3,752
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**86,90**	**58,90**	**28,00**	*2 617,95*	0,826
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**26,80**	**26,80**		*807,38*	1,513
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**498,50**	**475,50**	**23,00**	*15 017,81*	0,113
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**551,16**	**551,16**		*16 604,25*	0,003
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 519,77**	**2 401,82**	**117,95**	*75 910,59*	6,206
Za rozpočet celkom :	**2 519,77**	**2 401,82**	**117,95**	*75 910,59*	6,206

Tlačivo : ODIS B40

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 092 ...

MINISTERSTVO OBRANY ... Správa budov ... Banská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

č. 438 - Oprava prípojky pitnej vody k b.č. 16 v objekte kasární

Zuzana CMÁRKOVÁ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**498,50**	**EUR**		**498,50**	*15 017,81*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
253-972051131	Búranie otv. BZ strop. nad 03m2	0,350	m3	374,00	130,90	*3 943,49*
	*1*1*0,35 = 0,350*					
013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,840	t	9,25	7,77	*234,08*
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,840	t	9,75	8,19	*246,73*
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,760	t	0,32	3,76	*113,27*
	*0,84*14 = 11,760*					
272-979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,840	t	3,38	2,84	*85,56*
[illegible]	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na [illegible]	0,840	t	9,90	16,72	*503,71*
	demol.vozovlek "O"-ost.odpad					
272-979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	3,000	m3	10,60	31,80	*958,01*
271-998273101	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.	6,206	t	30,00	186,18	*5 608,86*
000-999990003	HSV, HZS - vyhľadanie miesta poruchy	20,000	hod	8,15	163,00	*4 910,54*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**551,16**	**EUR**		**551,16**	*16 604,25*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 519,77**	**EUR**		**2 519,77**	*75 910,59*
	Za rozpočet celkom :	**2 519,77**	**EUR**		**2 519,77**	*75 910,59*

SITA STAV, s.r.o.
SNP 471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 993 224

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

Projektant :

Spracoval :

Havária č. 438 - Oprava prípojky pitnej vody k b.č. 16 v objekte kasárni JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Zuzana CMÁRKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	001-120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	19,800	m3	11,10	219,78	6 621,09
		9+10,8 = 19,800					
	272-132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.tr. 3 do 100 m3	9,000	m3	18,30	164,70	4 961,75
	001-139711101	Výkopy v obmedzenom priestore v hom. tr. 1-4	10,800	m3	59,50	642,60	19 358,97
		*4*1,5*1,8 = 10,800*					
	272-151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	16,000	m2	3,03	48,48	1 460,51
	272-151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	16,000	m2	0,56	8,96	269,93
	001-151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	19,800	m3	1,38	27,32	823,04
	001-151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	19,800	m3	0,30	5,94	178,95
	001-161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	19,800	m3	2,29	45,34	1 365,91
	001-162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	3,000	m3	5,75	17,25	519,67
	272-162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3,000	m3	6,85	20,55	619,09
	001-167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	3,000	m3	6,80	20,40	614,57
		2,2+0,8 = 3,000					
	001-174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	16,800	m3	2,50	42,00	1 265,29
		9+10,8-2,2-0,8 = 16,800					
	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,200	m3	10,50	23,10	695,91
	MAT-583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	3,740	t	17,90	66,95	2 016,94
		*2,2*1,7 = 3,740*					
	001-181201101	Úprava pláne	16,000	m2	0,19	3,04	91,58
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 356,41**	**EUR**		1 356,41	40 863,21
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
	012-388129720	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 1 t	1,000	kus	16,90	16,90	509,13
	MAT-593853990	Doska zákrytová energokanála IZE 152/10 110x58x10	1,000	kus	28,00	28,00	843,53
	012-389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcii	0,250	m3	168,00	42,00	1 265,29
		*1*0,25 = 0,250*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**86,90**	**EUR**		86,90	2 617,95
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
	271-451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,800	m3	33,50	26,80	807,38
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**26,80**	**EUR**		26,80	807,38
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
	271-850265121	Výrez alebo výsek na potrubi z rúr liat. tlakových DN 100	2,000	kus	70,00	140,00	4 217,64
	271-857261121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	1,000	kus	18,30	18,30	551,31
	MAT-552405800	Rúra liatinová odpadová DN 100x1000 mm	1,000	kus	23,00	23,00	692,90
	271-892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	1,000	m	0,43	0,43	12,95
	271-892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	1,000	m	2,77	2,77	83,45
	271-892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	kus	157,00	314,00	9 459,56

SITA SYS, s.r.o. 017 07 Považská Bystrica

Správa budov Ružomberok

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom

Mgr. Magdaléna Haličková

