POB-MO-622-03/2006

Servisná zmluva č. 759/2006

Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s.
Priemyselná 1
031 01 L. Mikuláš
IČO: 30225582
DIČ: 2020427959
IČ pre DPH: SK2020427959
Obch. reg.: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo 10415/L
Zastúpený: Ing. Pavel Vrbičan - generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Ing. Ľubomír Kružliak - riaditeľ pre stratégiu a člen predstavenstva
Bankové spojenie: Unibanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 811 401/1200
Tatrabanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 2623714148/1100
(ďalej len „zhotoviteľ")

2. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Zastúpená: Posádkovou správou budov
Obrancov Mieru 28
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 00805262
DIČ: -

Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Tóth
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000172330/8180
(ďalej len „objednávateľ")

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

2.1. Vykonanie servisnej činnosti - štvrťročnej pravidelnej kontroly, t.j. naplánovaných činností na zabezpečenie bezchybnej prevádzky systémov v zmysle normy STN 33 4590 časť 1-8 a prílohy č. 1 na integrovanom bezpečnostnom systéme (ďalej len IBS) v objekte objednávateľa VÚ 3030 Veľká Ida.

III. Cena

3.1. Cena za vykonávanie predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 2.1. (PK) činí:

bez DPH	DPH (19%)	s DPH
134 286,00 Sk	25 514,00Sk	159 800,00 Sk

© QUADRIQ, a.s. 2006

IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1. V zmysle bodu 2.1. sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykoná pravidelná kontrola v zmysle STN 33 4590 časť 8. V priebehu kalendárneho roka 2006 sa vykoná jedna pravidelná kontrola v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne:

Pravidelná kontrola v termíne: *4. štvrťrok 2006*

Zápis o pravidelnej kontrole vykoná zhotoviteľ zápisom do prevádzkovej knihy systému a správca systému potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade, súpise vykonaných prác, ktorého originál je neoddeliteľnou dokladovou častou daňového dokladu.

V. Správca systému

5.1. Na objekte podľa predmetu tejto zmluvy je definovaná osoba „Správca systému", ktorá je zodpovedná za prevádzku systému IBS na danom objekte zo strany objednávateľa:

- je kontaktnou osobou pre zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy
- je zodpovedným za plnenie plánu pravidelných kontrol na daný rok
- potvrdzuje výkon jednotlivých servisných úkonov zhotoviteľa svojím podpisom

Na objekte VÚ 3030 Veľká Ida je správca systému Miroslav Kopnický, č. t.: 0960/555 601.

VI. Povinnosti objednávateľa

Výkon nasledovných povinností na objekte zabezpečuje objednávateľ prostredníctvom Správcu systému:

6.1 Užívateľ vytvorí zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v dohodnutých termínoch zrealizovať predmet zmluvy.

6.2. Užívateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode so zhotoviteľom.

6.3. Užívateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia druhej strane, okrem strany zhotoviteľa vykonať akýkoľvek zásah do zabudovaných systémov počas trvania tejto zmluvy.

6.4. Užívateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú podsystémy servisovaného zariadenia inštalované.

6.5. Správca systému potvrdí zhotoviteľovi na servisnom liste realizované výkony. Originál potvrdeného servisného listu bude zhotoviteľom doložený k daňovému dokladu a bude zakladať právo zhotoviteľa fakturovať zrealizované činnosti.

© QUADRIQ, a. s. 2006

VII. Povinnosti zhotoviteľa

7.1. Zhotoviteľ a Správca systému sa na zmenách termínu vykonania pravidelnej kontroly na systéme IBS môžu dohodnúť maximálne 3 dni vopred. Nový termín musí odsúhlasiť objednávateľ.

7.2. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov zdokumentovať písomne v prevádzkovej knihe. Všetky zmeny potvrdí Správca systému svojím podpisom.

7.3. Na diely vymenené v rámci pravidelnej kontroly sa poskytuje záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom ich zabudovania do systému IBS.

VIII. Platobné podmienky

8.1. Po ukončení prác podľa predmetu zmluvy (bod 2.1.) tejto zmluvy vyhotoví zhotoviteľ daňový doklad, ktorý je objednávateľ povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Daňový doklad musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Povinnosť fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení pravidelnej kontroly podľa potvrdenia vykonanej činnosti správcom systému v termíne do 10.12.2006.

IX. Zodpovednosť za škodu

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody (pravidelná kontrola) na majetku objednávateľa.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

10.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.3. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

10.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do 31.12.2006, pričom je možné zmluvu vypovedať v 3 mesačnej lehote od písomného doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

10.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

10.7. Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

© QUADRIQ, a. s. 2006

XII. Prílohy

Príloha č. 1 - Rozsah pravidelnej kontroly

Za zhotoviteľa:

Liptovský Mikuláš, dňa 27 -11- 2006

.....
Ing. Pavel Vrbičan
generálny riaditeľ
a člen predstavenstva

.....
Ing. Ľubomír Kružliak
riaditeľ pre stratégiu
a člen predstavenstva

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Za objednávateľa:

Moldava nad Bodvou, dňa 27.11.2006

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

.....
ING. TOMÁŠ TÓTH
riaditeľ PSB

© QUADRIQ, a. s. 2006

Príloha č. 1

k Zmluve o servisnej činnosti č. 759/2006

Rozsah pravidelnej kontroly

QUADRIQ, a.s. 2006

Rozpočet pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Veľká Ida

	Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	TYLOVÁ ČASŤ							
PC 01	***BUDOVA Č.1***							
PS 921	***PSN***							
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					1,00	640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00	640,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			0,25	160,00	160,00
	/kontrola GSM komunikátora ATS 7300	ks	1			0,25	160,00	160,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			0,60	384,00	384,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	5			1,25	800,00	800,00
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	/kontrola externej sirény	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola internej sirény	ks	1			0,50	320,00	320,00
	Expander 01(1250), DGP 1							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			0,40	256,00	256,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00

QUADRIQ, a.s. 2006

	Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 02(1201), DGP 2							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	9			0,90	576,00	576,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	5			1,25	800,00	800,00
	/kontrola otrasový detektor BX	ks	3			0,30	192,00	192,00
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	1			0,10	64,00	64,00
PS 922	***Kamerový systém***							
	miestnosť 1.18							
	/kontrola multiplexera	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola klávesnice multiplexera	ks	1			0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			1,00	640,00	640,00
	/kontrola monitorov LCD	ks	2			1,00	640,00	640,00
	/kontrola UPS	ks	1			0,50	320,00	320,00
	Videovrátnik							
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	1			0,20	128,00	128,00
	/prečistiť optickú časť	ks	2			0,20	128,00	128,00
	Kamery							
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	7			8,40	5376,00	5376,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			0,70	448,00	448,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			3,15	2016,00	2016,00
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			0,80	512,00	512,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			0,35	224,00	224,00
	Rozvodné krabice							
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
	/kontrola svoriek					0,40	256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača					0,50	320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán					0,25	160,00	160,00

QUADRIQ, a.s. 2006

	Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	BOJOVÁ ČASŤ							
PC 02	***BUDOVA RTH***							
PS 921	***PSN***							
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					1,00	640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			0,30	192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00	640,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola optoprevodníka ATS 1743	ks	2			0,50	320,00	320,00
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			0,25	160,00	160,00
	/kontrola GSM komunikátora ATS 7300	ks	1			0,25	160,00	160,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	8			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	/kontrola externej sirény	ks	1			0,50	320,00	320,00
	Expander 01(1250), DGP 2							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			0,40	256,00	256,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 02(1250), DGP 3							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00

QUADRIQ, a.s. 2006

Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80	512,00	512,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 03(1250), DGP 4							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			0,80	512,00	512,00
	/kontrola optoprevodníka ATS 1743	ks	2			0,50	320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti turniketu	ks	1			0,20	128,00	128,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 04(1210), DGP 5							
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola infrabariery IB	ks	2			0,80	512,00	512,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 05(1201), DGP 6							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			0,80	512,00	512,00
	/kontrola optoprevodníka ATS 1743	ks	1			0,25	160,00	160,00

QUADRIQ, a.s. 2006

	Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola infrabariery IB	ks	3			1,20	768,00	768,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 06(1201), DGP 8							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			0,80	512,00	512,00
	/kontrola optoprevodníka ATS 1743	ks	2			0,50	320,00	320,00
	/kontrola infrabariery IB	ks	2			0,80	512,00	512,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 07(1201), DGP 8							
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			0,80	512,00	512,00
	/kontrola optoprevodníka ATS 1743	ks	1			0,25	160,00	160,00
	/kontrola infrabariery IB	ks	4			1,60	1024,00	1024,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
PS 922	***Kamerový systém***							
	HRM a HRS							
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			2,00	1280,00	1280,00
	/odstraňovanie prachu z videomatice SYMATRIX 648					0,20	128,00	128,00
	/kontrola klávesnice SUT50NET	ks	2			1,20	768,00	768,00
	/kontrola LCD monitora	ks	9			4,50	2880,00	2880,00
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2			2,00	1280,00	1280,00
	/odstraňovanie prachu z DiSS-u	ks	2			0,40	256,00	256,00
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne					1,00	640,00	640,00
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu					1,50	960,00	960,00
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-RACK duplex RS485	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola prevodníkov METEL 2FRS-RACK signal	ks	6			0,60	384,00	384,00

QUADRIQ, a.s. 2006

Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 3C16794-ME	ks	1			0,50	320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 4228G	ks	1			0,50	320,00	320,00
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery	ks	20			24,00	15360,00	15360,00
/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	20			2,00	1280,00	1280,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	20			9,00	5760,00	5760,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	20			4,00	2560,00	2560,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	20			2,00	1280,00	1280,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	18			1,80	1152,00	1152,00
/kontrola prevodníkov METEL FTD-BOX 485/485	ks	11			1,10	704,00	704,00
/kontrola prevodníkov METEL 2MFTS-BOX signal	ks	11			1,10	704,00	704,00
/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	20			2,00	1280,00	1280,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	20			1,00	640,00	640,00
Rozvodné krabice							
/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				0,50	320,00	320,00
/kontrola svoriek	ks				0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				0,50	320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				0,25	160,00	160,00
Videovrátnik							
/kontrola napájacích napätí	ks	1			0,10	64,00	64,00
/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	1			0,20	128,00	128,00
/prečistiť optickú časť	ks	2			0,20	128,00	128,00
PC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN							
/odstraňovanie prachu v počítači					0,20	128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti počítača					1,50	960,00	960,00
/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky (zápis údajov)	ks	1			0,50	320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					1,00	640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS					2,00	1280,00	1280,00
/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					0,50	320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320n	ks	1			0,50	320,00	320,00
PC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam							
/odstraňovanie prachu v počítači					0,20	128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti počítača					1,50	960,00	960,00
/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky (zápis údajov)	ks	1			0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent					1,00	640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp					1,50	960,00	960,00
/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					0,50	320,00	320,00

QUADRIQ, a.s. 2006

	Rozsah PK IBS v objekte MOSR - Veľká Ida	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	čas práce [h]	cena za čas práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			0,20	128,00	128,00
PS 928	***Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby***							
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti nabíjacích súprav	ks	4			0,40	256,00	256,00
	INÉ PRÁCE							
	/náter oceľových stĺpov, konštrukcie							
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)							
PS932	***EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody***							
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	8600,00				8600,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	16600,00				16600,00
PSso01v	***Vzduchotechnika***							
	Klimatizácia	ks	2	4650,00				9300,00
	Spolu							**131 012,00 Sk**

QUADRIQ, a.s. 2006

Zoskenovaná

„Servisná zmluva č. 759/2006 č.p.PSB-MB-322-33/2006 Vykonanie servisných činností na zabezpečenie prevádzky systémov IBS v objekte VU 3030 Veľká Ida.

„ Súhlasí s originálom „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV