(5)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 30 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
DIČ:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1981026658/0200
Registrácia v obchodnom registri:	Okr súd Žilina odd. Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava podjazdu v hospodárskom priestore

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 2. mája 2006
termín ukončenia: 7. júla 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VÚ 5730 Sklené hospodársky priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 974 473,78
DPH 19%	375 150,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**2 349 624,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. **Práce je možné uhrádzať dielčími mesačnými faktúrami**, podľa rozsahu realizovaných prác. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Ján Kozoň
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; oprávnenie na používanie zváracieho agregátu, oprávnenia na prevádzku zemných strojov, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt : **práca s mechanizmami, možnosť úrazu elektrickým prúdom pri výkopových prácach, pohyb osôb**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. **Užívateľ objektu** poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Igor Lukáčik

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 24. apríla 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

SLOKO, s. r. o.
Kľňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

zhotoviteľ
Ján Slovík

Dodatok č. 1 /2006
k Zmluve o dielo č. *PSB MT 30-RŠÚ /2006*

V súlade s čl. 12.2 uvedenej zmluvy a na základe obojstrannej dohody medzi

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jozef Jelluš
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
IČ DPH (DIČ):	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1981026658/0200
Registrácia v obchodnom registri:	Okr súd Žilina odd. Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

sa upravuje:

čl. 3. bod 3.1 Termín ukončenia prác sa predlžuje:

z plánovaného termínu 7. júla 2006
na termín ukončenia: 21.júla 2006

Zdôvodnenie:
Zhotoviteľ podľa skutočných klimatických podmienok, ktoré boli zhodnotené na kontrolných dňoch oprávnene požaduje k splneniu prác v kvalitnom rozsahu predĺženie termínu.
Klimatické podmienky sú zapracované v stavebnom denníku.

Objednávateľom určený odborný dozor nevhodné klimatické podmienky potvrdzuje. Pri realizačných prácach bol denne. Nepredlženie termínu by zásadným spôsobom ovplyvnili kvalitu a bezpečnosť diela.
Objednávateľ z predĺžením termínu súhlasí.

V Martine 27. júna 2006

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Posádková správa budov * MARTIN *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Martin	č. 25140322	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Úprava podjazdu v hospodárskom dvore Sklené	č. 6020301	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	2 349 624 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 349 624 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	2 349 624 Sk	za M2 ZP	1 M	2 349 624 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 758 538,26	158 218,48	1 916 756,74
2	PSV :	22 694,60	35 022,44	57 717,04
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 781 232,86	193 240,92	1 974 473,78

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 DIČ: 2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 974 473,78
22	DPH 19 % z : 1 974 473,78	375 150,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 349 624,00

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR cenár ODPOČET USM

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :PSB Martin
Objekt :Úprava podjazdu v hospodárskom dvore Sklené

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	609 625,62	569 933,59	39 692,03	34,223	404,614	30,87
2 - ZÁKLADY	94 790,67	94 790,67		62,680		4,80
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	168 251,43	105 302,98	62 948,45	46,787		8,52
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 038,75	2 038,75		4,405		0,10
5 - KOMUNIKÁCIE	444 365,52	444 365,52		438,422		22,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 751,00	1 355,00	396,00	1,225		0,08
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	595 933,75	540 751,75	55 182,00	6,204		30,18
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 916 756,74	1 758 538,26	158 218,48	593,950	404,614	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 086,63	4 633,19	8 453,44	0,289		0,66
71 - IZOLÁCIE	13 086,63	4 633,19	8 453,44	0,289		0,66
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	42 667,63	16 098,63	26 569,00	0,674		2,16
76 - KONŠTRUKCIE	42 667,63	16 098,63	26 569,00	0,674		2,16
783 - Nátery	1 962,78	1 962,78		0,003		0,09
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 962,78	1 962,78		0,003		0,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	57 717,04	22 694,60	35 022,44	0,967		
Za rozpočet celkom :	1 974 473,78	1 781 232,86	193 240,92	594,917	404,614	

Objednávateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Martin
Objekt :Úprava podjazdu v hospodárskom dvore Sklené

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	269,025	m2	184,00	49 500,60		6 736,38	2 370,11	17 427,43		16 043,08	6 923,58	89,0
2	113152111	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého	53,805	m3	270,00	14 527,35		1 526,98	537,51	5 754,44		4 727,32	1 981,08	20,4
3	113152112	Odstránenie podkladu z kameniva drveného	32,283	m3	342,00	11 040,78		1 235,14	434,85	4 269,10		3 590,73	1 510,95	16,4
4	113153111	Odstránenie podkladu zo štrkopiesku stabilizovaného cementom	80,708	m3	2 820,00	227 596,56		48 859,81	17 198,87	56 196,17		73 915,16	31 426,53	660,2
5	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m3	208,085	m3	110,00	22 889,35		5 786,84	2 037,15	4 484,23		7 441,45	3 139,67	72,2
6	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,714	m3	488,00	3 764,43		1 463,50	515,14	43,50		1 222,60	519,68	17,8
7	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,831	m3	625,00	519,37		207,09	72,89			169,29	70,10	2,5
8	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	12,760	m3	705,00	8 995,80		3 565,65	1 255,07			2 914,63	1 260,44	39,9
9	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	5,600	m2	79,50	445,20	57,62	105,50	37,12		65,96	126,13	52,84	1,3
10	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	5,600	m2	14,50	81,20		32,31	11,36			26,41	11,11	0,3
11	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,200	m2	66,00	1 795,20	427,85	349,52	122,94		262,48	444,40	188,00	4,2
12	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,200	m2	19,70	535,84		212,97	75,07			174,10	73,69	2,5
13	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	59,846	m3	58,00	3 471,06		1 377,05	484,75			1 125,63	483,63	20,6
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	222,108	m3	188,00	41 756,30		202,11	71,07	1 432,59	20 740,44	13 571,04	5 739,02	2,4
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	2 221,080	m3	14,00	31 095,12					16 680,31	10 084,92	4 329,88	
16	171201210	Uloženie zeminy na skládku s poplatkom za skládku	222,108	m3	650,00	144 370,20		195,45	68,85	3 091,74	76 627,26	44 742,64	19 644,24	2,6
17	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	15,045	m3	75,50	1 135,89		302,10	106,36	201,90		369,02	156,50	4,4
18	581251100	Zemina ílovitá ostatná surová GE	13,973	t	1 150,00	16 068,95	16 068,95							
19	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,251	m3	266,00	864,76		344,11	121,13			281,28	118,23	5,1

Prečo?

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	583373320	Štrkopiesok 8-22	5,852	t	389,00	2 276,42	2 276,42						0,00	
21	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	159,900	m2	5,20	831,48		142,31	49,56	257,43		271,97	110,19	2,0
22	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	159,900	m2	29,50	4 717,05		1 888,41	665,18			1 543,63	619,81	28,3
23	103111000	Rašelina záhradná trieda I VL	23,985	m3	890,00	21 346,65	21 346,65							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**609 625,62**	**Sk**			**40 177,50**	**74 533,32**	**26 235,05**	**93 158,58**	**114 376,46**	**182 785,43**	**78 359,25**	**993,1**
		2 - ZÁKLADY												
24	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	20,700	m3	2 920,00	60 444,00	57 432,35	691,38	243,43	669,85		970,14	436,83	9,8
25	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20	4,323	m3	3 040,00	13 141,92	12 518,15	144,38	50,83	139,89		202,60	86,04	2,0
26	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	70,803	m2	211,00	14 939,43	9 465,65	2 092,22	736,35		101,95	1 771,87	771,37	25,9
27	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	70,803	m2	39,00	2 761,31		1 100,27	387,29			899,39	374,35	14,2
28	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	1,200	m3	2 920,00	3 504,00	3 329,41	40,08	14,11	38,83		56,24	25,32	0,5
		2 - ZÁKLADY spolu :	**94 790,67**	**Sk**			**82 745,57**	**4 068,35**	**1 432,02**	**848,57**	**101,95**	**3 900,24**	**1 693,93**	**52,6**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
29	311272202	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	18,906	m3	4 080,00	77 136,48	64 019,49	4 876,42	1 716,47	424,25		4 242,58	1 857,25	60,9
30	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,495	t	40 600,00	20 097,00	16 674,36	1 025,75	361,06	453,04		1 112,39	470,38	12,5
31	348121121	Osadenie plotových dosiek 260/50/2000 mm	20,700	kus	265,00	5 485,50	177,60	1 503,23	529,09	823,03		1 726,38	726,15	20,0
32	598933660	Doska krycia plotová-strieška 260x400x35mm MACLIT Premac	263,925	kus	154,00	40 644,45	40 644,45							
33	386241111	Montáž vsakovacích nádrží ELWA bloc rozm.100x50x40cm	8,000	kus	323,00	2 584,00		1 028,00	361,84			840,31	353,85	12,0
34	283830200	ELWAbloc vsakovací blok Art.504510 rozm.100x50x40cm	8,000	ks	2 660,00	21 280,00	21 280,00							
35	283830201	ELWAbloc klipové spojenie (horizontálne) Art.504530	4,000	ks	31,00	124,00	124,00							
36	283830202	ELWAbloc tyčove spojenie (vertikálne) Art.504535	4,000	ks	83,00	332,00	332,00							
37	283830203	ELWAbloc prípojovacie hrdlo DN150 Art.504540	2,000	ks	284,00	568,00	568,00							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**168 251,43**	**Sk**			**143 819,91**	**8 433,41**	**2 968,47**	**1 700,33**		**7 921,66**	**3 407,64**	**105,5**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,330	m3	875,00	2 038,75	1 528,71	204,66	72,04			167,30	66,02	3,0

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 038,75**	**Sk**			**1 528,71**	**204,66**	**72,04**			**167,30**	**66,02**	**3,0**
		5 - KOMUNIKÁCIE												
39	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	263,520	m2	163,00	42 953,76	38 136,61	374,19	131,76	2 008,02	18,44	1 531,08	753,63	5,0
40	565171111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 10 cm	264,945	m2	425,00	112 601,62	102 168,09	1 809,57	635,86	2 914,39	230,50	3 380,59	1 462,60	22,2
41	567153115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 30 cm	263,995	m2	615,00	162 356,92	153 286,05	551,74	195,35	4 094,56	18,47	2 937,75	1 272,96	7,3
42	577142112	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 5 cm	265,658	m2	247,00	65 617,52	59 762,42	446,30	156,73	2 499,84	39,84	1 900,32	812,05	5,3
43	577142212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm	265,658	m2	229,00	60 835,68	54 887,59	467,55	164,70	2 481,24	47,81	1 911,26	875,49	5,5
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**444 365,52**	**Sk**			**408 240,78**	**3 649,38**	**1 284,43**	**13 998,06**	**355,09**	**11 661,00**	**5 176,75**	**45,5**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
44	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	2,000	m	12,50	25,00	0,26	9,72	3,42	0,18		8,05	3,37	0,1
45	286108551	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x4x1000	2,000	kus	198,00	396,00	396,00							
46	899623141	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	0,500	m3	2 660,00	1 330,00	1 222,10	43,45	15,29			35,53	13,62	0,6
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**1 751,00**	**Sk**			**1 618,36**	**53,17**	**18,71**	**0,18**		**43,58**	**16,99**	**0,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
47	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	6,000	kus	373,00	2 238,00	1 356,00	349,86	123,18			285,98	122,98	4,7
48	404453105	B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná	6,000	kus	1 270,00	7 620,00	7 620,00							
49	404459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	6,000	m	332,00	1 992,00	1 992,00							
50	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,982	m3	2 800,00	2 749,60	2 489,46	104,78	36,88			85,66	32,79	1,4
51	589324031	Príplatok za B25 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm (v pol.B12,5-B15)	0,982	m3	300,00	294,60	294,60							
52	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	8,500	m	580,00	4 930,00	4 120,37	50,91	17,93	368,22		264,24	108,31	0,6
53	935112111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	8,500	m	183,00	1 555,50	1 260,21	116,96	41,14			95,60	41,59	1,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
54	592129000	Liniový vtok BIRCO SIR 150 A15-F900 500x250x710 DN2x150	2,020	ks	7 050,00	14 241,00	14 241,00							
55	592129009	Žľab betónový BIRCO SIR 150 A15-F900 1000x250x230	8,080	ks	1 680,00	13 574,40	13 574,40							
56	953942425	Osadenie rámov liat. poklopov bez ich dodávky	18,000	kus	86,00	1 548,00	205,92	532,80	187,56			435,53	186,19	7,2
57	552421770	Rošt liatinový 500/236/30mm BIRCO SIR150 A15-F900	18,000	kus	970,00	17 460,00	17 460,00							
58	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	404,614	t	259,00	104 795,02		15 868,96	5 587,71		34 861,54	34 048,88	14 427,92	237,9
59	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7 687,666	t	8,60	66 113,92					35 670,77	21 566,54	8 876,61	
60	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	134,513	t	92,50	12 442,45		902,58	317,45	855,50	4 605,72	4 039,65	1 721,53	13,3
61	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	404,614	t	780,00	315 598,92				315 598,92				
62	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	593,951	t	46,50	27 618,72		748,37	261,33	4 935,73	8 855,80	8 950,11	3 867,35	9,5
63	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	2,400	hod	207,00	496,80		197,76	69,60			161,66	67,78	2,4
64	S-1952020	Rezač škár 1-kotúčový 0,30m CH 30-103	2,400	Sh	277,00	664,80								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**595 933,75**	**Sk**			**64 613,97**	**18 873,00**	**6 642,80**	**321 758,37**	**83 993,84**	**69 933,85**	**29 453,09**	**278,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 916 756,74**	**Sk**			**742 744,83**	**109 815,32**	**38 653,55**	**431 464,11**	**198 827,36**	**276 413,06**	**118 173,69**	**1 479,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
65	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	51,750	m2	4,50	232,87		72,45	25,35			102,53	32,54	0,8
66	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	155,250	m2	12,00	1 863,00	526,29	414,51	145,93			586,66	189,59	5,2
67	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,070	t	40 300,00	2 821,00	2 821,00							
68	711121131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	25,875	m2	8,90	230,28	22,51	64,68	22,77			91,55	28,77	0,7
69	711122131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	77,625	m2	17,60	1 366,20	339,99	319,03	112,55			451,52	143,08	3,9

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
70	111613320	Asfalt AZ IT 105 bubny	0,171	t	19 400,00	3 317,40	3 317,40							
71	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	10,400	m2	55,00	572,00	100,25	147,68	52,00			209,01	63,05	1,5
72	693600010	Geotextil/textil GRK 3, 233 g/m2 ELWA	10,920	m2	212,00	2 315,04	2 315,04							
73	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	127,178	%	2,90	368,81								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**13 086,63**	**Sk**			**9 442,50**	**1 018,37**	**358,61**			**1 441,27**	**457,04**	**12,4**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**13 086,63**	**Sk**			**9 442,50**	**1 018,37**	**358,61**			**1 441,27**	**457,04**	**12,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
74	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	630,400	kg	25,00	15 760,00	3 731,96	3 315,90	1 166,24	630,40		5 352,81	1 562,67	40,3
75	141314650	Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 108 mm hr.steny 8,0 mm	32,600	m	815,00	26 569,00	26 569,00							
76	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	423,290	%	0,80	338,63								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**42 667,63**	**Sk**			**30 300,96**	**3 315,90**	**1 166,24**	**630,40**		**5 352,81**	**1 562,67**	**40,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**42 667,63**	**Sk**			**30 300,96**	**3 315,90**	**1 166,24**	**630,40**		**5 352,81**	**1 562,67**	**40,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
77	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	10,581	m2	139,00	1 470,75	472,01	311,50	109,61			440,86	136,75	4,2
78	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	10,581	m2	46,50	492,01	138,92	110,57	38,93			156,48	47,10	1,6
		783 - Nátery spolu :	**1 962,78**	**Sk**			**610,94**	**422,07**	**148,55**			**597,34**	**183,85**	**5,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 962,78**	**Sk**			**610,94**	**422,07**	**148,55**			**597,34**	**183,85**	**5,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**57 717,04**	**Sk**			**40 354,41**	**4 756,35**	**1 673,41**	**630,40**		**7 391,42**	**2 203,58**	**58,7**
		Za rozpočet celkom :	**1 974 473,78**	**Sk**			**783 099,24**	**114 571,67**	**40 326,96**	**432 094,51**	**198 827,36**	**283 804,48**	**120 377,28**	**1 538,2**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

