(19C)

ID 5988

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-674-4/2007

Ružomberok 5 . decembra 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk–674-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený vo veciach technických		Ing. František Miga - konateľ spoločnosti
IČO	:	31620621
IČ DPH	:	SK 2020455745
Bankové spojenie	:	TATRABANKA a.s. Banská Bystrica
	:	číslo účtu: 2626481933/1100
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa:21.11.2007, Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo 2388/S, oddiel Sro

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien výmenným spôsobom na budove číslo 2- II. etapa“ v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 6. decembra 2007
Ukončenie prác : 17. decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**1 576 803, 67 Sk**
DPH :	**299 592,70 Sk**
Cena s DPH :	**1.876 396, 37 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov z. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku: 5. decembra 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Podtatranská správa budov RUŽOMBEROK

V Banskej Bystrici : 5. decembra 2007

Ing. František Miga
zhotoviteľ

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Podtatranská správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-674-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta č. 110, BanskáBystrica

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-674-4/2007 „Oprava okien výmenným spôsobom na budove číslo 2- II. etapa" v objekte kasární Ružomberok.

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 6.decembra 2007 do 17. decembra 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ing. František MIGA	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-674-4/2007, t.j. od 6. decembra 2007 do 17. decembra 2007.

V Ružomberku: 5. decembra 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Banskej Bystrici: 5. decembra 2007

Za zhotoviteľa
[illegible] za BOZP a PO
Ing. František Miga

Poddolková správa budov Ružomberok

EUROSTAVING
Partizánska cesta 41C
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Poddolková správa budov Ružomberok

0x7

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Oprava okien formou výmeny na b.č. 2	JKSO :
Objekt : Budova 2/2	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 876 396 Sk	za M3 OP	1 M	1 876 396 Sk	za M
1 M2 ZP	1 876 396 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 876 396 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	404 756,74		404 756,74
2	PSV :	128 838,13	1 043 208,80	1 172 046,93
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	533 594,87	1 043 208,80	1 576 803,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 576 803,67
22	DPH 19 % z: 1 576 803,67	299 592,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 876 396,37
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava okien formou výmeny na b.č. 2
Objekt : Budova 2/2 :

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	83,712	m		295,00	24 695,04	19 135,15	23 008,16	1 687,14	1,073
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**24 695,04**	**Sk**				**19 135,15**	**23 008,16**	**1 687,14**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	153,472	m2		34,50	5 294,78	3 842,12	4 859,53	435,96	1,090
3	622471116	Úprava stien aktivovaným štukom s disperznou prisadou hr. 2-3mm	55,808	m2		85,00	4 743,68	2 944,98	4 199,48	544,19	1,130
4	623451132	Omietka stien rovných cementová hladká	55,808	m2		560,00	31 252,48	18 537,91	27 400,22	3 852,42	1,141
5	625991517	Zatepl.stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Klasik polystyrén	153,472	m2		1 090,00	167 284,48	141 705,67	159 303,36	7 981,48	1,050
6	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	65,600	m		67,00	4 395,20	3 366,75	4 092,26	303,09	1,074
7	629991202	Spevnenie rohov a ostení otvorov	213,440	m		116,00	24 759,04	19 420,06	23 102,52	1 655,67	1,072
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**237 729,66**	**Sk**				**189 817,52**	**222 957,40**	**14 772,84**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
8	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	131,200	m2		88,00	11 545,60	9 191,68	10 842,29	703,11	1,065
9	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	262,400	m2		59,00	15 481,60	8 524,95	13 447,52	2 033,65	1,151
10	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	96,000	kus		5,60	537,60	290,73	466,51	70,94	1,152
11	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	172,032	m2		149,00	25 632,76	15 440,49	22 548,95	3 084,43	1,137
12	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	153,472	m2		163,00	25 015,93	13 464,29	21 604,81	3 411,32	1,158
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20,028	t		262,00	5 247,33	2 824,22	4 531,74	715,67	1,158
14	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	20,028	t		159,00	3 184,45	1 712,67	2 748,15	436,37	1,159
15	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,028	t		278,00	5 567,78	2 988,60	4 795,50	772,30	1,161
16	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	200,280	t		9,00	1 802,52	971,35	1 558,63	243,88	1,156
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,028	t		230,00	4 606,44	2 471,12	3 965,16	641,34	1,162
18	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	100,140	t		25,50	2 553,57	1 382,32	2 218,08	335,87	1,151
19	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	20,028	t		1 610,00	32 245,08	17 296,18	27 753,46	4 491,61	1,162

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,490	t		615,00	8 911,35	4 788,18	7 683,12	1 228,18	1,160
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**142 332,04**	**Sk**				**81 346,82**	**124 163,96**	**18 168,73**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**404 756,74**	**Sk**				**290 299,51**	**370 129,54**	**34 628,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
21	764410440	Klamp. hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 250	58,938	m		284,00	16 738,39	9 444,72	14 994,21	1 744,08	1,116
22	764410850	Klamp. demont. parapetov	58,938	m		26,50	1 561,85	651,81	1 334,13	227,68	1,171
23	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	183,002	%		1,70	311,10	311,10	311,10		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**18 611,35**	**Sk**				**10 407,64**	**16 639,45**	**1 971,77**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
24	766694123	Montáž parapetných dosák š. nad 30cm dl. do 260cm	32,000	kus		355,00	11 360,00	5 673,87	10 013,44	1 346,51	1,134
25	6119A0109	Parapeta vnútorná šir.350 mm	75,440	m		1 570,00	118 440,80	118 440,80	118 440,80		1,000
26	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	32,000	pár		159,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00		1,000
27	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	1 348,888	%		1,00	1 348,88	1 348,89	1 348,89		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**136 237,69**	**Sk**				**130 551,56**	**134 891,13**	**1 346,51**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
28	767631335	Montáž okien plastových 2050x2310 mm	32,000	kus		1 470,00	47 040,00	26 380,40	41 155,11	5 884,81	1,143
29	611436600	Okno plastové REHAU 2050x2310 so stĺpikom	32,000	kus		28 740,00	919 680,00	919 680,00	919 680,00		1,000
30	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	9 667,200	%		1,20	11 600,64	11 600,64	11 600,64		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**978 320,64**	**Sk**				**957 661,04**	**972 435,75**	**5 884,81**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 133 169,68**	**Sk**				**1 098 620,25**	**1 123 966,34**	**9 203,09**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
31	783896120	Nátery omietok, fasád	55,808	m2		255,00	14 231,04	9 710,08	13 141,13	1 089,95	1,083
32	783897170	Nátery penetračné	209,280	m2		58,00	12 138,24	8 272,33	11 249,02	888,71	1,079
		783 - Nátery spolu :	**26 369,28**	**Sk**				**17 982,41**	**24 390,15**	**1 978,66**	
		784 - Maľby									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
33	784413301	Pačok 2x váp. mliekom	153,472	m2		24,00	3 683,32	1 660,16	3 219,69	463,23	1,144
34	784445931	Obnova maľby 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	153,472	m2		57,50	8 824,64	6 588,22	8 308,49	515,81	1,062
		784 - Maľby spolu :	**12 507,97**	**Sk**				**8 248,38**	**11 528,18**	**979,05**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**38 877,25**	**Sk**				**26 230,80**	**35 918,34**	**2 957,71**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 172 046,93**	**Sk**				**1 124 851,06**	**1 159 884,69**	**12 160,80**	
		Za rozpočet celkom :	**1 576 803,67**	**Sk**				**1 415 150,48**	**1 530 014,14**	**46 789,52**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 236 384,83	87,4
Doprava	20 140,65	1,4
Poddodávky		
Spolu :	1 256 525,48	88,8

		%nákladov
Mzdy :	104 065,62	7,4
Odvody :	36 631,01	2,6
Stroje :	4 667,72	0,3
Spolu :	145 364,36	10,3

Ostatné :	13 260,63	0,9
Priame náklady	1 415 150,48	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	79 552,36	6,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	35 311,30	24,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		114 863,66	

Náklady spolu : 1 530 014,14

Zisk a riziko

Zisk :	46 789,52	3,1 % zisk / náklady
Cena :	1 576 803,67	3,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	110,3	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RK-310-196/2010



Stanislav ONDRÍK