ID 8324

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –146-3/2008

Ružomberok 30. júna 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180- 91/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Fingold, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Laššo - majiteľ
IČO	:	36638374
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Trenčín 2282385058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo : 18236/R

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov b.č. 6" VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 21. júla 2008
Ukončenie prác : 16. septembra 2008

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	288 035,52 Sk
DPH	:	54 726,70 Sk
Cena s DPH	:	342 762,22 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 1. júla 2008

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

V Trenčíne : 2 . júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH: SK2022012102

Ing. Vladimír Lašso
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov **Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-180-91/2008**
Ružomberok

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Fingold, s.r.o.
   Smetanova 8
   911 01 Trenčín

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-91/2008 „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov b.č. 6" VÚ 1358 Ondrašová .

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 21.júla 2008 do 16. septembra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Fingold, s.r.o. Ing. Vladimír Laššo	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-91/2008.

V Ružomberku : 1. júla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Trenčíne : 2. júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH:SK2022012102

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Fingold, s.r.o. Ing. Vladimír Laššo

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov - b.č. 6	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Ružomberok – [illegible]	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Trenčín	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	342 762 Sk	za M3 OP	1 M	342 762 Sk	za M
1 M2 ZP	342 762 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	342 762 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	29 574,64		29 574,64
2	PSV :	176 816,93	65 661,75	242 478,68
3	MCE :	9 735,00	6 247,20	15 982,20
4	iné :			
5	Súčet :	216 126,57	71 908,95	288 035,52

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		288 035,52
22	DPH 19 % z :	288 035,52	54 726,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		342 762,22
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : [illegible]

Pečiatka : Správa budov Ružomberok

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : fingold, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín IČO: 36636374 IČ DPH SK2022012102 - 3 - fin gold

Podpis :

Správa budov Ružomberok

Tlačivo : ODIS A10

Obsadková správa budov Ružomberok
FINGOLD s.r.o.,
:

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov - b.č. 6

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 541,77	11 541,77		4,348	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 032,87	18 032,87		0,007	2,791
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	29 574,64	29 574,64		4,355	2,791
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	4 690,00	4 690,00		0,032	
725 - Zariaďovacie predmety	47 306,50	7 826,50	39 480,00	0,098	0,186
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	51 996,50	12 516,50	39 480,00	0,130	0,186
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	12 539,30	5 100,05	7 439,25	0,323	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 722,86	1 722,86		0,077	
77 - PODLAHY	14 262,16	6 822,91	7 439,25	0,400	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	37 485,00	18 742,50	18 742,50	2,702	
783 - Nátery	6 735,03	6 735,03		0,008	
784 - Maľby	132 000,00	132 000,00		0,510	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	176 220,03	157 477,53	18 742,50	3,221	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	242 478,69	176 816,94	65 661,75	3,752	0,186
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 732,20	1 485,00	6 247,20	0,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	8 250,00	8 250,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	15 982,20	9 735,00	6 247,20	0,000	
Za rozpočet celkom :	288 035,53	216 126,58	71 908,95	8,109	2,977

Obsadková správa budov RUŽOMBEROK

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRASOVA MARTA TRENCIN

P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	1,000	kus	272,00	272,00	
2	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá *"pod obklad" 35,00 = 35,000*	35,000	m2	166,00	5 810,00	
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	35,000	m2	35,00	1 225,00	
4	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm *2,75*1,20*0,12 = 0,396*	0,396	m3	3 680,00	1 457,28	
5	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie *(2*1,20+2,75)*0,12 = 0,618*	0,618	m2	172,00	106,30	
6	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,618	m2	49,50	30,59	
7	632451131	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm *2,75*1,20+13,00 = 16,300*	16,300	m2	162,00	2 640,60	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 541,77**	**Sk**		**11 541,77**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *105,00+13,00 = 118,000*	118,000	m2	60,00	7 080,00	
9	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 *2,75*1,20*0,12 = 0,396*	0,396	m3	3 130,00	1 239,48	
10	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	13,000	m2	54,50	708,50	
11	974032132	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 5 cm š. 7 cm	10,000	m	58,50	585,00	
12	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % *"olejový náter" 35,00 = 35,000*	35,000	m2	64,00	2 240,00	
13	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,977	t	284,00	845,47	
14	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	29,770	t	9,30	276,86	
15	979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	2,977	t	232,00	690,66	
16	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,931	t	26,00	232,21	
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,977	t	489,00	1 455,75	
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,356	t	615,00	2 678,94	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**18 632,87**	**Sk**		**18 632,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**29 574,64**	**Sk**		**29 574,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
19	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	10,000	m	469,00	4 690,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**4 690,00**	**Sk**		**4 690,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
20	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	124,00	248,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

...ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
...305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	795,00	1 590,00	
...A1101	Misa kombi univerzálna - séria MAIORA	2,000	kus	5 910,00		11 820,00
...119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	89,00	178,00	
...129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(dilur.) bez splach. nádr.	2,000	súbor	700,00	1 400,00	
...321110	Stojisko pisoárové biele 642 V	2,000	kus	4 970,00		9 940,00
...128206	Montáž splachovača pisoára automatic.	2,000	súbor	630,00	1 260,00	
...298502	Splachovač pisoára SLP 02K - 1022	2,000	kus	4 890,00		9 780,00
...139611	Demontáž pisoárového státia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	196,00	392,00	
...139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	2,000	kus	111,00	222,00	
...290821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	96,50	193,00	
...219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	745,00	1 490,00	
...42171600	Umývadlo štandardná kvalita	2,000	kus	1 490,00		2 980,00
...320601	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	57,00	114,00	
...329701	Montáž batéria umývadlovej jednopákovej nástennej	2,000	súbor	299,00	598,00	
...51440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná TE-8130 XV -150	2,000	kus	2 480,00		4 960,00
...725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	471,650	%	0,30	141,50	
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**47 306,50**	**Sk**		**7 826,50**	**39 480,00**
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**51 996,50**	**Sk**		**12 516,50**	**39 480,00**
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
...71575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	13,000	m2	357,00	4 641,00	
...97637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	13,650	m2	545,00		7 439,25
...98771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	120,803	%	3,80	459,05	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**12 539,30**	**Sk**		**5 100,05**	**7 439,25**
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
...7557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	13,000	m2	132,00	1 716,00	
998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	17,160	%	0,40	6,86	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**1 722,86**	**Sk**		**1 722,86**	
	77 - PODLAHY spolu :	**14 262,16**	**Sk**		**6 822,91**	**7 439,25**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
781471107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	35,000	m2	488,00	17 080,00	
597636200	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I	36,750	m2	510,00		18 742,50
781489704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. mozaik.	35,000	m2	26,50	927,50	
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	367,500	%	2,00	735,00	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**37 485,00**	**Sk**		**18 742,50**	**18 742,50**
	783 - Nátery					
783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním *"zárubne" 5,568 = 5,568*	5,568	m2	28,00	155,90	
783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	7,200	m2	164,00	1 180,80	
783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *"zárubne"*	5,568	m2	154,00	857,47	

...ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*(2*1,97+0,80)*(2*0,05+0,20)*2 = 2,844*					
	*(2*1,97+0,60)*(2*0,05+0,20)*2 = 2,724*					
783324240	Nátery syntet. liet. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,200	m2	235,00	1 692,00	
	*2*0,20*0,60*15*2 = 7,200*					
50 783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabením	11,970	m2	45,00	538,65	
51 783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	11,970	m2	193,00	2 310,21	
	2(0,80+0,05)*(1,97+0,025)*2 = 6,783*					
	2(0,60+0,05)*(1,97+0,025)*2 = 5,187*					
	783 - Nátery spolu :	**6 735,03**	**Sk**		**6 735,03**	
	784 - Maľby					
52 784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	750,000	m2	28,00	21 000,00	
53 784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	750,000	m2	80,50	60 375,00	
	700,00+50,00 = 750,000					
54 ...496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	750,000	m2	10,00	7 500,00	
55 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	750,000	m2	57,50	43 125,00	
	784 - Maľby spolu :	**132 000,00**	**Sk**		**132 000,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**176 220,03**	**Sk**		**157 477,53**	**18 742,50**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**242 478,69**	**Sk**		**176 816,94**	**65 661,75**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
56 2101102011	Vypínač - demontáž	3,000	kus	42,00	126,00	
57 210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	3,000	kus	84,00	252,00	
58 921AN09636	Vypínač 1P 20A 250V 15005	3,000	kus	132,00		396,00
59 210201017.1	Demontáž svietidiel	3,000	kus	123,00	369,00	
60 210201017	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	3,000	kus	246,00	738,00	
61 3475O006	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 18W/31	6,000	kus	90,50		543,00
	*2*3 = 6,000*					
62 ...42B1745	Svietidlo žiarivkové vstav IP44,2x18W,EVG: DOWNLIGHT PRO L 212/TC-DEL OPAL PC	3,000	kus	1 750,00		5 250,00
63 921AN32395	Štartér 4-22W TUNGSRAM	6,000	kus	9,70		58,20
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 732,20**	**Sk**		**1 485,00**	**6 247,20**
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
64 221790040	Demontáž existujúceho zariadenia	25,000	hod	330,00	8 250,00	
	"demontáž vedení, reproduktorov, hodín" 25 = 25,000					
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**8 250,00**	**Sk**		**8 250,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 982,20**	**Sk**		**9 735,00**	**6 247,20**
	Za rozpočet celkom :	**288 035,53**	**Sk**		**216 126,56**	**71 908,95**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... RCB - R66 - 180 - 91/2008

Ing. Jozef GUREGA