správa budov
nberok
Rbk-510-2/2005

Ružomberok : 12. júla 2005

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-510-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ		BVM ALARM SYSTÉM Kamenná 21 Lietava 7 013 18 Lietava
Zastúpený	:	Ján Belan director
IČO	:	14217554
IČ DPH	:	SK 1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko pobočka Žilina číslo účtu: 3167416001/5600
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992 Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Porevízne opravy ESZ a oprava prepojenia medzi budovami 1 a 9 vo VÚ 1771 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 19. augusta2005
Ukončenie prác : 30. septembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	420 154,95 Sk
DPH	:	79 829,40 Sk
Cena s DPH	:	499 984,35 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 12. júla 2005.

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ján Belan
objednávateľ	zhotoviteľ

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTÉM
LIETAVA 7

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-510-2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BVM - alarmsystém - Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 510-2/2005číslo objektu 09.19.001 Porevízne opravy ESZ a oprava prepojenia medzi budovami 1 a 9 vo VÚ 1771 Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Jiří Ladra	Veliteľ VÚ1771
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ján Belan	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-510- 2/2005.

V Ružomberku: 12. júla 2005

za objednávateľa vedúci PSB Ing. Vladimír Tomka	za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP a PO p. Ján Belan

Krycí list rozpočtu

BVM - ALARM SYSTÉM

„PSB Ružomberok -Prevízne opravy PSN a oprava prepojenia b.č.1 9 ,39		JKSO	
		Rozpočet	
		Spracoval	
Mesto PSB Ružomberok		Zmluva č	Dňa
Objednávateľ Posadková správa Ružomberok		IČO	DIČ
			IČ DPH
Dodávateľ BVM - ALARM SYSTÉM		IČO 14217554	DIČ 1020536132
ZA		Murgašová 2	IČ DPH SK1020536132
Projektant		IČO	DIČ
			IČ DPH

1 M3 OP	499 984 Sk	za M3 OP	1 M	499 984 Sk	za M
1 M2 ZP	499 984 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 984 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	334 852.45	85 302.50	420 154.95
4	Iné			
5	Súčet	334 852.45	85 302.50	420 154.95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5 10,15 a 20		420 154.95
22	DPH 19 % z	420 154.95	79 829.40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		499 984.35

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodavateľ zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

Tlačivo ODIS A10

Ing. [illegible]

Prehľad rozpočtových nákladov

BVM - ALARM SYSTÉM

Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla vykaz vymer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6.	7	8	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
1	210010002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	300,000	m	18,70	5 610,00		19
2	345700I11	Rurka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačna	300,000	m	23,50		7 050,00	19
3	345700I13	Rurka el-inšt PVC ohybna HFX 25 IEC, izolačna	220,000	m	28,50		6 270,00	19
4	210010003	Rúrka ohybna PVC pod omietkou 23 mm	220,000	m	19,50	4 290,00		19
5	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	320,000	m	40,00	12 800,00		19
6	34571K122	Lišta el-inšt hranatá - dvojity zámok LHD 40x20 (2m)	320,000	m	21,50		6 880,00	19
7	34571K123	- kryt pre LH 40x20, typ 8631 koncový	60,000	kus	12,50		750,00	19
8	34571K124	- kryt pre LH 40x20, typ 8632 spojovací	110,000	kus	12,50		1 375,00	19
9	34571K125	- kryt pre LH 40x20, typ 8633, ohybový 90°	45,000	kus	17,10		769,50	19
10	34571K126	- kryt pre LH 40x20, typ 8634, odbočovací	45,000	kus	17,10		769,50	19
11	34571K127	- kryt pre LH 40x20 typ 8635, rohovy vnútorný	20,000	kus	17,10		342,00	19
12	34571K128	- kryt pre LH 40x20 typ 8636, rohový vonkajší	20,000	kus	17,10		342,00	19
13	34571K129	- kryt pre LH 40x20 typ 8639, priechodkovy-V28	22,000	kus	12,50		275,00	19
14	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vratane zapojenia	15,000	kus	91,50	1 372,50		19
15	345620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	15,000	kus	31,50		472,50	19
16	345620K02	Škatuľa KR rozvodka KR 97 D97x47	12,000	kus	32,50		390,00	19
17	345621K05	Škatuľa KR rozvodka hranatá KR 125, 134x134x72,5	10,000	kus	102,00		1 020,00	19
		Je možne použiť aj 5-pólovú svorkovnicu SP-96 !!						
18	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová vrátane zapojenia	12,000	kus	94,00	1 128,00		19
19	210010323	Škatuľa KR 125, rozvodka hranatá vrátane zapojenia	10,000	kus	92,00	920,00		19
20	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie škatúľ s viečkom na skrutku	37,000	kus	4,35	160,95		19
21	210120310	Bleskoistka NN do 500V	15,000	kus	62,00	930,00		19
22	210120411	Istič modulovy 1-pól do 25A, so sign. kontaktu a krytom	15,000	kus	54,50	817,50		19
23	35851A002	Istič 1-pólovy - 6kA (1MD) S241 B10	15,000	kus	123,00		1 845,00	19
24	210800105	Kabel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1.5	500,000	m	13,30	6 650,00		19
25	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	500,000	m	10,60		5 300,00	19
26	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	32,000	hod	271,00	8 672,00		19
27	213290020	Manipulácia v sieti NN	16,000	hod	271,00	4 336,00		19
28	213290040	Demontáž existujuceho zariadenia	16,000	hod	271,00	4 336,00		19
29	213290050	Uprava rozvodnice	10,000	hod	271,00	2 710,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**88 583,45**	**Sk**		**54 732,95**	**33 850,50**	
	M22 - 156 Montaž oznamovacich,signalizačných a zab						
30	220111436	Kontrolne meranie na káble pre rozvod signalizacie	45,000	kus	36,50	1 642,50		19
31	220261632	Osadenie HM 8 do muriva z tvrdo pálenej tehly	212,000	kus	34,50	7 314,00		19
32	220261633	Osadenie HM 10 do muriva z tvrdo pálenej tehly	42,000	kus	37,00	1 554,00		19
33	220261641	Osadenie HM 6 do muriva z betonu	64,000	kus	36,50	2 336,00		19
34	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betonu	82,000	kus	38,50	3 157,00		19
35	220261643	Osadenie HM 10 do muriva z betonu	24,000	kus	41,00	984,00		19
36	220261653	Uchytenie Fe konštrukcie v murive z betonu	4,000	kus	269,00	1 076,00		19

	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
	3	4	5	6	7	8	
	Značenie trasy vedenia	820.000	m	6.50	5 330,00		19
01	Ukončenie vodiča a lana do 16	62.000	kus	69.50	4 309,00		19
271621	Pocinovanie konca vodiča	340.000	kus	11.60	3 944,00		19
220280221	Kábel uložený v rúrkach SYKFY 5x2x0.5	120.000	m	13,60	1 632,00		19
41 220280511	Kábel uložený v žlabe SYKFY 5x2x0.5	240.000	m	17,90	4 296,00		19
42 341502M05	Kabel telefonny Cu jadro SYKFY 5x2x0.50	360.000	m	7,70		2 772,00	19
43 341523M08	Kábel telefonny Cu jadro JB-Y(St)Y 12x2x0.8	160.000	m	52,50		8 400,00	19
44 220280901	Priprava kabla bubon 175cm. do 100 žil	3.000	kus	208.00	624,00		19
45 220281361	Kábel uložený na nos lane TCQYdo 24 žil	160,000	m	98.50	15 760,00		19
46 220320901	Montaž zariadenia PZL - priprava	3.000	kus	3 970,00	11 910,00		19
47 220320951	Revizia poplachovej slučky	32.000	kus	1 430.00	45 760,00		19
48 220321401	Montáž EZS obvodu spinacieho	32.000	kus	725.00	23 200,00		19
49 220321402	Montáž EZS obvodu oddelovacieho	32.000	kus	725.00	23 200,00		19
220321431	Montáž škatule MHY 706	8.000	kus	2 350,00	18 800,00		19
51 220321441	Montáž snímača EZS, MAP 102	16,000	kus	3 000.00	48 000,00		19
52 220321466	Meranie náhradného zdroja 12V 60Ah	15.000	kus	730,00	10 950,00		19
53 220321756	Revizia koncového spínača EZS.	16.000	kus	347,00	5 552,00		19
54 404117300	snímač PIR SATEL	16,000	kus	1 460,00		23 360,00	19
55 404120100	akumulator SA 214-7Ah	12,000	kus	420,00		5 040,00	19
56 404120101	akumulator SA 214-18 Ah	3.000	kus	1 440,00		4 320,00	19
57 220321761	Záverečne oskúšanie zariadenia EZS, 1 ustredňa	3,000	kus	5 160,00	15 480,00		19
58 220321766	Montaž vyvodu spätnej signalizácie EZS	15,000	kus	525,00	7 875,00		19
59 220330181	Montáž diody ku svetelnej signalizacii do škatule	64.000	kus	75.50	4 832,00		19
60 220330191	Meranie 1 úseku slučky EZS	64.000	kus	118,00	7 552,00		19
61 220330327	Montáž diodoveho tabla EZS	1.000	kus	3 050,00	3 050,00		19
62 404117303	infotablo dioda DU	1.000	kus	7 560,00		7 560,00	19
	M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**331 571,50**	**Sk**		**280 119,50**	**51 452,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**420 154,95**	**Sk**		**334 852,45**	**85 302,50**	
	Za rozpočet celkom :	**420 154,95**	**Sk**		**334 852,45**	**85 302,50**	

Odberateľ **Posadková správa Ružomberok**
Projektant
Dodávateľ **BVM - ALARM SYSTÉM**

Spra[redacted]
JKSO
Dátum

Stavba :PSB Ružomberok -Porevizne opravy PSN a oprava prepojenia b.č.1 ,9 ,39

Rozpočet - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
		PRACE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontaže										
1	210010002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	300.000	m	18.70	5 610,00						1 861.00
		Elektroinštalatér	20.700	Nh	84.50	1 749,15	5,83 za m					
2	345700I11	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC izolačná	300.000	m	23.50	7 050.00	7 050.00					
3	345700I13	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 25 IEC izolačná	220.000	m	28.50	6 270,00	6 270.00					
4	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	220.000	m	19.50	4 290.00		1 808.40			1 89[illegible]08	588.52
		Elektroinštalatér	15.840	Nh	84.50	1 338.48	6.08 za m					
5	210010102	Lišta el-inšt PVC do 5 40 mm	320.000	m	40.00	12 800,00		5 411.20			[illegible]5.63	1 723.17
		Elektroinštalatér	47.360	Nh	84.50	4 001,92	12.51 za m					
6	34571K122	Lišta el-inšt hranatá dvojdielny zámok LHD 40x20 (2m)	320.000	m	21.50	6 880,00	6 880.00					
7	34571K123	kryt pre LH 40x20 typ 8631 koncový	60.000	kus	12.50	750,00	750.00					
8	34571K124	kryt pre LH 40x20 typ 8632 spojovací	110.000	kus	12.50	1 375.00	1 375.00					
9	34571K125	kryt pre LH 40x20 typ 8633 ohybový 90°	45.000	kus	17.10	769.50	769.50					
10	34571K126	kryt pre LH 40x20, typ 8634 odbočovací	45.000	kus	17.10	769.50	769.50					
11	34571K127	kryt pre LH 40x20 typ 8635 rohový vnútorný	20.000	kus	17.10	342.00	342.00					
12	34571K128	kryt pre LH 40x20 typ 8636, rohový vonkajší	20.000	kus	17,10	342,00	342.00					
13	34571K129	kryt pre LH 40x20 typ 8639 prechodkový-V28	22.000	kus	12,50	275.00	275.00					
14	210010321	Škatuľa KR D68 rozvodka kruhová vratane zapojenia	15.000	kus	91.50	1 372.50		577.50			504.60	190.40
		Elektroinštalatér	5.055	Nh	84.50	427,14	28.48 za m					
15	345620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68 1903, D75x42	15.000	kus	31.50	472,50	472.50					
16	345620K02	Škatuľa KR rozvodka KR 97 D97x47	12.000	kus	32.50	390.00	390.00					
17	345621K05	Škatuľa KR rozvodka hranatá KR 125 134x134x72,5	10.000	kus	102.00	1 020.00	1 020.00					
18	210010322	Škatuľa KR D97 rozvodka kruhová vratane zapojenia	12.000	kus	94.00	1 128,00		474,36			496.59	157.05
		Elektroinštalatér	4.152	Nh	84.50	350.84	29.24 za m					
19	210010323	Škatuľa KR 125 rozvodka hranatá vratane zapojenia	10.000	kus	92.00	920.00		387.30			405.48	127.22
		Elektroinštalatér	3.390	Nh	84.50	286,45	28.65 za m					
20	210010522	Odvíčkovanie zavíčkovanie skatuľ s viečkom na skrutku	37.000	kus	4,35	160,95		67.71			70.89	22.55
		Elektroinštalatér	0.592	Nh	84.50	50.02	1.35 za m					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
21	210120310	Bleskoistka NN do 500v	15.000	kus	62.00	930.00		490.75			409.09	140.16
		Elektroinstalater	3.420	Nh	84.50	288.99	19.27 za m					
22	210120411	Istič modulový 1 pol. do 25A so stoin. kontaktu a krytom	15.000	kus	54.50	817.50		342.75			458.45	116.30
		Elektroinštalater	3.000	Nh	84.50	253.50	16.90 za m					
23	ts851a602	Istič 1 polový 6kA (1MD) S241 B10	15.000	kus	123.00	1 845.00	1 845.00					
24	210900105	Kabel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1.5	500.000	m	13.30	6 650.00		2 800.00			2 929.62	920.38
		Elektroinstalater	24.500	Nh	84.50	2 070.25	4.14 za m					
25	341201M14	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1.5	500.000	m	10.60	5 300.00	5 300.00					
26	213290010	Zaistenie vypnuteho stavu	32.000	hod	271.00	8 672.00		3 655.68			3 826.90	1 189.42
		Elektroinštalater	32.000	Nh	84.50	2 704.00	84.50 za m					
27	213290020	Manipulacia s sieti NN	16.000	hod	271.00	4 336.00		1 827.84			1 913.45	594.71
		Elektroinstalater	16.000	Nh	84.50	1 352.00	84.50 za m					
28	213290040	Demontaz existujuceho zariadenia	16.000	hod	271.00	4 336.00		1 827.84			1 913.45	594.71
		Elektroinštalater	16.000	Nh	84.50	1 352.00	84.50 za m					
29	213290050	Uprava rozvodnice	10.000	hod	271.00	2 710.00		1 142.40			1 195.91	371.69
		Elektroinštalater	10.000	Nh	84.50	845.00	84.50 za m					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**88 583,45**	**Sk**			**33 850,50**	**20 713,73**			**21 683.27**	**10 586,95**
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab										
30	220111436	Kontrolne meranie na kabli pre rozvod signalizacie	45.000	kus	36.50	1 642.50		694.35			726.67	221.48
		Monter slaboprudovych el.zar	6.075	Nh	84.50	513.33	11.41 za m					
31	220261632	Osadenie HM 8 do muriva z tvrdo palenej tehly	212.000	kus	34.50	7 314.00	203.52	3 004.04			3 144.40	962.04
		Ostatny material pre montaze - M22	204.346	Sk	1.00	204.34	0.96 za m					
		Monter slaboprudovych el.zar	26.288	Nh	84.50	2 221.33	10.48 za m					
32	220261633	Osadenie HM 10 do muriva z tvrdo palenej tehly	42.000	kus	37.00	1 554.00	54.18	632.94			662.77	204.11
		Ostatny material pre montaze - M22	53.978	Sk	1.00	53.97	1.29 za m					
		Monter slaboprudovych el.zar	5.544	Nh	84.50	468.46	11.15 za m					
33	220261641	Osadenie HM 6 do muriva z betonu	64.000	kus	36.50	2 336.00	40.96	964.48			1 009.94	320.62
		Ostatny material pre montaze - M22	41.126	Sk	1.00	41.12	0.64 za m					
		Monter slaboprudovych el.zar	8.448	Nh	84.50	713.85	11.15 za m					
34	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betonu	82.000	kus	38.50	3 157.00	78.72	1 302.98			1 363.62	411.68
		Ostatny material pre montaze - M22	79.039	Sk	1.00	79.03	0.96 za m					
		Monter slaboprudovych el.zar	11.398	Nh	84.50	963.13	11.75 za m					
35	220261643	Osadenie HM 10 do muriva z betonu	24.000	kus	41.00	984.00	30.96	400.32			419.15	133.57
		Ostatny material pre montaze - M22	30.844	Sk	1.00	30.84	1.29 za m					
		Monter slaboprudovych el.zar	3.504	Nh	84.50	296.08	12.34 za m					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zis
35	220201453	Uchytenie kabelov konštrukcie v murive z betónu	4.000	kus	269.00	1 076.00		452.44			4 [illegible] 60	149.96
		Montér slaboprúdových el zar	3.960	Nh	84.50	334.62	83.66 za m					
37	220261661	Značenie trasy vedenia	820.000	m	6.50	5 330.00		2 246.80			2 [illegible] 87	[illegible]
		Montér slaboprúdových el zar	19.680	Nh	84.50	1 662.96	2.03 za m					
38	220715401	Ukončenie vodica a lana do 16	62.000	kus	69.50	4 309.00	1 135.22	1 338.58			1 401.32	433.86
		Ostatný materiál pre montáže M22	1 135.474	Sk	1.00	1 135.47	18.31 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	11.718	Nh	84.50	990.17	15.97 za m					
39	220721521	Pocínovanie konca vodica	340.000	kus	11.60	3 944.00	1 275.00	1 125.40			1 178.93	364.67
		Ostatný materiál pre montáže M22	1 274.490	Sk	1.00	1 274.49	3.75 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	9.860	Nh	84.50	833.17	2.45 za m					
41	220280221	Kábel uložený v rúrkach SYKFY 5x2x0.5	120.000	m	13.60	1 632.00		686.40			718.40	227.20
		Montér slaboprúdových el zar	6.000	Nh	84.50	507.00	4.23 za m					
42	220280511	Kábel uložený v zlabe SYKFY 5x2x0.5	240.000	m	17.90	4 296.00	129.60	1 754.40			1 837.60	[illegible]
		Ostatný materiál pre montáže M22	128.520	Sk	1.00	128.52	0.54 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	15.360	Nh	84.50	1 297.92	5.41 za m					
43	341572M0F	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0.50	360.000	m	7.70	2 772.00	2 772.00					
44	341523M0R	Kábel telefónny Cu jadro JE-Y(St)Y 12x2x0.8	160.000	m	52.50	8 400.00	8 400.00					
44	220[illegible]901	Príprava kábla bubon 175cm do 100 žil	3.000	kus	208.00	624.00		262.86			275.18	85.96
		Montér slaboprúdových el zar	7.301	Nh	84.50	194.43	64.81 za m					
46	220[illegible]561	Kábel uložený na nos. lane TCQ v rúre do 24 žil	160.000	m	98.50	15 760.00	1 507.20	5 996.80			6 277.02	1 978.98
		Ostatný materiál pre montáže M22	1 507.958	Sk	1.00	1 507.96	9.42 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	52.480	Nh	84.50	4 434.56	27.72 za m					
48	220320901	Montáž zariadenia PZI príprava	3.000	kus	3 970.00	11 910.00		5 011.08			5 245.59	1 653.33
		Montér slaboprúdových el zar	43.863	Nh	84.50	3 706.42	1235.47 za m					
47	220320951	Revízia poplachovej slučky	32.000	kus	1 430.00	45 760.00		19 265.92			20 167.53	6 326.55
		Montér slaboprúdových el zar	168.640	Nh	84.50	14 250.08	445.32 za m					
48	220321401	Montáž EZS obvodu spínacieho	32.000	kus	725.00	23 200.00	524.48	9 574.72			10 022.86	3 027.94
		Ostatný materiál pre montáže M22	524.361	Sk	1.00	524.36	16.39 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	83.808	Nh	84.50	7 081.77	221.31 za m					
49	220321402	Montáž EZS obvodu oddelovacieho	32.000	kus	725.00	23 200.00	524.48	9 574.72			10 022.86	3 027.94
		Ostatný materiál pre montáže M22	524.361	Sk	1.00	524.36	16.39 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	83.808	Nh	84.50	7 081.77	221.31 za m					
50	220321431	Montáž skrinky MHV 706	8.000	kus	2 350.00	18 800.00	0.88	7 923.04			8 293.84	2 682.24
		Ostatný materiál pre montáže M22	0.856	Sk	1.00	0.85	0.11 za m					
		Montér slaboprúdových el zar	69.352	Nh	84.50	5 860.24	732.53 za m					
51	220321441	Montáž snímača EZS MAP 102	16.000	kus	3 000.00	48 000.00	394.08	20 064.96			21 004.03	6 536.93
		Ostatný materiál pre montáže M22	394.128	Sk	1.00	394.12	24.63 za m					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Režia	
		Monter slaboprudovych el zar	175.632	Nh	84 50	14 840 90	9?7 56 za m					
[illegible]	[illegible]	Meranie nahradneho zdroja 12 V 68Ah	15 000	kus	730 00	10 950 00	377 55	4 460 55			1 [illegible] 34	1 447 56
		Ostatny material pre montaže M22	377 527	Sk	1 00	377 52	25 1? za m					
		Monter slaboprudovych el zar	39 045	Nh	84 50	3 299 30	219 95 za m					
54	220121?5b	Revizia koncoveho spinaca EZS	16 000	kus	347 00	5 552 00		2 337 92			2 447 40	766 68
		Monter slaboprudovych el zar	20 464	Nh	84 50	1 729.20	108.08 za m					
54	40411 300	snimac PIR SATEL	16.000	kus	1 460.00	23 360 00	23 360 00					
55	40412010?	akumulator SA 214 7Ah	12 000	kus	420 00	5 040 00	5 040 00					
56	40412010?	akumulator SA 214 18 Ah	3 000	kus	1 440 00	4 320 00	4 320 00					
[illegible]	220321?61	Zaverecne odskušanie zariadenia EZS 1 ustredňa	3 000	kus	5 160 00	15 480 00		6 521 16			5 826 36	2 132 48
		Monter slaboprudovych el zar	57 081	Nh	84 50	4 823 34	1607,78 za m					
58	220121?60	Montaž vyvodu spatnej signalizacie EZS	15 000	kus	525 00	7 875 00	40 ?6	3 286 80			3 440 60	1 197 48
		Ostatny material pre montaže M22	40 162	Sk	1 00	40 16	2.68 za m					
		Monter slaboprudovych el zar	28 ?7b	Nh	84 50	2 431 06	162,07 za m					
59	220330181	Montaz diody ku svetelnej signalizacii do škatule	64 000	kus	75.50	4 832 00		2 032 64			2 12? 6b	[illegible]
		Monter slaboprudovych el zar	17 ?92	Nh	84 50	1 503 42	23,49 za m					
60	220330181	Meranie 1 useku slučky EZS	64 000	kus	118 00	7 552 00		3 187 84			3 [illegible] 88	1 027 28
		Monter slaboprudovych el zar	27 904	Nh	84,50	2 357 88	36.84 za m					
61	220330327	Montaž diodoveho tabla EZS	1 000	kus	3 050 00	3 050.00	115 13	1 234 52			1 292 29	408 06
		Ostatny material pre montaže M22	115 132	Sk	1 00	115 13	115.13 za m					
		Monter slaboprudovych el zar	10 806	Nh	84 50	913 10	913 11 za m					
62	40411 30?	infotablo dioda DU	1 000	kus	7 560,00	7 560,00	7 560 00					
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**331 571,50**	**Sk**			**57 884,16**	**115 338,66**			**120 741.71**	**37 606,97**
		PRACE A DODÁVKY M spolu :	**420 154,95**	**Sk**			**91 734.66**	**136 052.39**			**142 424,98**	**48 193,92**
		Za rozpočet celkom :	**420 154,95**	**Sk**			**91 734,66**	**136 052,39**			**142 424,98**	**48 193,92**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Ivan Floch