ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 97 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
DIČ:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava 3 učební pre poddôstojnickú akadémiu b.č. 49 miestnosť č. 2, 3 a 8

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 21. novembra 2006
termín ukončenia: 6. decembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4 .čsb VÚ 1077 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	336 450,77
DPH 19%	63 925,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**400 377,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Objednávateľ súhlasí s fakturáciou diela po častiach (jednotlivé učebne) Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Igor Bartoš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Cyril Kaplan
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K.čsb VÚ 1077 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **483571**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 20. novembra 2006

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

STAV - ART

Stavba :Oprava učební č.2,3 a 8 na budove č.49		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kasárne 4.čsl.brigády Martin	Zmluva č.	Dňa : 10.11.2006

Odberateľ : Posadková správa budov Martin	IČO : 00805122	DIČ :
036 0 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ : Stav-art	IČO : 37760751	DIČ :
03601 Martin	Štúrovo námestie 2/108	IČ DPH : SK1045312686
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	400 376 Sk	za M3 OP	1 M	400 376 Sk	za M
1 M2 ZP	400 376 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	400 376 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	137 731,50	20 000,00	157 731,50
2	PSV :	107 632,77	51 566,50	159 199,27
3	MCE :	13 099,20	6 420,80	19 520,00
4	iné :			
5	Súčet :	258 463,47	77 987,30	336 450,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Stav-art - Ľubomírska Martina, stavebno montážna firma, Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin, IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	336 450,77
22	DPH 19 % z : 336 450,77	63 925,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	400 376,37

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Stav-art - Ľubomírska Martina, stavebno montážna firma, Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin, IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 104...

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN REDWAR

Odberateľ : **Posadková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Stav-art**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **10.11.2006**

Stavba :Oprava učební č.2,3 a 8 na budove č.49

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	611421311	Oprava váp. omietky stropov hrubých 10- 30%	185,000	m2	96,00	17 760,00	5 061,60	5 929,25	2 086,80			4 846,69	- 164,34
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,851	m3	2 460,00	2 093,46	11,32 za m2						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,185	m3	2 660,00	492,10	2,66 za m2						
		Materiál lešenový v používaní	0,276	m3	8 980,00	2 475,34	13,38 za m2						
		Omietkár	44,135	Nh	83,70	3 694,07	19,97 za m2						
		Stavebný tesár	17,948	Nh	75,20	1 349,70	7,30 za m2						
		Stavebný robotník HSV	11,769	Nh	75,20	885,05	4,78 za m2						
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	116,000	m	31,50	3 654,00	439,64	1 416,36	498,80			1 157,76	141,44
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,058	m3	2 660,00	154,28	1,33 za m2						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,116	m3	2 460,00	285,36	2,46 za m2						
		Omietkár	13,817	Nh	83,70	1 156,52	9,97 za m2						
		Stavebný robotník HSV	3,455	Nh	75,20	259,80	2,24 za m2						
3	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	354,000	m2	84,00	29 736,00	9 540,30	9 501,36	3 345,30			7 766,59	- 417,55
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,354	m3	2 660,00	941,64	2,66 za m2						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	1,381	m3	2 460,00	3 396,28	9,59 za m2						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,354	m3	2 660,00	941,64	2,66 za m2						
		Materiál lešenový v používaní	0,474	m3	8 980,00	4 259,75	12,03 za m2						
		Omietkár	68,107	Nh	102,30	6 967,33	19,68 za m2						
		Stavebný tesár	19,357	Nh	75,20	1 455,62	4,11 za m2						
		Stavebný robotník HSV	14,338	Nh	75,20	1 078,24	3,05 za m2						
4	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	98,000	m2	419,00	41 062,00	13 523,02	16 593,36	5 840,80			9 000,61	-3 895,79
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,294	m3	2 660,00	782,04	7,98 za m2						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	1,470	m3	2 460,00	3 616,20	36,90 za m2						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,294	m3	2 660,00	782,04	7,98 za m2						
		Materiál lešenový v používaní	0,929	m3	8 980,00	8 342,78	85,13 za m2						
		Omietkár	107,095	Nh	102,30	10 955,87	111,79 za m2						
		Stavebný tesár	43,401	Nh	75,20	3 263,78	33,30 za m2						
		Stavebný robotník HSV	31,565	Nh	75,20	2 373,67	24,22 za m2						
5	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	7,700	m3	2 780,00	21 406,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**113 618,00**	**Sk**			**28 564,56**	**33 440,33**	**11 771,70**			**22 771,65**	**-4 336,24**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
		97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p											
6	974031145	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 20 cm	214,000	m	107,00	22 898,00							
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,500	t	187,00	1 215,50		538,72	189,61			440,36	46,82
		Stavebný robotník HSV	7,945	Nh	67,80	538,70	82,88 za m2						
8	3482E0146	Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	32,000	kus	625,00	20 000,00	20 000,00						
		97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu :	**44 113,50**	**Sk**			**20 000,00**	**538,72**	**189,61**			**440,36**	**46,82**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 113,50**	**Sk**			**20 000,00**	**538,72**	**189,61**			**440,36**	**46,82**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**157 731,50**	**Sk**			**48 564,56**	**33 979,05**	**11 961,31**			**23 212,01**	**-4 289,43**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		725 - Zariaďovacie predmety											
9	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	93,50	280,50		81,84	28,80			115,83	54,03
		Stavebný inštalatér	1,088	Nh	75,20	81,83	27,28 za m2						
10	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	47,50	142,50		49,17	17,31			69,60	6,42
		Stavebný inštalatér	0,654	Nh	75,20	49,16	16,39 za m2						
11	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	1 850,00	5 550,00	5 567,37	209,55	73,77			296,57	- 597,26
		Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	3,000	kus	1 850,00	5 550,00	1850,00 za m2						
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,060	kg	221,00	13,26	4,42 za m2						
		Fermež ľanová	0,060	kg	68,50	4,11	1,37 za m2						
		Stavebný inštalatér	2,048	Nh	102,30	209,55	69,85 za m2						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 973,00**	**Sk**			**5 567,37**	**340,56**	**119,88**			**482,00**	**- 536,81**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**5 973,00**	**Sk**			**5 567,37**	**340,56**	**119,88**			**482,00**	**- 536,81**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
12	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	18,000	m2	36,50	657,00							
13	762711810	Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	45,000	m	28,50	1 282,50							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**1 939,50**	**Sk**									
		766 - Konštrukcie stolárske											

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
14	766623911	Oprava okien zdvojených otvár. bez výmeny dielčích prvkov	76,000	m2	386,00	29 336,00							
15	766694912	Oprava,nátery, výmena parapet. dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	24,000	kus	99,50	2 388,00							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**31 724,00**	**Sk**									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
16	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	385,000	kg	16,10	6 198,50	1 928,85	1 151,15	404,25	469,70		2 120,87	123,68
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,385	1000 ks	5 010,00	1 928,85	5,01 za m2						
		Stavebný zámočník	11,503	Nh	83,70	962,82	2,50 za m2						
		Vodič	1,113	Nh	93,00	103,53	0,27 za m2						
		Viazač bremien	1,113	Nh	75,20	83,71	0,22 za m2						
		Autožeriav 6t 182knm	0,924	Sh	455,00	420,42	1,09 za m2						
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,270	Sh	182,00	49,05	0,13 za m2						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**6 198,50**	**Sk**			**1 928,85**	**1 151,15**	**404,25**	**469,70**		**2 120,87**	**123,68**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**39 862,00**	**Sk**			**1 928,85**	**1 151,15**	**404,25**	**469,70**		**2 120,87**	**123,68**
		77 - PODLAHY											
		776 - Podlahy povlakové											
17	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	84,000	m	16,00	1 344,00	188,16	325,92	115,08			461,26	253,58
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,125	kus	725,00	90,74	1,08 za m2						
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,125	kus	655,00	81,98	0,98 za m2						
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	15,120	Sk	1,00	15,12	0,18 za m2						
		Parketár	3,873	Nh	67,80	262,62	3,13 za m2						
		Parketár	0,842	Nh	75,20	63,31	0,75 za m2						
18	2841A9002	Sokel 2/4	185,000	m	8,90	1 646,50	1 646,50						
19	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	185,000	m2	80,00	14 800,00							
20	2841A0606	Krytina podlahová Mona 838, hr.2,0; š.1450 mm	185,000	m2	246,00	45 510,00	45 510,00						
21	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	25,300	m	13,90	351,67	80,96	93,61	32,89			132,48	11,73
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	80,960	Sk	1,00	80,96	3,20 za m2						
		Parketár	1,245	Nh	75,20	93,65	3,70 za m2						
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**63 652,17**	**Sk**			**47 425,62**	**419,53**	**147,97**			**593,74**	**265,31**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt											
22	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	185,000	m2	160,00	29 600,00	11 677,20	8 075,25	2 841,60	111,00		11 544,88	-4 649,93
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,009	t	64 100,00	592,93	3,21 za m2						
		Teralit DB oker svetlý sb.	0,279	t	12 900,00	3 603,62	19,48 za m2						
		Teralit DB zeleň svetlá sb.	0,287	t	13 400,00	3 842,45	20,77 za m2						
		Teralit DB tehlovo červený sb.	0,279	t	13 000,00	3 631,55	19,63 za m2						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Ostatný materiál pre podlahy syntetické	7,400	Sk	1,00	7,40	0,04 za m2						
		Podlahár, pokladač podlah. krytov	96,468	Nh	83,70	8 074,38	43,65 za m2						
		Miešačka cyklická na betón 0,15m3	6,346	Sh	17,60	111,68	0,60 za m2						
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**29 600,00**	**Sk**			**11 677,20**	**8 075,25**	**2 841,60**	**111,00**		**11 544,88**	**-4 649,93**
		77 - PODLAHY spolu :	**93 252,17**	**Sk**			**59 102,82**	**8 494,78**	**2 989,57**	**111,00**		**12 138,62**	**-4 384,62**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
23	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	12,000	m2	348,00	4 176,00							
24	597817210	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I	15,000	m2	294,00	4 410,00	4 410,00						
25	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	12,000	m2	1,90	22,80	25,08						-2,28
		Cement biely tr. 52,5 I bal.	0,003	t	7 730,00	25,05	2,09 za m2						
26	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	12,000	m2	24,00	288,00							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**8 896,80**	**Sk**			**4 435,08**						**-2,28**
		783 - Nátery											
27	783292003	Nátery kov. stav. dopln. konšt. disperzné jednon.+3x email	8,000	m2	142,00	1 136,00	405,12	306,80	108,00			434,20	- 118,12
		Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	2,160	kg	131,00	282,96	35,37 za m2						
		LATEX vonkajší V 2065 biely	0,720	kg	145,00	104,40	13,05 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,007	100 ks	341,00	2,46	0,31 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	15,280	Sk	1,00	15,28	1,91 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,063	Nh	75,20	4,73	0,59 za m2						
		Maliar, natierač	0,684	Nh	67,80	46,36	5,79 za m2						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	3,401	Nh	75,20	255,74	31,97 za m2						
		783 - Nátery spolu :	**1 136,00**	**Sk**			**405,12**	**306,80**	**108,00**			**434,20**	**- 118,12**
		784 - Maľby											
28	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	539,000	m2	18,70	10 079,30	2 522,52	3 325,63	1 169,63			3 101,52	-40,00
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	4,043	kg	54,50	220,32	0,41 za m2						
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	4,043	kg	109,00	440,63	0,82 za m2						
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,162	100 ks	364,00	58,86	0,11 za m2						
		Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,070	t	21 300,00	1 492,49	2,77 za m2						
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,016	t	17 100,00	276,51	0,51 za m2						
		Ostatný materiál pre maľby	32,340	Sk	1,00	32,34	0,06 za m2						
		Maliar, natierač	39,707	Nh	83,70	3 323,50	6,17 za m2						
		784 - Maľby spolu :	**10 079,30**	**Sk**			**2 522,52**	**3 325,63**	**1 169,63**			**3 101,52**	**-40,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 112,10**	**Sk**			**7 362,72**	**3 632,43**	**1 277,63**			**3 535,72**	**- 160,40**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**159 199,27**	**Sk**			**73 961,76**	**13 618,92**	**4 791,33**	**580,70**		**18 277,21**	**-4 958,15**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
29	210111002	Zásuvka vstavaná 16A/ do 240V, 2P+Z	24,000	kus	57,00	1 368,00		478,56	168,48			677,29	43,67
		Elektroinštalatér	5,146	Nh	93,00	478,56	19,94 za m2						
30	210201011	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W, IP20 s krytom	32,000	kus	153,00	4 896,00		2 073,60	729,92			1 933,86	158,62
		Elektroinštalatér	22,297	Nh	93,00	2 073,66	64,80 za m2						
31	345410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	24,000	kus	112,00	2 688,00	2 688,00						
32	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	280,000	m	21,00	5 880,00		2 335,20	823,20			2 177,83	543,77
		Elektroinštalatér	25,100	Nh	93,00	2 334,29	8,34 za m2						
33	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	280,000	m	10,40	2 912,00	2 912,00						
34	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	48,000	m	17,10	820,80	820,80						
35	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	48,000	m	19,90	955,20		410,88	144,48			383,19	16,65
		Elektroinštalatér	4,417	Nh	93,00	410,80	8,56 za m2						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**19 520,00**	**Sk**			**6 420,80**	**5 298,24**	**1 866,08**			**5 172,17**	**762,71**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 520,00**	**Sk**			**6 420,80**	**5 298,24**	**1 866,08**			**5 172,17**	**762,71**
		Za rozpočet celkom :	**336 450,77**	**Sk**			**128 947,12**	**52 896,21**	**18 618,72**	**580,70**		**46 661,39**	**-8 484,87**

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. [illegible] 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ [illegible] 1045312003

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*