114/4-D-52-07

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. VOPN/ROKO/01/2007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s.,**
Duklianska 60
972 71 Nováky

Zastúpený: Ing. Ján Lasab
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.,
č. ú.: 6627330000/1111

IČO: 36 350 451
IČ DPH: SK2022114105

ZHOTOVITEĽ: **ROKOgips, s. r. o.,**
M. Mišíka 28
971 01 Prievidza

Zastúpený: Ing. Kadlíček Roman

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
č. ú.: 2626540235/1100

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo č. VOPN/ROKO/01/2007 sa mení čl. IV. Cena prdmetu diela nasledovne:

IV. Cena predmetu zmluvy

4. 1. Zmluvná cena diela je maximálna a je stanovená dohodou zmluvných strán za kompletnú dodávku prác predmetu zmluvy. Zmluvná cena je spracovaná v znení zák. č 18/1996 Z. z. (Zákon o cenách) a v zmysle Prílohy č. 22 výmeru MF SR č. R - 1/1996 bod B ab a výmeru MF SR č. R - 3/1996 vo výške:

cena bez DPH (podľa Dodatku č. 1)	737.524,70 Sk
naviac práce vrátane odpočtov	299.397,60 Sk
spolu bez DPH	**1.036.922,30 Sk**
DPH 19%	197.015,20 Sk
spolu s DPH	**1.233.937,50 Sk**

Ostatné články zmluvy ostavájú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží zhotoviteľ a 1 objednávateľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Prievidzi, dňa 10. 07. 2007

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY

Za objednávateľa:
Ing. Ján Lasab
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

gips,s.r.o.
M. Mišíka 28
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
☎ 046/5422272, fax: 046/5425072
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Za zhotoviteľa:
Ing. Roman Kadlíček
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia striech - VOP Nováky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	VOP a.s. Nováky		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOgips s.r.o. Prievidza		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0
2		Montáž	917
3	**PSV**	Dodávky	89 970
4		Montáž	77 168
5	**"M"**	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		168 056
20	HZS		131 342

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0
14	Mimostav. doprava	0
15	Územné vplyvy	0
16	Prevádzkové vplyvy	0
17	Ostatné	0
18	VRN z rozpočtu	0
19	**VRN (r. 13-18)**	0
22	Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		299 397,60
24	19 %	299 397,60 DPH	56 885,60
25	**Cena s DPH (r. 23-**		**356 283,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia striech - VOP Nováky**
Objednávateľ: VOP a.s. Nováky
Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 11.7.2007
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
T123	**Rekonštrukcia striech - VOP Nováky**	**299 397,60**	**56 885,60**	**356 283,20**	**168 055,60**	**131 342,00**	**0,00**	**0,00**
T123-2c	Kuchyňa a zázemie kuchyne - dodatok č.1	131 342,00	24 955,00	156 297,00	0,00	131 342,00	0,00	0,00
T123-2ba	Rekonštrukcia strechy kuchyne - dodatok č.1	168 055,60	31 930,60	199 986,20	168 055,60	0,00	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava stropov a stien - VOP Nováky	JKSO	
Názov objektu	Kuchyňa a zázemie kuchyne - dodatok č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			15.06.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0
2		Montáž	165 320
3	**PSV**	Dodávky	31 898
4		Montáž	56 035
5	**"M"**	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		253 253
20	HZS		-126 470

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	1,80%	4 559
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	**VRN (r. 13-18)**		4 559
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		131 341,80
24	19 %	131 341,80 DPH	24 954,90
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**156 296,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba : Oprava stropov a stien VOP Nováky
Objekt: Kuchyňa a zázemie kuchyne - dodatok č.1
Časť:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**165 320,30**	**12,657**
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**55 638,80**	**1,470**
1	416251103	Podhľad RIGIPS RBI 1x12,5-OK,upevnenie na závesoch	m2	86,530	643,00	55 638,80	1,470
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**63 513,70**	**10,898**
2	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 30 % štukových, vč.lešenia	m2	110,400	111,80	12 342,70	2,085
3	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30% štukových - vč. lešenia	m2	361,745	97,80	35 378,70	6,132
4	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného štuková	m2	46,778	337,60	15 792,30	2,681
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**43 979,40**	**0,289**
5	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	184,800	53,60	9 905,30	0,282
6	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	125,470	29,00	3 638,60	0,006
7	968061125	Vyvesenie drevených krídiel dverí do 2 m2	kus	6,000	9,20	55,20	0,000
8	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov rákosovaných do 100 %	m2	184,800	85,00	15 708,00	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,240	305,30	2 821,00	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	314,160	11,60	3 644,30	0,000
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,240	173,20	1 600,40	0,000
12	9790821212	Poplatok za skládku	t	9,240	715,00	6 606,60	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 188,40**	**0,000**
13	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	12,657	172,90	2 188,40	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**87 932,90**	**0,138**
	713	**Izolácie tepelné**				**-10 990,90**	**-0,234**
14	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov kladenou voľne	m2	-31,730	35,00	-1 110,60	0,000
15	*6314150110*	*Nobasil MPN hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*-32,360*	*249,00*	*-8 057,60*	*-0,194*
16	713191121	D+M parozábrany AL+páska	m2	-31,730	53,00	-1 681,70	-0,039
17	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	-108,50	-141,00	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**13 731,10**	**0,103**
18	766661112	Montáž dver. krídiel otváravých do oceľ. zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	0,000
19	*6116018800*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 biele*	*kus*	*6,000*	*1 195,00*	*7 170,00*	*0,096*
20	*5491021400*	*Dodávka vložiek FAB*	*kus*	*6,000*	*119,00*	*714,00*	*0,001*
21	*54910214001*	*Dodávka vložkových zámkov*	*kus*	*6,000*	*200,00*	*1 200,00*	*0,001*
22	*5493305400*	*Dodávka - kľučky+štítky*	*kus*	*6,000*	*412,00*	*2 472,00*	*0,005*
23	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	136,56	75,10	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**45 547,10**	**0,036**
24	767584502	Montáž podhľadov kazetových, systém vrátane nosného roštu na oceľ. konštr. z kaziet veľ. 600x600 mm	m2	66,540	251,60	16 741,50	0,010

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

25	*5528401000*	*Dodávka OK kazetového stropu*	*m2*	*73,194*	*188,00*	*13 760,50*	*0,013*
26	*55284010001*	*Dodávka kaziet minerálnych , ostrá hrana*	*m2*	*73,194*	*200,00*	*14 638,80*	*0,013*
27	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	451,41	406,30	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**17 327,00**	**0,112**
28	783225100	Nátery kov. zárubní syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.- 9 ks	m2	9,900	129,50	1 282,00	0,003
29	783812110	Nátery omietok stien olejové farby bielej dvojnás. 1x email a 2x plným tmelením -chodba	m2	58,500	194,40	11 372,40	0,063
30	7838946121	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	86,530	54,00	4 672,60	0,047
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**22 318,60**	**0,119**
31	784452271	Maľby z maliar. zmesí tekutých dvojnás. výš. do 3,80 m	m2	361,745	38,00	13 746,30	0,075
32	784452272	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, dvojnás. výš. nad 3,80 do 5,00 m	m2	209,080	41,00	8 572,30	0,044
	OST	**Ostatné**				**-126 470,00**	**0,000**
33	HZS-004	Odpočet	kpl	-1,000	126 470,00	-126 470,00	0,000
		Celkom				**126 783,20**	**12,794**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia striech - VOP Nováky	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia strechy kuchyne - dodatok č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
		14.06.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0
2		Montáž	917
3	**PSV**	Dodávky	89 970
4		Montáž	77 168
5	**"M"**	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		168 056
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	**VRN (r. 13-18)**		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		168 055,60
24	19 %	168 055,60 DPH	31 930,60
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**199 986,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba : Oprava stropov a stien VOP Nováky

Objekt: Rekonštrukcia strechy kuchyne - dodatok č.1

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**917,30**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**917,30**	**0,000**
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,594	296,80	176,30	0,000
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,196	11,30	228,20	0,000
3	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,594	168,40	100,00	0,000
4	9790821212	Poplatok za skládku	t	0,594	695,00	412,80	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**167 138,30**	**719,256**
	713	**Izolácie tepelné**				**80 972,70**	**1,974**
5	7131411511	Demontáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	183,960	9,70	1 784,40	0,000
6	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho - 2x	m2	367,920	17,90	6 585,80	0,000
7	*6314150040*	*Nobasil MPN hr. 80 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*375,278*	*121,50*	*45 596,30*	*0,901*
8	713191121	Izolácie tepelné-doplnky prekrytím Tyvek Solid	m2	183,960	19,40	3 568,80	0,228
9	*2830010140*	*Folia Tyvek solid*	*m2*	*202,356*	*46,70*	*9 450,00*	*0,057*
10	713191123	Montáž parozábrany Jutafol AL	m2	192,308	20,40	3 923,10	0,730
11	*2830010150*	*Jutafol N AL*	*m2*	*211,539*	*42,80*	*9 053,90*	*0,059*
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,264	799,62	1 010,40	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**31 960,20**	**588,406**
13	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 400mm	m2	208,600	30,10	6 278,90	0,000
14	*6051711200*	*Laty SM/JD 50x30mm*	*m*	*644,783*	*13,00*	*8 382,20*	*354,631*
15	762342210	Montáž kontralatovania striech do 60 st. rozpon 600mm	m2	208,600	30,10	6 278,90	0,000
16	*6051710300*	*Laty SM/JD 50x50mm*	*m*	*424,960*	*16,50*	*7 011,80*	*233,728*
17	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	26,280	37,20	977,60	0,000
18	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,030	833,20	1 691,40	0,048
19	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,374	306,21	1 339,40	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**18 068,50**	**128,429**
20	766421213	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	26,280	135,30	3 555,70	0,008
21	*6119167700*	*Obloženie palubovka SM hr 12 š do 100mm*	*m2*	*28,908*	*257,60*	*7 446,70*	*0,255*
22	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m2	23,640	166,70	3 940,80	0,008
23	*60517112001*	*Laty SM/JD 50x30mm*	*m*	*233,016*	*13,00*	*3 029,20*	*128,159*
24	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,535	179,72	96,10	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**36 136,90**	**0,445**
25	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom - palubovky	m2	57,816	104,90	6 064,90	0,025

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

26	783781001	Nátery lát a kontralát - povrchová impregnácia Bochemitom jednonásobné	m2	225,440	31,10	7 011,20	0,072
27	783781003	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom 1x - pôvodný krov	m2	527,708	43,70	23 060,80	0,348
		Celkom				**168 055,60**	**719,256**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 15. 6. 2011

Podpis : Kost