Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
Č.: ÚŠZV-2-59/2010

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 6
Prílohy: 2/51

ZMLUVA O DIELE č. zhotoviteľa 1/2010, č. objednávateľa: 55/2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „ objednávateľ")
Zastúpený: riaditeľom brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón, fax: 0960/465550, fax 0465/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Alexander Bellák, E-mail, alexander.bellak@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail, milan.slavicek@mil.sk

1.2. **Zhotoviteľ:** Jozef MASLÍK – STAVMAL
Korešpondenčná adresa: Jalšovík 70, 962 41 Bzovík (ďalej len „zhotoviteľ")
Splnomocnený zástupca: p. Jozef MASLÍK
Oprávnený rokovať: p. Jozef MASLÍK
IČO: 14202646
DIČ: 1030140749
IČ DPH: SK 1030140749
Telefón: 0948008779
Bankové spojenie: SLSP Zvolen
Číslo účtu: 401273704/0900
Zapísaný: V živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene pod číslom 605-318

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom zmluvy sú „**Hygienické maľby, nátery KJB a sprch**" v objektoch:

2.1.1. **Kuchyňa a jedáleň b.č.19**
Sklad VSB a PZ - sprchy mužstva b.č.22
Budovy sa nachádzajú v objekte Sklady, garáže – Zábava CE 09.08.002, vzdialený od obce Pliešovce cca 4 km,

2.1.2. **Monoblok + KJB b.č.1**
Budova sa nachádza v objekte Pavlíkov Laz Slávia CE 09.08.004, vzdialený od obce Pliešovce cca 11 km,

2.1.3. **Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4**
Poľná sprcháreň mužstva b.č.1
Budovy sa nachádzajú v objekte Táborisko Riečky CE 09.08.009, vzdialený od obce Pliešovce cca 22 km,

2.1.4. **Jedáleň a kuchyňa b.č.4** - Objekt CE 09.08.013 Táborisko Brožkov Prameň+ČOV
Budova sa nachádza v objekte Táborisko Brožkov Prameň CE 09.08.013, vzdialený od obce Pliešovce cca 15 km,

2.1.5. **Budova kuchyne + sprcháreň b.č.8** - Objekt CE 09.08.047 Zrubový tábor Slávia
Budova sa nachádza v objekte Zrubový tábor Slávia CE 09.08.047, vzdialený od obce Pliešovce cca 10 km,

2.2. Realizácia hygienických malieb, náterov na uvedených objektoch bude v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov zrealizuje hygienické maľby, nátery KJB a spŕch.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať hygienické maľba a nátery vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje hygienické maľby a nátery prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Článok III.
Termín plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. Začatie prác 12.7.2010
3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 10.12.2010

Článok IV.
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a nie je možné ju prekročiť podľa uvedenej tabuľky č.1:

Tabuľka č.1 „Členenie po jednotlivých objektoch":

Por čís.	Vojenský objekt / stavebný objekt	Základ DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH celkom po zaokrúhlení v €
	Kasárne Zábava:			
1	**Kuchyňa a jedáleň b.č.19**	3 038,83.-	577,37.-	**3 616,00.-**
2	**Sklad VSB a PO b.č.22 – sprchy mužstva**	2 775,73.-	527,38.-	**3 303,00.-**
	Pavlíkov Laz Slávia:			
3	**Monoblok + KJB b.č.1** (prístavba blokB)	4 120,32.-	782,86.-	**4 903,00.-**
	Táborisko Riečky:			
4	**Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4**	1 454,13.-	276,28.-	**1 730,00.-**
5	**Poľná sprcháreň mužstva b.č.1**	1 049,87.-	199,47.-	**1 249,00.-**
	Táborisko Brožkov Prameň:			
6	**Jedáleň a kuchyňa b.č.4**	6 051,02.-	1 149,69.-	**7 201,00.-**
	Zrubový tábor Slávia:			
7	**Budova kuchyne a sprcháreň b.č.8, 2**	2 519,19.-	478,64.-	**2 998,,00.-**
	Spolu:	**21 009,09.-**	**3 991,32.-**	**25 000,00.-**

4.2. Celková cena je uvedená v členení:

4.2.1. Cena bez DPH	21.009,09 €	
4.2.2. DPH 19 %	3.991,32 €	
4.2.3 **Cena celkom s DPH**	**25.000,41 €**	**po zaokrúhlení 25.000,00 €**
4.2.4 Slovom cena spolu s DPH:	**Dvadsaťpäťtisíc 00/100 €.**	

Článok V.

Platobné podmienky

5.1. Práce sa uhradia na základe jednotlivých predložených faktúr podľa skutočne vykonaných a ukončených prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa Júliusom Gímešom a Patrikom Tischlerom.

5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.

5.3. Nedeliteľnou prílohou jednotlivých faktúr budú poverenými osobami objednávateľa odsúhlasené a podpísané jednotlivé súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.

5.4. Jednotlivé faktúry budú predložené v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúry nebudú úplné alebo budú obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúram, budú takéto faktúry zhotoviteľovi vrátené. Zhotoviteľ je povinný predložiť nové faktúry, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúr odvíjať od termínu predloženia nových faktúr.

5.5. Zhotoviteľom predložené faktúry na úhradu musia ďalej obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

5.6. Náklady na materiál zhotoviteľ doloží kópiami dokladov o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne – dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich druhov dodaných materiálov), ktorými zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovými rozpočtami. Uvedené doklady zhotoviteľ predloží objednávateľovi na poslednom preberacom konaní predmetu zmluvy, ktoré budú založené do zberného hárku.

5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratie elektrickej energie paušálne náklady vo výške 5,-€ a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 10,-€ , na základe faktúry vystavenej objednávateľom po poslednom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Povinnosťou zhotoviteľa je uhradiť vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia.

Článok VI.

Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je p. Jozef Maslík. Zodpovednými osobami za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sú páni Július GÍMEŠ a Patrik Tischler.

6.1.2. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní hygienických malieb a náterov dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

6.1.3. Predmet zmluvy bude realizovaný vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru, zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť.

6.2. Realizácia:

6.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, priestoroch ani iných osôb pohybujúcich mimo objekt, priestorov v ktorých realizuje predmet zmluvy.

6.2.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom objekte a v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

6.2.3. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.4. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup do objektov, priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú.

6.2.5. Rozhodujúce materiály zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.6. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.3. Odovzdanie:

6.3.1. Dielo po jednotlivých členeniach sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.3.2. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.3.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie po jednotlivých členeniach diela.

6.3.4. Protokol o prevzatí stavebných prác – hygienických malieb a náterov spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.

6.3.5. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

6.4. Bezpečnostné opatrenia:

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov na realizácii predmetu zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.4.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na **ohlasovni požiarov tel.: 045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**

6.4.3. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") **je zakázané**:

- požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
- fajčenie mimo vyhradený priestor,
- zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.,
- **v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nedotýkať sa jej nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816** t. j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov ÚŠZV Lešť; predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

6.4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ďalšie nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

- pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t. j. v priestoroch objektov a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,
- vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.,
- vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
7.2. Ak objednávateľ zistí vadu na vykonaných maľbách a náteroch, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od zistenia vzniknutej vady.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Riešenie sporov

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.
Ostatné práva a povinnosti

10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
11.6. Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 6. júla 2010

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

Zhotoviteľ
STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6
Jozef Maslík

Prílohy 2
1. Podrobné ponukové rozpočty, počet listov –50
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 7, prílohy 2/51
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do ČE zmlúv ZH č. ÚŠZV - ...../2010
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Príloha č. 2 k zmluve č. 55/2010
č. p.: ÚŠZV-2-59/2010

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 55/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
OR - OddPaÚNM Július Gímeš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
Vedúci EO Por. Ing. Ján LUKÁČ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
VRŠ – VO a nákupu Ing. Ján KULICH

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
VR - právnik Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Zábava

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63 IČO : 00804932 DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK IČO : 14202646 DIČ : 1030140749

96241 Bzovík Jalšovík 70 IČ DPH : SK1030140749

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	3 616 EUR	za M3 OP	1 M	3 616 EUR	za M
1 M2 ZP	3 616 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 616 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	635,08		635,08
2	PSV :	2 403,75		2 403,75
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 038,83		3 038,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 038,83
22	DPH 19 % z :	3 038,83	577,38
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 616,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 6. 4. 2016

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Podpis :

Tlačivo : ODIS 4.10

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Datum : . .

Spracoval :

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	186,00	186,00		0,729		6,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	449,08	449,08		0,301		14,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	635,08	635,08		1,030		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	599,10	599,10		0,056		19,71
784 - Maľby	1 804,65	1 804,65		0,189		59,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 403,75	2 403,75		0,246		79,10
Za rozpočet celkom :	3 038,83	3 038,83		1,275		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK
0908 801 979, IČO:

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	253-612423122	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien plet. hlad.	15,000	m2	7,30	109,50		0,04827	0,724			19
2	014-624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	10,000	m	7,65	76,50		0,00053	0,005			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**186,000**	**EUR**		**186,00**			**0,729**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3.5 m	50,000	m2	4,82	241,00		0,00601	0,301			19
4	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	204,000	m2	0,93	189,72						19
5	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	204,000	m2	0,09	18,36						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**449,080**	**EUR**		**449,08**			**0,301**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**635,080**	**EUR**		**635,08**			**1,030**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
6	783-783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	134,400	m2	4,08	548,35		0,00037	0,050			19
7	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	35,000	m2	1,45	50,75		0,00019	0,007			19
		783 - Nátery spolu :	**599,100**	**EUR**		**599,10**			**0,056**			
		784 - Maľby										
8	784-784402801	Odstranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	150,000	m2	0,98	147,00						19
9	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m		m2	2,92			0,00062				19
10	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	551,000	m2	1,59	876,09		0,00030	0,165			19
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	8,000	m2	5,45	43,60		0,00042	0,003			19
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	8,000	m2	2,55	20,40		0,00022	0,002			19
13	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	551,000	m2	0,81	446,31		0,00003	0,017			19

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	240,000	m2	0,25	60,00						19
15	784-784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	45,000	m2	3,85	173,25		0,00005	0,002			19
16	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2	0,19	38,00						19
		784 - Maľby spolu :	**1 804,650**	**EUR**		**1 804,65**			**0,189**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 403,750**	**EUR**		**2 403,75**			**0,246**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 403,750**	**EUR**		**2 403,75**			**0,246**			
		Za rozpočet celkom :	**3 038,830**	**EUR**		**3 038,83**			**1,275**			

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63
Projektant :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612423122	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien plet. hlad.	15,000	m2		7.30	109,50	72,57	99,71	9.76	1,098
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,030	m3	0,002	1,49	0,04	0,00 za m2			
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,270	m3	0,018	89,00	24,03	1,60 za m2			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,045	m3	0,003	96,50	4,34	0,29 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	0,000	343,00	1,23	0,08 za m2			
		Murár	5,625	Nh	0,375	3,69	20,76	1,38 za m2			
		Stavebný tesár	0,165	Nh	0,011	2,89	0,48	0,03 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,320	Nh	0,088	2,89	3,81	0,25 za m2			
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	0,278	Sh	0,019	0,12	0,03	0,00 za m2			
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	1,110	Sh	0,074	7,95	8,82	0,59 za m2			
		Prevoz - Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
2	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	10,000	m		7,65	76,50	55,94	71,22	5,32	1,074
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	5,300	kg	0,530	6,00	31,80	3,18 za m2			
		Omietkár	2,160	Nh	0,216	3,30	7,13	0,71 za m2			
		Kompresor stabilný 0,044m3/s	1,880	Sh	0,188	7,70	14,48	1,45 za m2			
		Demontáž - Kompresor stabilný 0,044m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
		Montáž - Kompresor stabilný 0,044m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
		Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**186,00**	**EUR**				**128,51**	**170,93**	**15,08**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3.5 m	50,000	m2		4,82	241,00	180,76	224,60	16,16	1,073
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,083	kg	0,042	2,00	4,17	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	4,000	kus	0,080	0,63	2,52	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,387	m3	0,008	135,00	52,25	1,04 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,098	m3	0,002	269,00	26,36	0,53 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,089	m3	0,002	294,00	26,02	0,52 za m2			
		Lešenári	17,700	Nh	0,354	2,89	51,15	1,02 za m2			
4	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	204,000	m2		0,93	189,72	102,50	167,38	22,84	1,133
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,408	m3	0,002	1,49	0,61	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	26,092	Nh	0,128	2,89	75,40	0,37 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
5	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	204,000	m2		0,09	18,36	11,08	18,09	1,15	1,015
		Stavebný robotník HSV	3,060	Nh	0,015	2,43	7,44	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**449,08**	**EUR**				**294,34**	**410,07**	**40,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**635,08**	**EUR**				**422,85**	**581,00**	**55,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
6	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	134,400	m2		4,08	548,35	417,50	512,48	35,39	1,070
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	26,880	kg	0,200	4,57	122,84	0,91 za m2			
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	20,160	kg	0,150	6,35	128,02	0,95 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,419	kg	0,018	1,84	4,45	0,03 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,336	100 ks	0,003	12,80	4,30	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	8,064	EUR	0,060	1,00	8,06	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,806	Nh	0,006	3,69	2,98	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	28,493	Nh	0,212	3,69	105,14	0,78 za m2			
		OPN	4,032	EUR	0,030	1,00	4,03	0,03 za m2			
7	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	35,000	m2		1,45	50,75	40,46	47,68	2,93	1,064
		Fermena fermež napúšťacia 01000	5,950	kg	0,170	4,69	27,91	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,630	kg	0,018	1,84	1,16	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	2,555	Nh	0,073	3,30	8,43	0,24 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**599,10**	**EUR**				**457,96**	**560,16**	**38,32**	
		784 - Maľby									
8	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	150,000	m2		0,98	147,00	79,44	129,72	17,22	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,045	100 ks	0,000	13,80	0,62	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	14,250	Nh	0,095	4,15	59,14	0,39 za m2			
9	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	551,000	m2		1,59	876,09	539,84	790,87	85,08	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,331	m3	0,001	1,49	0,49	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,165	100 ks	0,000	13,80	2,28	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	162,545	kg	0,295	0,83	134,91	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	5,510	EUR	0,010	1,00	5,51	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	70,528	Nh	0,128	4,15	292,69	0,53 za m2			
10	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	8,000	m2		5,45	43,60	33,93	41,03	2,58	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	0,800	kg	0,100	3,39	2,71	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	0,720	kg	0,090	3,65	2,63	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	0,840	kg	0,105	6,50	5,46	0,68 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	0,840	kg	0,105	4,47	3,75	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,080	kg	0,010	1,84	0,15	0,02 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Naklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,008	100 ks	0,001	13,80	0,11	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	7,920	EUR	0,990	1,00	7,92	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	1,952	Nh	0,244	4,15	8,10	1,01 za m2			
		OPN	0,240	EUR	0,030	1,00	0,24	0,03 za m2			
11	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	8,000	m2		2,55	20,40	17,21	19,55	0,86	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	1,120	kg	0,140	7,95	8,90	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	0,480	kg	0,060	8,85	4,25	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,160	kg	0,020	2,25	0,36	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	0,656	Nh	0,082	4,15	2,72	0,34 za m2			
12	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	551,000	m2		0,81	446,31	266,58	403,94	44,47	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,017	t	0,000	2 530,00	41,82	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	5,510	EUR	0,010	1,00	5,51	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	38,570	Nh	0,070	4,15	160,07	0,29 za m2			
13	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	240,000	m2		0,25	60,00	35,67	52,17	7,50	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,480	kg	0,002	8,45	4,06	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	4,800	EUR	0,020	1,00	4,80	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	4,560	Nh	0,019	4,15	18,92	0,08 za m2			
14	784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	45,000	m2		3,85	173,25	102,59	154,42	18,82	1,122
		Glej kostný vo vreciach	2,250	kg	0,050	2,11	4,75	0,11 za m2			
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,135	kg	0,003	1,60	0,22	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	15,750	EUR	0,350	1,00	15,75	0,35 za m2			
		Maliar, natierač	14,535	Nh	0,323	4,15	60,32	1,34 za m2			
15	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2		0,19	38,00	21,01	33,04	3,97	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	2,000	EUR	0,010	1,00	2,00	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	2,800	Nh	0,014	4,66	13,05	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 804,65**	**EUR**				**1 096,28**	**1 624,75**	**180,50**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 403,75**	**EUR**				**1 554,24**	**2 184,91**	**218,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 403,75**	**EUR**				**1 554,24**	**2 184,91**	**218,82**	
		Za rozpočet celkom :	**3 038,83**	**EUR**				**1 975,96**	**2 764,78**	**274,05**	

STAVIA
Jozef MASLI
962 41 JALŠOVÍ

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	730,90	37,0
Doprava	4,27	0,2
Poddodávky		
Spolu :	735,17	37,2

		%nákladov
Mzdy :	897,33	45,4
Odvody :	320,12	16,2
Stroje :	23,35	1,2
Spolu :	1 240,80	62,8

Ostatné :		
Priame náklady	1 975,96	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	523,39	71,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	265,43	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	788,82	

Náklady spolu :	2 764,78

Zisk a riziko

Zisk :	274,05	9,9 % zisk / náklady
Cena :	3 038,83	9,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	135,0	

STAVMA...
Jozef MAŠL...
962 41 JALŠO...

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto :

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63 IČO : 00804932 DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK IČO : 14202646 DIČ : 1030140749

96241 Bzovík Jalšovík 70 IČ DPH : SK1030140749

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	3 303 EUR	za M3 OP	1 M	3 303 EUR za M
	1 M2 ZP	3 303 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	3 303 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	394,28		394,28
2	PSV :	2 381,45		2 381,45
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 775,73		2 775,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 775,73
22	DPH 19 % z :	2 775,73	527,39
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 303,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 12. 10.

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24,60	24,60		0,085		0,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	369,68	369,68		0,385		13,32
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	394,28	394,28		0,470		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	597,50	597,50		0,071		21,53
784 - Maľby	1 783,95	1 783,95		0,159		64,27
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 381,45	2 381,45		0,230		85,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 381,45	2 381,45		0,230		
Za rozpočet celkom :	2 775,73	2 775,73		0,699		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014-612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	5,000	m2	3,68	18,40		0,01695	0,085			19
2	014-624601015	Pretmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely	10,000	m	0,62	6,20		0,00002				19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**24,600**	**EUR**		**24,60**			**0,085**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	64,000	m2	4,82	308,48		0,00601	0,385			19
4	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	60,000	m2	0,93	55,80						19
5	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	60,000	m2	0,09	5,40						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**369,680**	**EUR**		**369,68**			**0,385**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**394,280**	**EUR**		**394,28**			**0,470**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
6	783-783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	20,000	m2	0,73	14,60		0,00001				19
7	783-783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	66,950	m2	8,10	542,30		0,00098	0,066			19
8	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	28,000	m2	1,45	40,60		0,00019	0,005			19
		783 - Nátery spolu :	**597,500**	**EUR**		**597,50**			**0,071**			
		784 - Maľby										
9	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	140,000	m2	0,98	137,20						19
10	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	379,470	m2	1,59	603,36		0,00030	0,114			19
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	40,000	m2	5,45	218,00		0,00042	0,017			19
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	40,000	m2	2,55	102,00		0,00022	0,009			19
13	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	379,470	m2	0,81	307,37		0,00003	0,011			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	379,470	m2	0,25	94,87						19
15	784-784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	140,000	m2	0,27	37,80		0,00003	0,004			19
16	784-784498912	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. miest. do 5m	125,000	m2	2,13	266,25		0,00003	0,004			19
17	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	90,000	m2	0,19	17,10						19
		784 - Maľby spolu :	**1 783,950**	**EUR**		**1 783,95**			**0,159**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 381,450**	**EUR**		**2 381,45**			**0,230**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 381,450**	**EUR**		**2 381,45**			**0,230**			
		Za rozpočet celkom :	**2 775,730**	**EUR**		**2 775,73**			**0,699**			

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
Projektant :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	5,000	m2		3,68	18,40	12.20	16,75	1,65	1,099
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,005	m3	0,001	96,50	0,48	0,10 za m2			
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,020	m3	0,004	89,00	1,74	0,35 za m2			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,005	m3	0,001	96,50	0,48	0,10 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,007	m3	0,001	343,00	2,30	0,46 za m2			
		Omietkár	0,950	Nh	0,190	4,15	3,94	0,79 za m2			
		Stavebný tesár	0,270	Nh	0,054	2,89	0,78	0,16 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,200	Nh	0,040	2,89	0,58	0,12 za m2			
2	624601015	Pretmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely	10,000	m		0,62	6,20	4,24	5,78	0,46	1,072
		Tmel akrylatový parketový SOUDAL biely 310 ml	0,520	kus	0,052	3,44	1,79	0,18 za m2			
		Parketár	0,540	Nh	0,054	3,30	1,78	0,18 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**24,60**	**EUR**				**16,44**	**22,53**	**2,11**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	64,000	m2		4,82	308,48	231,37	287,48	20,69	1,073
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,666	kg	0,042	2,00	5,33	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	5,120	kus	0,080	0,63	3,23	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,495	m3	0,008	135,00	66,87	1,04 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,125	m3	0,002	269,00	33,74	0,53 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,113	m3	0,002	294,00	33,30	0,52 za m2			
		Lešenári	22,656	Nh	0,354	2,89	65,48	1,02 za m2			
4	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	60,000	m2		0,93	55,80	30,15	49,23	6,72	1,134
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,120	m3	0,002	1,49	0,18	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	7,674	Nh	0,128	2,89	22,18	0,37 za m2			
5	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	60,000	m2		0,09	5,40	3,26	5,32	0,34	1,015
		Stavebný robotník HSV	0,900	Nh	0,015	2,43	2,19	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**369,68**	**EUR**				**264,78**	**342,03**	**27,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**394,28**	**EUR**				**281,22**	**364,56**	**29,86**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
6	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	20,000	m2		0,73	14,60	7,93	12,57	1,96	1,161
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,050	100 ks	0,003	12,80	0,64	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,640	Nh	0,082	3,30	5,41	0,27 za m2			
7	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	66,950	m2		8,10	542,30	412,94	509,05	33,11	1,065
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	13,390	kg	0,200	4,57	61,19	0,91 za m2			
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	10,043	kg	0,150	6,35	63,77	0,95 za m2			
		Tmel emulzný disperzný V 5011	40,170	kg	0,600	3,14	126,13	1,88 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,205	kg	0,018	1,84	2,22	0,03 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,301	100 ks	0,005	12,80	3,86	0,06 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	4,017	EUR	0,060	1,00	4,02	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,402	Nh	0,006	3,69	1,48	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	26,646	Nh	0,398	4,15	110,58	1,65 za m2			
8	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	28,000	m2		1,45	40,60	32,37	38,14	2,35	1,065
		Fermena fermež napúšťacia 01000	4,760	kg	0,170	4,69	22,32	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,504	kg	0,018	1,84	0,93	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	2,044	Nh	0,073	3,30	6,75	0,24 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**597,50**	**EUR**				**453,24**	**559,76**	**37,42**	
		784 - Maľby									
9	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	140,000	m2		0,98	137,20	74,15	121,08	16,07	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,042	100 ks	0,000	13,80	0,58	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	13,300	Nh	0,095	4,15	55,20	0,39 za m2			
10	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	379,470	m2		1,59	603,36	371,78	544,66	58,60	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,228	m3	0,001	1,49	0,34	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,114	100 ks	0,000	13,80	1,57	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	111,944	kg	0,295	0,83	92,91	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,795	EUR	0,010	1,00	3,79	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	48,572	Nh	0,128	4,15	201,57	0,53 za m2			
11	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3.8m	40,000	m2		5,45	218,00	169,66	205,15	12,91	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	4,000	kg	0,100	3,39	13,56	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	3,600	kg	0,090	3,65	13,14	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	4,200	kg	0,105	6,50	27,30	0,68 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	4,200	kg	0,105	4,47	18,77	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,400	kg	0,010	1,84	0,74	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,040	100 ks	0,001	13,80	0,55	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	39,600	EUR	0,990	1,00	39,60	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	9,760	Nh	0,244	4,15	40,50	1,01 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		OPN	1,200	EUR	0,030	1,00	1,20	0,03 za m2			
12	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3.8m	40,000	m2		2,55	102,00	86,07	97,76	4,31	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	5,600	kg	0,140	7,95	44,52	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	2,400	kg	0,060	8,85	21,24	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,800	kg	0,020	2,25	1,80	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	3,280	Nh	0,082	4,15	13,61	0,34 za m2			
13	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	379,470	m2		0,81	307,37	183,60	278,20	30,62	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,011	t	0,000	2 530,00	28,80	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,795	EUR	0,010	1,00	3,79	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	26,563	Nh	0,070	4,15	110,24	0,29 za m2			
14	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	379,470	m2		0,25	94,87	56,40	82,50	11,85	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,759	kg	0,002	8,45	6,41	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	7,589	EUR	0,020	1,00	7,59	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	7,210	Nh	0,019	4,15	29,92	0,08 za m2			
15	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	140,000	m2		0,27	37,80	22,71	33,55	4,56	1,127
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	3,500	kg	0,025	1,60	5,60	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	2,940	Nh	0,021	4,15	12,20	0,09 za m2			
16	784498912	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. miest. do 5m	125,000	m2		2,13	266,25	159,37	238,89	27,98	1,115
		Glej kostný vo vreciach	3,750	kg	0,030	2,11	7,91	0,06 za m2			
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,375	kg	0,003	1,60	0,60	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	25,000	EUR	0,200	1,00	25,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	22,250	Nh	0,178	4,15	92,34	0,74 za m2			
17	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	90,000	m2		0,19	17,10	9,46	14,88	1,78	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	0,900	EUR	0,010	1,00	0,90	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	1,260	Nh	0,014	4,66	5,87	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 783,95**	**EUR**				**1 133,19**	**1 616,66**	**168,68**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 381,45**	**EUR**				**1 586,43**	**2 176,42**	**206,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 381,45**	**EUR**				**1 586,43**	**2 176,42**	**206,10**	
		Za rozpočet celkom :	**2 775,73**	**EUR**				**1 866,44**	**2 539,77**	**235,96**	

STAVEBNÁ
Jozef MASLIA
962 41 JALŠOVÁ
0908 90 979, IČO

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	803,91	43,1
Doprava	1,20	0,1
Poddodávky		
Spolu :	805,11	43,1

		%nákladov
Mzdy :	782,43	41,9
Odvody :	278,90	14,9
Stroje :		
Spolu :	1 061,33	56,9

Ostatné :		
Priame náklady	1 866,44	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	446,78	55,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	226,55	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	673,33	

Náklady spolu : 2 539,77

Zisk a riziko

Zisk :	235,96	9,3 % zisk / náklady
Cena :	2 775,73	8,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	132,8	

STAVM s.r.o.
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÁ
0908 901 979, IČO

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlíkov laz Slávia

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto :

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63 IČO : 00804932 DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK IČO : 14202646 DIČ : 1030140749

96241 Bzovík Jalšovík 70 IČ DPH : SK1030140749

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	4 903 EUR	za M3 OP	1 M	4 903 EUR za M
	1 M2 ZP	4 903 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	4 903 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 137,50		1 137,50
2	PSV :	2 982,82		2 982,82
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 120,32		4 120,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 120,32
22	DPH 19 % z :	4 120,32	782,86
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 903,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63**

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlíkov laz Slávia

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	245,00	245,00		0,326		5,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	892,50	892,50		0,882		21,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 137,50	1 137,50		1,208		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	558,92	558,92		0,052		13,56
784 - Maľby	2 423,90	2 423,90		0,229		58,83
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 982,82	2 982,82		0,280		72,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 982,82	2 982,82		0,280		
Za rozpočet celkom :	4 120,32	4 120,32		1,489		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlikov laz Slávia

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	011-612476613	Omietka vnút. stien sanačná štuková Knauf MCO-1, MOJ hr. 22 mm	10.000	m2	24,50	245,00		0,03264	0,326			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**245,000**	**EUR**		**245,00**			**0,326**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	003-941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3.5 m	150.000	m2	4,59	688,50		0,00588	0,882			19
3	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	200,000	m2	0,93	186,00						19
4	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	200,000	m2	0,09	18,00						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**892,500**	**EUR**		**892,50**			**0,882**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 137,500**	**EUR**		**1 137,50**			**1,208**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
5	783-783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	131,660	m2	4,08	537,17		0,00037	0,049			19
6	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2	1,45	21,75		0,00019	0,003			19
		783 - Nátery spolu :	**558,920**	**EUR**		**558,92**			**0,052**			
		784 - Maľby										
7	784-784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	245,020	m2	0,08	19,60						19
8	784-784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	292,080	m2	0,43	125,59						19
9	784-784433921	Opr. maľba glej. 1 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m	292,080	m2	1,81	528,66		0,00010	0,029			19
10	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	245,020	m2	2,92	715,46		0,00062	0,152			19
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	34,000	m2	5,45	185,30		0,00042	0,014			19
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	34,000	m2	2,55	86,70		0,00022	0,007			19
13	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	537,100	m2	0,81	435,05		0,00003	0,016			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlikov Iaz Slávia

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	537,100	m2	0,25	134,28						19
15	784-784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	292,080	m2	0,27	78,86		0,00003	0,009			19
16	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	30,000	m2	2,04	61,20		0,00003	0,001			19
17	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	280,000	m2	0,19	53,20						19
		784 - Maľby spolu :	**2 423,900**	**EUR**		**2 423,90**			**0,229**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 982,820**	**EUR**		**2 982,82**			**0,280**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 982,820**	**EUR**		**2 982,82**			**0,280**			
		Za rozpočet celkom :	**4 120,320**	**EUR**		**4 120,32**			**1,489**			

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK
0908 901 979, IČO: 14 2

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Projektant :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlíkov laz Slávia

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612476613	Omietka vnút. stien sanačná štuková Knauf MCO-1, MOJ hr. 22 mm	10,000	m2		24,50	245,00	212,20	234,73	10,27	1,044
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,070	m3	0,007	1,49	0,10	0,01 za m2			
		Zmes sanačná zrnit. 0-1.6MM MCO-1 bal.	7,140	kus	0,714	21,50	153,51	15,35 za m2			
		Sanačný štuk zrnit. 0-.06mm MOJ bal.	1,020	kus	0,102	22,50	22,95	2,30 za m2			
		Omietkár	5,200	Nh	0,520	4,15	21,58	2,16 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,410	Nh	0,141	2,89	4,07	0,41 za m2			
		Miešačka aktivačná 0,35m3	0,200	Sh	0,020	3,50	0,70	0,07 za m2			
		Prevoz - Miešačka aktivačná 0,35m3		EUR		1,00		0,00 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**245,00**	**EUR**				**212,20**	**234,73**	**10,27**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	150,000	m2		4,59	688,50	517,63	643,99	44,64	1,069
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	6,248	kg	0,042	2,00	12,50	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	12,000	kus	0,080	0,63	7,56	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	1,161	m3	0,008	135,00	156,74	1,04 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,294	m3	0,002	269,00	79,09	0,53 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prirezmi	0,213	m3	0,001	294,00	62,62	0,42 za m2			
		Lešenári	50,700	Nh	0,338	2,89	146,52	0,98 za m2			
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	200,000	m2		0,93	186,00	100,49	164,11	22,38	1,133
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,400	m3	0,002	1,49	0,60	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	25,580	Nh	0,128	2,89	73,93	0,37 za m2			
4	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	200,000	m2		0,09	18,00	10,86	17,73	1,13	1,015
		Stavebný robotník HSV	3,000	Nh	0,015	2,43	7,29	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**892,50**	**EUR**				**628,98**	**825,83**	**68,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 137,50**	**EUR**				**841,18**	**1 060,56**	**78,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
5	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	131,660	m2		4,08	537,17	408,99	502,03	34,67	1,070
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	26,332	kg	0,200	4,57	120,34	0,91 za m2			
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	19,749	kg	0,150	6,35	125,41	0,95 za m2			

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlíkov laz Slávia

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,370	kg	0,018	1,84	4,36	0,03 za m2			
		Plátno brusné mollno G 150x200 150	0,329	100 ks	0,003	12,80	4,21	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	7,900	EUR	0,060	1,00	7,90	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,790	Nh	0,006	3,69	2,91	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	27,912	Nh	0,212	3,69	102,99	0,78 za m2			
		OPN	3,950	EUR	0,030	1,00	3,95	0,03 za m2			
6	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2		1,45	21,75	17,34	20,43	1,26	1,065
		Fermena fermež napúšťacia 01000	2,550	kg	0,170	4,69	11,96	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,270	kg	0,018	1,84	0,50	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,095	Nh	0,073	3,30	3,61	0,24 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**558,92**	**EUR**				**426,33**	**522,46**	**35,93**	
		784 - Maľby									
7	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	245,020	m2		0,08	19,60	9,98	16,30	3,48	1,202
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,074	100 ks	0,000	13,80	1,01	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	1,960	Nh	0,008	4,15	8,13	0,03 za m2			
8	784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	292,080	m2		0,43	125,59	67,43	110,11	15,73	1,141
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,088	100 ks	0,000	13,80	1,21	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	11,683	Nh	0,040	4,15	48,49	0,17 za m2			
9	784433921	Opr. maľba glej. 1 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m	292,080	m2		1,81	528,66	306,43	467,12	61,29	1,132
		Farba práš. do interiéru červeň svetlá	2,191	kg	0,008	2,94	6,44	0,02 za m2			
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	2,191	kg	0,008	3,66	8,02	0,03 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,088	100 ks	0,000	13,80	1,21	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Remal20 kg	23,366	kg	0,080	1,06	24,77	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	11,683	EUR	0,040	1,00	11,68	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	45,272	Nh	0,155	4,15	187,88	0,64 za m2			
10	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	245,020	m2		2,92	715,46	625,92	693,32	23,26	1,032
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	49,004	kg	0,200	7,85	384,68	1,57 za m2			
		Akrylátová farba JUPOL	98,008	kg	0,400	1,24	121,53	0,50 za m2			
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	2,401	kg	0,010	4,36	10,47	0,04 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,245	100 ks	0,001	13,80	3,38	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	21,317	Nh	0,087	3,69	78,66	0,32 za m2			
11	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	34,000	m2		5,45	185,30	144,21	174,37	10,98	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	3,400	kg	0,100	3,39	11,53	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	3,060	kg	0,090	3,65	11,17	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	3,570	kg	0,105	6,50	23,21	0,68 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	3,570	kg	0,105	4,47	15,96	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,340	kg	0,010	1,84	0,63	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,034	100 ks	0,001	13,80	0,47	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	33,660	EUR	0,990	1,00	33,66	0,99 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Maliar, natierač	8,296	Nh	0,244	4,15	34,43	1,01 za m2			
		OPN	1,020	EUR	0,030	1,00	1,02	0,03 za m2			
12	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	34,000	m2		2,55	86,70	73,16	83,09	3,67	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	4,760	kg	0,140	7,95	37,84	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	2,040	kg	0,060	8,85	18,05	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,680	kg	0,020	2,25	1,53	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	2,788	Nh	0,082	4,15	11,57	0,34 za m2			
13	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	537,100	m2		0,81	435,05	259,86	393,75	43,35	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,016	t	0,000	2 530,00	40,77	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	5,371	EUR	0,010	1,00	5,37	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	37,597	Nh	0,070	4,15	156,03	0,29 za m2			
14	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	537,100	m2		0,25	134,28	79,83	116,77	16,78	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,074	kg	0,002	8,45	9,08	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	10,742	EUR	0,020	1,00	10,74	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	10,205	Nh	0,019	4,15	42,35	0,08 za m2			
15	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	292,080	m2		0,27	78,86	47,38	69,97	9,54	1,127
		Mydlo priemyselové mazľavé 40% plech. 9kg	7,302	kg	0,025	1,60	11,68	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	6,134	Nh	0,021	4,15	25,45	0,09 za m2			
16	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	30,000	m2		2,04	61,20	36,62	54,68	6,54	1,119
		Glej kostný vo vreciach	0,900	kg	0,030	2,11	1,90	0,06 za m2			
		Mydlo priemyselové mazľavé 40% plech. 9kg	0,090	kg	0,003	1,60	0,14	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	6,000	EUR	0,200	1,00	6,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	5,040	Nh	0,168	4,15	20,92	0,70 za m2			
17	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	280,000	m2		0,19	53,20	29,42	46,27	5,55	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	2,800	EUR	0,010	1,00	2,80	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	3,920	Nh	0,014	4,66	18,27	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**2 423,90**	**EUR**				**1 680,24**	**2 225,75**	**200,16**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 982,82**	**EUR**				**2 106,57**	**2 748,21**	**236,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 982,82**	**EUR**				**2 106,57**	**2 748,21**	**236,09**	
		Za rozpočet celkom :	**4 120,32**	**EUR**				**2 944,79**	**3 805,81**	**314,51**	

STAVEBNÁ
Jozef MAS
982 41 JALŠO

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 587,50	53,9
Doprava	4,97	0,2
Poddodávky		
Spolu :	1 592,47	54,1

		%nákladov
Mzdy :	997,48	33,9
Odvody :	354,14	12,0
Stroje :	0,70	
Spolu :	1 352,33	45,9

Ostatné :		
Priame náklady	2 944,79	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	571,29	35,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	289,73	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	861,02	

Náklady spolu :	3 805,81

Zisk a riziko

Zisk :	314,51	8,3 % zisk / náklady
Cena :	4 120,32	7,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	128,5	

STAVO
Jozef MA
982 41 JALŠO
0908 301 979

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň ,b.č.4 -Táborisko Riečky

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63 IČO : 00804932 DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK IČO : 14202646 DIČ : 1030140749

96241 Bzovík Jalšovík 70 IČ DPH : SK1030140749

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	1 730 EUR	za M3 OP	1 M	1 730 EUR	za M
1 M2 ZP	1 730 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 730 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 454,13		1 454,13
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 454,13		1 454,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 454,13
22	DPH 19 % z :	1 454,13	276,28
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 730,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK
0908 90 979, IČO

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň ,b.č.4 -Táborisko Riečky

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	155,20	155,20		0,012		10,67
784 - Maľby	1 298,93	1 298,93		0,152		89,33
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 454,13	1 454,13		0,164		100,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 454,13	1 454,13		0,164		
Za rozpočet celkom :	1 454,13	1 454,13		0,164		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍ
0908 901 979, IČO

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň ,b.č.4 -Táborisko Riečky

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK
Projektant

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
1	783-783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opalením	6,500	m2	5.50	35,75		0.00001				19
2	783-783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	21,600	m2	4,08	88.13		0,00037	0.008			19
3	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	21,600	m2	1,45	31,32		0,00019	0,004			19
		783 - Nátery spolu :	**155,200**	**EUR**		**155,20**			**0,012**			
		784 - Maľby										
4	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	45,000	m2	0.98	44,10						19
5	784-784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	45,000	m2	0,43	19,35						19
6	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	423,470	m2	1,59	673,32		0,00030	0,127			19
7	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,000	m2	5,05	90,90		0,00042	0,008			19
8	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,000	m2	2,55	45,90		0,00022	0,004			19
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	423,470	m2	0,81	343,01		0,00003	0,013			19
10	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0.2%	150,000	m2	0,25	37,50						19
11	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	15,000	m2	2,04	30.60		0,00003				19
12	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	75,000	m2	0,19	14.25						19
		784 - Maľby spolu :	**1 298,930**	**EUR**		**1 298,93**			**0,152**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 454,130**	**EUR**		**1 454,13**			**0,164**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 454,130**	**EUR**		**1 454,13**			**0,164**			
		Za rozpočet celkom :	**1 454,130**	**EUR**		**1 454,13**			**0,164**			

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALSOVÁ
0908 900 979

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
Projektant :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň ,b.č.4 -Táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
1	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	6,500	m2		5,50	35,75	19,57	31,55	4,21	1,133
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,016	100 ks	0,003	12,80	0,21	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	0,455	EUR	0,070	1,00	0,46	0,07 za m2			
		Maliar, natierač	3,913	Nh	0,602	3,30	12,91	1,99 za m2			
		Priplatok za sťažené, podmienky	0,134	Nh	0,021	4,15	0,55	0,09 za m2			
		OPN	0,650	EUR	0,100	1,00	0,65	0,10 za m2			
2	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	21,600	m2		4,08	88,13	88,13	88,13		1,000
3	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	21,600	m2		1,45	31,32	24,97	29,43	1,80	1,064
		Fermena fermež napúšťacia 01000	3,672	kg	0,170	4,69	17,22	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,389	kg	0,018	1,84	0,72	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,577	Nh	0,073	3,30	5,20	0,24 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**155,20**	**EUR**				**132,67**	**149,11**	**6,01**	
		784 - Maľby									
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	45,000	m2		0,98	44,10	44,10	44,10		1,000
5	784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	45,000	m2		0,43	19,35	10,39	16,96	2,43	1,141
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,014	100 ks	0,000	13,80	0,19	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	1,800	Nh	0,040	4,15	7,47	0,17 za m2			
6	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	423,470	m2		1,59	673,32	414,89	607,82	65,39	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,254	m3	0,001	1,49	0,38	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,127	100 ks	0,000	13,80	1,75	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	124,924	kg	0,295	0,83	103,69	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,235	EUR	0,010	1,00	4,23	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	54,204	Nh	0,128	4,15	224,95	0,53 za m2			
7	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,000	m2		5,05	90,90	72,44	85,93	5,05	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	1,800	kg	0,100	3,39	6,10	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	1,620	kg	0,090	3,65	5,91	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelena V 2020	1,890	kg	0,105	6,50	12,29	0,68 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	1,890	kg	0,105	4,47	8,45	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,180	kg	0,010	1,84	0,33	0,02 za m2			

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň ,b.č.4 -Táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,018	100 ks	0,001	13,80	0,25	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	17,820	EUR	0,990	1,00	17,82	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	3,672	Nh	0,204	4,15	15,24	0,85 za m2			
		OPN	0,540	EUR	0,030	1,00	0,54	0,03 za m2			
8	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,000	m2		2,55	45,90	38,73	43,99	1,94	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	2,520	kg	0,140	7,95	20,03	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,080	kg	0,060	8,85	9,56	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,360	kg	0,020	2,25	0,81	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	1,476	Nh	0,082	4,15	6,13	0,34 za m2			
9	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	423,470	m2		0,81	343,01	204,88	310,44	34,18	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,013	t	0,000	2 530,00	32,14	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,235	EUR	0,010	1,00	4,23	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	29,643	Nh	0,070	4,15	123,02	0,29 za m2			
10	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	150,000	m2		0,25	37,50	22,30	32,62	4,68	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,300	kg	0,002	8,45	2,54	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	3,000	EUR	0,020	1,00	3,00	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	2,850	Nh	0,019	4,15	11,83	0,08 za m2			
11	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	15,000	m2		2,04	30,60	18,31	27,34	3,27	1,119
		Glej kostný vo vreciach	0,450	kg	0,030	2,11	0,95	0,06 za m2			
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,045	kg	0,003	1,60	0,07	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,000	EUR	0,200	1,00	3,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	2,520	Nh	0,168	4,15	10,46	0,70 za m2			
12	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	75,000	m2		0,19	14,25	7,88	12,39	1,49	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	0,750	EUR	0,010	1,00	0,75	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	1,050	Nh	0,014	4,66	4,89	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 298,93**	**EUR**				**833,92**	**1 181,59**	**118,43**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 454,13**	**EUR**				**966,59**	**1 330,70**	**124,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 454,13**	**EUR**				**966,59**	**1 330,70**	**124,44**	
		Za rozpočet celkom :	**1 454,13**	**EUR**				**965,58**	**1 329,69**	**124,44**	

STAVMAS
Jozef MASLIK
962 41 JALŠOVÁ

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	259,13	26,8
Doprava	1,19	0,1
Poddodávky		
Spolu :	260,32	27,0

		%nákladov
Mzdy :	422,70	43,8
Odvody :	150,32	15,6
Stroje :		
Spolu :	573,02	59,3
Ostatné :	132,23	13,7
Priame náklady	965,58	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	241,59	92,8 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	122,52	21,4 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	364,11		

Náklady spolu : 1 329,69

Zisk a riziko

Zisk :	124,44	9,4 % zisk / náklady
Cena :	1 454,13	8,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	133,6	

STAVM
Jozef MASLÍ
962 41 JALŠOV
+[illegible]

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Táborisko Brožkov Prameň — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63 — IČO : 00804932 — DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK — IČO : 14202646 — DIČ : 1030140749

96241 Bzovík — Jalšovík 70 — IČ DPH : SK1030140749

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	7 201 EUR	za M3 OP	1 M	7 201 EUR	za M
1 M2 ZP	7 201 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	7 201 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	152,10		152,10
2	PSV :	5 898,92		5 898,92
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	6 051,02		6 051,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		6 051,02
22	DPH 19 % z :	6 051,02	1 149,69
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 201,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 31. 10. 20

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
2003 801 979, IČO: 14 202 6

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63**

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Táborisko Brožkov Prameň

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	152,10	152,10				2,51
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	152,10	152,10				
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	1 197,74	1 197,74		0,082		19,79
784 - Maľby	4 701,18	4 701,18		0,564		77,69
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 898,92	5 898,92		0,646		97,49
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 898,92	5 898,92		0,646		
Za rozpočet celkom :	6 051,02	6 051,02		0,646		

STAVM
Jozef MASL
962 41 JALŠO
0908 901 979, IČ

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Táborisko Brožkov Prameň

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	120,000	m2	0,93	111,60						19
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	450,000	m2	0,09	40,50						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**152,100**	**EUR**		**152,10**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**152,100**	**EUR**		**152,10**						
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
3	783-783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	15,000	m2	0,73	10,95		0,00001				19
4	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2	1,45	21,75		0,00019	0,003			19
5	783-783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	270,940	m2	4,30	1 165,04		0,00029	0,079			19
		783 - Nátery spolu :	**1 197,740**	**EUR**		**1 197,74**			**0,082**			
		784 - Maľby										
6	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	150,000	m2	0,98	147,00						19
7	784-784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	150,000	m2	0,43	64,50						19
8	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 623,960	m2	1,59	2 582,10		0,00030	0,487			19
9	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	42,000	m2	5,05	212,10		0,00042	0,018			19
10	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	42,000	m2	2,55	107,10		0,00022	0,009			19
11	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 623,960	m2	0,81	1 315,41		0,00003	0,049			19
12	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	430,000	m2	0,25	107,50						19
13	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	46,000	m2	2,04	93,84		0,00003	0,001			19
14	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	377,000	m2	0,19	71,63						19
		784 - Maľby spolu :	**4 701,180**	**EUR**		**4 701,18**			**0,564**			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Táborisko Brožkov Prameň

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 898,920	EUR		5 898,92			0,646			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 898,920	EUR		5 898,92			0,646			
		Za rozpočet celkom :	6 051,020	EUR		6 051,02			0,646			

STAVMAL
Jozef MASLIK
962 41 JALŠOVÍK
0908 901 979, IČO: 14

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
Projektant :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Táborisko Brožkov Prameň

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	120,000	m2		0,93	111,60	60,30	98,47	13,43	1,133
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,240	m3	0,002	1,49	0,36	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	15,348	Nh	0,128	2,89	44,36	0,37 za m2			
2	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	450,000	m2		0,09	40,50	24,44	39,91	2,53	1,015
		Stavebný robotník HSV	6,750	Nh	0,015	2,43	16,40	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**152,10**	**EUR**				**84,74**	**138,38**	**15,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**152,10**	**EUR**				**84,74**	**138,38**	**15,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
3	783801812	Odstranenie náterov z omietok stien oškrabaním	15,000	m2		0,73	10,95	5,95	9,43	1,47	1,161
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,038	100 ks	0,003	12,80	0,48	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,230	Nh	0,082	3,30	4,06	0,27 za m2			
4	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2		1,45	21,75	17,34	20,43	1,26	1,065
		Fermena fermež napúšťacia 01000	2,550	kg	0,170	4,69	11,96	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,270	kg	0,018	1,84	0,50	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,095	Nh	0,073	3,30	3,61	0,24 za m2			
5	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	270,940	m2		4,30	1 165,04	837,63	1 078,01	87,46	1,081
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	32,513	kg	0,120	6,25	203,21	0,75 za m2			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	40,641	kg	0,150	5,50	223,53	0,83 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	5,419	kg	0,020	1,84	9,97	0,04 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,406	100 ks	0,002	12,80	5,20	0,02 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	16,256	EUR	0,060	1,00	16,26	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	1,626	Nh	0,006	3,69	6,00	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	71,799	Nh	0,265	3,69	264,94	0,98 za m2			
		Priplatok za sťažené podmienky	0,428	Nh	0,002	4,15	1,77	0,01 za m2			
		OPN	8,128	EUR	0,030	1,00	8,13	0,03 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**1 197,74**	**EUR**				**860,92**	**1 107,87**	**90,19**	

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		784 - Maľby									
6	784402801	Odstranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	150,000	m2		0,98	147,00	79,44	129,72	17,22	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,045	100 ks	0,000	13,80	0,62	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	14,250	Nh	0,095	4,15	59,14	0,39 za m2			
7	784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	150,000	m2		0,43	64,50	34,63	56,55	8,08	1,141
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,045	100 ks	0,000	13,80	0,62	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	6,000	Nh	0,040	4,15	24,90	0,17 za m2			
8	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 623,960	m2		1,59	2 582,10	1 591,06	2 330,93	250,75	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,974	m3	0,001	1,49	1,45	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,487	100 ks	0,000	13,80	6,72	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	479,068	kg	0,295	0,83	397,63	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	16,240	EUR	0,010	1,00	16,24	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	207,867	Nh	0,128	4,15	862,65	0,53 za m2			
9	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	42,000	m2		5,05	212,10	169,02	200,50	11,78	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	4,200	kg	0,100	3,39	14,24	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	3,780	kg	0,090	3,65	13,80	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzalna zelená V 2020	4,410	kg	0,105	6,50	28,67	0,68 za m2			
		Farba riedená vodou univerzalna žltá V 2020	4,410	kg	0,105	4,47	19,71	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,420	kg	0,010	1,84	0,77	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,042	100 ks	0,001	13,80	0,58	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	41,580	EUR	0,990	1,00	41,58	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	8,568	Nh	0,204	4,15	35,56	0,85 za m2			
		OPN	1,260	EUR	0,030	1,00	1,26	0,03 za m2			
10	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	42,000	m2		2,55	107,10	90,37	102,64	4,53	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	5,880	kg	0,140	7,95	46,75	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	2,520	kg	0,060	8,85	22,30	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,840	kg	0,020	2,25	1,89	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	3,444	Nh	0,082	4,15	14,29	0,34 za m2			
11	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 623,960	m2		0,81	1 315,41	785,70	1 190,53	131,08	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,049	t	0,000	2 530,00	123,26	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	16,240	EUR	0,010	1,00	16,24	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	113,677	Nh	0,070	4,15	471,76	0,29 za m2			
12	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	430,000	m2		0,25	107,50	63,92	93,49	13,43	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,860	kg	0,002	8,45	7,27	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	8,600	EUR	0,020	1,00	8,60	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	8,170	Nh	0,019	4,15	33,91	0,08 za m2			
13	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	46,000	m2		2,04	93,84	56,15	83,84	10,03	1,119
		Glej kostný vo vreciach	1,380	kg	0,030	2,11	2,91	0,06 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,138	kg	0,003	1,60	0,22	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	9,200	EUR	0,200	1,00	9,20	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	7,728	Nh	0,168	4,15	32,07	0,70 za m2			
14	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	377,000	m2		0,19	71,63	39,61	62,29	7,48	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	3,770	EUR	0,010	1,00	3,77	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	5,278	Nh	0,014	4,66	24,60	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**4 701,18**	**EUR**				**2 909,90**	**4 250,49**	**454,38**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 898,92**	**EUR**				**3 770,82**	**5 358,36**	**544,56**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 898,92**	**EUR**				**3 770,82**	**5 358,36**	**544,56**	
		Za rozpočet celkom :	**6 051,02**	**EUR**				**3 849,32**	**5 490,50**	**560,52**	

STAVBA
Jozef MAS
962 41 JALŠOV
0908 901 979, IČ

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 262,82	32,8
Doprava	9,39	0,2
Poddodávky		
Spolu :	1 272,21	33,1

		%nákladov
Mzdy :	1 902,32	49,4
Odvody :	674,79	17,5
Stroje :		
Spolu :	2 577,10	66,9

Ostatné :		
Priame náklady	3 849,32	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	1 088,93	85,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	552,25	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		1 641,18	

Náklady spolu : 5 490,50

Zisk a riziko

Zisk :		560,52	10,2 % zisk / náklady
Cena :		6 051,02	9,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)		136,4	

STAVMAT
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍ
0908 901 979, IČO:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2 — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63 — IČO : 00804932 — DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK — IČO : 14202646 — DIČ : 1030140749

96241 Bzovík — Jalšovík 70 — IČ DPH : SK1030140749

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	2 998 EUR za M3 OP	1 M	2 998 EUR za M
1 M2 ZP	2 998 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 998 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	699,87		699,87
2	PSV :	1 819,32		1 819,32
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 519,19		2 519,19

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 519,19
22	DPH 19 % z :	2 519,19	478,65
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 998,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 20

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	699,87	699,87		0,735		27,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	699,87	699,87		0,735		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
784 - Maľby	1 819,32	1 819,32		0,215		72,22
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 819,32	1 819,32		0,215		72,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 819,32	1 819,32		0,215		
Za rozpočet celkom :	2 519,19	2 519,19		0,950		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003-941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	125,000	m2	4,59	573,75		0,00588	0,735			19
2	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	130,000	m2	0,93	120,90						19
3	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2	0,09	5,22						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**699,870**	**EUR**		**699,87**			**0,735**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**699,870**	**EUR**		**699,87**			**0,735**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
4	784-784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením		m2	0,08							19
5	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	22,000	m2	0,98	21,56						19
6	784-784433911	Opr. maľba glej. 1 far. biely strop. s obrús. v mies. do3,8m		m2	1,04			0,00010				19
7	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	614,080	m2	1,59	976,39		0,00030	0,184			19
8	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	20,000	m2	5,45	109,00		0,00042	0,008			19
9	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	20,000	m2	2,55	51,00		0,00022	0,004			19
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802	614,080	m2	0,81	497,40		0,00003	0,018			19
11	784-784496600	Ostatné maliarske práce. napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m2	0,25	153,52						19
12	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m2	0,19	10,45						19
		784 - Maľby spolu :	**1 819,320**	**EUR**		**1 819,32**			**0,215**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 819,320**	**EUR**		**1 819,32**			**0,215**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 819,320**	**EUR**		**1 819,32**			**0,215**			
		Za rozpočet celkom :	**2 519,190**	**EUR**		**2 519,19**			**0,950**			

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
Projektant :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	125,000	m2		4,59	573,75	431,36	536,66	37,20	1,069
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	5,206	kg	0,042	2,00	10,41	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	10,000	kus	0,080	0,63	6,30	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,968	m3	0,008	135,00	130,61	1,04 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,245	m3	0,002	269,00	65,91	0,53 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,178	m3	0,001	294,00	52,19	0,42 za m2			
		Lešenári	42,250	Nh	0,338	2,89	122,10	0,98 za m2			
2	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	130,000	m2		0,93	120,90	65,32	106,66	14,56	1,134
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,260	m3	0,002	1,49	0,39	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	16,627	Nh	0,128	2,89	48,05	0,37 za m2			
3	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2		0,09	5,22	3,15	5,14	0,33	1,015
		Stavebný robotník HSV	0,870	Nh	0,015	2,43	2,11	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**699,87**	**EUR**				**499,83**	**648,46**	**52,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**699,87**	**EUR**				**499,83**	**648,46**	**52,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	22,000	m2		0,98	21,56	11,65	19,02	2,53	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,007	100 ks	0,000	13,80	0,09	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	2,090	Nh	0,095	4,15	8,67	0,39 za m2			
5	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	614,080	m2		1,59	976,39	601,64	881,41	94,82	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,368	m3	0,001	1,49	0,55	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,184	100 ks	0,000	13,80	2,54	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	181,154	kg	0,295	0,83	150,36	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	6,141	EUR	0,010	1,00	6,14	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	78,602	Nh	0,128	4,15	326,20	0,53 za m2			
6	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	20,000	m2		5,45	109,00	84,83	102,57	6,46	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	2,000	kg	0,100	3,39	6,78	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	1,800	kg	0,090	3,65	6,57	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	2,100	kg	0,105	6,50	13,65	0,68 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	2,100	kg	0,105	4,47	9,39	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,200	kg	0,010	1,84	0,37	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,020	100 ks	0,001	13,80	0,28	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	19,800	EUR	0,990	1,00	19,80	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	4,880	Nh	0,244	4,15	20,25	1,01 za m2			
		OPN	0,600	EUR	0,030	1,00	0,60	0,03 za m2			
7	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	20,000	m2		2,55	51,00	43,03	48,88	2,15	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	2,800	kg	0,140	7,95	22,26	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,200	kg	0,060	8,85	10,62	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,400	kg	0,020	2,25	0,90	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	1,640	Nh	0,082	4,15	6,81	0,34 za m2			
8	784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802	614,080	m2		0,81	497,40	297,10	450,18	49,56	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,018	t	0,000	2 530,00	46,61	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	6,141	EUR	0,010	1,00	6,14	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	42,986	Nh	0,070	4,15	178,39	0,29 za m2			
9	784496600	Ostatné maliarske práce. napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m2		0,25	153,52	91,28	133,51	19,18	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,228	kg	0,002	8,45	10,38	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	12,282	EUR	0,020	1,00	12,28	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	11,668	Nh	0,019	4,15	48,42	0,08 za m2			
10	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m2		0,19	10,45	5,78	9,09	1,09	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	0,550	EUR	0,010	1,00	0,55	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,770	Nh	0,014	4,66	3,59	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 819,32**	**EUR**				**1 135,32**	**1 644,67**	**175,79**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 819,32**	**EUR**				**1 135,32**	**1 644,67**	**175,79**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 819,32**	**EUR**				**1 135,32**	**1 644,67**	**175,79**	
		Za rozpočet celkom :	**2 519,19**	**EUR**				**1 633,33**	**2 291,31**	**227,88**	

STAVA
Jozef MAS
962 41 JALSOV
0908 901 979, IČO

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	595,64	36,5
Doprava	0,60	
Poddodávky		
Spolu :	596,24	36,5

		%nákladov
Mzdy :	765,02	46,8
Odvody :	272,07	16,7
Stroje :		
Spolu :	1 037,09	63,5

Ostatné :		
Priame náklady	1 633,33	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	436,58	73,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	221,40	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		657,98	

Náklady spolu : 2 291,31

Zisk a riziko

	Zisk :	227,88	9,9 % zisk / náklady
	Cena :	2 519,19	9,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)		135,2	

STAV M...
Jozef MAS...
962 41 JALŠOV...
0908 901 979, IČO...

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63 — IČO : 00804932 — DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK — IČO : 14202646 — DIČ : 1030140749

96241 Bzovík — Jalšovík 70 — IČ DPH : SK1030140749

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	1 249 EUR	za M3 OP	1 M	1 249 EUR	za M
1 M2 ZP	1 249 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 249 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	88,20		88,20
2	PSV :	961,67		961,67
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 049,87		1 049,87

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 049,87
22	DPH 19 % z :	1 049,87	199,48
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 249,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLIK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	88,20	88,20				8,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88,20	88,20				
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
784 - Maľby	961,67	961,67		0.097		91.60
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	961,67	961,67		0,097		91.60
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	961,67	961,67		0.097		
Za rozpočet celkom :	1 049,87	1 049,87		0.097		

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 79
0908 901 979, IČO: 14 20

Stavba : Poľná sprchárеň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	90,000	m2	0,93	83,70						19
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	50,000	m2	0,09	4,50						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**88,200**	**EUR**		**88,20**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**88,200**	**EUR**		**88,20**						
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
3	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabanim	75,000	m2	0,98	73,50						19
4	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytim	75,000	m2	0,43	32,25						19
5	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	234,800	m2	1,59	373,33		0,00030	0,070			19
6	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3.8m	30,000	m2	5,05	151,50		0,00042	0,013			19
7	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	30,000	m2	2,55	76,50		0,00022	0,007			19
8	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	234,800	m2	0,81	190,19		0,00003	0,007			19
9	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	234,800	m2	0,25	58,70						19
10	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	30,000	m2	0,19	5,70						19
		784 - Maľby spolu :	**961,670**	**EUR**		**961,67**			**0,097**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**961,670**	**EUR**		**961,67**			**0,097**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**961,670**	**EUR**		**961,67**			**0,097**			
		Za rozpočet celkom :	**1 049,870**	**EUR**		**1 049,87**			**0,097**			

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK
0908 801 979, IČO:

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	90,000	m2		0,93	83,70	45,22	73,84	10,08	1,134
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,180	m3	0,002	1,49	0,27	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	11,511	Nh	0,128	2,89	33,27	0,37 za m2			
2	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	50,000	m2		0,09	4,50	2,72	4,44	0,28	1,014
		Stavebný robotník HSV	0,750	Nh	0,015	2,43	1,82	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**88,20**	**EUR**				**47,94**	**78,28**	**10,36**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**88,20**	**EUR**				**47,94**	**78,28**	**10,36**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
3	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	75,000	m2		0,98	73,50	39,72	64,86	8,61	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,023	100 ks	0,000	13,80	0,31	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	7,125	Nh	0,095	4,15	29,57	0,39 za m2			
4	784403801	Odstr. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	75,000	m2		0,43	32,25	17,31	28,27	4,04	1,141
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,023	100 ks	0,000	13,80	0,31	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	3,000	Nh	0,040	4,15	12,45	0,17 za m2			
5	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	234,800	m2		1,59	373,33	230,04	337,02	36,25	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,141	m3	0,001	1,49	0,21	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,070	100 ks	0,000	13,80	0,97	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	69,266	kg	0,295	0,83	57,49	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	2,348	EUR	0,010	1,00	2,35	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	30,054	Nh	0,128	4,15	124,73	0,53 za m2			
6	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	30,000	m2		5,05	151,50	120,73	143,22	8,41	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	3,000	kg	0,100	3,39	10,17	0,34 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	2,700	kg	0,090	3,65	9,86	0,33 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	3,150	kg	0,105	6,50	20,48	0,68 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	3,150	kg	0,105	4,47	14,08	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,300	kg	0,010	1,84	0,55	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,030	100 ks	0,001	13,80	0,41	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	29,700	EUR	0,990	1,00	29,70	0,99 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Maliar, natierač	6,120	Nh	0,204	4,15	25,40	0.85 za m2			
		OPN	0,900	EUR	0,030	1,00	0,90	0.03 za m2			
7	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	30,000	m2		2,55	76,50	64,55	73,32	3,23	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	4,200	kg	0,140	7,95	33,39	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,800	kg	0,060	8,85	15,93	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,600	kg	0,020	2,25	1,35	0,05 za m2			
		Maliar, natierač	2,460	Nh	0,082	4,15	10,21	0.34 za m2			
8	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	234,800	m2		0,81	190,19	113,60	172,14	18,95	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,007	t	0,000	2 530,00	17,82	0.08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	2,348	EUR	0,010	1,00	2,35	0.01 za m2			
		Maliar, natierač	16,436	Nh	0,070	4,15	68,21	0.29 za m2			
9	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	234,800	m2		0,25	58,70	34,90	51,04	7,34	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,470	kg	0,002	8,45	3,97	0.02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	4,696	EUR	0,020	1,00	4,70	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	4,461	Nh	0,019	4,15	18,51	0,08 za m2			
10	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	30,000	m2		0,19	5,70	3,15	4,96	0,59	1,149
		Ostatný materiál a iné náklady	0,300	EUR	0,010	1,00	0,30	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,420	Nh	0,014	4,66	1,96	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**961,67**	**EUR**				**624,01**	**874,84**	**87,41**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**961,67**	**EUR**				**624,01**	**874,84**	**87,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**961,67**	**EUR**				**624,01**	**874,84**	**87,41**	
		Za rozpočet celkom :	**1 049,87**	**EUR**				**670,93**	**952,10**	**97,77**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÁ 75
0908 901 979

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	227,77	33,9
Doprava	0,90	0,1
Poddodávky		
Spolu :	228,67	34,1

		%nákladov
Mzdy :	326,42	48,7
Odvody :	115,84	17,3
Stroje :		
Spolu :	442,26	65,9

Ostatné :		
Priame náklady	670,93	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	186,55	81,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	94,62	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		281,17	

Náklady spolu : 952,10

Zisk a riziko

Zisk :	97,77	10,3 % zisk / náklady
Cena :	1 049,87	9,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	136,1	

STAVMAT
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK
0908 901 979, IČO: 14 2[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 